

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 510,28	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 699,89	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 212,98	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			40 064,04	64
776	Podlahy povlakové	PSV			2 040,43	3
783	Nátěry	PSV			10 050,54	16
VN	Vedlejší náklady	VN			1 231,56	2
Cena celkem					62 809,72	100

Položkový rozpočet

S:	18-016	Stravování Bučovice
O:	05	Změnové listy pro dodatek č.3
R:	ZL33	ZL33 - Úpravy stávajícího schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						5 510,28		
1	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 0,145*1,28*22	m2	4,08320	1 246,00	5 087,67	RTS 19/ I	RTS 19/ I
2	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění 4,0832	m2	4,08320	103,50	422,61	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 699,89		
3	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,28*1,28*22	m2	7,88480	71,50	563,76	RTS 19/ I	RTS 19/ I
4	632451023R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm 1.PP-1.NP : 0,28*1,28*3 1.NP-2.NP : 0,28*1,28*4	m2	2,50880	303,50	761,42	RTS 19/ I	RTS 19/ I
5	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm 1.PP-1.NP : 0,28*1,28*3	m2	1,07520	348,50	374,71	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						2 212,98		
6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1,4*3,3*5	m2	23,10000	95,80	2 212,98	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						40 064,04		
7	767-01	Podélné navýšení schodnice	kus	3,00000	6 640,00	19 920,00	Vlastní	Indiv
8	767-02	Přechod mezi mezipodestou a oknem	kus	2,00000	4 440,00	8 880,00	Vlastní	Indiv
9	767-03	Zábradlí na mezipodestě před oknem - trubka kotvená do zdi	kus	6,00000	1 740,00	10 440,00	Vlastní	Indiv
10	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	392,40000	2,10	824,04	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 776 Podlahy povlakové						2 040,43		
11	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou schodišťové stupně : 1.PP-1.NP : 0,28*1,28*5 1.NP-2.NP : 0,28*1,28*7	m2	4,30080	70,40	302,78	RTS 19/ I	RTS 19/ I
12	58581981R	Malta vyrovnávací AM 20, Murexin	kg	106,91072	16,10	1 721,26	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	18-016	Stravování Bučovice
O:	05	Změnové listy pro dodatek č.3
R:	ZL33	ZL33 - Úpravy stávajícího schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		spotřeba 1,6 kg/m2/1mm :						
		1.PP-1.NP : 0,28*1,28*1,6*5		2,86720				
		0,28*1,28*1,6*10		5,73440				
		0,28*1,28*1,6*15		8,60160				
		0,28*1,28*1,6*20		11,46880				
		0,28*1,28*1,6*25		14,33600				
		1.NP-2.NP : 0,28*1,28*1,6*28		16,05632				
		0,28*1,25*1,6*24		13,44000				
		0,28*1,28*1,6*20		11,46880				
		0,28*1,28*1,6*16		9,17504				
		0,28*1,28*1,6*12		6,88128				
		0,28*1,28*1,6*8		4,58752				
		0,28*1,28*1,6*4		2,29376				
13	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	20,24040	0,81	16,39	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 783		Nátěry				10 050,54		
14	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	40,17000	28,40	1 140,83	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		1.PP-1.NP : 1,4*3,42*2		9,57600				
		(0,25+0,1+0,125)*3,42*2		3,24900				
		(0,25+0,1+0,125)*0,2*2		0,19000				
		1.NP-2.NP : 1,4*3,44*2		9,63200				
		(0,25+0,1+0,125)*3,44*2		3,26800				
		(0,25+0,1+0,125)*0,2*2		0,19000				
		2.NP-3.NP : 1,4*3,7*2		10,36000				
		(0,25+0,1+0,125)*3,7*2		3,51500				
		(0,25+0,1+0,125)*0,2*2		0,19000				
15	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	40,17000	154,50	6 206,27	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		1.PP-1.NP : 1,4*3,42*2		9,57600				

Položkový rozpočet

S:	18-016	Stravování Bučovice
O:	05	Změnové listy pro dodatek č.3
R:	ZL33	ZL33 - Úpravy stávajícího schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,25+0,1+0,125)*3,42*2		3,24900				
		(0,25+0,1+0,125)*0,2*2		0,19000				
		1.NP-2.NP : 1,4*3,44*2		9,63200				
		(0,25+0,1+0,125)*3,44*2		3,26800				
		(0,25+0,1+0,125)*0,2*2		0,19000				
		2.NP-3.NP : 1,4*3,7*2		10,36000				
		(0,25+0,1+0,125)*3,7*2		3,51500				
		(0,25+0,1+0,125)*0,2*2		0,19000				
16	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	40,17000	67,30	2 703,44	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		1.PP-1.NP : 1,4*3,42*2		9,57600				
		(0,25+0,1+0,125)*3,42*2		3,24900				
		(0,25+0,1+0,125)*0,2*2		0,19000				
		1.NP-2.NP : 1,4*3,44*2		9,63200				
		(0,25+0,1+0,125)*3,44*2		3,26800				
		(0,25+0,1+0,125)*0,2*2		0,19000				
		2.NP-3.NP : 1,4*3,7*2		10,36000				
		(0,25+0,1+0,125)*3,7*2		3,51500				
		(0,25+0,1+0,125)*0,2*2		0,19000				
Díl: VN	Vedlejší náklady					1 231,56		
17	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 231,56	1 231,56	RTS 19/ I	Indiv