



OPTICKÁ SÍŤ ÚDRŽBA - KIVI

Zemní práce

Popis položky	MJ	Množ t	Cena za j.	cena celkem
Pokladka chraiučky 7x10/ 6	m	1550	15,00	0,00]
Spojení chráničky 7x12/8	ks	15	500,00	0,00
Montáž celkem				0,00

Montáž

Popis položky	MJ	Množství	Cena za j.	Cena celkem
Zafuk/zaražení kabelu	m	1650	12,00	0,00
Vychystání optické vany pro ukončení kabelu	ks	1	1000,00	0,00
Vychystání konce optického kabelu pro svařování	ks	2	500,00	0,00
Výpich optických vláken z průchozího kabelu	ks	2	1000,00	0,00
Měření vlákna pomocí OTDR + protokol	ks	14	500,00	0,00
Svár	ks	28	300,00	0,00
Montáž celkem				0,00

Dokumentace provedení stavby

Popis položky	MJ	Množství	Cena za j.	Cena celkem
Zhotovení dokumentace skutečného provedení	hod	1	500,00	000
Projektová dokumentace celkem				0,00

Materiál - optické kabely a příslušenství

Popis položkv	MJ	Množství	Cena za j.	Cena celkem
optický mikrokabel 12 vl., Single mode	m	1650	14,00	23100,00
Kabeláž celkem				23 100,00

Materiál - instalační materiál a ostatní

Popis položkv	MJ	Množství	Cena za j.	Cena celkem
Optická vana 1U	ks	1	1200,00	1200,00
pigtail SC/APC, SM, 2m + adapter	ks	12	150,00	1800,00
kazeta pro uložení svaru	ks	4	100,00	400,00
ochrana sváru	ks	12	10,00	120,00
datový rozvaděč 15U, nástěnný, vč. Příslušenství	ks	1	8500,00	8500,00
switch 24x10/ 100/1000 RJ45, 4xSFP, cisco	ks	0	10000,00	0,00
switch 24x10/ 100/1000 RJ45, 4xSFP, D-link	ks	1	5100,00	5100,00
SFP převodník	ks	0	800,00	0,00