

## Oprava komunikací Hranečnick

Příloha č. SoD 1 – Stručný popis prací  
Číslo smlouvy objednatele: DOD20190649  
Číslo smlouvy zhotovitele: 220 1 105

### ■ Popis prací

#### 1. Příjezdová komunikace Hranečnick:

- Frézování stávajících živičných povrchů v tl.12 cm. Odfrézovaný materiál bude převezen na deponii DPO v areálu dílen Martinov
- Výšková úprava uličních vpustí
- Výšková úprava kanalizačních poklopů
- Úprava dvojřádku z žulových kostek
- Úprava jednořádku z žulových kostek
- Vyspravení žulových kostek žlabu – cca 50% z celkové délky žlabu
- **Provedení živičné podmazávky v celé ploše – tl.1cm**
- Živičný spojovací postřik – 0,7kg/m<sup>2</sup>
- Pokládka nových asfaltových vrstev
  - ABS II tl. 4 cm
  - OKS I tl. 8 cm
- ~~Provedení živičné podmazávky v celé ploše – tl.1cm~~
- Vyčištění uličních vpustí včetně přípojek na hlavní řád
- Zalití spáry
- Geodetické zaměření skutečně provedených ploch



## 2. Areál autobusy Hranečnick – úprava nájezdového oblouku:

- Vytrhání stávajících obrubníků
- Odkopání stávající zeminy – hl. cca 750-800 mm včetně zhutnění pláně
- Odbourání stávající zpevněné plochy vč. odstranění živičného chodníku – v tl. vrstvy cca 50 mm
- Výškové upravení vč. propojení uliční vpust<sup>2</sup> / kanál
- Nové obrubníky
- Nový kryt komunikace
  - CB I – 230 mm s KARI sítí 100x100x6 ve dvou vrstvách
  - geotextilie o hm. 500g.m<sup>-2</sup>
  - SC fr. 32-64 C 8/10 – 150 mm
  - ŠD 250 mm min 60 MPa
  - Rostlá zemina min 45 MPa

