

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 03	Název objektu: VCP a MNP	JKSO:
Stavba: 201902000	Název stavby: Město Bučovice - BD Součkova 416	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel:	Náklady na MJ:	10 076,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 1	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: CONCH s.r.o. - Petrovická 61, Krnov	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	PSV celkem	10 076,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	M práce celkem	0,00	Rezerwa rozpočtových nákladů	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Vedlejší provozní výhy	0,00
ZRN celkem		10 076,00	GZS	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		10 076,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 26.08.2019	Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:	10 076,00 Kč
DPH		21,0% činí:	2 116,00 Kč
Cena za objekt celkem:		12 192,00 Kč	

Stavba: 201902000	Město Bučovice - BD Součková 416	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 03	VCP a MNP	Datum tisku: 26.08.2019	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	0,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	10 076,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	10 076,00	0,00
Rezerva rozpočtových nákladů	0,00 %	10 076,00	0,00
Vedlejší provozní vlivy	0,00 %	10 076,00	0,00
GZS	0,00 %	10 076,00	0,00
Celkem:			0,00 Kč

Stavba: 201902000	Město Bučovice - BD Součkova 416	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 03	VCP a MNP	Datum tisku: 26.08.2019	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
1	764 34-6292.T00	Montáž prostupových manžet pro vlnitou krytinu montáž manžety pro prostup odvětrání turbokotle	kus			
2	764 36-1391.R00	Montáž okna výlezového, krytina vlnitá odpočet 1ks střešního výlezu dle SoD	kus			
3	764 89-2324.R00	Montáž odvětrávacího komínku pro vlnitou krytinu montáž systémového odvětrávacího komínku	kus			
4	764 89-2324.R01	Montáž napojení na odvětrávací potrubí montáž napojení na stávající HT /flexi hadice/	kus			
5	767 99-9801.R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg 2x sloupy vedení rozhlasu + přepad expanzní nádoby	kg			
6	286-15235.A	Trubka HT s hrdlem DN 110 mm délka 1500 mm PP	kus			
7	9-1-2-0001	Satjam odvětrávací komínek SC OKI pro Roof hnědý	ks			
8	9-1-2-0002	Flex hadice s páskem 82cm/20 vln	ks			
9	9-1-2-0003	Satjam prostupová manžeta dělená MO 2 102-235	ks			
10	9-1-2-0004	Satjam šroub samovrtný SO2T 4,8x20 /250ks/	bal			
11	9-1-2-0005	Satjam těsnící tmel PU FC 50	ks			
12	998 76-4202.V01	Přesun hmot, klempířské konstrukce	%			
Celkem za: 764 Konstrukce klempířské						10 075,87