

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 006 Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
Objekt: SO 01 Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
Rozpočet: 1 Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín

Zadavatel: Statutární město Děčín IČO: 00261238
 Mírové nám. 1175/5 DIČ: CZ00261238
 40502 Děčín-Děčín IV-Podmokly

Zhotovitel: Bytostav Ústí s.r.o. IČO: 25040472
 Podmokelská 6/18 DIČ: CZ25040472
 400 07 Ústí nad Labem

Vypracoval: Ing. Jiří Marek

Rozpis ceny	Celkem
HSV	623 951,23
PSV	33 343,82
MON	0,00
Vedlejší náklady	19 337,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	676 632,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	676 632,05 CZK
Základní DPH	21 %	142 092,73 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 818 724,78 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			386 994,39	57
64	Výplně otvorů	HSV			103 921,35	15
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			77 474,88	11
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 048,54	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			36 830,22	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 866,98	1
C21M	Elektromontáže	HSV			6 246,90	1
728	Vzduchotechnika	PSV			439,20	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			21 924,62	3
799	Ostatní	PSV			10 980,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 567,97	1
VN	Vedlejší náklady	VN			19 337,00	3
Cena celkem					676 632,05	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
O:	SO 01	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
R:	1	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				386 994,39		13,92		0,00		
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	47,02840	36,60	1 721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu

nástříkem plastických (lepivých) maltovin

pozice okna s K1 :

10*1,42*1,48

21,01600

pozice okna s K2 :

6*0,67*0,71

2,85420

pozice okna s K3 :

1*1,17*1,46

1,70820

okna v místě opravy omítky :

11*1,3*1,5

21,45000

2	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	298,72670	21,00	6 273,26	0,00	0,10	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
---	--------------	-----------------------------	----	-----------	-------	----------	------	------	------	------	-------	-----------

strop v průjezdu :

2,85*12

34,20000

stěny před KZS :

6*17,75

106,50000

-2,6*3,05

-7,93000

-0,67*0,71

-0,47570

-5*1,5*1,5

-11,25000

-5*0,67*1,46

-4,89100

2*(0,67+0,71)*0,1

0,27600

5*2*(1,5+1,5)*0,1

3,00000

5*(0,67+1,46)*0,1

1,06500

3,7*17,75

65,67500

-1,17*1,48

-1,73160

-5*1,42*1,46

-10,36600

2*(1,17+1,48)*0,1

0,53000

5*2*(1,42+1,46)*0,1

2,88000

stěny před omítkou :

2,2*19,3

42,46000

5,3*17,75

94,07500

-11*1,3*1,5

-21,45000

11*2*1,3*0,1+11*2*1,5*0,1

6,16000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
O:	SO 01	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
R:	1	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
3	622311122RU1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	2,60750	1 307,70	3 409,83	0,02	0,04	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

soklová část výšky 35 cm, včetně vytmělení mezi KZS a vodorovnou plochou :

6*0,35	2,10000
-2,6*0,35	-0,91000
4,05*0,35	1,41750

4	6223111834RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	169,73070	1 527,10	259 195,75	0,04	6,68	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
---	---------------	--	----	-----------	----------	------------	------	------	------	------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

strop v průjezdu :

2,85*12	34,20000
---------	----------

stěny nového KZS od 35 cm výše :

6*17,75	106,50000
-2,6*3,05	-7,93000
-0,67*0,71	-0,47570
-5*1,5*1,5	-11,25000
-5*0,67*1,46	-4,89100
3,7*17,75	65,67500
-1,17*1,48	-1,73160
-5*1,42*1,46	-10,36600

5	622311152RV1	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1,93900	1 693,90	3 284,47	0,01	0,02	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
---	--------------	--	----	---------	----------	----------	------	------	------	------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky.

Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt,

zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

zateplení pod parapety :

K1 :	
10*1,42*0,1	1,42000
K2 :	
6*0,67*0,1	0,40200
K3 :	
1*1,17*0,1	0,11700

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
O:	SO 01	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
R:	1	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	622311354RT3	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	6,83700	3 189,00	21 803,19	0,01	0,09	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky.
 Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

stěny s novým KZS :

1*0,67*0,1+2*0,71*0,1 0,20900

5*1*1,5*0,1+5*2*1,5*0,1 2,25000

5*1*0,67*0,1+5*2*1,46*0,1 1,79500

1*1,17*0,1+2*1,48*0,1 0,41300

5*1*1,42*0,1+5*2*1,46*0,1 2,17000

7	622311012R00	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 100 mm	m	7,45000	88,00	655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		6-2,6			3,40000							
		4,05			4,05000							

8	622432111R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní jemnozmné, akrylátové	m2	2,62500	541,60	1 421,70	0,00	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		na část fasády ve dvoře - na stávající zateplení-sokl :										
		stěny před omítkou :										
		2,2*0,35			0,77000							
		5,3*0,35			1,85500							

9	622454121R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy do 10 % , štukových hlazených ocelovým hladítkem	m2	169,73070	61,00	10 353,57	0,01	2,44	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		po očištění fasády bude provedena oprava trhlin aktivovanou maltou :										
		strop v průjezdu :										
		2,85*12			34,20000							
		stěny před KZS :										
		6*17,75			106,50000							
		-2,6*3,05			-7,93000							
		-0,67*0,71			-0,47570							
		-5*1,5*1,5			-11,25000							
		-5*0,67*1,46			-4,89100							
		3,7*17,75			65,67500							
		-1,17*1,48			-1,73160							
		-5*1,42*1,46			-10,36600							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
O:	SO 01	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
R:	1	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	622472142R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně kompletní omítkové souvrství na část fasády ve dvoře - na stávající zateplení : stěny před omítkou : 2,2*18,95 5,3*17,4 -11*1,3*1,5 11*2*1,3*0,1+11*1*1,5*0,1	m2	116,97000	353,60	41 360,59	0,04	4,09	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
11	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu na část fasády ve dvoře - na stávající zateplení : stěny před omítkou : 2,2*19,3 5,3*17,75 -11*1,3*1,5 11*2*1,3*0,1+11*1*1,5*0,1	m2	119,59500	263,10	31 465,44	0,00	0,44	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
12	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 po očištění fasády bude provedena oprava trhlin aktivovanou maltou : strop v průjezdu : 2,85*12 stěny před KZS : 6*17,75 -2,6*3,05 -0,67*0,71 -5*1,5*1,5 -5*0,67*1,46 3,7*17,75 -1,17*1,48 -5*1,42*1,46 stěny před omítkou : 2,2*19,3 5,3*17,75 -11*1,3*1,5	m2	284,81570	7,30	2 079,15	0,00	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
O:	SO 01	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
R:	1	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	283502546R	zátka polystyrenová; pro zakrytí hmoždinek; d = 62,0 mm; barva šedá zátky na zapuštěné hmoždinky ostění + soklu : 8 zátek/m2 : (7,45+6,83)*8 -0,24	kus	114,00000	1,50	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
14	283502552R	zátka minerální; pro zakrytí hmoždinek; d = 66,0 mm; tl. 25 mm; barva zelená zátky na zapuštěné hmoždinky plochy : 8 zátek/m2 : 169,73*8 -0,84	kus	1 357,00000	2,80	3 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 64 Výplně otvorů						103 921,35	0,10	0,00				
15	766601211RT1	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní, pásky nových vstupních dveří D2 : 2*(1,6+3)*2	m	18,40000	122,00	2 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 19/ I
16	1008	Dveře vchodové,hliníkové-stěna 1600 x 3000, iz. dvojsklo, pozice D2, parametry - tabulka dveří 1	kus	1,00000	53 323,80	53 323,80	0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní
17	1009	Vrata sklopná včetně zárubně 2600 x 2630, pozice D1, parametry -tabulka dveří 1	kus	1,00000	36 600,00	36 600,00	0,06	0,06	0,00	0,00		Vlastní
18	766711021R00	vstupních dveří, Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. montáže plasových, kovových dveří a vrat : montáž nových vstupních dveří D2-hliníkových : 2*(1,6+3) montáž nových sklopných vrat : 2*(2,6+2,63)	m	19,66000	597,80	11 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
O:	SO 01	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
R:	1	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						77 474,88		0,04		0,00		
19	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. (8+9)*18	m2	306,00000	61,00	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
20	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den Pronájem včetně kotvení předpoklad 3 měsíce použití : 3*306	m2	918,00000	25,80	23 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
21	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m 306	m2	306,00000	39,50	12 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
22	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m pro strop v průjezdu : 2,85*12	m2	34,20000	74,40	2 544,48	0,00	0,04	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
23	945941003R00	Závěsná klec montáž a revize závěsné klece délky do 6 m (pohyblivá pracovní plošina - lávka) s veškerým příslušenstvím, se závěsnými krakorci, se zdvihem elektrickým do výšky 50 m, 1	den	1,00000	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
24	945941201R00	Závěsná klec závěsná klec (pohyb.prac.plošina - lávka) s veškerým příslušenstvím, se závěs. krakorci, se zdvihem elektrickým do výšky 50 m délky přes 1,2 do 6,00 m (pohyblivá pracovní plošina - lávka) s veškerým příslušenstvím, se závěsnými krakorci, se zdvihem elektrickým do výšky 50 m, 3*30	den	90,00000	203,30	18 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
25	945941803R00	Demontáž závěsné klece 1	den	1,00000	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
O:	SO 01	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
R:	1	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 95						3 048,54		0,00		0,00		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách												
26	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m průjezd : 2,85*12 podél objektu v šíři cca 2 m : (8+9)*2	m2	68,20000	44,70	3 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
					34,20000							
					34,00000							
Díl: 96						36 830,22		0,01		2,52		
27	076972522R00	Demontáž výstroje komínů pro opravy, obručí 20 m demontáž stávajícího komínu -při stěně(na depo-pro zpětnou montáž) : 1	kus	1,00000	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
					1,00000							
28	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vybourání "ostění" u stávajících vrat v průjezdu : 2*0,2*2,6 2,85*0,3	m2	1,89500	610,00	1 155,95	0,00	0,00	0,32	0,60	801-3	RTS 19/ I
					1,04000							
					0,85500							
29	968061137R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat, plochy přes 4 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, stávající vrsala do průjezdu : 1	kus	1,00000	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
					1,00000							
30	968062559R00	Vybourání dřevěných rámu vrat, plochy přes 5 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vybourání dř. rámu : 2,45*2,57	m2	6,29650	122,00	768,17	0,00	0,01	0,05	0,33	801-3	RTS 19/ I
					6,29650							
31	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, vyvěšení stávajících vstupních hliníkových dveří : 1	kus	1,00000	785,70	785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
					1,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
O:	SO 01	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
R:	1	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
32	968072747R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy přes 4 m2 vybourání hliníkové "zárubně" vstupních dveří tak ,aby otvor byl 1,6 x 3 m : 1,6*3	m2	4,80000	183,00	878,40	0,00	0,00	0,02	0,09	801-3	RTS 19/ I
				4,80000								
33	978042105R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 50 mm , s omítkou odstranění části zateplení žlb. kce(u výtahu), v šíři cca 10 cm : 0,1*18	m2	1,80000	183,00	329,40	0,00	0,00	0,02	0,04	801-3	RTS 19/ I
				1,80000								
34	978042110R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 100 mm, s omítkou odstranění části zateplení žlb. kce, v šíři cca 65 cm(vjezd do dvora) : 0,65*18	m2	11,70000	183,00	2 141,10	0,00	0,00	0,03	0,32	801-3	RTS 19/ I
				11,70000								
35	978042112R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 120 mm, s omítkou odstranění zatepleného stropu průjezdu : 2,85*12	m2	34,20000	152,50	5 215,50	0,00	0,00	0,03	1,00	801-3	RTS 19/ I
				34,20000								
36	728415814R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,2 m2 dle výkresu č. 7-barevné řešení= 3 ks : 3	kus	3,00000	48,80	146,40	0,00	0,00	0,00	0,01	800-728	RTS 19/ I
				3,00000								
37	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm 6*0,75 5*1,5 1*1,25 5*1,5	m	20,75000	48,80	1 012,60	0,00	0,00	0,00	0,03	800-764	RTS 19/ I
				4,50000								
				7,50000								
				1,25000								
				7,50000								
38	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm demontáž svodu v místě montáže zateplení : včetně zajištění dočasného odvedení dešť. vod(např. prodloužením výtoku z kotlíku ap.) : 2*18	m	36,00000	48,80	1 756,80	0,00	0,00	0,00	0,10	800-764	RTS 19/ I
				36,00000								
39	96001	Demontáž hromosvodu demontáž s likvidací : 1	soubor	1,00000	439,20	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				1,00000								
40	96002	Skrápění při bouracích pracích	hod	6,00000	219,60	1 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
O:	SO 01	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
R:	1	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ke zmenšení prašnosti bude použito skrápění v přiměřené míře, cca : 6		6,00000								
41	96003	Ochrana stávajících konstrukcí	kpl	1,00000	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		ochrana stávajících konstrukcí geotextilií : 1		1,00000								
42	96004	Přistavení a odvoz kontejneru, včetně pronájmu	kus	1,00000	6 194,60	6 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000								
43	96005	Průzkum staveniště, technologický postup bourání	hod	8,00000	219,60	1 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		provedení průzkumu staveniště, vč. inž. sítí, provedení zápisu a vypracování techn. postupu bouracích prací : 8		8,00000								
44	96006	Zabezpečení staveniště	soubor	1,00000	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		zajištění vstupu, vjezdů a ost. staveniště bezp. cedulemi a zábranami : 1		1,00000								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						5 866,98	0,00	0,00				
45	900 R02	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5	h	15,00000	219,60	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		vyměňování, pasování, přípomoce : 15		15,00000								
46	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	14,06000	183,00	2 572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou 14,06		14,06000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
O:	SO 01	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
R:	1	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: C21M Elektromontáže						6 246,90		0,00		0,00		
47	210220101R00	Montáž svodového vodiče FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, a podpěr.	m	18,00000	61,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 19/ I
		cca-doměřit vše při demontážích :										
		18		18,00000								
48	210220301R00	Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů	kus	10,00000	24,40	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 19/ I
		cca-upřesní dodavatel , pro rozpočet 10 :										
		10		10,00000								
49	210220302R00	Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby	kus	5,00000	24,40	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 19/ I
		cca-upřesní dodavatel , pro rozpočet 5 :										
		5		5,00000								
50	210220361R00	Montáž tyčového zemniče zaražením do země, včetně připojení vedení, délka zemniče 2 m,	kus	1,00000	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 19/ I
		1		1,00000								
51	210220372R00	Montáž ochranného úhelníku, trubky, nebo lišty do zdiva,	kus	2,00000	122,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 19/ I
		upřesní dodavatel, cca pro rozpočet 2 ks :										
		2		2,00000								
52	210220401R00	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným,	kus	1,00000	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 19/ I
		1		1,00000								
53	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,00000	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		URS
		1		1,00000								
54	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,00000	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		URS
		1		1,00000								
55	511115	Úhelník ochranný OU délka 1,7 m	ks	2,00000	158,60	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		2		2,00000								
56	712118	Tyč ZT zemnicí	ks	1,00000	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
O:	SO 01	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
R:	1	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	DOUA	Držák OU do zdi - DUZ 10+5	ks	15,00000	24,40	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				15,00000								
58	DRÁT 10	Drát uzemňovací FeZn pozinkovaný průměr 10 cca 1 kg/1m : 18	kg	18,00000	14,60	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				18,00000								
59	SZB	Svorka pro hromosvod SZ - litina cca pro rozpočet 3 ks : 3	ks	3,00000	48,80	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				3,00000								
60	ŠO	Číslo označení svodu 1	ks	1,00000	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				1,00000								
Díl: 728 Vzduchotechnika						439,20	0,00	0,00				
61	728415114R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,20 m2, zpětné osazení v úrovni omítky, včetně stavební úpravy : 3	kus	3,00000	146,40	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 19/ I
				3,00000								
Díl: 764 Konstrukce klempířské						21 924,62	0,18	0,00				
62	764510460RT2	Oplechování parapetů z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rř 400 mm rozvinutá šíře parapetů- viz specifikace klempířských výrobků= 350 mm : K1 : 10*1,42 K2 : 6*0,67 K3 : 1*1,17	m	19,39000	488,00	9 462,32	0,00	0,06	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
				14,20000								
				4,02000								
				1,17000								
63	764554403R00	Odpadní trouby z titaninkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 120 mm montáž nových odpadních trub- s delšími háky v objímkách : po dohodě s investorem se posoudí případné možné osazení původních svodů : cena v rozpočtu je včetně dodávky trub : 2*18	m	36,00000	317,20	11 419,20	0,00	0,11	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
				36,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
O:	SO 01	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
R:	1	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně 0,18	t	0,18000	305,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
65	553523127R	objímka svodové roury s trnem; pozink lakovaný; DN 120,0 mm; l trnu 200 mm nové objímky s delším hákem, délka háku bude upřesněna : počet kusů-cca po 2 m : 2*18/2	kus	18,00000	54,90	988,20	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 799 Ostatní						10 980,00	0,00	0,00				
66	1	Napojení a úprava povrchové vrstvy u napojení svodů nutná úprava povrchu v místě napojení na lapače : 2	kus	2,00000	610,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
67	2	Zpětné osazení komína, včetně prodloužení výstupu z objektu osazení nových prodloužených úchytů komínu, : nastavení výústění na fasádu objektu : 1	kus	1,00000	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 567,97	0,00	0,00				
68	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím cca : 2	t	2,00000	366,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
69	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. výměra-viz bourání : 2,498	t	2,49800	53,30	133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
70	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km skládku Orlík= 11 km, tzn 10 x množství : 10*2,498	t	24,98000	53,30	1 331,43	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m výměra-viz bourání : 2,498	t	2,49800	183,00	457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
72	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	2,49800	366,00	914,27	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
O:	SO 01	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín
R:	1	Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dodavatel použije cenu vybrané skládky : 2,498				2,49800						
Díl: VN Vedlejší náklady						19 337,00		0,00		0,00		
73	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 248,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		<i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>										
		1				1,00000						
74	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1				1,00000						
Celkem						676 632,05						