

SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Sledované období - rok: 2019

Název stavby: Oprava traťového úseku Kutná Hora - Malešov

Název fakturačního celku: Oprava traťového úseku Kutná Hora - Malešov

Fakturované položky						Měněpráce		Vícepráce		
pol.č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednotek dle SOD	Cena za jedn. Kč	Celková cena dle SOD bez DPH Kč	množství	cena	množství	cena
01 - Kutná Hora město - Malešov										
33	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	4 566,240					1 395,000	
41	5905085040	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	2,800					0,775	
43	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	2 536,800					775,000	
49	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	94,000					2,000	
51	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	3,704					0,775	
52	5909050010	Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km	3,704					0,775	
53	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	3,704					0,775	
54	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar	68,000			8,00			
55	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	26,000					8,000	
56	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	26,000			4,00			
57	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	6 038,000					60,000	
58	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	6 038,000					60,000	
78	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	7 246,911					1 674,000	
87	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	2 584,132					279,000	
N90	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv.S49	ks						6,000	
		CELKEM za 01						67 200,00		2 890 385,00
02 - VON										
2	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	kus	1,000					1,000	
3	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	kus	1,000					1,000	
		CELKEM za 02								80 146,00
03 - DSPS										
1	023131001	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku	kus	1,000					1,000	
		CELKEM za 03								33 073,00
		CELKEM						67 200,00		3 003 604,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 496963

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b6fa446c-8932-499a-9be9-a6d5636fb0f2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.11.2019 08:56:01



55f02591-3755-431d-b010-4a9fb260cf1f