

Rozpočet stavby

Stavba : Oprava pokoje 48 Tábor

Objekt : Domov pro seniory Vychodilova

Místo : Brno

Zhotovitel : Josef Mareš

Sokolnická 6

620 00 Brno

Objednatel : Domov pro seniory Vychodilova příspěvková organizace

Vychodilova 3077/20

61600 Brno

Vypracoval : Josef Mareš

Dne : 31.10.2019

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady	287 590,00	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	Kč
Cena stavby bez DPH	287 589,50	Kč
Základ pro DPH 15,0 %	287 589,50	Kč
DPH 15,0 %	43 138,00	Kč
Cena stavby celkem	330 728,00	Kč

Popis stavby

Rekapitulace stavebních dílů

Díl	Název	Cena (Kč)	Hmotnost (t)
3	Svislé a kompletní konstrukce	30 797,00	1,08155
4	Vodorovné konstrukce	4 800,00	0,03864
60	Úpravy povrchů, omítky	23 025,60	0,75200
61	Úpravy povrchů vnitřní	11 440,00	0,07592
63	Podlahy a podlahové konstrukce	35 040,00	7,10250
64	Výplně otvorů	8 500,00	0,16051
8	Trubní vedení	7 085,00	0,45736
96	Bourání konstrukcí	1 110,00	0,00234
97	Prorážení otvorů	3 660,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	25 900,00	0,00000
711	Izolace proti vodě	2 754,50	0,01442
721	Vnitřní kanalizace	2 520,00	0,00131
722	Vnitřní vodovod	46 822,00	0,01065
725	Zařizovací předměty	232,00	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	4 160,00	0,02029
771	Podlahy z dlaždic a obklady	3 956,00	0,28336
777	Podlahy ze syntetických hmot	21 058,00	0,21954
781	Obklady keramické	26 863,00	2,20467

784	Malby	11 866,40	0,02990
M21	Elektromontáže	16 000,00	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Č.	Položka	Název	množství	MJ	cena / MJ	celk. cena	celk. hmot	D %
3 Svislé a kompletní konstrukce						30 797,00	1,08	
1	342 28-0040.RAL	Podhled z desek sádkartonových, ocelová nosná kce, deska protipož. 12,5 mm, vodor.	25,00	m2	1 181,00	29 525,00	0,80	15,0
2	342 27-0014.RA0	Příčka z tvárníc pórobetonových, tloušťka 15 cm	2,00	m2	636,00	1 272,00	0,28	15,0
4 Vodorovné konstrukce						4 800,00	0,04	
3	413 20-0011.RA0	Dodatečné osazení válcovaných nosníků	1,00	m	4 800,00	4 800,00	0,04	15,0
60 Úpravy povrchů, omítky						23 025,60	0,75	
4	602 01-2142.R00	Štuk vnitřní i vnější Hasit fein-Kalkputz 160 ručn	104,00	m2	189,50	19 708,00	0,31	15,0
5	602 01-1202.R00	Postřik cementový Cemix 052 strojně	11,00	m2	49,10	540,10	0,06	15,0
6	602 01-1112.RT5	Omítka jádrová Cemix 082 ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	11,00	m2	252,50	2 777,50	0,39	15,0
61 Úpravy povrchů vnitřní						11 440,00	0,08	
7	612 48-1111.R00	Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem s vypnutím	104,00	m2	110,00	11 440,00	0,08	15,0
63 Podlahy a podlahové konstrukce						35 040,00	7,10	
8	630 30-0010.RAA	Vybourání dlažby a podkladního betonu, zřízení nové mazaniny s dlažbou keramickou	7,00	m2	2 220,00	15 540,00	1,96	15,0
9	630 90-0010.RA0	Vybourání stávající dřevěné podlahy a násypu	25,00	m2	382,00	9 550,00	0,00	15,0
10	631 32-0021.RA0	Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 8 cm	25,00	m2	398,00	9 950,00	5,14	15,0
64 Výplně otvorů						8 500,00	0,16	
11	642 94-0010.RA0	Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň, Obložkové, posuvné	1,00	kus	8 500,00	8 500,00	0,16	15,0
8 Trubní vedení						7 085,00	0,46	
12	831 26-0010.RA0	Kanalizace rozvod00	1,00	m	7 085,00	7 085,00	0,46	15,0
96 Bourání konstrukcí						1 110,00	0,00	
13	968 08-3011.R00	Vybourání dřevěných dveří	2,00	m2	555,00	1 110,00	0,00	15,0
97 Prorážení otvorů						3 660,00	0,00	
14	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	1,00	t	3 660,00	3 660,00	0,00	15,0
99 Staveništní přesun hmot						25 900,00	0,00	
15	999 28-1105.R00	manipulace s materiálem	1,00	částka	25 900,00	25 900,00	0,00	15,0
711 Izolace proti vodě						2 754,50	0,01	
16	711 47-0010.RA0	Izolace proti vodě fólií, ochranná text.,vodorovná	7,00	m2	393,50	2 754,50	0,01	15,0
721 Vnitřní kanalizace						2 520,00	0,00	
17	721 20-0002.RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 připojení , vložení odbočky	1,00	m	2 520,00	2 520,00	0,00	15,0
722 Vnitřní vodovod						46 822,00	0,01	
18	722 17-0911.R00	Rozvod vody,umyv.sprch,wc.kamaleek	1,00	kus	46 000,00	46 000,00	0,01	15,0
19	722 30-0011.RA0	obeždění geberitu	1,00	m	822,00	822,00	0,00	15,0
725 Zařizovací předměty						232,00	0,00	
20	725 29-0020.RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	1,00	kus	232,00	232,00	0,00	15,0
766 Konstrukce truhlářské						4 160,00	0,02	
21	766 67-0010.RA0	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2	1,00	kus	4 160,00	4 160,00	0,02	15,0
771 Podlahy z dlaždic a obklady						3 956,00	0,28	
22	771 57-0010.RA0	Dlažba z dlaždic keramických	4,00	m2	989,00	3 956,00	0,28	15,0
777 Podlahy ze syntetických hmot						21 058,00	0,22	
23	777 44-5044.R00	Podlahy vinyl	18,00	m2	856,00	15 408,00	0,18	15,0
24	777 56-1010.R00	lyšty a rožky	1,00	m2	2 500,00	2 500,00	0,00	15,0
25	777 56-1020.R00	Vyrovnání podlahy stěrkou samonivelační	18,00	m2	175,00	3 150,00	0,04	15,0
781 Obklady keramické						26 863,00	2,20	
26	781 95-0010.RA0	Odsekání stávaj. obkladu vnitř.	4,00	m2	175,00	700,00	0,28	15,0
27	781 47-0010.RA0	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm	27,00	m2	969,00	26 163,00	1,92	15,0
784 Malby						11 866,40	0,03	
28	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	130,00	m2	21,10	2 743,00	0,01	15,0
29	784 19-5222.R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	130,00	m2	52,50	6 825,00	0,02	15,0
30	784 40-2802.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	104,00	m2	22,10	2 298,40	0,00	15,0
M21 Elektromontáže						16 000,00	0,00	
31	210 51-4554.RTA	Elektro rozvod	1,00	Částka	16 000,00	16 000,00	0,00	15,0
Celkem za stavbu						287 589,50	12,45	