

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2018/073

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDAKCE], správní ředitel

ve věcech technických jedná: Václav Černý, technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

KONOPA Vladimír s.r.o.

IČO: 03565785

DIČ: CZ03565785

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30324

sídlo: Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role

zastoupený: [REDAKCE], jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku**“ mění takto:

1) Čl. III. Doba plnění, odst. 3 předmětné smlouvy se mění takto:


3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 29.5.2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 4.6.2018, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.



- 2) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:
Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 34 882 566 Kč bez DPH, slovy třicetčtyřimiliónůosmsetosmdesátdvatisícpětsetšedesátšestkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
- 3) Důvod uzavření tohoto dodatku jsou vícepráce a méněpráce, které vznikly při provádění prací dle předložených změnových listů. Celková cena díla se navyšuje o 336 086 Kč bez DPH dle přiložených změnových listů č. 1 až 11 a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí dodatku č.1.
Vícepráce jsou celkem za 1 004 455,32 Kč bez DPH a méněpráce jsou celkem za 668 369,32 Kč bez DPH.
Termín dokončení díla je prodloužen dle článku III. odstavce 3 SoD o 52 dní.
Stavba se nachází v horské oblasti, kde jsou velmi špatné podmínky pro realizaci díla v zimních měsících. Proto z důvodu posunutí výstavby do zimního období a již zmíněných víceprací se prodlužuje termín dokončení díla do 29.5.2020.
- 4) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 7) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Nové Roli, dne: 12. 11. 2019

V Hradci Králové, dne: 19. 11. 2019



jednatel



spřávní ředitel




Rekapitulace změnových listů stavby
„ Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku “

<u>číslo ZL</u>	<u>Popis ZL</u>	<u>Cena bez DPH</u>
1	Odstranění (vybourání) stávající betonové konstrukce	77 522,00
2	Provedení drenážního potrubí na jižní straně staveniště	19 549,00
3	Natěžení jílové zeminy s naložením na dopravní prostředek	264 060,00
4	Probetonování prvních řad opěrných zdí č.2, 3, 4	15 692,75
5	Zásyp základu bočního schodiště	39 564,16
6	Dodatečně vkládaná výztuž při betonáži desky nad 1.np	20 266,16
7	Lokální odtěžení nevhodného materiálu základové zeminy	10 908,67
8	Dodávka a montáž 1 ks okna 750 mm x 1550 mm	6 050,00
9	Odpočet a přípočet při osazení retenčních nádrží	-54 050,53
10	Záměna materiálu kontaktního zateplovacího systému - polystyrén za minerální vatu	-146 166,21
11	Odpočet za neprvedené elektro práce a přípočet za mobilní napájení el.energií	82 690,00

CELKEM

336 086,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 09/2018	
„ Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku “			
Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektu:	Stavební díly:
	<input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NP	IP SO 08	
Popis změny: Odstranění (vybourání) stávající betonové konstrukce včetně základů, suť odvézt a uložit na skládku - viz zápis ve stavebním deníku č.1 ze dne 15.10.2018, list č.1651			
Zdůvodnění změny: Na hranici pozemku investora, jižní strana, v kolizi s plánovanou opěrnou zdí č.2 se nachází stávající betonová konstrukce.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: XXXXXXXXXX		Datum: 25.10.19	Podpis: XXXXXXXXXX
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO
	do ceny:		Bilance:
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	77 522,- Kč
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 77 522,- Kč N:	
Konečná celková cena akce po změně		34 624 002,- Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			
Zástupce zhotovitele - jméno: XXXXXXXXXX		Datum: 25.10.19	Podpis: XXXXXXXXXX
Zástupce objednatele - jméno: XXXXXXXXXX		Datum: 25.10.19	Podpis: XXXXXXXXXX
Zástupce objednatele TDI: XXXXXXXXXX		Datum: 25.10.19	Podpis: XXXXXXXXXX

Počasí: jasno 3°C - 18°C

15.10.2018

Prac. doba: 7⁰⁰ - 12⁰⁰ hod

Počet prac.: 1x TAP, 10x Konopar

Mechanizace: traktorbagr,

Popis prací: - zásypaní desek, propojení odvětrávací desek
- vážení armatury desek

Zápis z KD č. 8

Přítomni:

Objednatel -

Zhotovitel -

KD -

8/1 - Dne 8.10.2018 se uskutečnila pracovní schůzka, kde se zhotovitel zavázal provádět stavební práce s ohledem na vývoj počasí - opětovně zdi; prefa a moubličky k.c.; zdění obr. zdíva; dřevce; apod. -

8/2 Vzhledem ke slabosti - kolize stávající podzemní plotu a plánované geostavební zdi bylo nutno tuto podzemní zdi likvidovat. Zhotovitel předloží cenový návrh kácení v termínu do příští KD

8/3 Na příští KD je nutná účast autorského dozoru, kde bude řešeno, případně vydat pokyny k realizaci níže uvedených bodů

a) změna způsobu odvodnění špally č. 3

b) upřesnění zásypaní v prostoru základu m. č. 1.20 (vstupní zádveř vedlejší)

c) upřesnění průměru geometrie ve geotextilní šterkové zásypaní

d) změna šterkové šterkové zásypaní za šterkové materiál Ø 8-32 mm

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			77 522,51
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	77 522,51	16 279,73
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			93 802,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.1

Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		77 522,51	93 802,24
SO01 -	Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ		
D.1.1.A		77 522,51	93 802,24
D.1.2			
001	Vícepráce č.1	77 522,51	93 802,24
002	méněpráce	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.1

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

001 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

77 522,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 522,51	21,00%	16 279,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

93 802,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.1

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

001 - Vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

77 522,51

HSV - Práce a dodávky HSV

77 522,51

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 288,56
997 - Přesun sutě	27 671,87
998 - Přesun hmot	6 562,08
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.1

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

001 - Vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

77 522,51

D	HSV		Práce a dodávky HSV				77 522,51
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 288,56
0	K	961031511	Bourání základového zdiva z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže	m3	12,600	3 435,60	43 288,56
	W		bourání stáv. bet plotu				
	W		42*0,3*1		12,600		
	W		Součet		12,600		
	W		1		1,000		
D	997		Přesun sutě				27 671,87
0	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	26,460	99,80	2 640,71
0	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	502,740	11,30	5 680,96
	W		26,460*19		502,740		
	W		Součet		502,740		
0	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	26,460	101,70	2 690,98
0	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	26,460	629,60	16 659,22
D	998		Přesun hmot				6 562,08
152	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	26,460	248,00	6 562,08

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 2

Datum změny: 10/2018

„ Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku “

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku):

Charakter akce:



N

IP

NP

Číslo objektu:

SO 03

Stavební díly:

Popis změny:

Provedení drenážního potrubí na jižní straně staveniště –
viz zápis ve stavebním deníku č.1, ze dne 30.10.2018 list č.1658
viz zápis ve stavebním deníku č.2, ze dne 19.11.2018 list č.7979

Zdůvodnění změny:

Vylepšení odvodnění spodních a dešťových vod na jižní straně staveniště.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [redacted]

Datum:

25.10.19

Podpis: [redacted]

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do: 11/2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 19 549,- Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 19 549,- Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně			34 643 551,- Kč
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				

Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]

Datum: 25.10.19

Podpis: [redacted]

Zástupce objednatele - jméno: [redacted]

Datum: 25.10.19

Podpis: [redacted]

Zástupce objednatele TDI: [redacted]

Datum: 25.10.19

Podpis: [redacted]

30.10.18

Zápis z KD č. 10

Přítomní:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Zápis

10/1 Postup prací dle charakteru prací

10/2 Zhotovitel předložil cenovou nabídku na likvidaci stávajícího základu a část opravné zdi. Objednatel ji odsouhlasil

10/3 Změny

a) změna způsobu odvodnění je odsouhlaseno A)

b) zářez v m.c. 1,20 - odsouhlaseno A)

c) polštář z geotextilie mezi jednotlivými vrstvami geomítě

d) změna stěrkopískového zářezu za stěrkový zářez 16/32

e) projektant ~~zpracovává~~ zpracovává podklady

10/4 stavba zábles A) o pasování doplnění dvířem (odvodňovací) v prostoru 023.

10/5 Zhotovitel předloží návrh fakturace za 10/2018

Přítští KD bude 5.11.2018 od 13⁰⁰ hod na starobě

- Popis prací - zřízení odvodnu dřevěné
- pokládka izolace EPS na betonové části skeletu budovy
 - pokládku plechové stěny pod izolací
 - natření ~~stěrky~~ sroubovací stěny pod izolací svídků
 - uložení armatury desky 1.NP

16.11.2018

Pocasi: 0°C - 5°C pohledně

17.11.2018

Prac. doba: 7:30 - 16:00 hod

Počet prac.: 1x THP, 5x KONOPA, 4x PRADVIK

Mechanizace: traktor bagr, vib. deska, el. centra

- Popis prací:
- zřízení bednění věnce 1.NP
 - natření sroubovací stěny pod svídky izolace
 - navázání armatury
 - skladání opěrné stěny c. 50

Pocasi: -2°C - 0°C zatěženo sněžením

18.11.2018

Prac. doba: 7:30 - 16:00 hod

Počet prac.: 1x THP, 5x KONOPA, 3x PRADVIK

Mechanizace: traktor bagr, el. centra, vib. deska

- Popis prací:
- uložení armatury desky 1.NP
 - očištění od sněhu (deska)
 - doplnění armatury nad předpřítlačným ocelkem 125 kg podél $\Phi 10$ a dle výkresu
 - navázání výšky na stěnu OP 4

Zápis TD/:

Vícepráce uveleval v zápisě zc dne 15.11.18
 byla projednána a odsouhlasena s AD. Divod:
 zlepšení odvodnu vody došore zc staveniště
 na pozemku 1 nvestora.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.2

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 549,60
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 19 549,60	Výše daně 4 105,42
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			23 655,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.2

Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		19 549,60	23 655,02
SO01 -			
D.1.1.A	Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO		
D.1.2	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ	19 549,60	23 655,02
001	Vícepráce	19 549,60	23 655,02
002	méněpráce	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna
č.2

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ
ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

001 - Vícepráce č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 549,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 549,60	21,00%	4 105,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 655,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.2

Objekt: SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis: 001 - Vícepráce č.2

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		19 549,60
HSV - Práce a dodávky HSV		19 549,60
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		16 400,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		3 149,60
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.2

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

001 - Vícepráce č.2

Místo:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 549,60

D HSV Práce a dodávky HSV 19 549,60

D 2 Zakládání 16 400,00

11	K	212755211R	Drenážní potrubí z trub děrovaných, komplet podkladu, textilie, obsypu, atd. - dle popisu v proj. dok.	m	40,000	410,00	16 400,00
----	---	------------	--	---	--------	--------	-----------

W "dle výkr. 02"

W jižní strana

W +40

40,000

W Součet

40,000

D 998 Přesun hmot 3 149,60

152	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	12,700	248,00	3 149,60
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 3

Datum změny: 06/2019

„Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku“

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku):	Charakter akce: <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/> NP	Číslo objektu: SO 01	Stavební díly:
-----------------------	--	--------------------------------	----------------

Popis změny:

Natěžení jílové zeminy s naložením na dopravní prostředek, doprava a zhutnění obsyp severní části objektu.

viz zápis ve stavebním deníku č.2 ze dne 1.6.2019, str.8014.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu nedostatku obsypového materiálu, který vznikl při zemních pracích, bylo nutné zajistit materiál vhodný k obsypům objektu (záporná bilance zemin). Materiál v dostatečném množství, který by byl vhodný obsypu objektu a současně pomohl chránit objekt před možným rizikem zatečení, se podařilo zajistit ve 20 km vzdáleném městě.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [redacted]

Datum:

25.10.19

Podpis: [redacted]

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):	ANO	Termín dokončení do: 06/2019	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 264 060,- Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 264 060,- Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně		34 907 611,- Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				

Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]

Datum: 25.10.19

Podpis: [redacted]

Zástupce objednatele - jméno: [redacted]

Datum: 25.10.19

Podpis: [redacted]

Zástupce objednatele TDI: [redacted]

Datum: 25.10.19

Podpis: [redacted]

3) U dorážavacích částí zděva je toto
natné prověšt i na svleč část, ten.
i na spalekách oken

4) Při provádění omítek předložit zhotovi-
tel techn. postup pro vtlacání perlitky
nebo jiné načné pleťky do omítky (například)



Počasí: polojasno 11°C - 25°C

31.5.2019

Prac. doba: 4⁰⁰ - 17⁰⁰ hod.


Počet prac: 1x THP, 8x Kohopa

Mechanizace: el. centrale

Popis prac: - zakládání obvodového zděva
2 NP v jiné části

- vyzdívání obvodového zděva

- doprava materiálů



1.6.2019

Počasí: 12 - 24°C

Prac. doba: 4⁰⁰ - 14⁰⁰ hod.

Počet pracovníků: 1x THP, 8x Kohopa


Mechanizace: el. centrale

Popis prac:

- zdění obvodového zděva 2 NP.


- doprava materiálů

- provádění práce v 1 PP.



Zapř. Di

Ujednání záloh po dohodě s AD provedení
objemu objektu materiálem s veškerým obsahem
jill. Zhotovitel / provést možnost natěžení.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			264 060,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	264 060,00	55 452,60
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			319 512,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.3

Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		264 060,00	319 512,60
SO01 -			
D.1.1.A	Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO		
D.1.2	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ	264 060,00	319 512,60
001	Vícepráce	264 060,00	319 512,60
002	méněpráce	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.3

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

001 - Vícepráce č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

264 060,00

DPH základní
snížená

Základ daně

264 060,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

55 452,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

319 512,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.3

Objekt: SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis: 001 - Vícepráce č.3

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		264 060,00
HSV - Práce a dodávky HSV		264 060,00
1 - Zemní práce		192 636,00
2 - Zakládání		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		71 424,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.3

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

001 - Vícepráce č.3

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

264 060,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

264 060,00

D 1

Zemní práce

192 636,00

10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	180,000	78,20	14 076,00
	W		"zásyp jílem - severní strana"				
	W		180		180,000		
	W		Součet		208,560		
0	M	58128333	Jíl těžný - tříděný (VBT)	t	288,000	620,00	178 560,00
	W		180*1,6		180,000		
	W		Součet		180,000		
	D	998	Přesun hmot				71 424,00
152	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	288,000	248,00	71 424,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 4		
		Datum změny: 10/2018		
„ Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku “				
Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektu:	Stavební díly:	
	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/> NP	SO 01		
Popis změny: Probetonování prvních řad opěrných zdí č.2, 3, 4 viz zápis ve stavebním deníku č.1 ze dne 20.10.2019, str.1654.				
Zdůvodnění změny: Z důvodu lepší stability nově budovaných geostoneových opěrných zdí byla provedena betonáž první vodorovné řady opěrné zdi včetně provázání svislou výztuží.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [redacted]		Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):	ANO	Termín dokončení do: 10/2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: N:	Bilance:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 15 692,75 Kč N:	15 692,75 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		34 923 303,75 Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		[redacted]		
Zástupce zhotovitele - jméno:	[redacted]	Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno:	[redacted]	Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele TDI:	[redacted]	Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]	

Počasí: polojasno 5°C - 14°C

18.10.2018

Prac. doba: 7³⁰ - 17³⁰ hod

Počet prac: 1x THP, 6x kónopa, 5x Vichory skers

Mechanizace: 2x Traktorbagr, 2x NA, 1x 4x
Pumpa na beton, el. centračka,
Vibrátor, vibrační latě, vibrační
deska.

Popis prací: - betonáž zděl. pasu pro stěnu 3
- navázání materiálu Ø132, Ø
- odvoz suti na skládku
- betonáž desky 1.PP
- rovnání povrchu betonu
- ošetření Ležadi kanalizace

Zápis II: Dle doporučení projektanta / statika
bylo doporučeno provést nosnou prvním řádek
geostanových opěrných zdí

Počasí: polojasno 7°C - 16°C

19.10.2018

Prac. doba: 7³⁰ - 17³⁰ hod

Počet prac: 1x THP, 5x kónopa

Mechanizace: 1x Traktorbagr, vibrační deska, el. centračka
NA, ČHT 305

Popis prací: - odsalování desky 1.PP
- vážení sloupů
- pokládka drenáží okolo objektu
- výkopy pro pokládka drenáží
- zásyv drenáží štěrtem Ø 16/32 PP
- doprava zásyvového materiálu

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.4

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			15 692,75
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	15 983,15	3 356,46
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			19 049,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Pernínku - změna č.4

Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Kariovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 692,75	19 049,21
SO01 -			
D.1.1.A	Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO		
D.1.2	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ	15 692,75	19 049,21
001	Vícepráce	15 692,75	19 049,21
002	méněpráce	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.4

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

001 - Vícepráce č.4

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 692,75

DPH základní
snížená

Základ daně
15 983,15
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 356,46
0,00

Cena s DPH

v CZK

19 049,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.4

Objekt: SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis: **001 - Vícepráce č.4**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 692,75

HSV - Práce a dodávky HSV

15 692,75

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

15 692,75

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

766 - Konstrukce truhlářské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.4

Objekt: SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis: **001 - Vícepráce č.4**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **15 692,75**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					15 692,75
0	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	5,730	2 738,70	15 692,75
	W		probetonování první řady opěrné zdi č.2 18,4*0,2*0,3		1,104		
	W		"probetonování první řady opěrné zdi č.3" 68*0,2*0,3		4,080		
	W		"probetonování první řady opěrné zdi č.4" 9,1*0,2*0,3		0,546		

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 5	
			Datum změny: 5/2019	
„ Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku “				
Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku):	Charakter akce:		Číslo objektu:	Stavební díly:
	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/> NP		SO 01	
Popis změny: Zásyp základu bočního schodiště – viz zápis ve stavebním deníku č.1, ze dne 30.10.2018 list č.1658				
Zdůvodnění změny: Zásyp základu bočního schodiště nebyl ve výkazu výměr a v rozpočtu, byl uveden v PD.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ██████████			Datum: 25.10.19	Podpis: ██████████
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do: 5/2019
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 39 564,16 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 39 564,16 Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně			34 962 867,91 Kč
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				
Zástupce zhotovitele - jméno: ██████████		Datum: 25.10.19	Podpis: ██████████	
Zástupce objednatele - jméno: ██████████		Datum: 25.10.19	Podpis: ██████████	
Zástupce objednatele TDI: ██████████		Datum: 25.10.19	Podpis: ██████████	

30. 10. 18

Zápis z KD č. 10

Přítomní:

Objednatel:

Zhotovitel: a

TDI:

Zápis

10/1 Postup prací dle charakteru počasí

10/2 Zhotovitel předložil cenovou nabídku na likvidaci stávajícího základu a část opěrné zdi. Objednatel ji odsouhlasil

10/3 Změny

a) změna způsobu odvodnění je odsouhlasena AD

b) zářez v m.c. 1.20 - odsouhlaseno AD

c) potěr z geotextilie mezi jednotlivými vrstvami geomříže

d) změna stěrkopískového zářezu za stěrkový zářez Ø 16/32

e) projektant vypracováá podlahy rez

10/4 Stavba zábles AD o posazení dřevěného dvířku (odvodňovacího) v prostoru OZ 3.

10/5 Zhotovitel předloží návrh fakturace za 10/2018

Přítel KD bude 5. 11. 2018 od 13⁰⁰ hod na stavbě

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.5

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			39 564,16
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	39 564,16	8 308,47
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			47 872,63
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.5

Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		39 564,16	47 872,63
SO01 - D.1.1.A	Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ	39 564,16	47 872,63
D.1.2 001	Vícepráce	39 564,16	47 872,63
002	méněpráce	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.5

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

001 - Vícepráce č.5

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

39 564,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 564,16	21,00%	8 308,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 872,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.5

Objekt: SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis: **001 - Vícepráce č.5**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		39 564,16
HSV - Práce a dodávky HSV		39 564,16
1 - Zemní práce		28 231,55
2 - Zakládání		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		11 332,61
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

ŠOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.5

Objekt: SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis: 001 - Vícepráce č.5

Místo: Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
Zhotovitel:

Datum: Projektant:
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 39 564,16

D HSV Práce a dodávky HSV 39 564,16

D 1 Zemní práce 28 231,55

10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,560	78,20	2 233,39
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

W "zásyp základu bočního schodiště"

W 1,2*7*3,4 28,560

W

W

W

0	M	58128333	zásyp z kameniva 0-22 hutněný po vrstvách	m3	28,560	824,00	23 533,44
---	---	----------	---	----	--------	--------	-----------

W 28,56 28,560

W Součet 28,560

D 998 Přesun hmot 11 332,61

152	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	45,696	248,00	11 332,61
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 6		
		Datum změny: 11/2018		
„ Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku “				
Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektu:	Stavební díly:	
	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/> NP	SO 01		
Popis změny: Dodatečně vkládaná výztuž při betonáži desky nad 1.np – viz zápis ve stavebním deníku č.2, ze dne 20.11.2018, list č.7980				
Zdůvodnění změny: Při kontrole armování před betonáží stropu nad 1.np byl ze strany statika [redacted] vznesen požadavek na dodatečně vkládanou výztuž.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [redacted]		Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):	ANO	Termín dokončení do: 11/2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: N:	Bilance:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 20 266,16 Kč N:	20 266,16 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		34 983 134,07	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				
Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]		Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno: [redacted]		Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele TDI: [redacted]		Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]	

20. 11. 18

Zápis z KD č. 13

13/1 ad 12/2 - Zhotovitel provedl
stěrku pod 120cm prot. vodě -
svislou - u vyhledání průhlednosti cenový
návrh

13/2 z ad 12/3 - u překladač P3
Zhotovitel provedl opatření dle požadavků
statika Ing. Šafaříka

13/3 ad 12/4 - nesoulad 1/5 st. v před.
vrat - doporučení není řešeno

13/4 - ~~Atmura~~ Problematika přípravy k
odběru CE2 je v jednání.

13/5 Dne 19. 11. 2018 statik [redacted]
provedl kontrolu výztuže desky 1. NP
- filigrán a vzhled výztuže - doporu-
wad 1. pp. Dle tel. sdělení doporučení:
- ujistit prostor od nečistot
- neprovádět betonáže v případech
sněhu, ledu nebo vody na filigránech
- doplňt po a' 150 min pruhy Ø 10
délky 5m v prostoru vzhledu výztuže
kolmo na průřez středově

13/6 Příští KD se bude konat 27. 11. 18
od 13⁰⁰ hod. na stavbě

Přítomní členové KD:

Objednatel: [redacted]

Zhotovitel: [redacted]

TDI: [redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.6

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 266,16

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	20 266,16	4 255,89
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 24 522,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.6

Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		20 266,16	24 522,05
SO01 - D.1.1.A	Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ	20 266,16	24 522,05
D.1.2 001	Vícepráce	20 266,16	24 522,05
002	méněpráce	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.6

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

001 - Vícepráce č.6

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 266,16

DPH základní
snížená

Základ daně

20 266,16

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 255,89

0,00

Cena s DPH

v CZK

24 522,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.6

Objekt: SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis: 001 - Vícepráce č.6

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		20 266,16
HSV - Práce a dodávky HSV		20 266,16
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		20 100,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		166,16
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 7

Datum změny: 08/2018

„ Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku “

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku):

Charakter akce:

Číslo objektu:

Stavební díly:



N

IP

NP

SO 01

Popis změny:

Lokální odtěžení nevhodného materiálu základové zeminy a jeho náhrada betonem – viz zápis ve stavebním deníku č.1 ze dne 15.8.2018, str.1629.

Zdůvodnění změny:

Při kontrole pláň v souladu s PD byl vznesen požadavek ze strany přizvaného geologa provést sanaci určených míst základových konstrukcí.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [redacted]

Datum:

25.10.19

Podpis: [redacted]

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 10 908,67 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 10 908,67 Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně			34 994 042,74
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				
Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]		Datum: 25.10.19	Podpis [redacted]	
Zástupce objednatel - jméno: [redacted]		Datum: 25.10.19	Podpis [redacted]	
Zástupce objednatel TDI: [redacted]		Datum: 25.10.19	Podpis [redacted]	

Zápis geotechnika - převzetí základové
spáry 15.8.2018
PE

V převážné části staveniště tvoří základovou
půdu hlinitý písek pevné až tvrdé konzistence
s proměnlivým obsahem kamenná zůlky. Je řazen
do třídy S4 až B4. Odpovídá zeminám zjištěných
průzkumem. Rovněž geotechnické charakteristiky
odpovídají údajům uvedeným ve zprávě o průzkumu.
V jihozápadní části v délce cca 15 m jsou
tyto zeminu do hloubky cca 20 cm natyženy.
V této části doporučuji volit základovou spáru
hlouběji nebo zeminu přehutnit. V této
části je rovněž oválné místo o průměru do 1,5 m,
kde jsou z neznámého důvodu násypy s
uhlíkem a jinou substancí. Toto místo vyčistit a
nahradit hutněnou zeminou. Lze použít
i zeminu z výkopu pokud nebude výrazněji
zvlhčena spázkou či vodami.

DNEŠNÍHO DNE ZHOTOVITEL OSRŽEL 15.8.18
SOUŘADNICE PRO VYTŘENÍ OBJEKTU OB PE
PROJEKTANTA [REDAKCE] SOUŘADNICE
URČUJÍ ROHY OBJEKTU (ODVODOVÉ ŽÁDNO
BEZ ZATEPLENÍ)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.7

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 908,67
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	10 908,67	2 290,82
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			13 199,49
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.7

Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 908,67	13 199,49
S001 -			
D.1.1.A	Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO		
D.1.2	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ	10 908,67	13 199,49
001	Vícepráce	10 908,67	13 199,49
002	méněpráce	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.7

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

001 - Vícepráce č.7

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 908,67

DPH základní
snížená

Základ daně
10 908,67
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 290,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

13 199,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.7

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

001 - Vícepráce č.7

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 908,67

HSV - Práce a dodávky HSV

10 908,67

1 - Zemní práce

3 740,59

2 - Zakládání

6 572,88

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

595,20

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.7

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

001 - Vícepráce č.7

Místo:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Datum:

Projektant:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 908,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 908,67

D 1

Zemní práce

3 740,59

2	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	2,400	75,70	181,68
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

W základová spára - úpravy podloží dle požadavku geologa

W 2,4 2,400

W Součet 2,400

3	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	2,400	121,00	290,40
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

W

5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,400	223,00	535,20
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

W 2,4 2,400

6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,400	16,90	40,56
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

W 2,4 2,400

7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2,400	53,40	128,16
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

W

W 2,4 2,400

W

9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,400	138,00	331,20
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D 2

Zakládání

6 572,88

0	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	2,400	2 738,70	6 572,88
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

W "výplň jámy dle požadavku geologa"

W 2,4 2,400

W

D 998

Přesun hmot

595,20

152	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,400	248,00	595,20
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 8	
			Datum změny: 03/2019	
„ Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku “				
Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku):	Charakter akce:		Číslo objektu:	Stavební díly:
	I N IP NP		SO 01	
Popis změny: Dodávka a montáž 1 ks okna 750 mm x 1550 mm				
Zdůvodnění změny: Nesoulad mezi projektovou dokumentací a rozpočtem				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [redacted]			Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 04/2019
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 6 050,-
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 6 050,- Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně			35 000 092,74
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				
Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]			Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]
Zástupce objednatele - jméno: [redacted]			Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]
Zástupce objednatele TDI: [redacted]			Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.8

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 6 050,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 050,00	1 270,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 7 320,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.8

Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 050,00	7 320,50
SO01 -			
D.1.1.A	Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO	6 050,00	7 320,50
D.1.2	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ		
001	Vícepráce	6 050,00	7 320,50
002	méněpráce	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna
č.8

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ
ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

001 - Vícepráce č.8

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 050,00

DPH základní
snížená

Základ daně

6 050,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 270,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 320,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna
č.8

Objekt: SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ
ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis: **001 - Vícepráce č.8**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	6 050,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 050,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	6 050,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.8

Objekt: SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis: 001 - Vícepráce č.8

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 050,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 6 050,00

151	K	766661107R	07 - M+D - Okno plastové jednokřídlové sklopné s mikroventilací včetně vnějšího hliníkového parapetu 750x1550mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok.	kus	1,000	6 050,00	6 050,00
-----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------

P
*Poznámka k položce:
(viz př.10.1)*

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 9

Datum změny: 03/2019

„ Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku “

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku):	Charakter akce: ■ N IP NP	Číslo objektu: SO 01	Stavební díly:
-----------------------	------------------------------	-------------------------	----------------

Popis změny:

- 1) Odpočet za nedodanou retenční nádrž včetně osazení
- 2) Přípočet za zemní práce a povrchové úpravy při osazení retenčních nádrží – dle technologických požadavků výrobce retenčních nádrží

Zdůvodnění změny:

- 1) Nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr (v PD 2 ks, ve výkazu výměr 3 ks)
- 2) Zvodnělé podloží v místě osazení retenčních nádrží

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [redacted]

Datum:

25.10.19

Podpis: [redacted]

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do: 04/2019	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 72 500,- Kč N:	Bilance: - 54 050,53 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 18 449,47,- Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně		34 946 042,21	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				
Zástupce zhotovitele - jméno:	[redacted]	Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno:	[redacted]	Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele TDI:	[redacted]	Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]	

Počasí: 14° - 26°C 3.6.2019

Prac. doba: 7⁰⁰ - 14⁰⁰ h

Počít prac.: 1 THP, 8 x KOVOPA

Mechanizace: el. centra

Popis prací:

- zděná obvodového zdiva 2up (mázeřina)

- provádění příček v 1pp

- doprava materiálu

Počasí: 14 - 27°C 4.6.2019

Prac. doba: 7⁰⁰ - 14⁰⁰ h

Počít prac.: 1 THP, 8 x KOVOPA

Mechanizace: el. centra

Popis prací:

- zděná obvodového zdiva 2up

- provádění příček v 1pp.

Počasí: 5.6.2019

Prac. doba: 7⁰⁰ - 14⁰⁰ h

Počít prac.: 1 THP, 8 x KOVOPA

Mechanizace: el. centra

Popis prací:

- provádění obvodového zdiva 2up

- zděná příček v 1pp

- doprava materiálu

Zápis TD:

2 dívcami zlepšeno stabilitu zdivu pomocí pod

řetězům nadřídě dále provedu stěrky polštář

ukončily práci betonem (zdivo je podloženo)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.9

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			-54 050,53
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-54 050,53	-11 350,61
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-65 401,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.9

Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-54 050,53	-65 401,14
SO01 -			
D.1.1.A	Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO		
D.1.2	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ	-54 050,53	-65 401,14
001	Vícepráce	18 449,47	22 323,86
002	méněpráce	-72 500,00	-87 725,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.9

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

001 - Vícepráce č.9

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 449,47

DPH základní
snížená

Základ daně
18 449,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 874,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

22 323,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.9

Objekt: SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis: **001 - Vícepráce č.9**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		18 449,47
HSV - Práce a dodávky HSV		15 478,20
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		8 156,51
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 671,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		1 650,69
PSV - Práce a dodávky PSV		2 971,27
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		2 971,27
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.9

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

001 - Vícepráce č.9

Místo:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Datum:

Projektant:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 449,47

D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 478,20
D	2		Zakládání				8 156,51
159	K	213311113	Povstare zrušene pod zaklady z kamenniva určeného frakce 16 až 63 mm (2,6*4*0,2)*2	m3	4,160	1 303,20	5 421,31
	W		Součet		4,160		4,160
158	K	273313711	Základové desky z betonu	m3	1,040	2 630,00	2 735,20
	P		Poznámka k položce: podkladní beton (2,6*4*0,05)*2		1,040		
	W		Součet		1,040		1,040
	W		bourání stáv. bet plotu				
	W		42*0,3*1		12,600		
	W		Součet		12,600		12,600
160	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	1,000	5 671,00	5 671,00
	W		1		1,000		
D	998		Přesun hmot				1 650,69
152	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,656	248,00	1 650,69
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 971,27
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 971,27
154	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	41,600	7,75	322,40
	W		((2,6*4)*2)*2		41,600		
	W		Součet		41,600		41,600
155	M	111631500	lak asfaltový bal 9 kg	t	0,032	47 920,80	1 533,47
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín (41,6+66)*0,0003		0,032		
	W		Součet		0,032		0,032
156	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	66,000	16,90	1 115,40
	W		((2,6+4+2,6+4)*2,5)*2		66,000		
	W		Součet		66,000		66,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.9

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

002 - méněpráce č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-72 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-72 500,00	21,00%	-15 225,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **-87 725,00**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna
č.9

Objekt: SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ
ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis: **002 - méněpráce č.1**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-72 500,00
D1 - Ostatní materiál	-72 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.9

Objekt: SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis: 002 - méněpráce č.1

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -72 500,00

D	D1	Ostatní materiál				-72 500,00	
60	K	592PNO20M3VD	Nádrž PNO 240/380/238/10 BZP vč. osazení	ks	-1,000	72 500,00	-72 500,00
	W		-1		-1,000		

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 10

Datum změny: 06/2019

„Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku“

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku):	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektu: SO 01	Stavební díly:
-----------------------	------------------------------	-------------------------	----------------

Popis změny:

Záměna materiálu kontaktního zateplovacího systému - polystyrén za minerální vatu.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu finanční úspory při dodržení všech tepelnětechnických požadavků projektu a orgánů státní správy byla provedena záměna materiálu – z původně navržené minerální vaty na polystyrén

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [redacted] Datum: 25.10.19 Podpis: [redacted]

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do: 10/2019	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 433 352,32 Kč N:	Bilance: -146 166,21 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 287 186,11Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně			34 799 876,- Kč
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				

Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]	Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]
Zástupce objednatele - jméno: [redacted]	Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]
Zástupce objednatele TDI: [redacted]	Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.10

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH -146 166,21

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-146 166,21	-30 694,90
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -176 861,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.10

Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-146 166,21	-176 861,11
SO01 -			
D.1.1.A	Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO		
D.1.2	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ	-146 166,21	-176 861,11
001	Vícepráce	287 186,11	347 495,19
002	méněpráce	-433 352,32	-524 356,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.10

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

001 - Vícepráce č.10

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

287 186,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	287 186,11	21,00%	60 309,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

347 495,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.10

Objekt: SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis: **001 - Vícepráce č.10**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		287 186,11
HSV - Práce a dodávky HSV		287 186,11
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		282 758,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		4 427,79
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.10

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

001 - Vícepráce č.10

Místo:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

287 186,11

D HSV Práce a dodávky HSV 287 186,11
W 0,67

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 282 758,32

O	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	320,574	614,90	197 120,95
	W		"dle v.č.09 - pohledy"				
	W		"SK 32.1"				
	W		"sever" 48,2		48,200		
	W		"jih" 71,8-1,7*1,5*3		64,150		
	W		"východ" 27,62*3,62-(1,7*1,5*4+0,8*1,0*2+0,9*1,5*2+2,4*2,4)		79,724		
	W		"západ - již v ploše jsou odečteny otvory 1.pp" 144,3-(1,2*0,5+1,7*1,5*5+0,9*1,5+1,0*0,5+1,2*0,5)		128,500		
	W		Součet		320,574		

O	M	28375985	deska EPS 100 fasádní tl 160mm	m2	326,985	261,90	85 637,37
	W		320,574*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		326,985		

D 998 Přesun hmot 4 427,79

152	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	17,854	248,00	4 427,79
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.10

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

002 - méněpráce č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-433 352,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-433 352,32	21,00%	-91 003,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-524 356,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.10

Objekt: SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis: **002 - méněpráce č.2**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-433 352,32

D1 - Ostatní materiál

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-433 352,32

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-428 220,46

998 - Přesun hmot

-5 131,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.10

Objekt: SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis: 002 - méněpráce č.2

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -433 352,32

D HSV Práce a dodávky HSV -433 352,32

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -428 220,46

57	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	-320,574	566,00	-181 444,88
	W		"dle v.č.09 - pohledy"				
	W		"SK 32.1"				
	W		"sever" -48,2		-48,200		
	W		"jih" -(71,8-1,7*1,5*3)		-64,150		
	W		"východ" -(27,62*3,62-(1,7*1,5*4+0,8*1,0*2+0,9*1,5*2+2,4*2,4))		-79,724		
	W		"západ - již v ploše jsou odečteny otvory 1.pp" -(144,3-(1,2*0,5+1,7*1,5*5+0,9*1,5+1,0*0,5+1,2*0,5))		-128,500		
	W		Součet		-320,574		
58	M	631515380	deska minerální izolační tl. 160 mm	m2	-326,985	754,70	-246 775,58
	D	998	Přesun hmot				-5 131,86
59	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-20,693	248,00	-5 131,86

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 11	
		Datum změny: 06/2019	
„Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku“			
Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektu:	Stavební díly:
	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/> NP	SO 01	
Popis změny: a) Odpočet za neprováděnou dodávku a montáž dílčích elektroprací dle požadavku investora b) Přípočet za pronájem a provoz elektrocentrály			
Zdůvodnění změny: a) Z důvodu úspory finančních prostředků při zachování kvalitativních parametrů objektu nebudou realizovány dílčí dodávky a montážní elektropráce. b) Z důvodu nezajištění odběrného místa elektrické energie pro realizaci stavby si zhotovitel zajistil elektrickou energii pomocí mobilní elektrocentrály			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [redacted]		Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano
			Termín dokončení do: 10/2019
	do ceny:		Bilance:
			82 690,00 Kč
Konečná celková cena akce po změně		34 882 566,- Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			
Zástupce zhotovitele - jméno:	[redacted]	Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]
Zástupce objednatele - jméno:	[redacted]	Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]
Zástupce objednatele TDI:	[redacted]	Datum: 25.10.19	Podpis: [redacted]

KD č. 1 [redacted] 28. 7. 18

Přítomni:

Objednatel - [redacted]

Zhotovitel - [redacted]

TDI - [redacted]

Zápis:

- 1) Zhotovitel zabezpečí staveniště s obledem na BOP a PO (označení stavby; zabezpečení v kopii apod.)
- 2) Zhotovitel provede zářp obnašeného vodovodního soupuče
- 3) Objednatel zapůjčuje v součinnosti s TD k dodatečnému provedení přípojky telefon
- 4) Z důvodu prodloužení ze strany el. energie (čezu) doposud není dříve definovaný přípojka elektro. Z tohoto důvodu nelze předat ani zabezpečit přípojné místo pro staveništní přípojku el. energie pro zhotovitele. Zhotovitel si musí zabezpečit buď náhradní přípojné místo nebo alternativní zdroj (centrála apod.)
- 5) Příští KD se koná dne 7. 8. 2018 ve 13. hod. na stavbě [redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.11

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			82 690,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	92 657,00	19 457,97
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			102 147,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S932/2018/073

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.11

Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		82 690,00	102 147,97
SO01 -			
D.1.1.A	Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO		
D.1.2	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ	82 690,00	102 147,97
001	Vícepráce	245 207,00	
002	méněpráce	-162 517,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.11

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

001 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

245 207,00

DPH základní
snížená

Základ daně
92 657,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 457,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

264 664,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.11

Objekt: SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis: **001 - Vícepráce**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		245 207,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		245 207,00
VRN9 - Ostatní náklady		245 207,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.11

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

001 - Vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

245 207,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

245 207,00

D VRN9

Ostatní náklady

245 207,00

1	K	033103000	Připojení energií - provizorní připojení včetně kabelu a sloupu	kpl	1,000	76 500,00	76 500,00
2	K	033203001	Energie pro zařízení staveniště - pronájem elektrocentrály	den	195,000	440,00	85 800,00
3	K	033203002	Energie pro zařízení staveniště - spotřeba PHM na provoz elektrocentrály - 2,11/hod	den	185,000	500,85	92 657,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.11

Objekt:

SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis:

002 - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-162 517,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	15 760,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-178 277,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



TEL: 702 121 505

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.11

Objekt: SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis: **002 - méněpráce**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-162 516,90

D1 - Ostatní materiál

71 397,40

D1 Docházkový systém

91 119,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku - změna č.11

Objekt: SO01 - D.1.1.A D.1.2 - Administrativní budova - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Soupis: **002 - méněpráce**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-162 516,90

D D1 Ostatní materiál 71 397,40
D D7 VYHRÍVÁNÍ OKAPŮ SVODŮ 71 397,40

58	K	741000R47	topný kabel ADPSV 20270 (270W), 14m	ks	8,000	1 230,00	9 840,00
59	K	741000R48	regul.set EBERLE	ks	1,000	10 600,00	10 600,00
60	K	741000R49	regulátor EM 52489	ks	1,000	8 480,00	8 480,00
61	K	741000R50	čidlo vlhkosti ESD 524003	ks	1,000	2 670,00	2 670,00
62	K	741000R51	čidlo teploty TFD 524004	ks	1,000	983,00	983,00
2	K	21000000R2	stožár sadový ocelový bezpaticový do 4m	ks	4,000	677,00	2 708,00
3	K	21000000R3	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	4,000	284,00	1 136,00
4	K	21000000R4	svítidlo parkové dle výběru investora	ks	4,000	226,00	904,00
18	M	34100000R2	stožár sadový ocelový bezpaticový do 4m	ks	4,000	3 793,40	15 173,60
19	M	34100000R3	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	6,000	221,20	1 327,20
20	M	34100000R4	svítidlo parkové dle výběru investora	ks	4,000	3 071,90	12 287,60
5	K	5	SAT PARABOLA 85 cm	kpl	2,000	1 970,00	3 940,00
6	K	6	LNB QUATRO kombo	kpl	2,000	492,00	984,00