

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	32	Oprava kanalizace DN 400 Bystřice pod Hostýnem- Sušilova ul.
Objekt:	01	Oprava kanalizace DN 400 Bystřice pod Hostýnem Sušilova ul.
Rozpočet:	1	Oprava kanalizace DN 400 Bystřice pod Hostýnem Sušilova ul.

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666/64 76701 Kroměříž	IČO: 49451871 DIČ: CZ49451871
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem Obchodní 1576 76861 Bystřice pod Hostýnem	IČO: 46904051 DIČ: CZ46904051
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		149 766,80
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		2 927,00
Celkem		152 693,80

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	152 693,80 CZK
Základní DPH	21 %	32 065,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 184 759,50 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			x	
13	Hloubené vykopávky	HSV			x	
15	Roubení	HSV			x	
16	Přemístění výkopku	HSV			x	
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			x	
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	HSV			x	
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			x	
96	Bourání konstrukcí	HSV			x	
H27	Vedení trubní dálková a přípojná	HSV			x	
S	Přesuny sutí	HSV			x	
ON	Ostatní náklady	ON			x	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	32	Oprava kanalizace DN 400 Bystřice pod Hostýnem Sušilova ul.
O:	01	Oprava kanalizace DN 400 Bystřice pod Hostýnem Sušilova ul.
R:	1	Oprava kanalizace DN 400 Bystřice pod Hostýnem Sušilova ul.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				x
1	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,60000	x	x
2	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,80000	x	x
3	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	46,60000	x	x
Díl: 13		Hloubené vykopávky				x
4	132201210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	25,90000	x	x
Díl: 15		Roubení				x
5	151101102	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	43,20000	x	x
6	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	43,20000	x	x
Díl: 16		Přemístění výkopku				x
7	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	25,90000	x	x
8	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	25,90000	x	x
9	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	25,90000	x	x
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				x
10	451541111	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,96000	x	x
11	452311151R00	Podklad z betonu pod přechodové desky	m3	6,50000	x	x
12	58337344	Štěrkopísek frakce 0-32 B	t	35,34000	x	x
		18,6*1,9		35,34000		
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				x
13	871393121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	8,00000	x	x
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				x
14	072535331R00	Napojení kanalizace	kus	2,00000	x	x
15	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet-vyrovň. prstence	kus	14,00000	x	x
16	894422111	Osazení betonových dílců šachet	kus	7,00000	x	x
17	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	7,00000	x	x
Díl: 96		Bourání konstrukcí				x
18	114211103	Odstranění betonových trub do DN 400 mm, ve výkopu	m	8,00000	x	x
Díl: H27		Vedení trubní dálková a přípojná				x
19	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	25,60000	x	x
Díl: S		Přesuny sutí				x
20	979086112	Nakládání vybouraných hmot	t	2,10000	x	x
21	979081111	Odvoz vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,10000	x	x
22	979990103	Poplatek za skládku sutí - beton	t	2,10000	x	x
		Ostatní materiál				
23	286111941	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 400/1000 hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	8,00000	x	x
Díl: ON		Ostatní náklady				x
24	005121R	Zařízení staveniště	kus	1,00000	x	x