

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „Rekonstrukce domu blok 35, č.p. 2153, 2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě“	Číslo změny: 3
	Datum: 11.11.2019
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky uživatele uplatněné v rámci KD.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input checked="" type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:	
Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce	
ZL_17 - PO ucpávky, odpočet chladniček, změna skladby parkoviště	-47 577,75 Kč
ZL_18 - ukončovací lišty k obkladům	29 904,00 Kč
ZL_19 - chránička pro přípojku elektro	26 749,58 Kč
ZL_20 - doplnění SDK příček	156 704,79 Kč
ZL_21 - povrchové úpravy schodiště	72 163,90 Kč
ZL_22 - doplnění ostění u KZS	62 523,51 Kč
ZL_23 - SDK kastlík v 1.PP, přechodové prahy balkonů, zámková dlažba u vstupů	202 234,63 Kč
ZL_24 - vnitřní omítky, záměna materiálu zadní části u kuchyňských linek	93 473,10 Kč
ZL_25 - doplnění pouzder u vnitřních dveří	160 995,84 Kč
ZL_26 - rozvody ZTI, ÚT po patrech	103 448,27 Kč
ZL_27 - rozvody ZTI, ÚT v 1.PP	31 319,04 Kč
ZL_28 - doplnění hlavních rozvaděčů	360 952,62 Kč
ZL_29 - výdřevy v SDK pro zařizovací předměty	33 094,80 Kč
Přípočtové položky celkem – vícepráce	1 285 986,33 Kč
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva	
Původní cena díla dle SOD včetně dodatku č. 1, č. 2	
1. Cena díla bez DPH	42 440 929,04 Kč
2. Cena díla s DPH (15%)	48 807 068,40 Kč
Návrh ceny díla včetně:	
ZL č.17, ZL č.18, ZL č.19, ZL č.20, ZL č.21, ZL č.22, ZL č.23, ZL č.24, ZL č.25, ZL č.26, ZL č.27, ZL č.28, ZL č.29	
1. Cena díla bez DPH	43 726 915,37 Kč
2. Cena díla s DPH (15%)	50 285 952,68 Kč
zvýšení ceny o	Základ: 1 285 986,33 Kč DPH 15% 192 897,95 Kč Cena včetně DPH: 1 478 884,28 Kč
snížení ceny o	Základ: DPH 15% Cena včetně DPH:
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	29.01.2020
Prodloužení lhůty o	75 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dnů
Za zhotovitele: Ing. Petr Jonáš	
Za TDS: Ing. Ladislav Hovorka	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Rekonstrukce domu blok 35, č.p. 2153, 2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě“ Číslo změny: 3

	Datum: Datum: 11.11.2019
Určeno pro <input type="checkbox"/> projektanta <input type="checkbox"/> TDS <input checked="" type="checkbox"/> zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno: <input type="checkbox"/> poštou <input type="checkbox"/> poslem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_17	- PO ucpávky, odpočet chladniček, změna skladby parkoviště	-47 577,75 Kč
ZL_18	- ukončovací lišty k obkladům	29 904,00 Kč
ZL_19	- chránička pro přípojku elektro	26 749,58 Kč
ZL_20	- doplnění SDK příček	156 704,79 Kč
ZL_21	- povrchové úpravy schodiště	72 163,90 Kč
ZL_22	- doplnění ostění u KZS	62 523,51 Kč
ZL_23	- SDK kastlík v 1.PP, přechodové prahy balkonů, zámková dlažba u vstupů	202 234,63 Kč
ZL_24	- vnitřní omítky, změna materiálu zadní části u kuchyňských linek	93 473,10 Kč
ZL_25	- doplnění pouzder u vnitřních dveří	160 995,84 Kč
ZL_26	- rozvody ZTI, ÚT po patrech	103 448,27 Kč
ZL_27	- rozvody ZTI, ÚT v 1.PP	31 319,04 Kč
ZL_28	- doplnění hlavních rozvaděčů	360 952,62 Kč
ZL_29	- výdřevy v SDK pro zařizovací předměty	33 094,80 Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce **1 285 986,33 Kč**

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD včetně dodatku č. 1, č. 2

1. Cena díla bez DPH	42 440 929,04 Kč
2. Cena díla s DPH (15%)	48 807 068,40 Kč

Návrh ceny díla včetně

ZL č.17, ZL č.18, ZL č.19, ZL č.20, ZL č.21, ZL č.22, ZL č.23, ZL č.24, ZL č.25, ZL č.26, ZL č.27, ZL č.28, ZL č.29

1. Cena díla bez DPH	43 726 915,37 Kč
2. Cena díla s DPH (15%)	50 285 952,68 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: **50 285 952,68 Kč**

zvýšení ceny o	Základ:	1 285 986,33 Kč
	DPH 15%	192 897,95 Kč
	Cena včetně DPH:	1 478 884,28 Kč

snížení ceny o	Základ:	
	DPH 15%	
	Cena včetně DPH:	

Celková cena po změně:

Viz příloha: zdůvodnění ceny	Základ:	43 726 915,37 Kč
	DPH 15%	6 559 037,31 Kč
	Cena včetně DPH:	50 285 952,68 Kč


Prodloužení lhůty o	75	kalendářních dní
---------------------	-----------	------------------


Zkrácení lhůty o	0	kalendářních dní
------------------	----------	------------------

Celková lhůta po změně (datum dokončení): **29.01.2020**

Změna byla vyvolána:	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Martin Nagy	Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: 
---	--

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Ladislav Hovorka TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Petr Jonáš, 11.11.2019 
--	---

Věc: Důvodová zpráva dodatku č.3

Stavba: Mostecká bytová - Rekonstrukce domu blok 35

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU:

Pro komplexní vyzkoušení díla potřebuje stavba přípojku elektro. K dnešnímu dni není stále dokončena přípojka elektro. Z tohoto důvodu nemůže zhotovitel předat investorovi revizi na vnitřní přípojku. Na základě předané revize může následně investor požádat ČEZ a.s. o dodání elektroměru. S tímto je spojen administrativní proces - kolaudace nově zřízené přípojky, vypracování revizní zprávy). Z tohoto důvodu zhotovitel žádá o posunutí termínu o **75 dní** tak, aby mohl řádně dílo dokončit a předat.

PO ucpávky, odpočet chladniček, změna skladby parkoviště

Na základě prohlídky stavby zástupcem HZS byly specifikovány požární ucpávky a jejich konkrétní pozice. Dále na požadavek investora byly odečteny chladničky. Na KD byla domluvena záměna vrstev parkoviště na zámkovou dlažbu což investorovi přineslo úspory.

Ukončovací lišty k obkladům

Investor požadoval ukončení obkladů lištou. Byl předložen vzorek.

Osazení chráničky pro přípojku elektro

Protože stavba byla rychlejší v prostoru parkoviště bylo domluveno, že stavba zajistí uložení chrániček pro přípojku elektro, kterou zajišťoval investor.

Doplnění příček SDK a podhledu

V prostoru každé předsíně je osazena domovní jističová skříň, která výškově koliduje s podhledem SDK. Bylo nutné vytvořit v podhledu hranu a podhledem zakrýt i procházející rozvody VZT.

Povrchová úprava vnitřních schodišť

S investorem bylo domluveno, že se stávající schodiště nebude obkládat, ale provede se vyspravení schodiště včetně nátěrů v soklové části.

Doplnění ostění u KZS

Ve VV v části kontaktního zateplení nebyly zakomponovány ostění u oken.

SDK kastlík v 1.PP, přechodové prahy balkonů, zámková dlažba i vstupů

Domovní přípojka elektro je vedena v prostoru 1.PP. Na požadavek ČEZu musí být tento přívod ochráněn proti poškození. Ve výpisu klempířských prvků není obsažen přechodový prvek mezi balkonovými dveřmi a vlastním balkonem. Dále ve VV chybí část výměr u vstupů do jednotlivých vchodů.

Záměna materiálu u zadní části kuchyňských linek

Tento změnový list obsahuje požadavek investora, kdy budou dodány zadní části kuchyňských linek ve stejném dekoru jako pracovní deska a původní obklad bude odečten.

Doplnění pouzder u vnitřních dveří

Součástí VV chybí pouzdra pro posuvné dveře. Dále je zde odpočet SDK příček

Rozvody ZTI, ÚT po patrech

Při provádění rozvodů ZTI a ÚT bylo stavbou avizováno na KD zvýšená pracnost těchto rozvodů. Navazující nosné zdi nejsou vyzděné v každém patře shodně.

Rozvody ZTI, ÚT v 1.PP

Při provádění rozvodů ZTI a ÚT bylo stavbou avizováno na KD zvýšená pracnost těchto rozvodů. V 1.PP jsou žebrové stropy. Do těchto žeber nelze konstrukčně zasahovat z důvodů statického. Musely být navrženy jiné trasy rozvodů.

Doplnění hlavních rozvaděčů

Projektantem byl sestaven nový VV týkající se dovyzbrojení rozvaděčů a úpravy typů a výměr kabelů. Konkrétně se jedná o záměnu kapacity jističů, které nebyly dostatečně dimenzované vzhledem k vybavenosti jednotlivých bytů. Obsahem je i nově navržený typ kabelu pro přípojku elektro k rozvaděčům.


Výdřevy v SDK pro zařizovací předměty

Z důvodu potřeby ukotvení budoucích zařizovacích předmětů byly prováděny výdřevy v SDK příčkách.

Ing. Petr Jonáš

ředitel a prokurista společnosti

MAVIRE TEPLICE s.r.o.
Tyršova 10/715, 415 01 Teplice
IC: 604 90 420 DIČ: CZ60490420



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Dodatek č.3

Stavba: Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	1. 10. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	1 285 986,33
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZI	#ODKAZI
DPH snížená	15,00%	#ODKAZI	#ODKAZI

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Dodatek č.3

Stavba: Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Místo: Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 285 986,33	0,00
DOD3	Dodatky - Změnový list		
	č.17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29	1 285 986,33	0,00
ZL17-Blok35	Blok 35 - Ucpávky, Odpočet chladničky, Změna malby, Parkoviště - změna skladby	-47 577,75	0,00
ZL_17_01	Blok 35 - Ucpávky	40 860,00	0,00
ZL_17_02	Blok 35 - Odpočet chladničky	-118 800,00	0,00
ZL_17_03	Blok 35 - Změna malby	36 358,17	0,00
ZL_17_04	Blok 35 - Parkoviště - změna skladby	-5 995,92	0,00
ZL18-Blok35	Blok 35 - Lišty k obkladům	29 904,00	0,00
ZL19-Blok35	Blok 35 - Chránička ČEZ VCP	26 749,58	0,00
ZL20-Blok35	Blok 35 - SDK	156 704,79	0,00
ZL21-Blok35	Blok 35 - Schodšťové stupně - odpočet dlažby	72 163,90	0,00
ZL22-Blok35	Blok 35 - KZS ostění	62 523,51	0,00
ZL23-Blok35	Blok 35 - VCP říjen 2019	202 234,63	0,00
ZL24-Blok35	Blok 35 - Kuchyňské linky - změna obkladu, Kontejnerové stání, prava tepelné izolace, Prahy	93 473,10	0,00
ZL25-Blok35	Blok 35 - Pouzdra	160 995,84	0,00
ZL26-Blok35	Blok 35 - Prostupy mezi patry	103 448,27	0,00
ZL27-Blok35	Blok 35 - Prostupy pro potrubí ZTI, ÚT v 1.PP	31 319,04	0,00
ZL28-Blok35	Blok 35 - Změna rozvaděčů	360 952,62	0,00
ZL29-Blok35	Blok 35 - Uložení potrubí a vývodů v SDK	33 094,80	0,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.17

Soupis:

ZL17-Blok35 - Blok 35 - Ucpávky, Odpočet chladničky, Změna malby, Parkoviště - změna skladby

Úroveň 3:

ZL_17_01 - Blok 35 - Ucpávky

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

Uchazeč:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH

40 860,00

DPH základní
snižena

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

40 860,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.17

Soupis:

ZL17-Blok35 - Blok 35 - Ucpávky, Odpočet chladničky, Změna malby, Parkoviště - změna skladby

Úroveň 3:

ZL_17_01 - Blok 35 - Ucpávky

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

40 860,00

40 860,00

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

40 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.17

Soupis:

ZL17-Blok35 - Blok 35 - Ucpávky, Odpočet chladničky, Změna malby, Parkoviště - změna skladby

Úroveň 3:

ZL_17_01 - Blok 35 - Ucpávky

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								40 860,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				40 860,00	
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				40 860,00	
1	K	727R1	ucpávky - topení - 1.PP - průměr 35mm	kus	12,000	880,00	10 560,00	
2	K	727R2	ucpávky - topení - 1.PP - průměr 63mm	kus	2,000	540,00	1 080,00	
19	K	727R19	ucpávky - kanalizace - stoupačky (K2,K3,K6,K7,K10,K11) - sklep a půda - průměr 110mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
24	K	727R24	ucpávky - kanalizace - stoupačky (K1,K4,K5,K8,K9,K12) - půda - průměr 75mm	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	
25	K	727R225	ucpávky - vodovod ležatý - 1.PP - průměr 40mm	kus	5,000	860,00	4 300,00	
26	K	727R226	ucpávky - vodovod ležatý - 1.PP - průměr 68mm	kus	4,000	1 440,00	5 760,00	
27	K	727R227	ucpávky - vodovod ležatý - 1.PP - průměr 50mm	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	
28	K	727R228	ucpávky - vodovod ležatý (požární voda) - 1.PP - průměr 32mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	
29	K	727R229	ucpávky - vodovod ležatý - 1.PP - průměr 32mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
35	K	727R35	ucpávky - topný kanál	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.17

Soupis:

ZL17-Blok35 - Blok 35 - Ucpávky, Odpočet chladničky, Změna malby, Parkoviště - změna skladby
Úroveň 3:

ZL_17_02 - Blok 35 - Odpočet chladničky

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

Uchazeč:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-118 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-118 800,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.17

Soupis:

ZL17-Blok35 - Blok 35 - Ucpávky, Odpočet chladničky, Změna malby, Parkoviště - změna skladby

Úroveň 3:

ZL_17_02 - Blok 35 - Odpočet chladničky

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

-118 800,00

-118 800,00

-118 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.17

Soupis:

ZL17-Blok35 - Blok 35 - Úpravy, Odpočet chladničky, Změna malby, Parkoviště - změna skladby

Úroveň 3:

ZL_17_02 - Blok 35 - Odpočet chladničky

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-118 800,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				-118 800,00	
248	K	766811R0	Dodávka a montáž kuchyňských linek - kombinovaná chladnička T5	kus	-8,000	4 950,00	-39 600,00	
P			<i>Poznámka k položce: Truhlářské prvky viz poz T5. návrh kuch. linky vč. materiálové specifikace bude součástí výrobně technické dokumentace zhotovitele</i>					
249	K	766811R1	Dodávka a montáž kuchyňských linek - kombinovaná chladnička T6	kus	-16,000	4 950,00	-79 200,00	
P			<i>Poznámka k položce: Truhlářské prvky viz poz T6. návrh kuch. linky vč. materiálové specifikace bude součástí výrobně technické dokumentace zhotovitele</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č. 17

Soupis:

ZL17-Blok35 - Blok 35 - Ucpávky, Odpočet chladničky, Změna malby, Parkoviště - změna skladby
Úroveň 3:

ZL_17_03 - Blok 35 - Změna malby

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 358,17

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
0,00	21,00%	0,00
	15,00%	0,00

DPH základní
snižena

Cena s DPH

v CZK

36 358,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.17

Soupis:

ZL17-Blok35 - Blok 35 - Ucpávky, Odpočet chladničky, Změna malby, Parkoviště - změna skladby

Úroveň 3:

ZL_17_03 - Blok 35 - Změna malby

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

36 358,17

36 358,17

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

36 358,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.17

Soupis:

ZL17-Blok35 - Blok 35 - Ucpávky, Odpočet chladničky, Změna malby, Parkoviště - změna skladby

Úroveň 3:

ZL_17_03 - Blok 35 - Změna malby

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				36 358,17	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				36 358,17	
302	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-3 547,500	30,83	-109 369,43	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Stěn					
303	K	784211001.1	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-1 805,000	30,83	-55 648,15	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Stropů					
304	K	784211007	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m	m2	-497,500	32,60	-16 218,50	
1	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 547,500	37,00	131 257,50	CS ÚRS 2019 01
2	K	784221101.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 805,000	37,00	66 785,00	
3	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	497,500	39,30	19 551,75	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.17

Soupis:

ZL17-Blok35 - Blok 35 - Ucpávky, Odpočet chladničky, Změna malby, Parkoviště - změna skladby
Úroveň 3:

ZL_17_04 - Blol 35 - Parkoviště - změna skladby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-5 995,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-5 995,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č. 17

Soupis:

ZL17-Blok35 - Blok 35 - Ucpávky, Odpočet chladničky, Změna malby, Parkoviště - změna skladby

Úroveň 3:

ZL_17_04 - Blol 35 - Parkoviště - změna skladby

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 995,92

5 - Komunikace pozemní

-5 995,92

-5 995,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.17

Soupis:

ZL17-Blok35 - Blok 35 - Ucpávky, Odpočet chladničky, Změna malby, Parkoviště - změna skladby

Úroveň 3:

ZL_17_04 - Blol 35 - Parkoviště - změna skladby

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-5 995,92	
D	5		Komunikace pozemní				-5 995,92	
29	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-344,000	332,06	-114 228,64	
30	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-344,000	19,73	-6 787,12	
31	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-344,000	5,24	-1 802,56	
32	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-344,000	328,76	-113 093,44	
1	K	596211233	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	344,000	282,55	97 197,20	CS ÚRS 2019 01
2	M	BET.K08C01	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	395,600	303,00	119 866,80	CS ÚRS 2019 01
		VV	344*1,15		395,600			
3	K	5642011R1	Podklad nebo podsyp ze štěrkufrakce 0-63mm, tl 20 mm	m2	344,000	37,36	12 851,84	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě
Objekt: DOD3 - Dodatky - Změnový list č. 18
Soupis:

ZL18-Blok35 - Blok 35 - Lišty k obkladům

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 10. 2019
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

29 904,00

DPH základní
snižená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

29 904,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt: DOD3 - Dodatky - Změnový list č.18

Soupis: ZL18-Blok35 - Blok 35 - Lišty k obkladům

Místo: Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV 29 904,00

781 - Dokončovací práce - obklady 29 904,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.18

Soupis:

ZL18-Blok35 - Blok 35 - Lišty k obkladům

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 904,00	
D	781		Dokončovací práce - obklady				29 904,00	
1	K	7814945R1	Profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	336,000	30,00	10 080,00	
2	M	590541R2	profily ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 8x2500mm	m	336,000	59,00	19 824,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 šp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.19

Soupis:

ZL19-Blok35 - Blok 35 - Chránička ČEZ VCP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

1. 10. 2019

Žadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 749,58

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

26 749,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.19

Soupis:

ZL19-Blok35 - Blok 35 - Chránička ČEZ VCP

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

26 749,58

1 - Zemní práce

7 143,54

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 720,00

4 - Vodovodné konstrukce

3 457,48

8 - Trubní vedení

2 159,60

997 - Přesun sutě

8 268,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.19

Soupis:

ZL19-Blok35 - Blok 35 - Chráníčka ČEZ VCP

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 749,58	
D	1		Zemní práce				7 143,54	
3	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	7,000	831,02	5 817,14	
					7,000			
4	K	132212109	Příplatek za lepidlo u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	2,100	196,12	411,85	
					2,100			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	1,400	88,84	124,38	
					1,400			
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženo do 3 m	m3	0,896	381,89	342,17	
					0,896			
14	M	58337303	šterkopisek frakce 0-8	t	1,792	250,00	448,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>přepočít na tuny - 1,80t/m3 + 5% ztrátě</i>		1,792			
			<i>0,896*2</i>					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 720,00	
1	K	388995214	Chráníčka kabelů z trub HDPE v římse DN 160	m	40,000	143,00	5 720,00	CS ÚRS 2019 01
					40,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				3 457,48	
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	4,000	864,37	3 457,48	CS ÚRS 2019 01
					4,000			
D	8		Trubní vedení				2 159,60	
72	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	40,000	11,99	479,60	
					40,000			
73	M	28655291	výstražná fólie se zatavenou trasovací páskou	m	40,000	42,00	1 680,00	
					40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě				8 268,96	
108	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 0,7*0,5*20*2	t	14,000	212,94	2 981,16	
					14,000			
109	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	140,000	9,27	1 297,80	
					140,000			
115	K	99722385.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	14,000	285,00	3 990,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě
Objekt: DOD3 - Dodatky - Změnový list č.20
Soupis:

ZL20-Blok35 - Blok 35 - SDK

KSO: CC-CZ: 1. 10. 2019
Místo: Datum: 1. 10. 2019
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH

156 704,79

DPH základní
snížená

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
0,00	21,00%	0,00
	15,00%	0,00

Cena s DPH

156 704,79

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.20

Soupis:

ZL20-Blok35 - Blok 35 - SDK

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

156 704,79

PSV - Práce a dodávky PSV

156 704,79

763 - Konstrukce suché výstavby

156 704,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.20

Soupis:

ZL20-Blok35 - Blok 35 - SDK

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				156 704,79	
D	763		Konstrukce suché výstavby				156 704,79	
1	K	763111713	SDK předstěna ukončení ve volném prostoru	m	21,600	312,00	6 739,20	
	W		0,9*6*4		21,600			
	W		Součet		21,600			
2	K	763113343	SDK příčka instalační tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5	m2	51,408	1 540,00	79 188,32	
3	K	763164531	SDK obklad kci VZT tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	77,520	538,00	41 705,76	
4	K	763164541	SDK obklad kci ZTI tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	5,520	568,00	3 135,36	
	W		2,4*1,56*2		5,520			
	W		Součet		5,520			
5	K	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 200x200 mm	kus	3,000	91,90	275,70	
6	M	59030710	<i>dvířka revizní 200x200mm</i>	kus	3,000	600,00	1 800,00	
7	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	24,000	136,00	3 264,00	
8	M	59030711	<i>dvířka revizní 300x300mm</i>	kus	24,000	780,00	18 720,00	
172	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	2,040	929,63	1 896,45	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.21

Soupis:

ZL21-Blok35 - Blok 35 - Schodišťové stupně - odpočet dlažby

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 163,90

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

72 163,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.21

Soupis:

ZL21-Blok35 - Blok 35 - Schodišťové stupně - odpočet dlažby

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 163,90

HSV - Práce a dodávky HSV

8 038,79

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 917,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 120,80

PSV - Práce a dodávky PSV

64 125,11

771 - Podlahy z dlaždic

-25 773,65

772 - Podlahy z kamene

3 853,36

776 - Podlahy povlakové

72 858,50

783 - Dokončovací práce - nátěry

12 056,86

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 130,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.21

Soupis:

ZL21-Blok35 - Blok 35 - Schodišťové stupně - odpočet dlažby

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								72 163,90
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 038,79	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 917,99	
10	K	611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	16,330	71,40	1 165,96	CS ÚRS 2019.01
	W		(0,27*9)*0,28*8*3		16,330			
	W		Součet		16,330			
11	K	611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	16,330	291,00	4 752,03	CS ÚRS 2019.01
	W		(0,27*9)*0,28*8*3		16,330			
	W		Součet		16,330			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 120,80	
1	K	952902241	Čištění budov drhnutí schodišť s chemickými prostředky	m2	88,000	24,10	2 120,80	CS ÚRS 2019.01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				64 125,11	
D	771		Podlahy z dlaždic				-25 773,65	
14	K	771151R4	Samonivelační stěrka pod dlažbu na podestách	m2	46,080	629,34	28 999,99	
	W		2,4*0,8*8*3		46,080			
2	K	77153913	Oprava podlah z teracových dlaždic lepených do 12 ks/m2	kus	799,200	60,30	48 191,76	CS ÚRS 2019.01
	W		9*88,8		799,200			
272	K	77157311R1	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	-88,800	696,00	-61 804,80	
	P		<i>Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na provedení adhezivního místu</i>					
273	M	5976129R2	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2	m2	-97,680	407,00	-39 755,76	
	P		<i>Poznámka k položce: výběr dle investora</i>					
274	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	-1,597	521,05	-832,12	
275	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	-1,597	358,62	-572,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	772		Podlahy z kamene				3 853,36	
3	K	772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	88,000	43,40	3 819,20	CS ÚRS 2019 01
4	K	998772103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m	t	0,026	904,00	23,50	CS ÚRS 2019 01
5	K	998772181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 772 prováděný bez použití mechanizace	t	0,026	410,00	10,66	CS ÚRS 2019 01
D	776		Podlahy povlakové				72 858,50	
6	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	189,000	118,00	22 302,00	CS ÚRS 2019 01
	W		63*3		189,000			
7	M	69752182	<i>schodová hrana a lišta</i>	m	192,780	262,00	50 508,36	CS ÚRS 2019 01
	W		189*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		192,780			
8	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,058	476,00	27,61	CS ÚRS 2019 01
9	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,058	354,00	20,53	CS ÚRS 2019 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				12 056,86	
12	K	783R3	Syntetický nátěr (olejový) bočnic schodišťových stupňů	m2	13,356	902,73	12 056,86	
	W		55*0,024*3		3,960			
	W		(0,15127*0,1296)*3		3,564			
	W		(9*0,27*0,1)*24		5,832			
	W		Součet		13,356			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 130,04	
13	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m	m2	16,330	69,20	1 130,04	CS ÚRS 2019 01
	W		(0,27*9)*0,28*8*3		16,330			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě
Objekt: DOD3 - Dodatky - Změnový list č.22
Soupis: ZL22-Blok35 - Blok 35 - KZS ostění
Úroveň 4:

ZL22 - KZS ostění

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 10. 2019
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

62 523,51

DPH základní snižená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00
-------------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------

Cena s DPH

62 523,51

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.22

Soupis:

ZL22-Blok35 - Blok 35 - KZS ostění

Úroveň 4:

ZL22 - KZS ostění

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

62 523,51

62 523,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 304,82

998 - Přesun hmot

218,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.22

Soupis:

ZL22-Blok35 - Blok 35 - KZS ostění

Úroveň 4:

ZL22 - KZS ostění

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 523,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

62 523,51

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 304,82

50	K	622142001.1	Polažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	115,216	230,71	26 581,48	
	W		"O1" (0,9+0,9*2)*24*0,23		14,904			
	W		"O2" (1,5+1,2*2)*24*0,23		21,528			
	W		"O3" (1,5+1,35*2)*24*0,23		23,184			
	W		"O4" (1,5+1,36*2)*9*0,23		8,735			
	W		"D10" (1,5+2,27*2)*24*0,23		33,341			
	W		"O5" (0,9+0,6*2)*28*0,23		13,524			
	W		Součet		115,216			

61	K	622381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	13,524	492,14	6 655,70	
	W		"O5" (0,9+0,6*2)*28*0,23		13,524			
	W		Součet		13,524			

62	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	101,692	285,84	29 067,64	
	W		"O1" (0,9+0,9*2)*24*0,23		14,904			
	W		"O2" (1,5+1,2*2)*24*0,23		21,528			
	W		"O3" (1,5+1,35*2)*24*0,23		23,184			
	W		"O4" (1,5+1,36*2)*9*0,23		8,735			
	W		"D10" (1,5+2,27*2)*24*0,23		33,341			
	W		Součet		101,692			

D 998

Přesun hmot

218,69

116	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,809	270,32	218,69	
	W		0,505+0,031+0,273		0,809			
	W		Součet		0,809			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.23

Soupis:

ZL23-Blok35 - Blok 35 - VCP říjen 2019

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

202 234,63

DPH základní
snižená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

202 234,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.23

Soupis:

ZL23-Blok35 - Blok 35 - VCP říjen 2019

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

202 234,63

HSV - Práce a dodávky HSV

139 199,23

1 - Zemní práce

529,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 442,00

5 - Komunikace pozemní

13 394,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 894,40

998 - Přesun hmot

4 423,86

Ostatní - Ostatní

109 515,00

PSV - Práce a dodávky PSV

63 035,40

763 - Konstrukce suché výstavby

63 035,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.23

Soupis:

ZL23-Blok35 - Blok 35 - VCP říjen 2019

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								202 234,63
D	HSV		Práce a dodávky HSV				139 199,23	
D	1		Zemní práce				529,28	
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	4,032	131,27	529,28	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Odtěžení zeminy na kótě -3,025</i>		4,032			
			19,2*0,21					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 442,00	
2	K	3399411R1	Podchycení stropního nosníku - sloup ze zdvojených válcovaných nosníků 0,1x0,1x2,2m , příšroubované	kus	1,000	5 442,00	5 442,00	
D	5		Komunikace pozemní				13 394,69	
24	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	19,200	129,04	2 477,57	
	W		2*3,2*3		19,200			
2	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	19,200	313,00	6 009,60	CS ÚRS 2019 01
	W		2*3,2*3		19,200			
34	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	19,200	255,60	4 907,52	
	W		2*3,2*3		19,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 894,40	
3	K	916231112	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	19,200	192,00	3 686,40	CS ÚRS 2019 01
	W		3,2*6		19,200			
4	M	PSB.30011400	Chodníkový obrubník 1000x80x250 mm	kus	19,200	115,00	2 208,00	CS ÚRS 2019 01
D	998		Přesun hmot				4 423,86	
6	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	12,752	293,00	3 736,34	CS ÚRS 2019 01
58	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	9,508	72,31	687,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D Ostatní								
59	K	R6	Prany balkonů - D+M	ks	24,000	3 950,00	94 800,00	
60	M	R7	Dálkový ovladač k závoře	ks	27,000	545,00	14 715,00	
							109 515,00	
D PSV								
Práce a dodávky PSV								
63 035,40								
D 763								
Konstrukce suché výstavby								
7	K	76316453R2	SDK kastlík 0.45x0.25m, délka 2,2m - opláštění sloupu k podchycení stropní konstrukce	m	2,200	549,00	1 207,80	
8	K	76316455R3	SDK kastlík 0.45x0.4m, délka 44,1m	m2	37,485	1 630,00	61 100,55	
	W		0.4*44,1		17,640			
	W		0.45*44,1		19,845			
	W		Součet		37,485			
9	K	76317231R4	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 150x150 mm	kus	1,000	91,90	91,90	
10	M	5903071R5	revizní dvířka 150x150	kus	1,000	65,00	65,00	
11	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,543	1 050,00	570,15	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.24

Soupis:

ZL24-Blok35 - Blok 35 - Kuchyňské linky - změna obkladu, Kontejnerové stání

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

Uchazeč:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

93 473,10

DPH základní
snižená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

93 473,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.24

Soupis:

ZL24-Blok35 - Blok 35 - Kuchyňské linky - změna obkladu, Kontejnerové stání

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 473,10

HSV - Kontejnerové stání

14 138,80

1 - Zemní práce

1 179,29

5 - Komunikace pozemní

2 649,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - úprava tep.izolace

2 976,00

998 - Přesun hmot

133,99

PSV - Kuchyňské linky - změna obkladů

79 334,31

713 - Izolace tepelné

8 774,98

766 - Konstrukce truhlářské

8 424,00

781 - Dokončovací práce - obklady - kuchyňské linky

-40 864,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.24

Soupis:

ZL24-Blok35 - Blok 35 - Kuchyňské linky - změna obkladu, Kontejnerové stání

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Kontejnerové stání				14 138,80	
D	1		Zemní práce				1 179,29	
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	0,864	131,27	113,42	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Odtěžení zeminy na kótlé -3,025</i>					
			1,2*3*0,24		0,864			
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	0,864	31,50	27,22	CS ÚRS 2019 01
	W		1,2*3*0,24		0,864			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,864	230,44	199,10	
	W		1,2*3*0,24		0,864			
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,640	17,54	151,55	
	W		1,2*3*0,24*10		8,640			
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1,720	400,00	688,00	
D	5		Komunikace pozemní				2 649,52	
24	K	564851111	Podklad ze šěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3,600	129,04	464,54	
	W		1,2*3		3,600			
2	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,600	313,00	1 126,80	CS ÚRS 2019 01
	W		1,2*3		3,600			
34	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	4,140	255,60	1 058,18	
	W		1,2*3*1,15		4,140			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 200,00	
17	K	621135R07	Výrovnání podkladu po vyříznutí izolantu (1500x180mm)	ks	24,000	300,00	7 200,00	
	W		3*8		24,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání - úprava tep.izolace				2 976,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	966080R08	Výřiznutí izolantu (1500x180x15mm)	ks	24,000	124,00	2 976,00	
	VV		3*8		24,000			
D	998		Přesun hmot				133,99	
58	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,853	72,31	133,99	
D	PSV		Kuchyňské linky - změna obkladů				79 334,31	
1	K	R01	Kuchyňský obklad z materiálu pracovní desky - dodávka a montáž	m2	57,600	1 788,19	102 999,74	
D	713		Izolace tepelné				8 774,98	
18	K	713392R09	Osazení cembritové desky	ks	24,000	211,00	5 064,00	
19	M	59152R10	deska cementovláknitá fasádní plochá (1500x180x8mm)	ks	24,000	140,00	3 360,00	
	VV		51,063829787234*0,47 'Přepočtené koeficientem množství		24,000			
20	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,322	1 090,00	350,98	CS ÚRS 2019 01
D	766		Konstrukce truhlářské				8 424,00	
5	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	-24,000	94,90	-2 277,60	CS ÚRS 2019 01
6	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	-24,000	139,00	-3 336,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	766695212.1	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	24,000	94,90	2 277,60	
8	M	R02	práh dveřní dřevěný bukový - atypický	kus	24,000	490,00	11 760,00	
D	781		Dokončovací práce - obklady - kuchyňské linky				-40 864,41	
288	K	781473113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	-57,600	468,24	-26 970,62	
289	M	59761040	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2	m2	-66,240	201,60	-13 353,98	
290	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	-1,036	521,05	-539,81	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě
Objekt: DOD3 - Dodatky - Změnový list č.25
Soupis: ZL25-Blok35 - BLOK 35 - Pouzdra
Úroveň 3:

ZL25 - Pouzdra

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 10. 2019
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

160 995,84

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
		15,00%	

Cena s DPH

160 995,84

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt: DOD3 - Dodatky - Změnový list č.25

Soupis: ZL25-Blok35 - BLOK 35 - Pouzdra

Úroveň 3:
ZL25 - Pouzdra

Místo: Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

160 995,84

763 - Konstrukce suché výstavby

160 995,84

766 - Konstrukce truhlářské

160 065,60

930,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.25

Soupis:

ZL25-Blok35 - BLOK 35 - Pouzdra

Úroveň 3:

ZL25 - Pouzdra

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				160 995,84	
D	763		Konstrukce suché výstavby				160 065,60	
1	K	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do SDK příčky	kus	24,000	1 130,00	27 120,00	CS ÚRS 2019 01
2	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus	24,000	7 280,00	174 720,00	CS ÚRS 2019 01
170	K	7261312.1	Instalační předstěna	m2	-36,187	1 154,40	-41 774,40	CS ÚRS 2019 01
D	766		Konstrukce truhlářské				930,24	
254	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	1,020	912,00	930,24	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě
Objekt: DOD3 - Dodatky - Změnový list č.26
Soupis:

ZL26-Blok35 - Blok 35 - Prostory mezi patry

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 10. 2019
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

103 448,27

DPH základní
snížená

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
0,00	21,00%	0,00
	15,00%	0,00

Cena s DPH

103 448,27

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt: DOD3 - Dodatky - Změnový list č.26

Soupis: **ZL26-Blok35 - Blok 35 - Prostupy mezi patry**

Místo: Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 017,60
96 - Bourání konstrukcí	42 492,00
99 - Stavební přesun hmot	162,19
733 - Rozvod potrubí	49 083,60
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	10 692,88
	103 448,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.26

Soupis:

ZL26-Blok35 - Blok 35 - Prostory mezi patry

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 017,60	
1	K	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,240	4 240,00	1 017,60	
D	96		Bourání konstrukcí				42 492,00	
2	K	977311112	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	36,000	166,00	5 976,00	
3	K	971038151	Vrtání otvorů, tvár. lehké, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	210,000	88,00	18 480,00	
4	K	974042575	Vysekání rýh v podlaže betonové, 20x20 cm	m	36,000	501,00	18 036,00	
D	99		Staveništní přesun hmot				162,19	
5	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,600	270,32	162,19	
D	733		Rozvod potrubí				49 083,60	
6	K	733165011	Montáž tvar.vytáp.Cu páj na mětko D6-12mm 2 spoje	kus	412,000	57,40	23 648,80	
	W		192+220		412,000			
	W		Součet		412,000			
7	K	733165012	Montáž tvar.vytáp.Cu páj na mětko D15-22mm 2 spoje	kus	120,000	106,50	12 780,00	
	W		100+20		120,000			
	W		Součet		120,000			
8	K	19633003	Koleno 90° 5092 12mm s konci na vnitř.vněj pájení	kus	192,000	25,40	4 876,80	
9	K	19633004	Koleno 90° 5092 15mm s konci na vnitř.vněj pájení	kus	100,000	12,70	1 270,00	
10	K	19634103R	Koleno 45° 5041 12mm s konci na vnitř.vněj pájení	kus	220,000	28,30	6 226,00	
11	K	19634104R	Koleno 45° 5041 15mm s konci na vnitř.vněj pájení	kus	20,000	14,10	282,00	
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				10 692,88	
12	K	997321511	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3,248	110,00	357,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	997321519	Příp.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	16,238	256,00	4 156,93	
14	K	997013211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	3,248	620,00	2 013,76	
15	K	997221610	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	3,248	512,00	1 662,98	
16	K	997013569	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,248	10,30	33,45	
17	K	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,248	760,00	2 468,48	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.27

Soupis:

ZL27-Blok35 - Blok 35 - Prostupy pro potrubí ZTI, ÚT v 1.PP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 319,04

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

31 319,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.27

Soupis:

ZL27-Blok35 - Blok 35 - Prostupy pro potrubí ZTI, ÚT v 1.PP

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 319,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 779,38

96 - Bourání konstrukcí

9 111,34

99 - Stavební přesun hmot

1 177,78

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

9 250,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.27

Soupis:

ZL27-Blok35 - Blok 35 - Prostupy pro potrubí ZTI, ÚT v 1.PP

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				31 319,04	
1	K	310236261	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm	kus	3,000	354,00	1 062,00	
2	K	310237261	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi	kus	6,000	703,00	4 218,00	
3	K	310238211	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	1,454	4 470,00	6 499,38	
D	96		Bourání konstrukcí				9 111,34	
4	K	971033161	Vybourání otvorů zeď cihel, d=6 cm, tl. 60 cm, MVC	kus	14,000	143,00	2 002,00	
5	K	971033361	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC	kus	3,000	342,00	1 026,00	
6	K	971033461	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC	kus	6,000	603,00	3 618,00	
7	K	971033531	Vybourání otv. zeď cihel, pl. 1 m2, tl. 15 cm, MVC	m2	0,510	235,00	119,85	
8	K	971033541	Vybourání otv. zeď cihel, pl. 1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,153	1 490,00	227,97	
9	K	971033561	Vybourání otv. zeď cihel, pl. 1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,224	1 730,00	2 117,52	
D	99		Staveništní přesun hmot				1 177,78	
10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	4,357	270,32	1 177,78	
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 250,54	
11	K	997321511	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	4,597	110,00	505,67	
12	K	997013211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	4,597	620,00	2 850,14	
13	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	4,597	512,00	2 353,66	
14	K	997013509	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,597	10,30	47,35	
15	K	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,597	760,00	3 493,72	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.28

Soupis:

ZL28-Blok35 - Blok 35 - Změna rozvaděčů

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

360 952,62

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

360 952,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.28

Soupis:

ZL28-Blok35 - Blok 35 - Změna rozvaděčů

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

360 952,62

D1 - 1. Rozvaděče

116 667,53

D2 - 2.3 Zásuvky

9 786,00

D3 - 2.5 Kabely a vodiče

127 154,35

D4 - 2.6 Instalační krabice a svorky

10 126,72

D5 - 2.7 Instalační kanály, lišty a trubky vč. příslušenství

57 176,00

D6 - Mezisoučet za část 2. Montážní elektroinstalační materiál

0,00

D7 - 3. Podružný materiál, přeprava materiálu

32 091,08

D8 - Mezisoučet za část 3. Podružný materiál, přeprava materiálu

0,00

D9 - 5. Stavební přípomoc

7 950,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.28

Soupis:

ZL28-Blok35 - Blok 35 - Změna rozvaděčů

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	D1		1. Rozvaděče				360 952,62	
2	K	Pol1	1.1 Rozvaděč RH/E.1(3), hlavní/elektroměrový rozvaděč 1.PP, m.č. 0.04 a 0.19	ks	2,000	44 689,00	89 378,00	
P			<i>Poznámka k položce: 1) změna</i>					
5	K	Pol2	1.2 Rozvaděč RH/E.2, hlavní/elektroměrový rozvaděč 1.PP, m.č. 0.12	ks	1,000	82 324,00	82 324,00	
P			<i>Poznámka k položce: 1) změna</i>					
10	K	Pol3	1.4 Rozvaděč RBx.y, typový bytový rozvaděče nad vst. dveřmi každého bytu	ks	24,000	14 366,00	344 784,00	
P			<i>Poznámka k položce: 1) doplnění</i>					
13	K	Pol1	1.1 Rozvaděč RH/E.1(3), hlavní/elektroměrový rozvaděč 1.PP, m.č. 0.04 a 0.19	ks	-2,000	35 751,25	-71 502,50	
14	K	Pol2	1.2 Rozvaděč RH/E.2, hlavní/elektroměrový rozvaděč 1.PP, m.č. 0.12	ks	-1,000	38 553,17	-38 553,17	
15	K	Pol4	1.4 Rozvaděč RBx.y, typový bytový rozvaděče nad vst. dveřmi každého bytu	ks	-24,000	12 073,45	-289 762,80	
D	D2		2.3 Zásuvky				9 786,00	
21	K	Pol4.1	Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, pod omítku, bílá	ks	40,000	244,65	9 786,00	
P			<i>Poznámka k položce: změna m</i>					
D	D3		2.5 Kabely a vodiče				127 154,35	
24	M	Pol5	Kabel 1-CYKY 3x35+16mm2 (HDS.2153-RH/E.1, HDS.2155-RH/E.3)	m	-30,000	459,57	-13 787,10	
P			<i>Poznámka k položce: zrušeno</i>					
25	M	Pol6	Kabel 1-CYKY 3x50+25mm2 (HDS.2154-RH/E.2)	m	60,000	635,00	38 100,00	
P			<i>Poznámka k položce: nové</i>					
26	M	Pol7	Kabel 1-CYKY 3x70+50mm2 (HDS.2154-RH/E.2)	m	15,000	697,73	10 465,95	
P			<i>Poznámka k položce: změna m</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	Pol8	Kabel CYKY-J 5x2,5mm2	m	-350,000	58,77	-20 569,50	
	P		Poznámka k položce: změna m					
28	M	Pol9	Kabel CYKY-J 5x6mm2	m	350,000	159,00	55 650,00	
	P		Poznámka k položce: nové					
29	M	Pol10	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	650,000	40,40	26 260,00	
	P		Poznámka k položce: změna m					
30	M	Pol11	Kabel CYKY-J 5x1,5mm2	m	50,000	43,57	2 178,50	
	P		Poznámka k položce: změna m					
31	M	Pol12	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2	m	525,000	28,64	15 036,00	
	P		Poznámka k položce: změna m					
32	M	Pol13	Kabel h07rn-f3gx2,5;	m	50,000	67,60	3 380,00	
	P		Poznámka k položce: nové					
33	M	Pol14	Vodič CY6 pevné	m	25,000	38,90	972,50	
	P		Poznámka k položce: nové					
34	K	Pol15	Ukončení vodičů do 2.5mm2	ks	-120,000	17,10	-2 052,00	
	P		Poznámka k položce: změna m					
35	K	Pol16	Ukončení vodičů do 6mm2	ks	240,000	34,80	8 352,00	
	P		Poznámka k položce: nové					
0	M	Pol17	Úhlové vydlíče pro zapojení kamen a digestoří	ks	48,000	66,00	3 168,00	
	P		Poznámka k položce: nové					
D	D4		2.6 Instalační krabice a svorky				10 126,72	
38	K	Pol18	Instalační krabice rozvodná s víčkem O 68, pod omítku, vč. zapojení	ks	64,000	158,23	10 126,72	
	P		Poznámka k položce: změna m					
D	D5		2.7 Instalační kanály, lišty a trubky vč. příslušenství				57 176,00	
41	K	Pol19	Kab. drátěný žlab DZ 200x100, pozink (montáž vč. spojek, přepážek, krytů, podpěr, podpěry po 1,5m)	m	43,000	1 236,00	53 148,00	
	P		Poznámka k položce: nové					
42	K	Pol20	Inst. trubka ohebná O 25mm, šedá, střední mech. odolnost	m	100,000	40,28	4 028,00	
	P		Poznámka k položce: změna m					
D	D6		Mezisoučet za část 2. Montážní elektroinstalační materiál				0,00	
D	D7		3. Podružný materiál, přeprava materiálu				32 091,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	Pol21	Podružný drobný materiál (z ceny montážního materiálu)	%	5,000	3 209,11	16 045,55	
50	K	Pol22	Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu)	%	5,000	3 209,11	16 045,53	
D	D8		Mezisoučet za část 3. Podružný materiál, přeprava materiálu				0,00	
D	D9		5. Stavební přípomocce				7 950,94	
55	K	Pol23	Sekání kabelové drážky v cihlové zdi do šíře 50mm, hl. 40mm	bm	86,000	36,15	3 108,90	
	P		<i>Poznámka k položce: změna m</i>					
56	K	Pol24	Sekání kapsy pro inst. krabice do Ø72mm v cihlové zdi	ks	64,000	32,19	2 060,16	
	P		<i>Poznámka k položce: změna m</i>					
57	K	Pol25	Následné zahození drážek a rozvaděčů maltou, vč. potřebných zdících hmot (cca)	m2	4,300	193,46	831,88	
	P		<i>Poznámka k položce: změna m</i>					
0	K	Pol26	Průraz pro přívodní kabel do objektu	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	
	P		<i>Poznámka k položce: nové</i>					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.29

Soupis:

ZL29-Blok35 - Blok 35 - Uložení potrubí a vývodů v SDK

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 094,80

DPH základní
snižovaná

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

33 094,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.29

Soupis:

ZL29-Blok35 - Blok 35 - Uložení potrubí a vývodů v SDK

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

763 - Dřevostavby

33 094,80

33 094,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153,2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Objekt:

DOD3 - Dodatky - Změnový list č.29

Soupis:

ZL29-Blok35 - Blok 35 - Uložení potrubí a vývodů v SDK

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	763		Dřevostavby				33 094,80	
1	K	763111611	Montáž nosné konstrukce	m2	75,600	337,00	25 477,20	
2	K	59030045	CW profil 50mm s ochranou proti korozi - třída C5M	m	144,000	34,50	4 968,00	
3	K	60726284	Deska dřevostěpková OSB	m2	11,520	230,00	2 649,60	

