

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 08. 07. 2019 na realizaci stavby

### „Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4 – Střecha Wolkerova“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Spisová značka: C 7336 vedená u Krajského soudu v Brně

Se sídlem: Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov

IČO: 46972021

DIČ: CZ46972021

Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 08.07.2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/03050/OI/DSM pod názvem akce „**Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4 – Střecha Wolkerova**“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce na objektu školy. V rámci předmětu plnění byla provedena oprava stropu nad poslední místností bytu školníka ve 2.NP, byla rekonstruována elektroinstalace, byly provedeny nové rozvody ZTI včetně zařizovacích předmětů bytu školníka a opraveny vnitřní omítky a obklady sociálního zařízení bytu a byla provedena dezinfekce prostor bytu proti plísním. Dále byly opraveny kominové hlavy nad úrovní střechy, opraven krov a provedena výměna střešní krytiny za novou keramickou tašku – francouzskou dvoudrážkovou. Součástí prací byla i oprava klempířského oplechování střechy a říms a oprava vnitřní omítky světlíku a jeho zakrytí a odvětrání. Okapní svody byly zaústěny do nově osazených lapačů nečistot (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

### ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. I. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) <b>Oprava bytu školníka - méněpráce, ZL č. 1</b> Odpočít opravy sociálního zařízení, D+M 2 ks dveří vč. zárubně, montáže 23,88 m <sup>2</sup> obkladů a 8,80 m <sup>2</sup> dlažeb, D+M 34,60 m <sup>2</sup> povlakových podlah, 203,48 m <sup>2</sup> výmalby včetně příplatku za aktivní práškové stříbro, opravy omítek v rozsahu 146,82 m <sup>2</sup> .	0,00	-312 761,06
2) <b>Oprava stropu a stěn vnitřního schodiště, oškrabání maleb v bytě školníka, ošetření stěn, stropů a podlah fungicidem, ZL č. 2</b> Oprava 14,28 m <sup>2</sup> omítek stropu, oprava 3 m <sup>2</sup> omítek stěn, výmalba 92,46 m <sup>2</sup> stěn a stropů, oškrabání 226,66 m <sup>2</sup> maleb, provedení ošetření stěn, stropů a podlah fungicidem v rozsahu 360,82 m <sup>2</sup> .	144 446,31	0,00
3) <b>Změna konstrukce podlahy v m.č. 207, 208, 209 a konstrukce podhledu v m.č. 207, 208, ZL č. 3</b> D+M 25,6 m <sup>2</sup> zatepleného SDK podhledu, demontáž 29,6 m <sup>2</sup> stávající dřevěné podlahy s povlakovou nášlapnou vrstvou, D+M 29,6 m <sup>2</sup> podlahy z cementofiskových a sádrovláknitých desek. Odpočít 25,6 m <sup>2</sup> opravy omítek stropů, 47,4 m <sup>2</sup> podlahy z hoblovaných fošen, revize elektro pro byt školníka.	62 124,86	-43 305,86
<b>Vícepráce a méněpráce celkem</b>	<b>206 571,17</b>	<b>-356 066,92</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>-149 495,75</b>	

*Ostatní ustanovení čl. I. Smlouvy zůstávají nezměněna.*

*Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:*

*Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku III. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:*

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	3 928 809,18	825 049,93	4 753 859,11
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	-149 495,75	-31 394,11	-180 889,86
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1</b>	<b>3 779 313,43</b>	<b>793 655,82</b>	<b>4 572 969,25</b>

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: čtyři-milióny-pět-set-septmdesát-dva-tisíc-devět-set-šedesát-devět-korun-českých-dvacet-pět-haléřů.


*Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.*

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 5. 11. 2019 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Příloha: - položkový rozpočet

Olomouci dne: 22. 11. 2019  
Za Objednatele



**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

V Prostějově dne: 10. 11. 2019  
Za Zhotovitele



**Ing. Bc. Josef Velešík**  
jednatel společnosti



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2019/02.1 Lidická - Wolkerova  
**Objekt:** 1 SPŠP a SOUS PV Lidická - střecha Wolkerova  
**Rozpočet:** 001 ZL č.1 - Oprava bytu školníka - méněpráce

**Objednatel:** Olomoucký kraj IČO: 60609460  
 Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany DIČ: CZ60609460

**Zhotovitel:** Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. IČO: 46972021  
 Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov DIČ: CZ46972021

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-208 839,11
PSV	-92 034,45
MON	-11 887,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-312 761,06</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-312 761,06 CZK
Základní DPH	21 %	-65 679,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -378 440,88 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-17 362,74	6
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-149 805,26	48
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-24 273,31	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-17 397,80	6
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			-11 188,03	4
766	Podlahy povlakové	PSV			-12 790,00	4
771	Podlahy z dlaždic	PSV			-5 621,92	2
776	Podlahy povlakové	PSV			-31 578,81	10
781	Dokončovací práce - obklady keramické	PSV			-15 344,10	5
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			-15 511,59	5
M	Práce a dodávky M	MON			-11 887,50	4
Cena celkem					-312 761,06	100

## Položkový rozpočet

S:	2019/02.1	Lidická - Wolkerova
O:	1	SPŠP a SOUS PV Lidická - střecha Wolkerova
R:	001	ZL č.1 - méněpráce (na základě požadavku provozovatele)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>						<b>-17 362,74</b>
		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	317944321	75 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,03100	-36 100,00	-1 119,10
2	319201321	78 Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	6,48000	-212,00	-1 373,76
3	319202321	77 Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 80 mm přizdéním	m2	2,15500	-324,50	-699,30
4	342248142	1 Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	4,98000	-592,00	-2 948,16
5	342291121	2 Ukolvení přiček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	39,00000	-93,20	-3 634,80
6	346481112	72 Zaplntování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	4,98000	-749,00	-3 730,02
7	349231811	73 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	0,60000	-1 138,00	-682,80
8	349231821	74 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	1,40000	-1 692,00	-2 368,80
9	13010746	76 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	0,03100	-26 000,00	-806,00
<b>Díl: 6</b>						<b>-149 805,26</b>
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						
10	611315423	79 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	16,10000	-425,00	-6 842,50
		5+1,7+1,3+4,1+4		16,10000		
11	611315453	80 Připletek k cenám opravy vápenné omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	16,10000	-110,00	-1 771,00
		5+1,7+1,3+4,1+4		16,10000		
12	61199111R	95 Připletek k vnitřním omítkám a malbám za aktivní práškové stříbro pro obnovení mikrobiální rovnováhy prostoru a zdíva		203,48400	-210,00	-42 731,64
13	612315423	81 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	146,82400	-390,00	-57 261,36
		161,784		161,78400		
		m.č.207 : -(6,48+1)*1*2		-14,96000		
14	612321141	5 Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	65,44800	-191,00	-12 500,57
15	612325453	82 Připletek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	146,82400	-44,70	-6 563,03
		161,784		161,78400		
		m.č.207 : -(6,48+1)*1*2		-14,96000		
16	617325413	83 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 50%	m2	40,87200	-190,00	-7 765,68
17	617325453	84 Připletek k cenám opravy vápenocementové omítky světlíků,šachet za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	40,87200	-46,00	-1 880,11
18	632441114	8 Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm ze suchých směsí	m2	12,10000	-716,00	-8 663,60
19	632450123	9 Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	7,10000	-456,00	-3 237,60
20	MAT pc 632	86 Adhezni nátěr D+M	m2	24,50700	-24,00	-588,17
<b>Díl: 9</b>						<b>-24 273,31</b>
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
21	965082933	102 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	5,18100	-340,50	-1 764,13
22	968072245	103 Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	3,60000	-222,50	-801,00

## Položkový rozpočet

S:	2019/02.1	Lidická - Wolkerova
O:	1	SPŠP a SOUS PV Lidická - střecha Wolkerova
R:	001	ZL č. 1 - méněpráce (na základě požadavku provozovatele)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	978013161	108 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % 161,784 m.č.207 : -(6,48+1)*1*2	m2	146,82400	-42,10	-6 181,29
				161,78400		
				-14,96000		
24	997013511	113 Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezísklady na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	10,33748	-312,00	-3 225,29
25	997013831	114 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,33748	-1 190,00	-12 301,60
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-17 397,80</b>
26	998011001	16 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	12,15328	-337,50	-4 101,73
27	997013152	110. Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9m s omezením mechanizace	t	10,33748	-834,00	-8 621,46
28	997013112	112. Doprava suť budova v-9m s mechaniz	t	10,33748	-408,00	-4 217,69
29	997013219	111. Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšení dopravy sutí ZDK 10m	t	10,33748	-44,20	-456,92
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>-11 188,03</b>
30	711113115	19 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou COMBIFLEX-C2	m2	7,10000	-475,00	-3 372,50
31	711113125	20 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou COMBIFLEX-C2	m2	15,27000	-485,00	-7 405,95
32	998711201	25 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	107,78450	-3,80	-409,58
<b>Díl: 766</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-12 790,00</b>
33	766660171	63 Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,00000	-400,00	-800,00
34	766660722	65 Montáž dveřního kování - zámku	kus	2,00000	-155,00	-310,00
35	766682111	66 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,00000	-1 100,00	-2 200,00
36	611811101	64 dveře vnitřní otvívavé jednokřídlové vč. kování - dle investora	kus	2,00000	-3 500,00	-7 000,00
37	611822580	67 zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk	kus	2,00000	-1 240,00	-2 480,00
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>-5 621,92</b>
38	771474112	29 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	10,50000	-80,00	-840,00
39	771574113	31 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	8,80000	-500,00	-4 400,00
40	771579191	33 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	8,80000	-12,00	-105,60
41	771579196	34 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	8,80000	-31,40	-276,32
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-31 578,81</b>
42	776421100	38 Lepení obvodových soklíků nebo listů z měkčených plastů	m	47,42000	-74,10	-3 513,82
43	776521100	40 Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	34,60000	-249,00	-8 615,40
44	776590150	45 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	34,60000	-17,00	-588,20
45	998776201	47 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	313,34400	-0,78	-244,41
46	284110030	39 lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	47,42000	-25,00	-1 185,50
47	284121000	41 krytina podlahová PVC novilon® nova	m2	38,06000	-400,00	-15 224,00



## Položkový rozpočet

S:	2019/02.1	Lidická - Wolkerova
O:	1	SPŠP a SOUS PV Lidická - střecha Wolkerova
R:	001	ZL č.1 - méněpráce (na základě požadavku provozovatele)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	611552200	46 penetrace THOMSIT R 760 (á 10 kg)	kg	6,92000	-319,00	-2 207,48
<b>Díl: 781 Dokončovací práce - obklady keramické</b>						<b>-15 344,10</b>
49	781474115	48 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	23,88000	-500,00	-11 940,00
50	781479191	50 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	23,88000	-37,10	-885,95
51	781479196	51 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování trnelem dvousložkovým	m2	23,88000	-28,60	-682,97
52	781494111	52 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	5,57000	-118,00	-657,26
53	781494511	53 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	13,34000	-88,30	-1 177,92
<b>Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>						<b>-15 511,59</b>
54	784181101	60 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	203,48400	-16,23	-3 302,55
55	784211111	61 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	203,48400	-30,00	-6 104,52
56	784211151	62 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	203,48400	-30,00	-6 104,52
<b>Díl: M Práce a dodávky M</b>						<b>-11 887,50</b>
57	M1	115 Instalace ZTI pro koupelnu, wc a kuchyň	soub	0,75000	-15 850,00	-11 887,50

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2019/02.1 Lidická - Wolkerova  
**Objekt:** 1 SPŠP a SOUS PV Lidická - střecha Wolkerova  
**Rozpočet:** 002 ZL č.2 - Oprava stropu a stěn vnitřního schodiště, oškrabání maleb v bytě školníka, ošetření stěn, stropů a podlah fungicidem

**Objednatel:** Olomoucký kraj IČO: 60609460  
 Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany DIČ: CZ60609460

**Zhotovitel:** Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. IČO: 46972021  
 Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov DIČ: CZ46972021


**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	11 752,90
PSV	132 693,41
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>144 446,31</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	144 446,31 CZK
Základní DPH	21 %	30 333,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **174 780,04 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			10 633,22	7
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			859,02	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			260,66	0
715	Sanační práce-likvidace dřevomorky ze zdiva, krovu a podlahy	PSV			119 071,92	82
783	Nátěry	PSV			6 573,26	5
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			7 048,23	5
Cena celkem					144 446,31	100

## Položkový rozpočet

S:	2019/02.1	Lidická - Wolkerova
O:	1	SPŠP a SOUS PV Lidická - střecha Wolkerova
R:	002	ZL č.2 - vícepráce (vyvolané realizací díla)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>10 633,22</b>
1	611142001	Potažení vni strop sklovi síť +tmel Strop nad schodištěm : 4,2*3,4 cena dle ÚRS 2019 02 :	m2	14,28000	236,00	3 370,08
2	611311135	Váp omítka štuk 1vr vni schod ru Strop nad schodištěm : 4,2*3,4 cena dle ÚRS 2019 02 :	m2	14,28000	165,00	2 356,20
3	611315402	Oprava vnitřní vápenné omítky stropu v rozsahu plochy do 30% Strop nad schodištěm : 4,2*3,4 cena dle ÚRS 2019 02 :	m2	14,28000	204,00	2 913,12
4	611315452	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 30% Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch. Strop nad schodištěm : 4,2*3,4 cena dle ÚRS 2019 02 :	m2	14,28000	48,30	689,72
5	612315423	81 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m.č.201 : 1,5*1*2 cena dle SoD :	m2	3,00000	390,00	1 170,00
6	612325453	82 Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50% m.č.201 : 1,5*1*2 cena dle SoD :	m2	3,00000	44,70	134,10
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>859,02</b>
7	949101111	12 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Strop nad schodištěm : 4,2*3,4 cena dle SoD :	m2	14,28000	45,00	642,60
8	978013161	108 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m.č.201 : 1,5*1*2 cena dle SoD :	m2	3,00000	42,10	126,30
9	997013511	113 Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,06000	312,00	18,72
10	997013831	114 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,06000	1 190,00	71,40
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>260,66</b>
11	998011001	16. Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,54366	337,50	183,49
12	997013152	110. Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9m s omezením mechanizace	t	0,06000	834,00	50,04
13	997013112	112. Doprava suť budova v-9m s mechaniz	t	0,06000	408,00	24,48
14	997013219	111. Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZDK 10m	t	0,06000	44,20	2,65

## Položkový rozpočet

S:	2019/02.1	Lidická - Wolkerova
O:	1	SPŠP a SOUS PV Lidická - střecha Wolkerova
R:	002	ZL č.2 - vícepráce (vyvolané realizací díla)

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / M.J	Celkem
<b>Díl: 715</b>		<b>Sanační práce-likvidace dřevomorky ze zdiva, krovu a podlahy</b>				<b>119 071,92</b>
15	7150001	31 Krov - dezinf.a prev.postřik podlah a zdi (FB, P, Ip, 1, 2, 3, SP + stříbro) - příplatek za další postřik - celkem 50g/m2	m2	360,82400	100,00	36 082,40

m.č.201 :	4,2*3,4+1,8*3,4+2,4*2+10,7	41,18000
m.č.202 :	(5,4+1,9+4+2)*3,6+11,8-0,8*2*3-1,2*1,5*2	51,28000
m.č.203 :	2*(3,45+1,45)*3,6+5*2-0,8*2*3	40,48000
m.č.204 :	2*(1,8+0,97)*3,6+1,7*2-0,7*2-0,8*2*2	18,74400
m.č.205 :	2*(1,4+0,97)*3,6+1,3*2-0,7*2-0,7*1	17,56400
m.č.206 :	2*(2,1+1,93)*3,6+4,1*2-0,8*2-1*1	34,61600
m.č.207 :	2*(6,48+3)*3,6+19,4-0,8*2*2-1,2*1,5	82,65600
m.č.208 :	2*(3,4+1,92)*3,6+6,2-0,8*2*2-1*1,5	39,80400
m.č.209 :	2*(2,4+1,6)*3,6+4*2-0,8*2-0,7*1	34,50000
cena dle SoD :		

16	7150007	35 Krov - ošetření zdiva a podlahy fungicidem (FB, P, Ip, 1, 2, 3 sP + stříbro, min 0,03 kg/m2)	m2	360,82400	230,00	82 989,52
		m.č.201 : 4,2*3,4+1,8*3,4+2,4*2+10,7			41,18000	
		m.č.202 : (5,4+1,9+4+2)*3,6+11,8-0,8*2*3-1,2*1,5*2			51,28000	
		m.č.203 : 2*(3,45+1,45)*3,6+5*2-0,8*2*3			40,48000	
		m.č.204 : 2*(1,8+0,97)*3,6+1,7*2-0,7*2-0,8*2*2			18,74400	
		m.č.205 : 2*(1,4+0,97)*3,6+1,3*2-0,7*2-0,7*1			17,56400	
		m.č.206 : 2*(2,1+1,93)*3,6+4,1*2-0,8*2-1*1			34,61600	
		m.č.207 : 2*(6,48+3)*3,6+19,4-0,8*2*2-1,2*1,5			82,65600	
		m.č.208 : 2*(3,4+1,92)*3,6+6,2-0,8*2*2-1*1,5			39,80400	
		m.č.209 : 2*(2,4+1,6)*3,6+4*2-0,8*2-0,7*1			34,50000	
		cena dle SoD :				

<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>6 573,26</b>
17	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	226,66400	29,00	6 573,26
		m.č.203 : 2*(3,45+1,45)*3,6+5-0,8*2*3			35,48000	
		m.č.204 : 2*(1,8+0,97)*3,6+1,7-0,7*2-0,8*2*2			17,04400	
		m.č.205 : 2*(1,4+0,97)*3,6+1,3-0,7*2-0,7*1			16,26400	
		m.č.206 : 2*(2,1+1,93)*3,6+4,1-0,8*2-1*1			30,51600	
		m.č.207 : 2*(6,48+3)*3,6-0,8*2*2-1,2*1,5			63,25600	
		m.č.208 : 2*(3,4+1,92)*3,6-0,8*2*2-1*1,5			33,60400	
		m.č.209 : 2*(2,4+1,6)*3,6+4-0,8*2-0,7*1			30,50000	
		cena dle ÚRS 2019 02 :				

<b>Díl: 784</b>		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>7 048,23</b>
18	784181101	60, Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	92,46000	16,23	1 500,63
		m.č.201 : 4,2*3,4+1,8*3,4+2,4*2+10,7			41,18000	
		m.č.202 : (5,4+1,9+4+2)*3,6+11,8-0,8*2*3-1,2*1,5*2			51,28000	
		cena dle SoD :				
19	784211111	61 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	92,46000	30,00	2 773,80
		m.č.201 : 4,2*3,4+1,8*3,4+2,4*2+10,7			41,18000	
		m.č.202 : (5,4+1,9+4+2)*3,6+11,8-0,8*2*3-1,2*1,5*2			51,28000	

### Položkový rozpočet

S:	2019/02.1	Lidická - Wolkerova
O:	1	SPŠP a SOUS PV Lidická - střecha Wolkerova
R:	002	ZL č.2 - vícepráce (vyvolané realizací díla)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		cena dle SoD :				
20	784211151	62 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	92,46000	30,00	2 773,80
		m.č.201 : 4,2*3,4+1,8*3,4+2,4*4,2+10,7		41,18000		
		m.č.202 : (5,4+1,9+4+2)*3,6+11,8-0,8*2*3-1,2*1,5*2		51,28000		
		cena dle SoD :				

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2019/02.1 Lidická - Wolkerova  
**Objekt:** 1 SPŠP a SOUS PV Lidická - střecha Wolkerova  
**Rozpočet:** 003 ZL č.3 - změna konstrukce podlahy v m.č. 207, 208, 209 a konstrukce podhledu v m.č. 207, 208

**Objednatel:** Olomoucký kraj IČO: 60609460  
 Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany DIČ: CZ60609460

**Zhotovitel:** Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. IČO: 46972021  
 Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov DIČ: CZ46972021

Výpracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-17 860,77
PSV	36 679,77
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>18 819,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 819,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 951,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **22 770,99 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Vedlejší a ostatní náklady	HSV			-4 500,00	-24
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-13 696,00	-73
99	Staveništní přesun hmot	HSV			335,23	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			-7 258,10	-39
763	Dřevostavby	PSV			42 431,23	225
776	Podlahy povlakové	PSV			1 506,64	8
Cena celkem					18 819,00	100



## Položkový rozpočet

S:	2019/02.1	Lidická - Wolkerova
O:	1	SPŠP a SOUS PV Lidická - střecha Wolkerova
R:	003	ZL č.3 - změna konstrukce podlahy v m.č. 207, 208, 209 a konstrukce podhledu v m.č. 207, 208

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 0</b>		<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>-4 500,00</b>
1	044002000	12 Revize elektro pro byt školníka	soub	1,00000	-4 500,00	-4 500,00
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně</b>				<b>-13 696,00</b>
2	611315423	79 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	25,60000	-425,00	-10 880,00
		19,4*6,2		25,60000		
3	611315453	80 Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	25,60000	-110,00	-2 816,00
		19,4*6,2		25,60000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>335,23</b>
4	998011001	16, Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,99328	337,50	335,23
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>-7 258,10</b>
5	762511123	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 16 mm na nebrusěných na pero a drážku lepených	m2	29,60000	552,00	16 339,20
		"m.č.207" : 19,4		19,40000		
		"m.č.208" : 6,2		6,20000		
		"m.č.209" : 4		4,00000		
		cena dle ÚRS 2019 02 :				
6	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z příken tloušťky do 32 mm	m2	29,60000	51,10	1 512,56
		"m.č.207" : 19,4		19,40000		
		"m.č.208" : 6,2		6,20000		
		"m.č.209" : 4		4,00000		
		cena dle ÚRS 2019 02 :				
7	762523108	26 Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz	m2	47,40000	-176,50	-8 366,10
8	762595001	28 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	47,40000	-40,00	-1 896,00
9	998762181	124 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,37619	510,00	-191,86
10	998762194	125 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšeny přesun do 1000 m	t	-0,37619	501,00	-188,47
11	605110410	27 řezivo jehličnaté - středové SM tl, 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m3	1,99100	-7 000,00	-13 937,00
12	998762102	123, Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-0,37619	1 410,00	-530,43
<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>				<b>42 431,23</b>
13	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	25,60000	702,00	17 971,20
		19,4*6,2 :				
		25,6		25,60000		
		cena dle ÚRS 2019 02 :				
14	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	25,60000	40,20	1 029,12
		19,4*6,2		25,60000		
		cena dle ÚRS 2019 02 :				
15	763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	29,60000	588,00	17 404,80
		"m.č.207" 19,4 :				

