

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-17/1073/200/20/2019

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

### „Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek  
[REDACTED]  
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů  
[REDACTED]  
[REDACTED] – technik  
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) a

## II. Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD

[redacted] ředitel oblasti Pardubice, na základě plné moci

[redacted] vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

Se sídlem: K Silu 1143, 393 Pelhřimov  
oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01 Chrudim

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

E-mail: [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted] stavbyvedoucí, e-mail [redacted]

[redacted] ředitel oblasti, e [redacted]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.2.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-17/1073/200/20/2019 a dne 28.8.2019 dodatek č. 1, na zhotovení díla „Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky“ ( dále jen „Smlouva“ ).

### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:**

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

**20.608.528,04 Kč** (Slovy:

**Dvacet milionů šest set osm tisíc pět set dvacet osm** korun českých a 04/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

**DPH 21% 4.327.790,89 Kč** (Slovy: **Čtyři miliony tři sta dvacet sedm tisíc sedm set devadesát** korun českých a 89/100).

Cena včetně DPH činí **24.936.318,93 Kč** (Slovy: **Dvacet čtyři milionů devět set třicet šest tisíc tři sta osmnáct** korun českých a 93/100).

2. Původní znění článku III. 3 se ruší a nahrazuje tímto:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě podmínek dále v této smlouvě specifikovaných. **Za stavební práce provedené v měsíci září 2019 až po předání dokončeného díla, zhotovitel vystaví jeden konečný daňový doklad/fakturu.** Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:

Chrudim dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing.  
Miroslav  
Němec

Digitálně podepsal  
Ing. Miroslav  
Němec  
Datum: 2019.11.25  
07:08:12 +01'00'

-----  
**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel

Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

Martin  
Lukeš

Digitálně podepsal  
Martin Lukeš  
Datum: 2019.11.22  
12:54:35 +01'00'

-----  
**Ing. Martin Lukeš**  
ředitel oblasti Pardubice (na základě plné  
moci)

**Jarmila Fikejzlová**  
vedoucí obchodního oddělení (na základě  
plné moci)  
**Swietelsky stavební s.r.o.,**  
**odštěpný závod Dopravní**  
**stavby VÝCHOD**

Digitálně podepsal  
Jarmila Fikejzlová  
Datum: 2019.11.22  
10:17:51 +01'00'

## Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky

ZBV č. 1

101 - Silnice III/33769

**Předkládá:**

Jméno: 

Funkce: stavbyvedoucí

datum: 22. 11. 2019

po 

**Schvaluje:**

Jméno: 

Funkce: technický náměstek

datum: 22. 11. 2019

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~\*

podpis 

\*nehodící se škrtněte

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**Ev. číslo stavby a název stavby:** Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky

**Číslo a název SO/PS:** SO 101 Silnice III/33769

**Číslo ZBV:** 1

**Číslo změny SO/PS:** 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	2
Soupis prací	ANO	11
Dopis zhotovitele ze dne 14.8.2019	ANO	2
Zápisy ve SD ze dnů 21.5.2019 – 22.8.2019	ANO	10
Fotodokumentace	ANO	4
Protokoly o zkouškách	ANO	7
Cenové posouzení nových položek v ZBV č. 1	ANO	6

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby: Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky</b>	<b>ZBV číslo:</b>
<b>Evidenční číslo stavby:</b>	<b>1</b>

**Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice III/33769**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.2.2019:

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Swietelsky stavební s.r.o., odš. záv. Dopr. stavby VÝCHOD
Doubravice 98	K Sílu 1143
533 53 Pardubice	393 01 Pelhřimov
IČO: 00085031	IČO: 48035599
DIČ: CZ00085031	DIČ: CZ48035599

### Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	5 052 288,24 Kč	-340 743,75 Kč	4 711 544,49 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	5 052 288,24 Kč	-340 743,75 Kč	4 711 544,49 Kč

## Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky	<b>ZBV číslo:</b>
<b>Evidenční číslo stavby:</b>	<b>1</b>

**Číslo a název SO/PS:** SO 101 Silnice III/33769

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.2.2019:

<b>Objednatel:</b> Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53 Pardubice IČO: 00085031 DIČ: CZ00085031	<b>Zhotovitel:</b> Swietelsky stavební s.r.o., odš. záv. Dopr. stavby VÝCHOD K Silu 1143 393 01 Pelhřimov IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599
--	--

### Popis změny:

- 1) V průběhu realizace zakázky provedl Zhotovitel po celoplošném odfrézování a odstranění asfaltových vrstev a nestmelených podkladních vrstev v souladu se schválenou projektovou dokumentací v km 0,325 zkoušku únosnosti statickou zatěžovací deskou s výsledkem  $E_{def2}$  27,3 MPa. Na základě nevyhovujících zkoušek a na základě požadavku GP a TDI byl proveden zkušební úsek v km 0,350 - 0,400 vpravo sanaci aktivní zóny v tl. 500 mm z betonového recyklátu (původně bylo uvažováno s tl. 200 mm). Zhotovitel v tomto úseku provedl zkoušku únosnosti statickou zatěžovací deskou s výsledkem  $E_{def2}$  55 Mpa. Na základě výše uvedeného rozhodl GP-AD o provedení nezbytných sanací aktivní zóny v tl. 500 mm z betonového recyklátu v km 0,000 - 1,275 vlevo i vpravo a v minimální šířce 1,20 m od vnější hrany vozovky včetně provedení všech zemních prací.
- 2) V průběhu realizace zakázky provedl Zhotovitel po celoplošném odfrézování a odstranění asfaltových vrstev a nestmelených podkladních vrstev v souladu se schválenou projektovou dokumentací v km 1,360 zkoušku únosnosti statickou zatěžovací deskou s výsledkem  $E_{def2}$  35,7 MPa. Na základě nevyhovujících zkoušek únosnosti zemní pláň po sanaci aktivní zóny (původní návrh tl. 300 mm) požádal GP a TDI o provedení kopaných sond z důvodu ověření geologických poměrů v podloží komunikace. Na základě provedených kopaných sond v podloží komunikace a nevyhovujících zkoušek rozhodl GP-AD o provedení nezbytných sanací aktivní zóny v tl. 800 mm z lomového kamene v km 1,275 - 1,648 v celé šíři plánované opravy komunikace.
- 3) GP a TDI v průběhu realizace zakázky požadovali opravu dešťové kanalizace DN 500 mm v km 1,575 z důvodu jejího havarijního stavu. Bylo tedy nezbytné odstranit stávající dešťovou kanalizaci DN 500 z betonových trub bez těsnění a provést kanalizaci z trub plastových DN 500 mm včetně obetonování.
- 4) GP a TDI v průběhu realizace zakázky požadovali nezbytné provedení nových trubních propustků včetně dlážděných šikmých čel z důvodu bezpečného zajištění podélného odvodnění ve dně silničního příkopu v km 1,575.

Výše uvedené skutečnosti oznámil Zhotovitel Objednateli spolu se souhlasným stanoviskem zodpovědného projektanta svým dopisem ze dne 14.8.2019 (viz dopis Zhotovitele ze dne 14.8.2019).

Tyto změny nelze ekonomicky ani technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na tomto stavebním objektu, které ho se týkají tyto změny, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v těchto změnách by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla a mohlo by dojít k prodloužení termínu plnění, což by přineslo nemalé společenskoeconomické ztráty. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	5 052 288,24 Kč	-340 743,75 Kč	4 711 544,49 Kč

<b>Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:</b> 22. 11. 2019			
Projektant (autorský dozor):	Jméno: [redacted]	Datum: 22. 11. 2019	Podp. [redacted]
Technický dozor stavebníka:	Jméno: [redacted]	Datum: 22. 11. 2019	Podp. [redacted]
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV:	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 22. 11. 2019	Podp. [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s ZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno: [redacted]	Datum: 22. 11. 2019	Podp. [redacted]
Zhotovitel:	Jméno: [redacted]	Datum: 22. 11. 2019	Podp. [redacted]



## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky	ZBV číslo:
Evidenční číslo stavby:	1

Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice III/33769

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	15 175 877,15 Kč	15 896 983,55 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 175 877,15 Kč

Cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
5 052 288,24 Kč	-340 743,75 Kč	4 711 544,49 Kč	31,05%

Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
5 052 288,24 Kč	-340 743,75 Kč	4 711 544,49 Kč	31,05%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
19 887 421,64 Kč	131,046%	20 608 528,04 Kč	129,64%

veškeré údaje jsou bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

Autorský dozor:		Datum: 22. 11. 2019	P
Technický dozor stavebníka:		Datum: 22. 11. 2019	P
Supervize:	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny		Datum: 22. 11. 2019	Podpis:
Zhotovitel		Datum: 22. 11. 2019	Podpis:

\*nehodící se škrtněte







## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 006 - Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: 101 - Silnice III/33769

Číslo a název rozpočtu: 101 - Silnice III/33769

## Změna soupisu množství č. ZBV č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014111.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	1 143,210	6 275,365	5 132,155	77,30	88 370,13	485 085,71	396 715,58	448,92
5	11202.	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	2,000	0,000	-2,000	4 585,20	9 170,40	0,00	-9 170,40	-100,00
16	12373.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TR. I	M3	2 238,870	4 995,055	2 756,185	242,20	542 254,31	1 209 802,32	667 548,01	123,11
17	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1 781,360	778,380	-1 002,980	141,90	252 774,98	110 452,12	-142 322,86	-56,30
22	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 069,000	5 825,185	2 756,185	10,30	31 610,70	59 999,41	28 388,71	89,81
23	17130.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 251,980	0,000	-1 251,980	85,50	107 044,29	0,00	-107 044,29	-100,00
27	18110.	ÚPRAVA PÍANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	7 003,070	7 231,070	228,000	16,70	116 951,27	120 758,87	3 807,60	3,26
28	18230.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	5,200	254,200	249,000	126,10	655,72	32 054,62	31 398,90	4 788,46
35	451314.	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	6,750	12,910	6,160	2 486,90	16 786,58	32 105,88	15 319,30	91,26
38	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	13,500	25,820	12,320	5 414,80	73 099,80	139 810,14	66 710,34	91,26
40	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 951,550	2 507,320	555,770	574,10	1 120 384,86	1 439 452,41	319 067,56	28,48
41	56360A.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z BETONOVÉHO RECYKLÁTU	M3	417,330	1 530,000	1 112,670	602,40	251 399,59	921 672,00	670 272,41	266,62
56	87457.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	13,000	54,000	41,000	3 403,00	44 239,00	183 762,00	139 523,00	315,38
66	899524.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	3,620	67,370	63,750	2 746,70	9 943,05	185 045,18	175 102,13	1 761,05
67	899632.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	35,500	0,000	-35,500	150,30	5 335,65	0,00	-5 335,65	-100,00
68	899672.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	13,000	0,000	-13,000	483,00	6 279,00	0,00	-6 279,00	-100,00
69	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	48,500	0,000	-48,500	214,70	10 412,95	0,00	-10 412,95	-100,00

Za zhotovitele:

Datum:

22. 11. 2019

Za objednatele:

Datum:

22. 11. 2019



## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 006 - Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: 101 - Silnice III/33769

Číslo a název rozpočtu: 101 - Silnice III/33769

## Změna soupisu množství č. ZBV č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	93641.	LPAČ SPLAVENIN	KUS	2,000	0,000	-2,000	30 089,30	60 178,60	0,00	-60 178,60	-100,00
88	969257.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ	M	18,000	59,000	41,000	939,10	16 903,80	55 406,90	38 503,10	227,78
<b>Nové položky</b>											
101	21451.	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,000	2 941,096	2 941,096	850,00	0,00	2 499 931,60	2 499 931,60	100,00
<b>Celkem</b>								<b>2 763 794,68</b>	<b>7 475 339,16</b>	<b>4 711 544,49</b>	<b>170,47</b>

Za zhotovitele

22. 11. 2019 Datum:

Za objednatele:

22. 11. 2019 Datum:

Datum:

47



SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Dopravní stavby VÝCHOD oblastní  
závod Pardubice  
Tovární 209  
537 01 Chrudim  
Mob: +420 601090551

E-mail: m.lukes@swietelsky.cz  
Internet: www.swietelsky.cz

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubřavice 98, 533 53 Pardubice

V Chrudimi, dne 14 srpna 2019

### Vyjádření ke změně předmětu díla

**Stavba:** Oprava silnice III/33769 Lukavice-Vížky  
**SMLO-17/1073/200/20/2019**

Po celoplošném frézování a odstranění asfaltových vrstev a nestmelených podkladních vrstev v km 0,000-1,275 byly provedeny práce na odkopu na úroveň parapláně – 0,2m pod úroveň zemní pláně dle schválené projektové dokumentace. Byla provedena zkouška únosnosti stat. Zatěžovací deskou na úrovni zemní pláně po sanaci aktivní zóny betonovým recyklátem v tl. 200 mm v km 0,325 m vpravo s výsledkem Edef2 27,3 MPa, a poměrem Edef1/Edef2 2,53 lab. Protokol č. 125/19/CSL/CR. Na základě požadavku GP a TDI byl proveden zkušební úsek v km 0,350-0,400 vpravo sanací aktivní zóny v tl. 500 mm z betonového recyklátu. Na základě výsledku provedené zkoušky stat. Zatěžovací deskou ve zkušebním úseku (sanace aktivní zóny v tl. 500 mm bet. Recyklátem) v km 0,379 vpravo byla naměřena hodnota únosnosti zemní pláně po sanaci aktivní zóny 55 MPa a poměr Edef1/Edef2 1,97 lab. protokol č.127/19/CSL/CR.

GP-AD rozhodl o provedení sanací aktivní zóny v tl. 500 mm z betonového recyklátu v km 0,000-1,275 vlevo i vpravo a v minimální šířce 1,20 m od vnější hrany vozovky včetně provedení všech zemních prací. Z důvodu provádění aktivní zóny v tl. 500 mm a zajištění šířkového překrytí jednotlivých konstrukčních vrstev ze štěrkodrti bylo rozhodnuto o provádění první vrstvy nad úrovní zemní pláně ze štěrkodrti v šířce 1,50 m od vnější hrany vozovky a druhé konstrukční vrstvy ze štěrkodrti v šířce 1.80 m od vnější hrany vozovky ve staničení v km 0,000-1,275.

Po celoplošném frézování a odstranění asfaltových vrstev a nestmelených podkladních vrstev v km 1,275 - 1,648 byly provedeny práce na odkopu na úroveň parapláně – 0,3m pod úroveň zemní pláně dle schválené projektové dokumentace. Byla provedeny zkoušky únosnosti stat. Zatěžovací deskou na úrovni zemní pláně po sanaci aktivní zóny betonovým recyklátem v tl. 300 mm v km 1,360 m, 1,5m od osy vlevo s výsledkem Edef2 35,7 MPa, a poměrem Edef1/Edef2 2,68. Lab.protokol č. 151/19/CSL/CR a v km 1,290 v ose s výsledkem Edef2 33,7 MPa, a poměrem Edef1/Edef2 1,76. Lab.protokol č. 710/19/CSL/HK. Na základě nevyhovujících zkoušek únosnosti zemní pláně po sanaci aktivní zóny dle schválené projektové dokumentace požádal GP a TDI o provedení kopaných sond z důvodu ověření geologických poměrů v podloží komunikace.

GP-AD rozhodl na základě provedených kopaných sond v podloží komunikace a nevyhovujících zkoušek po sanaci aktivní zóny bet. Recyklátem o provedení sanací aktivní zóny v tl. 800 mm z lomového kamene v km 1,275 – 1,648 v celé šíři plánované opravy komunikace.



