

Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO **číslo: S6/2019/087**

I. **Smluvní strany**

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540
zastoupený: **Ing. Josefem Vojáčkem**, generálním ředitelem
na základě Pověření ze dne 08. 07. 2019 zastoupený: [redacted], ředitelem LZ Konopiště
08. 07. 2019 zastoupený: **Lesní závod Konopiště**
korespondenční adresa **Želetinka 12, 256 01 Benešov**
ve věcech technických jedná: [redacted], technický dozor
telefon / fax / email: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

IRO stavební s.r.o.

IČ: 26072912
DIČ: CZ 26072912
sídlem: Domoradická 303, 381 01 Český Krumlov
zapsán v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280
zastoupený: [redacted], jednatelkou společnosti
ve věcech technických jedná: [redacted], autorizovaný stavbyvedoucí
telefon / fax / email: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2019/087 (dále jen „Dodatek“):

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku je odsouhlasení rozsahu skutečně provedených stavebních prací na zakázce s názvem „Opravy lesních cest a svážnice na polesí Bezdědice“, evidované pod číslem S6/2019/087. Podrobně viz. „Přílohy č. 1. až 7.

IV. Cena za dílo

Článek IV. se upravuje a rozšiřuje v odstavci číslo 1. a nově je doplněn takto:

1. Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce na zakázce s názvem „Opravy lesních cest a svážnice na polesí Bezdědice“, evidované pod číslem S6/2019/087, náleží zhotoviteli dle tohoto Dodatku cena za dílo v celkové výši **2 504 184,19 Kč** bez DPH, slovy **dva miliony pět set čtyři tisíc jedno sto osmdesát čtyři Koruny české a devatenáct haléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Oprava svážnice „Zlodějská“:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce náleží zhotoviteli dle tohoto Dodatku cena za provedení opravy svážnice „Zlodějská“, v celkové výši **1 226 976,36 Kč** bez DPH, slovy **jeden milion dvě sta dvacet šest tisíc devět set sedmdesát šest Korun českých a třicet šest haléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2019/087: 1 193 508,37 Kč

ODPOČTY:

Nerealizované stavební dodávky a práce: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1.) 48 206,64 Kč

PŘÍPOČTY:

Stavební práce nad rámec uzavřené Smlouvy: (Příloha č. 2., Dodatku č. 1.) 81 674,63 Kč

Celková cena k fakturaci: 1 226 976,36 Kč

Oprava lesní cesty „Ke Krytu“:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce náleží zhotoviteli dle tohoto Dodatku cena za provedení opravy lesní cesty „Ke Krytu“, v celkové výši **513 089,28 Kč** bez DPH, slovy **pět set třináct tisíc osmdesát devět Korun českých a dvacet osm haléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2019/087: 528 435,63 Kč

ODPOČTY:

Nerealizované stavební dodávky a práce: (Příloha č. 3., Dodatku č. 1.) 17 584,67 Kč

PŘÍPOČTY:

Stavební práce nad rámec uzavřené Smlouvy: (Příloha č. 4., Dodatku č. 1.) 2 238,32 Kč

Celková cena k fakturaci: 513 089,28 Kč

Oprava lesní cesty „Od Krytu k Doubravce“ a „Oprava trubního propustku“:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce náleží zhotoviteli dle tohoto Dodatku cena za provedení opravy lesní cesty „Od Krytu k Doubravce“, v celkové výši **764 118,55 Kč** bez DPH, slovy **sedm set šedesát čtyři tisíc jedno sto osmnáct Korun českých a padesát pět haléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Oprava lesní cesty „Od Krytu k Doubravce“:	
Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2019/087:	636 896,59 Kč
ODPOČTY:	
Nerealizované stavební dodávky a práce: (Příloha č. 5., Dodatku č. 1.)	6 317,24 Kč
PŘÍPOČTY:	
Stavební práce nad rámec uzavřené Smlouvy: (Příloha č. 6., Dodatku č. 1.)	4 717,43 Kč
Celková cena k fakturaci:	<u>635 296,78 Kč</u>
Oprava lesní cesty „Od Krytu k Doubravce - Oprava trubního propustku“:	
Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2019/087:	138 409,55 Kč
ODPOČTY:	
Nerealizované stavební dodávky a práce: (Příloha č. 7., Dodatku č. 1.)	9 587,78 Kč
Celková cena k fakturaci:	<u>128 821,77 Kč</u>

XII.

Závěrečná ustanovení


Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 1., ke Smlouvě o dílo č. S6/2019/087, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2019/087 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Českém Krumlově, dne 15. 11. 2019

V Želetince, dne 15. 11. 2019



jednatelka společnosti IRO stavební s.r.o.



ředitel LZ Konopiště

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Lesy19Zlodejska

Stavba: Oprava svážnice Zlodějská (inventární číslo 860429)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.11.2019

Zadavatel:

Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IRO stavební s.r.o.

IČ:

26072912

DIČ:

CZ 26072912

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 193 508,37

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 193 508,37	250 636,76
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 444 145,13

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Lesy19Zlodejska

Stavba: Oprava svážnice Zlodějská (inventární číslo 860429)

Místo: Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov
Uchazeč: IRO stavební s.r.o. Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

Lesy19Zlo dejska Oprava svážnice Zlodějská (inventární číslo 860429)

1 193 508,37 **1 444 145,13**

1 193 508,37 1 444 145,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava svážnice Zlodějská (inventární číslo 860429)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Uchazeč:

IRO stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.11.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26072912

DIČ:

CZ 26072912

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 193 508,37

DPH základní
snížená

Základ daně
1 193 508,37
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
250 636,76
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 444 145,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava svážnice Zlodějská (inventární číslo 860429)

Místo:

Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Projektant:

Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 193 508,37

HSV - Práce a dodávky HSV

1 193 508,37

1 - Zemní práce

48 373,64

2 - Zakládání

8 845,00

5 - Komunikace pozemní

974 027,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

123 944,80

998 - Přesun hmot

38 317,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava svážnice Zlodějská (inventární číslo 860429)

Místo:

Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Projektant:

Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 193 508,37

D HSV Práce a dodávky HSV

1 193 508,37

D 1 Zemní práce 48 373,64

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	200,00	200,00
	VV		1 "stan. 1122			1,000	
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	300,00	300,00
	VV		1 "stan. 1074			1,000	
3	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	500,00	500,00
	VV		1 "stan. 1078			1,000	
4	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		1 "staničení 940			1,000	
5	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	27,800	85,00	2 363,00
	VV		6,0*2,0*0,35 "stan. 397 pro kamenný žlab			4,200	
	VV		5,0*1,0*0,50 "stan. 779 příčný drén č. 1			2,500	
	VV		15,0*1,0*0,8 "stan. 1188 příčný drén pod HN č 6			12,000	
	VV		5,0*1,40*1,30 "propustek			9,100	
	VV		Součet			27,800	
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	355,063	30,00	10 651,89
	VV		27,80-4,225 "výkop drény propustek rigoly			23,575	
	VV		1026*0,20 "čištění příkopů			205,200	
	VV		704,50 * 0,08 "krajnice			56,360	
	VV		46,75 *0,08 "HN			3,740	
	VV		441,25*0,15 "HN			66,188	
	VV		Součet			355,063	
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	4,225	150,00	633,75
	VV		9,1 "výkop pro propustek			9,100	
	VV		-4,875			-4,875	
	VV		Součet			4,225	
8	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	1,000	150,00	150,00
	VV		1 "stan. 1122			1,000	
9	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	1,000	200,00	200,00
	VV		1 "stan. 1074			1,000	
10	K	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	1,000	415,00	415,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV 1 "stan. 1078		1,000		
11	K	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	1,000	880,00	880,00
			VV 1 "stan. 940		1,000		
12	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	m2	840,000	12,00	10 080,00
			VV 840 "dtto plošná úprava		840,000		
13	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	840,000	25,00	21 000,00
			VV (8+3,5)/2*5 "stan. 40 HN č. 1 P		28,750		
			VV (8+4)/2*3 "stan. 133 HN č. 2 L		18,000		
			VV (8+5)/2*3 "stan. 485 HN č. 3 P		19,500		
			VV (16+4)/2*15 "stan. 827 HN č. 4L		150,000		
			VV (14+3,5)/2*20 "stan. 855 HN č. 5 L		175,000		
			VV (15+6)/2*5 "stan. 1188 HN č. 6 P		52,500		
			VV 396,25 "stan. 1267 H č. 7 L		396,250		
			VV Součet		840,000		
			D 2 Zakládání				8 845,00
14	K	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů lomovým kamenem	m3	14,500	610,00	8 845,00
			VV 5,0*1,0*0,5 "stan. 779 drén č. 1		2,500		
			VV 15,0*1,0*0,8 "stan. 1188 drén		12,000		
			VV Součet		14,500		
			D 5 Komunikace pozemní				974 027,05
15	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	405,000	66,00	26 730,00
			VV (16+4)/2*15 "stan. 827 HN č. 4 L		150,000		
			VV (14+3,5)/2*20 "stan. 855 HN č. 5 L		175,000		
			VV 80 "stan. 1267 HN č. 7 L		80,000		
			VV Součet		405,000		
16	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	72,000	132,00	9 504,00
			VV (8+5)/2*3 "stan. 485 HN č. 3 P		19,500		
			VV (15+6)/2*5 "stan. 1188 HN č. 6 P		52,500		
			VV Součet		72,000		
17	K	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 90 mm	m2	5 140,850	75,00	385 563,75
			VV 5140,85 "stan. 0-1409		5 140,850		
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	813,000	125,00	101 625,00
			VV (8+3,5)/2*5 "stan. 40 HN č. 1 P		28,750		
			VV (8+4)/2*3 "stan. 133 HN č. 2 L		18,000		
			VV (8+5)/2*3 "stan. 485 HN č. 3 P		19,500		
			VV (16+4)/2*15 "stan. 827 HN č. 4 L		150,000		
			VV (14+3,5)/2*20 "stan. 855 HN č. 5 L		175,000		
			VV (15+6)/2*5 "stan. 1188 HN 6 P		52,500		
			VV 369,25 "stan. 1267 HN č. 7 L		369,250		
			VV Součet		813,000		
19	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2	m2	5 140,850	53,00	272 465,05
			VV 5140,85 "staničení 0-1409		5 140,850		
20	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 30 kg/m2	m2	5 140,850	11,50	59 120,75
			VV 5140,85 "sta. 0-1409		5 140,850		
21	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	51,409	830,00	42 681,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
	VV		5140,85*0,10*0,10 "staničení 0-1409 průměrná tl. 10 cm		51,409		
22	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	10,000	2 250,00	22 500,00
	VV		5,0*0,5*2 "stan. 904 u svodnice 2		5,000		
	VV		5,0*0,5*2 "stan. 1397 u svodnice 3		5,000		
	VV		Součet		10,000		
23	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	12,000	2 250,00	27 000,00
	VV		6,0*2 "stan. 397		12,000		
24	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	15,000	1 790,00	26 850,00
	VV		5 "stan. 695 svod. 1		5,000		
	VV		5 "stan. 904 svod. 2		5,000		
	VV		5 "stan. 1397 svodnice 3		5,000		
	VV		Součet		15,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				123 944,80
25	K	919521140a	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600, včetně lože z betonu prostého v tl. 20 cm	m	5,000	1 000,00	5 000,00
	VV		5 "stan. 270		5,000		
26	M	71002411	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	2,000	6 300,00	12 600,00
27	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	2,365	3 770,00	8 916,05
	VV		1,12+1,245		2,365		
28	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m	m	1 026,000	35,00	35 910,00
	VV		247-101 "staničení 101-247 P		146,000		
	VV		247-140 "staničení 140-247 L		107,000		
	VV		552-320 "staničení 320-552 P		232,000		
	VV		477-320 "staničení 320-477 L		157,000		
	VV		615-538+10 "staničení 538-615 L,- do porostu		87,000		
	VV		732-695 "staničení 695-732 P		37,000		
	VV		821-732 "staničení 732-821 P		89,000		
	VV		1070-1010 "staničení 1010-1070		60,000		
	VV		1120-1109 "staničení 1109-1120 P		11,000		
	VV		1267-1194 "staničení 1194-1267		73,000		
	VV		Mezisoučet		999,000		
	VV		15 "stan. 695 výtok ze svodnice		15,000		
	VV		3+3 "stan. 423 čištění na vtoku a výtoku z propustku do lesního porostu		6,000		
	VV		6 "stan.779 výtok z příčného drénu do terénu		6,000		
	VV		Mezisoučet		27,000		
	VV		Součet		1 026,000		
29	K	938902411	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 25% DN	m	15,500	1 000,00	15 500,00
	VV		8 "stan. 7 TP č.1		8,000		
	VV		7,5 "stan.732 TP č. 4		7,500		
	VV		Součet		15,500		
30	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 50% DN	m	7,500	1 200,00	9 000,00
	VV		7,50 "stan. 423 TP č. 3		7,500		
31	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	704,500	25,00	17 612,50
	VV		1409*0,25*2 "staničení 0,0-1409		704,500		
32	K	938909611a	Odstranění nánosu na HN tl do 100 mm	m2	46,750	25,00	1 168,75
	VV		(8+3,5)/2*5 "stan. 40 HN č.1 P		28,750		
	VV		(8+4)/2*3 "stan. 133 HN č. 2 L		18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		46,750		
33	K	938909612a	Odstranění nánosu na HN tl do 200 mm	m2	441,250	30,00	13 237,50
	VV		(8+5)/2*3 "stan. 485 HN č. 3 P		19,500		
	VV		(15+6)/2*5 "stan.1188 HN č. 6 P		52,500		
	VV		369,25 "stan. 1267 HN č.7 L		369,250		
	VV		Součet		441,250		
34	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	5,000	1 000,00	5 000,00
	VV		5 "stan. 113 TP č. 2		5,000		
	D	998	Přesun hmot				38 317,88
35	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	815,274	47,00	38 317,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ: Příloha č. 1., Dodatku č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2019/087 ODPOČTY

Objekt:

Oprava svážnice Zlodějská (inventární číslo 860429)

KOO

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR,LZ Konopiště,Želetinka 12, 256 01 Benešov

Objednatel:

IRO stavební s.r.o.

Stavba/část:

Práce:

Upravení:

Datum:

15.11.2019

Pr.

DIC

Pr.

26072912

DIC

CZ 26072912

Cena bez DPH

48 206,64

Cena s DPH

v CZK

58 330,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Oprava svážnice Zlodějská (inventární číslo 860429)

Místo:

Lesy ČR,LZ Konopiště,Želetinka 12, 256 01 Benešov

Zadavatel:

Objednatel:

IRO stavební s.r.o.

Datum:

15.11.2019

Projektant:

Dopravce:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

48 206,64

HSV - Práce a dodávky HSV

48 206,64

1 - Zemní práce

502,59

5 - Komunikace pozemní

27 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 704,05

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Oprava svážnice Zlodějská (inventární číslo 860429)

Místo:

Lesy ČR,LZ Konopiště,Želetinka 12, 256 01 Benešov

Zadavatel:

Objednatel:

IRO stavební s.r.o.

Datum:

15.11.2019

Projektant:

Dopravce:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 206,64	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 206,64	
D	1		Zemní práce				502,59	
5	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ 6,0*2,0*0,35 "stan. 397 pro kamenný žlab Součet	m ³	4,200	85,00	357,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 4,200 "nesprovedeny výkop pro zrušený kamenný žlab 8,162*0,080 "HN č. 1 a 2 Součet	m ³	4,853	30,00	145,59	CS ÚRS 2019 01
D	5		Komunikace pozemní				27 000,00	
23	K	597161111	Rigol dlaždový do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene 6,0*2 "stan. 397	m ²	12,000	2 250,00	27 000,00	CS ÚRS 2019 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 704,05	
29	K	638902411	Čištění propustku strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 25% DN 8 "stan. 7, TP č. 1 7,5 "stan. 732, TP č. 4 Součet	m	15,500	1 000,00	15 500,00	CS ÚRS 2019 01
32	K	63890611a	Odstranění nánosu na HN tl do 100 mm 46,750 "Odstranění nánosu na HN č. 1 a 2 - dle výkazu vsměr 24,088 "stan. 40 HN č. 1 P 14,500 "stan. 133 HN č. 2 L Součet	m ²	8,162	25,00	204,05	
34	K	666008113	Bourání trubního propustku do DN 800 5 "stan. 113 TP č. 2	m	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ: Příloha č. 2., Dodatku č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2019/087 PŘÍPOČTY

Číslo:

Oprava svážnice Zlodějská (inventární číslo 860429)

K.SZP

EN1267

Termín

Datum

15.11.2019

Objednatel

Lesy ČR,LZ Konopiště,Želetinka 12, 256 01 Benešov

DIC

Instalace

IRO stavební s.r.o.

IC

28072912

DIC

CZ 28072912

Projektant

IC

DIC

Suprovizor

IC

DIC

Podpis

IC

DIC

Cena bez DPH

81 674,63

DPH základní

21 %

Základ daně

81 674,63

Sazba daně

21 %

Vše spolu

98 826,30

Cena s DPH

v CZK

98 826,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Číslo:

Oprava svážnice Zlodějská (inventární číslo 860429)

Město:

Termín

15.11.2019

Objednatel

Lesy ČR,LZ Konopiště,Želetinka 12, 256 01 Benešov

Instalace

Instalace

IRO stavební s.r.o.

Suprovizor

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 674,63

HSV - Práce a dodávky HSV

81 674,63

1 - Zemní práce

2 066,36

2 - Zakládání

2 226,50

5 - Komunikace pozemní

58 942,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 439,55

SOUPIS PRACÍ

Oprava svážnice Zlodějská (inventurní číslo 860429)

Místo:

Lesy ČR, LZ Konopiště, Železná 12, 256 01 Benešov
IRO stavební s.r.o.

Datum: 15.11.2019

Projektant:
Stavba: želez.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							81 674,63	
D HSV Práce a dodávky HSV							81 674,63	
D 1 Zemní práce							2 066,36	
5	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ 7,3*1,0*0,5 *stan. 0,297 příčný drén č. 3 (7,5*1,4*1,3)+(5,0*1,40*1,30) *propustek č. 2 Součet	m ³	8,200	85,00	697,00	CS ÚRS 2019 01
							3,650	
							4,550	
							8,200	
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuňtliných 8,200-2,093 *výkop pro příčný drén č. 3 a přebytek z výkopu pro propustek č. 2 (1153,00*0,20)+(1026,00*0,20) *čištění příkopu nad rozsah daný výkazem výměr (485,738-411,25)*0,15 *HN č. 3, 6 a 7 Součet	m ³	35,180	30,00	1 055,41	CS ÚRS 2019 01
							6,107	
							25,400	
							3,673	
							35,180	
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňtliním 4,550 *rozšíření výkopu pro propustek č. 2 -2,457 Součet	m ³	2,093	150,00	313,95	CS ÚRS 2019 01
							4,550	
							-2,457	
							2,093	
D 2 Zakládání							2 226,50	
14	K	211521111	Výpň odvodňovacích žeběr nebo trativodů lomovým kamenem 7,3*1,0*0,5 *stan. 297 drén č. 3 Součet	m ³	3,650	610,00	2 226,50	CS ÚRS 2019 01
							3,650	
							3,650	
D 5 Komunikace pozemní							58 942,22	
15	K	564731111	Podklad z kamenná hrubého drceného val. 32-63 mm tl 100 mm 103,100 *stan. 827 HN č. 4 L 245,750 *stan. 855 HN č. 5 L 325,000 *Podklad z HDK frakce 32-63 mm, stan. 827 HN č. 4 a stan. 855 HN č. 5 - dle výkazu výměr Součet	m ²	23,850	86,00	1 574,10	CS ÚRS 2019 01
							103,100	
							245,750	
							-325,000	
							23,850	
16	K	564761111	Podklad z kamenná hrubého drceného val. 32-63 mm tl 200 mm 36,000 *stan. 485 HN č. 3 L 60,488 *stan. 1188 HN č. 6 P 72,000 *Podklad z HDK frakce 32-63 mm, stan. 485 HN č. 3 a stan. 1188 HN č. 6 - dle výkazu výměr Součet	m ²	24,488	132,00	3 232,42	CS ÚRS 2019 01
							36,000	
							60,488	
							-72,000	
							24,488	
18	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 24,088 *stan. 40 HN č. 1 P 14,500 *stan. 133 HN č. 2 L 36,000 *stan. 485 HN č. 3 L 103,100 *stan. 827 HN č. 4 L 245,750 *stan. 855 HN č. 5 L 60,488 *stan. 1188 HN č. 6 P 369,250 *stan. 1267 HN č. 7 L 813,000 *Podklad ze šterkodrtě, tloušťky 150 mm, HN č. 1 až HN č. 7 - dle výkazu výměr Součet	m ²	40,176	125,00	5 022,00	CS ÚRS 2019 01
							24,088	
							14,500	
							36,000	
							103,100	
							245,750	
							60,488	
							369,250	
							-813,000	
							40,176	
20	K	571806111	Posyp krytu kamenivem drcaným nebo těženým do 30 kg/m ² 4995,400 *stan. 0-1409 369,250 *stan. 1188 HN č. 7 L 5145,650 *Posyp krytu svážnice kamenivem drcaným nebo těženým - dle výkazu výměr Součet	m ²	223,800	11,50	2 573,70	CS ÚRS 2019 01
							4 995,400	
							369,250	
							-5 140,850	
							223,800	
24	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu 4,000 *stan. 959 svodnice č. 4 5,000 *stan. 1010 svodnice č. 5 4,000 *stan. 1065 svodnice č. 6 5,000 *stan. 1103 svodnice č. 7 4,000 *stan. 1311 svodnice č. 8 4,000 *stan. 1336 svodnice č. 9 Součet	m	28,000	1 790,00	46 540,00	CS ÚRS 2019 01
							4,000	
							5,000	
							4,000	
							5,000	
							4,000	
							4,000	
							28,000	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							18 439,55	
25	K	919521140a	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600, včetně lože z betonu prostého v tl. 20 cm 7,5-5,0 *stan. 270 (242) Součet	m	2,500	1 000,00	2 500,00	
							2,500	
26	M	71002411	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	
27	K	919535555	Obeltonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15 0,56+0,623 Součet	m ³	1,183	3 770,00	4 459,91	CS ÚRS 2019 01
							1,183	
28	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem objem nánosů do 0,3 m ³ /m 251-099 *stančení 099-251 P 242-193 + 171-144 *stančení 144-171 a 193-242 L 679-304 *stančení 304-679 P 479-336 *stančení 336-479 L 615-535+10 *stančení 535-615 L a 10 m příkopu do porostu 732-695+30 *stančení 695-732 P a 30 m příkopu u rozšíření svážnice o najezd 821-732 *stančení 732-821 P 1025-1010+9 *stančení 1010-1025 P a 9 m příkopu do porostu 1123-1109 *stančení 1109-1123 P 1277-1194+13 *stančení 1194-1277 P a 13 m příkopu podél HN č. 6 Mezsoučet 3 *stan. 695 výtok ze svodnice 2+3 *stan. 423, čištění na vtoku a výtoku z propustku do lesního porostu 6 *stan. 770, výtok z příčného drénu do terénu 3 *stan. 1053 výtok ze svodnice 10 *stan. 1179, výtok z příčného drénu do terénu Mezsoučet Mezsoučty 1026,000 *Čištění příkopu, objem nánosů do 0,3 m ³ /m - dle výkazu výměr Součet	m	127,000	35,00	4 445,00	CS ÚRS 2019 01
							152,000	
							76,000	
							375,000	
							143,000	
							90,000	
							67,000	
							89,000	
							24,000	
							14,000	
							96,000	
							1 128,000	
							3,000	
							5,000	
							6,000	
							3,000	
							10,000	
							27,000	
							1 153,000	
							-1 026,000	
							127,000	
33	K	93890612a	Odstranění nánosů na HN tl do 200 mm 441,250 *Odstranění nánosů na HN č. 3, 6 a 7 - dle výkazu výměr 36 000 *stan. 485 HN č. 3 L 60 488 *stan. 1188 HN č. 6 P 369,25 *stan. 1267 HN č. 7 L Součet	m ²	24,488	30,00	734,64	
							-441,250	
							36,000	
							60,488	
							369,250	
							24,488	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Lesy19KeKrytu

Stavba: Oprava lesní cesty Ke Krytu (inventární číslo 15523)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.11.2019

Zadavatel:

Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IRO stavební s.r.o.

IČ:

26072912

DIČ:

CZ 26072912

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

528 435,63

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	528 435,63	110 971,48
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

639 407,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Lesy19KeKrytu

Stavba: Oprava lesní cesty Ke Krytu (inventární číslo 15523)

Místo: Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov

Projektant:

Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		528 435,63	639 407,11
Lesy19Ke Krytu	Oprava lesní cesty Ke Krytu (inventární číslo 15523)	528 435,63	639 407,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Lesy19KeKrytu

Stavba: Oprava lesní cesty Ke Krytu (inventární číslo 15523)

Místo: Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov

Projektant:

Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

Lesy19Ke Krytu **Oprava lesní cesty Ke Krytu (inventární číslo 15523)**

528 435,63

639 407,11

528 435,63

639 407,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty Ke Krytu (inventární číslo 15523)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov

Uchazeč:

IRO stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.11.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 26072912

DIČ: CZ 26072912

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

528 435,63

DPH základní
snižená

Základ daně

528 435,63

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

110 971,48

0,00

Cena s DPH

v CZK

639 407,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty Ke Krytu (inventární číslo 15523)

Místo:

Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov

Projektant:

Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

528 435,63

HSV - Práce a dodávky HSV

528 435,63

1 - Zemní práce

26 058,20

5 - Komunikace pozemní

466 968,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 460,00

998 - Přesun hmot

19 948,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty Ke Krytu (inventární číslo 15523)

Místo:

Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov

Projektant:

Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

528 435,63

D HSV Práce a dodávky HSV

528 435,63

D 1 Zemní práce

26 058,20

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,000	200,00	1 200,00
	VV		6 "stan.497,499,556,581,596,602		6,000		
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	300,00	900,00
	VV		3 "stan. 547,561,617		3,000		
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhtutných	m3	72,740	30,00	2 182,20
	VV		37,0*0,10 "čištění příkopů		3,700		
	VV		194*0,20 "čištění příkopů		38,800		
	VV		168*0,08 "čištění krajnic		13,440		
	VV		112,0*0,15 "čištění krajnic		16,800		
	VV		Součet		72,740		
4	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	6,000	150,00	900,00
	VV		6 "stan.497,499,556,581,596,602		6,000		
5	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	3,000	200,00	600,00
	VV		3 "stan. 547,561,617		3,000		
6	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhtutněním	m2	548,000	12,00	6 576,00
7	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	548,000	25,00	13 700,00
	VV		(20,0+3,5)/2*8 "stan. 635 HN č. 1 L		94,000		
	VV		((14+4)/2)*10+(44*3,5) "stan. 722 HN č.2 P		244,000		
	VV		(30,0+5)/2*12 "stan. 768 HN č. 3 P		210,000		
	VV		Součet		548,000		

D 5 Komunikace pozemní

466 968,80

8	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	227,000	66,00	14 982,00
	VV		((14,0+4,0)/2*10)+(44*3,5)/2 "stan. 722 HN č. 2 50%plochy		122,000		
	VV		((30,0+5,0)/2*12)/2 "stan. 768 HN č.3 50% plochy		105,000		
	VV		Součet		227,000		
9	K	564821112	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD tl 90 mm	m2	3 044,000	75,00	228 300,00
	VV		2496 "stan. 0-780		2 496,000		
	VV		(20,0+3,5)/2*8 "stan. 635 HN č. 1 L		94,000		
	VV		((14,0+4,0)/2*10)+(44*3,5) "stan. 722 HN č. 2 P		244,000		
	VV		(30,0+5,0)/2*12 "stan. 768 HN č. 3 P		210,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		3 044,000		
10	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2	m2	2 788,000	53,00	147 764,00
	W		2240 "stan. 80-780		2 240,000		
	W		(20+3,5)/2*8 "stan. 635 HN č. 1 L		94,000		
	W		((14,0+4,0)/2*10)+(44*3,5) "stan. 722 HN č. 2 P		244,000		
	W		(30,0+5,0)/2*12 "stan. 768 HN č. 3 P		210,000		
	W		Součet		2 788,000		
11	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 30 kg/m2	m2	3 044,000	11,50	35 006,00
	W		2496 "stan. 0-780		2 496,000		
	W		548 "plocha 3HN		548,000		
	W		Součet		3 044,000		
12	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	24,960	830,00	20 716,80
	W		2496*0,10*0,10 "stan. 0-780		24,960		
13	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	5,000	2 250,00	11 250,00
	W		5,0*0,5*2 "stan. 493 u svodnice		5,000		
14	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	5,000	1 790,00	8 950,00
	W		5 "stan. 493		5,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 460,00
15	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	37,000	30,00	1 110,00
	W		6 " stan. 260-383 pročištění do lesního porostu		6,000		
	W		11 " stan. 385-410 pročištění do lesního porostu		11,000		
	W		6 " stan.418-422 pročištění do lesního porostu		6,000		
	W		6 "stan.422-464 Pročištění do lesního porostu		6,000		
	W		8 "stan. 533 vyústění svodnice do lesního porostu		8,000		
	W		Součet		37,000		
16	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	194,000	35,00	6 790,00
	W		123 "stan. 260-383 L		123,000		
	W		25 "stan. 385-410 L		25,000		
	W		4 "stan. 418-422 L		4,000		
	W		42 "stan. 422-464 L		42,000		
	W		Součet		194,000		
17	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	168,000	25,00	4 200,00
	W		420*0,20*2 "stan. 80-500 LaP		168,000		
18	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	112,000	30,00	3 360,00
	W		280*0,20*2 "staničení 500-780 krajnice		112,000		
	D	998	Přesun hmot				19 948,63
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	424,439	47,00	19 948,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ: Příloha č. 3., Dodatku č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2019/087 ODPOČTY

Stavba

Oprava lesní cesty Ke Krytu (inventurní číslo 15523)

Místo

Místní

Zadavatel

Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov

Objednatel

IRO stavební s.r.o.

Projektant

Pracovatel

Pozemek

CC-CZ

Datum

15.11.2019

IC

DIC

IC

DIC

26072912

CZ 26072912

IC

DIC

IC

DIC

Cena bez DPH

17 584,67

DPH základní

práce

Cena bez DPH

17 584,67

Cena DPH

2 100,00

10,00%

2 100,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

21 277,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Oprava lesní cesty Ke Krytu (inventurní číslo 15523)

Místo

Zadavatel

Objednatel

Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov

IRO stavební s.r.o.

Datum

15.11.2019

Projektant

Pracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 584,67

HSV - Práce a dodávky HSV

17 584,67

1 - Zemní práce

1 666,70

5 - Komunikace pozemní

15 917,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Oprava lesní cesty Ke Krytu (inventurní číslo 15523)

Místo

Zadavatel

Objednatel

Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov

IRO stavební s.r.o.

Datum

15.11.2019

Projektant

Pracovatel

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

17 584,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 584,67

D 1

Zemní práce

1 666,70

6 K

181102302

Úprava pláňe v zářezech se zhuštěním

m2

45,046

12,00

540,56

CS ÚRS 2019 01

7 K

181111121

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do 150 mm v rovině a svahu do 1:5

m2

45,046

25,00

1 126,15

CS ÚRS 2019 01

Plošná úprava terénu na HN č. 1 až 3 dle výkazu výměr

548,000

75,738 *stan. 635 HN č. 1 L

-75,738

149,388 *stan. 722 HN č. 2 P

-149,388

277,828 *stan. 768 HN č. 3 P

-277,828

Součet

45,046

D 5

Komunikace pozemní

15 917,97

8 K

564731111

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm

m2

47,306

66,00

3 122,20

CS ÚRS 2019 01

Podklad z HDK HN č. 2, frakce 32-63 mm - dle výkazu výměr

122,000

74,694 *stan. 722 HN č. 2 (50% plochy)

-74,694

Součet

47,306

9 K

564821112

Podklad ze šterkodně ŠD tl 90 mm

m2

45,046

75,00

3 378,45

CS ÚRS 2019 01

548,000 *Úprava krytu HN č. 1 až 3, z kameniva drceného - dle výkazu výměr

548,000

75,738 *stan. 635 HN č. 1 L

-75,738

149,388 *stan. 722 HN č. 2 P

-149,388

277,828 *stan. 768 HN č. 3 P

-277,828

Součet

45,046

10 K

566401111

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2

m2

45,046

53,00

2 387,44

CS ÚRS 2019 01

548,000 *Úprava krytu HN č. 1 až 3, z kameniva drceného - dle výkazu výměr

548,000

75,738 *stan. 635 HN č. 1 L

-75,738

149,388 *stan. 722 HN č. 2 P

-149,388

277,828 *stan. 768 HN č. 3 P

-277,828

Součet

45,046

11 K

571906111

Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 30 kg/m2

m2

548,000

11,50

6 302,00

CS ÚRS 2019 01

548,000 *Neprovedení posypu krytu HN č. 1 až 3, kamenivem drceným nebo těženým, do 30 kg/m2

548,000

Součet

548,000

13 K

594511111

Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu

m2

0,324

2 250,00

727,88

CS ÚRS 2019 01

5,0*0,5*2 *stan. 493 Dlažba z lomového kamene u svodnice, s provedením lože z betonu - dle výkazu výměr

5,000

((5,00*0,47)+(4,95*0,47)) *stan. 493 Dlažba z lomového kamene u svodnice, s provedením lože z betonu - dle SPP

-4,677

Součet

0,324

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ: Příloha č. 4., Dodatku č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2019/087 PŘÍPOČTY

Objekt:

Oprava lesní cesty Ke Krytu (inventární číslo 15523)

Město:

Číslo:

15.11.2019

Zakazatel:

Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,258 01 Benešov

Objekt:

Stavba:

IRO stavební s.r.o.

Průběh:

28072812

Číslo:

CZ 28072812

Průběh:

Průběh:

Průběh:

Průběh:

Průběh:

Průběh:

Cena bez DPH

2 238,32

DPH základní

Základ DPH

0,23832

Základ DPH

0,23832

DPH konečné

479,65

DPH snížená

Základ DPH

0,00

Základ DPH

0,00

DPH konečné

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 708,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Oprava lesní cesty Ke Krytu (inventární číslo 15523)

Město:

Číslo:

15.11.2019

Zakazatel:

Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,258 01 Benešov

Objekt:

Stavba:

IRO stavební s.r.o.

Průběh:

Průběh:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 238,32

HSV - Práce a dodávky HSV

2 238,32

5 - Komunikace pozemní

2 238,32

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Oprava lesní cesty Ke Krytu (inventární číslo 15523)

Město:

Číslo:

15.11.2019

Zakazatel:

Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,258 01 Benešov

Objekt:

Stavba:

IRO stavební s.r.o.

Průběh:

Průběh:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 238,32	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 238,32	
D	5		Komunikace pozemní				2 238,32	
B	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drobného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	33,914	66,00	2 238,32	CS ÚRS 2019 01
			138,914 "stan. 768 HN č. 3 (50% plochy) - dle rozsahu skutečně provedených prací			138,914		
			((30,0+5,0)/2*12)/2 "stan. 768 HN č. 3 (50% plochy) - dle výkazu výměr			-105,600		
			Součet			33,914		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Lesy19OdKrytu

Stavba: Oprava lesní cesty Od Krytu k Doubravce (inventární číslo 15524)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.11.2019

Zadavatel:

Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IRO stavební s.r.o.

IČ:

26072912

DIČ:

CZ 26072912

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

636 896,59

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	636 896,59	133 748,28
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

770 644,87

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Lesy19OdKrytu

Stavba: Oprava lesní cesty Od Krytu k Doubravce (inventární číslo 15524)

Místo: Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov

Projektant:

Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		636 896,59	770 644,87
Lesy19Od Krytu	Oprava lesní cesty Od Krytu k Doubravce (inventární číslo 15524)	636 896,59	770 644,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty Od Krytu k Doubravce (inventární číslo 15524)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov

Uchazeč:

IRO stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.11.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26072912

DIČ:

CZ 26072912

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

636 896,59

DPH základní
snížená

Základ daně

636 896,59

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

133 748,28

0,00

Cena s DPH

v CZK

770 644,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty Od Krytu k Doubravce (inventární číslo 15524)

Místo:

Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov

Projektant:

Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

636 896,59

HSV - Práce a dodávky HSV

636 896,59

1 - Zemní práce

14 625,20

5 - Komunikace pozemní

568 836,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 065,50

998 - Přesun hmot

23 369,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty Od Krytu k Doubravce (inventární číslo 15524)

Místo:

Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov

Projektant:

Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

636 896,59

D HSV Práce a dodávky HSV

636 896,59

D 1 Zemní práce

14 625,20

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	200,00	200,00
	VV		1 "stan. 54			1,000	
2	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00
	VV		2 "stan. 567			2,000	
3	K	113205112	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu	m	7,000	500,00	3 500,00
	VV		7 "stan. 468			7,000	
4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	165,590	30,00	4 967,70
	VV		121*0,10 "čištění příkopu			12,100	
	VV		309,0*0,25 "čištění příkopu			77,250	
	VV		107,50*0,08 "čištění HN			8,600	
	VV		371,60*0,15 "čištění krajnic			55,740	
	VV		59,50*0,20 "čištění HN			11,900	
	VV		Součet			165,590	
5	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	1,000	150,00	150,00
	VV		1 "stan. 54			1,000	
6	K	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	2,000	415,00	830,00
	VV		2 "stan. 567			2,000	
7	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	107,500	12,00	1 290,00
	VV		59,50+48 "HN č.1 a 2 stan. 404 a 801			107,500	
8	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	107,500	25,00	2 687,50
	VV		(14,0+3,0)/2*7 "stan. 404 HN č. 1			59,500	
	VV		(8,0+4,0)/2*8 "stan. 801 HN č. 2			48,000	
	VV		Součet			107,500	
	D	5	Komunikace pozemní				568 836,55
9	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	59,500	132,00	7 854,00
	VV		(14,0+3,0)/2*7 "stan. 404 HN č.1			59,500	
10	K	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 90 mm	m2	3 003,500	75,00	225 262,50
	VV		3003,50 "stan. 0-929			3 003,500	
11	K	564821112a	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 90 mm HN	m2	373,500	75,00	28 012,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		35,0*4 "stan. 929 HN č. 3 - část		140,000		
	W		40,0*4,0 "stan.929 HN č.3 - část		160,000		
	W		21,0*3,50 "stan. 929 HN č. 3 - část		73,500		
	W		Součet		373,500		
12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	107,500	125,00	13 437,50
	W		(14,0+3,0)/2*7 "stan. 404 HN č. 1		59,500		
	W		(8,0+4,0)/2*8 "stan. 801 HN č.2		48,000		
	W		Součet		107,500		
13	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2	m2	3 003,500	53,00	159 185,50
	W		3003,50 "stan. 0-929		3 003,500		
14	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	160,000	67,00	10 720,00
	W		40,0*4,0 "stan. 929 HN č. 3		160,000		
15	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 30 kg/m2	m2	3 377,000	11,50	38 835,50
	W		3003,50 "stan. 0-929		3 003,500		
	W		373,50 "HN č.3		373,500		
	W		Součet		3 377,000		
16	K	572211111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	30,035	830,00	24 929,05
	W		3003,5*0,10*0,10 "stan.00-929		30,035		
17	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	15,000	2 250,00	33 750,00
	W		5,0*0,5*2 "stan. 468 u svodnice		5,000		
	W		5,0*0,5*2 "stan. 575 u svodnice		5,000		
	W		5*0,5*2 "stan. 620 u svodnice		5,000		
	W		Součet		15,000		
18	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	15,000	1 790,00	26 850,00
	W		5 "stan. 468		5,000		
	W		5 "stan. 575		5,000		
	W		5 "stan. 620		5,000		
	W		Součet		15,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 065,50
19	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	121,000	30,00	3 630,00
	W		6 "stan. 17 výtok ze svodnice		6,000		
	W		10 "stan. 70 výtok ze svodnice		10,000		
	W		10 "stan. 108 výtok ze svodnice		10,000		
	W		5 "stan.198 dtto		5,000		
	W		5 "stan. 251 dtto		5,000		
	W		15 "stan.270 dtto		15,000		
	W		15 "stan. 364 dtto		15,000		
	W		5 "stan. 414 dtto		5,000		
	W		4 "stan. 705 dtto		4,000		
	W		4 "stan. 753 dtto		4,000		
	W		42 "stan. 753-795 P		42,000		
	W		Součet		121,000		
20	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	309,000	35,00	10 815,00
	W		15 "stan. 404 u HN č.1		15,000		
	W		24+4 "stan. 420-444 L		28,000		
	W		118 "stan. 414-532 P		118,000		
	W		84 "stan. 448-532 L		84,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celke.
	VV		23 "stan. 534-557 P		23,000		
	VV		41 "stan.534-575 L		41,000		
	VV		Součet		309,000		
21	K	938909611a	Odstranění nánosu na HN tl do 100 mm	m2	107,500	25,00	2 687,50
	VV		(14,0+3,0)/2*7 "stan. 404 HN č.1 zesílená vrstva nánosů		59,500		
	VV		(8,0+4,0)/2*8 "stan. 801 HN č. 2 P		48,000		
	VV		Součet		107,500		
22	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	371,600	30,00	11 148,00
	VV		929*0,2*2 "stan.0-929		371,600		
23	K	938909612a	Odstranění nánosu HN tl do 200 mm	m2	59,500	30,00	1 785,00
	VV		(14+3,0)/2*7 "stan.404 HN č.1		59,500		
	D	998	Přesun hmot				23 369,34
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	497,220	47,00	23 369,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ: Příloha č. 5., Dodatku č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2019/087 ODPOČTY

Stavba:

Oprava lesní cesty Od Krytu k Doubravce (inventární číslo 15524)

Místo:

Místo:

Objekt:

Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov

Objednatel:

IRO stavební s.r.o.

Projektant:

Durantovatel:

Financování:

Termín:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

15.11.2019

26072912

CZ 26072912

Cena bez DPH

6 317,24

DPH základní

0%

Celková cena

6 317,24

0,00

Sazba DPH

0%

0,00

Celková cena

6 317,24

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 643,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty Od Krytu k Doubravce (inventární číslo 15524)

Místo:

Objednatel:

Objekt:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Termín:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

15.11.2019

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Cena celkem [CZK]

6 317,24

6 317,24

930,56

2 973,18

2 413,50

SOUPIS PRACÍ

Oprava lesní cesty Od Krytu k Doubravce (inventární číslo 15524)

Místo:

Základní plán: Lesy ČR, LZ Konopiště, Železná 12,256 01 Benešov
 Úchazeč: IRO stavební s.r.o.

Datum: 15.11.2019

Projektant:

Společnost:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 317,24	
D HSV Práce a dodávky HSV							6 317,24	
D 1 Zemní práce							930,56	
4	K	171201101	Uložení sypaviny do násypů nezhuťnutých (121,000*0,10)-(61,000*0,10) "čištění příkopu" (107,500*0,08)-(89,248*0,08) "čištění HN č. 1 a 2" (59,500*0,20)-(54,260*0,20) "čištění HN č. 1" Součet	m3	8,508	30,00	255,24	CS ÚRS 2019 01
7	K	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhuťnutím (107,500-(54,260+34,988)) "HN č.1 a 2 stan. 404 a 801" Součet	m2	18,252	12,00	219,02	CS ÚRS 2019 01
8	K	181111121	Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinné a svahu do 1:5 Plášťová úprava terénu na HN č. 1 a 2 dle výkazu výměr 54,260 "stan. 404 HN č. 1 34,988 "stan. 801 HN č. 2 Součet	m2	18,252	25,00	456,30	CS ÚRS 2019 01
D 5 Komunikace pozemní							2 973,18	
9	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm 59,500 "Podklad z kameniva hrubého drceného, stan. 404, HN č. 1 - dle výkazu výměr 54,260 "stan. 404 HN č. 1 Součet	m2	5,240	132,00	691,68	CS ÚRS 2019 01
12	K	564851111	Podklad ze šléřkordné ŠD II 150 mm Plášťová úprava terénu na HN č. 1 a 2 dle výkazu výměr 54,260 "stan. 404 HN č. 1 34,988 "stan. 801 HN č. 2 Součet	m2	18,252	125,00	2 281,50	CS ÚRS 2019 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 413,50	
19	K	938902111	Čištění příkopů komunikací rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m 121,000 Čištění příkopů na výtocih ze svodnice, objem nánosů do 0,15 m3/m, dle výkazu výměr 0 "stan. 17 výtok ze svodnice 6 "stan. 70 výtok ze svodnice 0 "stan. 108 výtok ze svodnice 0 "stan. 198 dtto 0 "stan. 251 dtto 0 "stan. 270 dtto 0 "stan. 364 dtto 6 "stan. 414 dtto 3 "stan. 705 dtto 4 "stan. 753 dtto 42 "stan. 753-795 P Součet	m	60,000	30,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	938909611a	Odstranění nánosů na HN tl do 100 mm Odstranění nánosů na HN č. 1 a 2, tl do 100 mm - dle výkazu výměr 54,260 "stan. 404 HN č. 1 34,988 "stan. 801 HN č. 2 Součet	m2	18,252	25,00	456,30	
23	K	938909612a	Odstranění nánosů HN tl do 200 mm (114+3,0)/(2*71)-54,26 "stan. 404 HN č. 1	m2	5,240	30,00	157,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ: Příloha č. 6., Dodatku č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2019/087 PŘÍPOČTY

Dělník

Oprava lesní cesty Od Krytu k Doubravce (inventurní číslo 15524)

Místo	Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov	Datum	15.11.2019
Objednatel	Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov	Pracovnatel	
Objednatel	IRO stavební s.r.o.	Pracovnatel	26072912 CZ 26072912
Pracovník			
Důvod práce			
Průběžná			

Cena bez DPH 4 717,43

DPH základ	4 717,43	Sazba daně	21,00%	990,66
DPH výsledek	0,00	Sazba daně	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 5 708,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Oprava lesní cesty Od Krytu k Doubravce (inventurní číslo 15524)

Místo	Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov	Datum	15.11.2019
Objednatel	Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov	Pracovnatel	
Objednatel	IRO stavební s.r.o.	Pracovnatel	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		4 717,43	
HSV - Práce a dodávky HSV		4 717,43	
1 - Zemní práce		187,50	
5 - Komunikace pozemní		3 654,93	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		875,00	

SOUPIS PRACÍ

Oprava lesní cesty Od Krytu k Doubravce (inventurní číslo 15524)

Místo	Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov	Datum	15.11.2019					
Objednatel	Lesy ČR, LZ Konopiště, Želetinka 12,256 01 Benešov	Pracovnatel						
Objednatel	IRO stavební s.r.o.	Pracovnatel						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 717,43	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 717,43	
D	1		Zemní práce				187,50	
4	K	171201101	Uložení vypaniny do násypů nezhuňtlých (304,00*0,25)+(309,0*0,25) čištní příkopu Součet	m3	6,250	30,00	187,50	CS ÚRS 2019 01
D	5		Komunikace pozemní				3 654,93	
11	K	564621112a	Podklad ze šlátkodrtě ŠD tl 90 mm HN 169,300 *stan. 929 HN č. 3 (2. část) 99,250 *stan. 929 HN č. 3 (3. část) (40,00*4,00)+(21,00*3,50) *stan. 929 HN č. 3 (2. a 3. část) - dle výkazu výměr Součet	m2	35,050	75,00	2 628,75	CS ÚRS 2019 01
14	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2 169,300 *stan. 929 HN č. 3 (2. část) 40,00*4,00 *stan. 929 HN č. 3 (2. část) - dle výkazu výměr Součet	m2	9,300	67,00	623,10	CS ÚRS 2019 01
15	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo lžaným do 30 kg/m2 169,300 *stan. 929 HN č. 3 (2. část) 99,250 *stan. 929 HN č. 3 (3. část) (40,00*4,00)+(21,00*3,50) *stan. 929 HN č. 3 (2. a 3. část) - dle výkazu výměr Součet	m2	35,050	11,50	403,08	CS ÚRS 2019 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				875,00	
20	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem - objem nánosů do 0,3 m3/m 12 *stan. 404 u HN č. 1 121*19 *stan. 405-526 L 121 *stan. 405-526 P 23 *stan. 526-549 P 48 *stan. 526-574 L 309 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem - objem nánosů do 0,3 m3/m - dle výkazu výměr Součet	m	25,000	35,00	875,00	CS ÚRS 2019 01



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava lesní cesty Od Krytu k Doubravce (inventurní číslo 15524)

Objekt: **Oprava trubního propustku v km 0,566**

KSO: Újezd u Hořovic
Místo: Újezd u Hořovic
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Uchazeč:
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ: 17.05.2019
Datum:
IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

138 409,55

DPH základní
snížena

Základ daně
138 409,55
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
29 066,01
0,00

Cena s DPH

v CZK

167 475,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba

Oprava lesní cesty Od Křtiny k Doubčane (inventurní číslo 15524)

Objekt:

Oprava trubního propustku v km 0,566

Místo:

Újezd u Hořovic

Datum: 17.05.2019

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Uchazeč:

Projektant: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

138 409,55

1 - Zemní práce

3 795,72

2 - Zakládání

15 268,50

5 - Komunikace pozemní

20 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

95 961,87

998 - Přesun hmot

3 383,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Opava lesní zesty Od Pivtu k Doubravě (inventurní číslo 15524)

Objekt

Oprava trubního propustku v km 0,566

Místo:

Újezd u Hořovic

Datum: 17.05.2019

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Uchazeč:

Projektant: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								138 409,55
D	HSV		Práce a dodávky HSV				138 409,55	
D	1		Zemní práce				3 795,72	3 795,72
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3, objemu do 100 m3	m3	19,122	80,00	1 529,76	CS ÚRS 2019 01
PF			Hloubení nezapažených jam a zářezů, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, v hornině třídy 3, do 100 m3.					
P			<i>Popis práce: Hloubení v místě příkopů kromě kápní, které jsou vyčištěny, a následně připraveny pro vyčištění a výstavbu propustku.</i>					
VV			"potrubí (průměrná šířka výkopu * průměrná výška výkopu * délka výkopu)" 1,50*1,30*7,00		13,650			
VV			"čelo vtok (průměrná šířka výkopu * průměrná výška výkopu * délka výkopu)" 0,80*0,90*3,80		2,736			
VV			"čelo výtok (průměrná šířka výkopu * průměrná výška výkopu * délka výkopu)" 0,80*0,90*3,80		2,736			
			Součet		19,122			
2	K	174101109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	5,737	15,00	86,05	CS ÚRS 2019 01
PF			Hloubení nezapažených jam a zářezů, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu. Příplatek k cenám za lepvost horniny třídy 3.					
VV			"30 % lepvost" 19,122*0,300		5,737			
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, sypaninou se zhutněním	m3	13,385	150,00	2 007,81	CS ÚRS 2019 01
PF			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách a se zhutněním; jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách.					
F			<i>Popis práce: Základ pro dílnu, místo u opraveného propustku.</i>					
VV			"zpevněný zásyp u opraveného propustku" 19,122*0,700		13,385			

4	K	181006116										172,10	CS ÚRS 2019 01
PP			Rozprostření zemín, tloušťky vrstvy do 0,5 m, schopných zúrodnění, v rovině a sklonu do 1:5		m2	5,737	30,00						
P			Rozprostření zemín schopných zúrodnění, v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,50 m. <i>Poznámka k stavbě: Rozsah úpravy - listy 40-41, 43-44, 46-47, 49-50, 52-53, 55-56, 58-59, 61-62, 64-65, 67-68, 70-71, 73-74, 76-77, 79-80, 82-83, 85-86, 88-89, 91-92, 94-95, 97-98, 100-101, 103-104, 106-107, 109-110, 112-113, 115-116, 118-119, 121-122, 124-125, 127-128, 130-131, 133-134, 136-137, 139-140, 142-143, 145-146, 148-149, 151-152, 154-155, 157-158, 160-161, 163-164, 166-167, 169-170, 172-173, 175-176, 178-179, 181-182, 184-185, 187-188, 190-191, 193-194, 196-197, 199-200, 202-203, 205-206, 208-209, 211-212, 214-215, 217-218, 220-221, 223-224, 226-227, 229-230, 232-233, 235-236, 238-239, 241-242, 244-245, 247-248, 250-251, 253-254, 256-257, 259-260, 262-263, 265-266, 268-269, 271-272, 274-275, 277-278, 280-281, 283-284, 286-287, 289-290, 292-293, 295-296, 298-299, 301-302, 304-305, 307-308, 310-311, 313-314, 316-317, 319-320, 322-323, 325-326, 328-329, 331-332, 334-335, 337-338, 340-341, 343-344, 346-347, 349-350, 352-353, 355-356, 358-359, 361-362, 364-365, 367-368, 370-371, 373-374, 376-377, 379-380, 382-383, 385-386, 388-389, 391-392, 394-395, 397-398, 400-401, 403-404, 406-407, 409-410, 412-413, 415-416, 418-419, 421-422, 424-425, 427-428, 430-431, 433-434, 436-437, 439-440, 442-443, 445-446, 448-449, 451-452, 454-455, 457-458, 460-461, 463-464, 466-467, 469-470, 472-473, 475-476, 478-479, 481-482, 484-485, 487-488, 490-491, 493-494, 496-497, 499-500, 502-503, 505-506, 508-509, 511-512, 514-515, 517-518, 520-521, 523-524, 526-527, 529-530, 532-533, 535-536, 538-539, 541-542, 544-545, 547-548, 550-551, 553-554, 556-557, 559-560, 562-563, 565-566, 568-569, 571-572, 574-575, 577-578, 580-581, 583-584, 586-587, 589-590, 592-593, 595-596, 598-599, 601-602, 604-605, 607-608, 610-611, 613-614, 616-617, 619-620, 622-623, 625-626, 628-629, 631-632, 634-635, 637-638, 640-641, 643-644, 646-647, 649-650, 652-653, 655-656, 658-659, 661-662, 664-665, 667-668, 670-671, 673-674, 676-677, 679-680, 682-683, 685-686, 688-689, 691-692, 694-695, 697-698, 700-701, 703-704, 706-707, 709-710, 712-713, 715-716, 718-719, 721-722, 724-725, 727-728, 730-731, 733-734, 736-737, 739-740, 742-743, 745-746, 748-749, 751-752, 754-755, 757-758, 760-761, 763-764, 766-767, 769-770, 772-773, 775-776, 778-779, 781-782, 784-785, 787-788, 790-791, 793-794, 796-797, 799-800, 802-803, 805-806, 808-809, 811-812, 814-815, 817-818, 820-821, 823-824, 826-827, 829-830, 832-833, 835-836, 838-839, 841-842, 844-845, 847-848, 850-851, 853-854, 856-857, 859-860, 862-863, 865-866, 868-869, 871-872, 874-875, 877-878, 880-881, 883-884, 886-887, 889-890, 892-893, 895-896, 898-899, 901-902, 904-905, 907-908, 910-911, 913-914, 916-917, 919-920, 922-923, 925-926, 928-929, 931-932, 934-935, 937-938, 940-941, 943-944, 946-947, 949-950, 952-953, 954-955, 957-958, 960-961, 963-964, 966-967, 969-970, 972-973, 975-976, 978-979, 981-982, 984-985, 987-988, 990-991, 993-994, 996-997, 999-1000</i>										
VV			"přebytek z materiálu od propustku" 19,122*0,300			5,737							
D	Z		Zakládání									15 268,50	15 268,50
K	274311127		Základové pasy z betonu prostého C 25/30		m3	4,050	3 770,00					15 268,50	CS ÚRS 2019 01
PP			Základové konstrukce z betonu prostého ve výkopu, beton C 25/30.										
VV			"základy z čel propustku (šířka základu * výška základu * délka základu)" (0,75*0,75*3,60)*2			4,050							
D	5		Komunikace pozemní									20 000,00	20 000,00
K	59441111		Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC		m2	8,000	2 250,00					18 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rýhového, v ploše vodorovné nebo ve sklonu, tloušťky 250 mm, bez zatření spár cementovou maltou, včetně provedení lože tloušťky 50 mm z cementové malty.										
VV			"dlažba nátok + dlažba výtok" 4,00*4,00			8,000							
K	599632111		Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením		m2	8,000	250,00					2 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením.										
VV			viz. dlažba u propustku, spárování dlažby										
VV			"dlažba nátok + dlažba výtok" 4,00*4,00			8,000							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání									95 961,87	95 961,87
K	919441221		Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800		kus	2,000	14 000,00					28 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Čelo propustku ze zděva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm, včetně vyspárování spárovací hmotou.										
VV			Pohledové čelo 1 ks, vtok (délka čela * šířka čela * výška čela od základu): ((3,60*0,55)*1,20)										
VV			Pohledové čelo 1 ks, výtok (délka čela * šířka čela * výška čela od základu): ((3,60*0,55)*1,40)										
K	919521140		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600		m	10,000	1 000,00					10 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zřízení silničního propustku z trub železobetonových, DN 600 mm.										
VV			"propustek" 10,00			10,000							
M	592225360		Trouba železobetonová hrdlová přímá, s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm		m	10,000	2 520,00					25 200,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové hrdlové přímé, s integrovaným spojem, TZH-Q 60/250.										
VV			4*2,5			10,000							
K	919535556		Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30		m3	7,099	3 770,00					26 761,87	CS ÚRS 2019 01

Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30. Položka zahrnuje podkladní beton tloušťky 0,20 m a obetonování trub do výšky 0,80 m od podkladního betonu.

Poznámka k položce: V ceně jsou započítány i náklady na písek, hrubou bednění a esbecknéti.

propustek DN 600 (podkladní beton a obetonování - odpočet trouby DN 600): ((1,3*1,0*8,9)+(-11*(3,14*(0,400*0,400))*8,9))

7,099

6 000,00 CS ÚRS 2019 01

1 000,00

m

Bourání trubního propustku z trub DN do 800

6,000

"Vybourání trub stávajícího nefunkčního propustku" 6,00

Přesun hmot

3 383,46

D 998

3 383,46

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

71,988

t

3 383,46 CS ÚRS 2019 01

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným, dopravní vzdálenost do 200 m, jakékoliv délky objektu.

PP

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ: Příloha č. 7., Dodatku č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2019/087 ODPOČTY**

Stavba: Oprava letní cesty Od Křivky k Doubravce (inventurní číslo 15524)

Objekt:

Oprava trubiňho propustku v km 0,566

KSO: Újezd u Hořovic

CC-CZ: 15.11.2019

Místo: Újezd u Hořovic

Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Uchazeč: IRO stavební s.r.o., Domoradická 303, 381 01 Český Krumlov

IČ: 26072912
DIČ: CZ 26072912

Projektant:

Poznamka:

Cena bez DPH**9 587,78**

DPH základní
snížena

Základ daně
9 587,78
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 013,43
0,00

Cena s DPH**v CZK****11 601,21**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba

Oprava a lesní zesty Od Křivky k Doubřavce (inventářní číslo 15524)

Objekt:

Oprava trubního propustku v km 0,566

Místo:

Újezd u Hořovic

Datum: 15.11.2019

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Uchazeč:

IRO stavební s.r.o., Domoradická 303, 381 01 Český Krumlov

Projektant: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 587,78

5 - Komunikace pozemní

9 587,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

502,50

998 - Přesun hmot

8 800,00

285,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Oprava a lesní cesty Od Křivce k Doubřavě (inventurní číslo 15524)

Objekt:

Oprava trubního propustku v km 0,566

Místo: Újezd u Hořovic

Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Konopiště, Želetická 12, 256 01 Benešov
 Úchazeč: IRO stavební s.r.o., Domoradická 303, 381 01 Český Krumlov

Projektant: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 587,78

9 587,78

502,50

452,25 CS ÚRS 2019 01

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 5

Komunikace pozemní

6 K 59441111

Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC

m²

2 250,00

502,50

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového, v ploše vodorovné nebo ve sklonu, tloušťky 250 mm, bez zatření spár cementovou maltou, včetně provedení lože tloušťky 50 mm z cementové malty.

VV "dlažba nátok + dlažba výtok" 4,000+4,000 dle výkazu výměr

8,000

VV "dlažba nátok + dlažba výtok" 3,468+4,331 dle skutečně provedených prací

-7,799

VV Součet

0,201

7 K 59963211

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením

m²

250,00

50,25 CS ÚRS 2019 01

PP Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením.

VV viz. dlažba u propustku, spárování dlažby

VV "dlažba nátok + dlažba výtok" 3,468+4,331 dle skutečně provedených prací

0,201

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 800,00

9 K 919521140

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600

m

1 000,00

2 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení silničního propustku z trub železobetonových, DN 600 mm.

VV "propustek" 10,00 dle výkazu výměr

10,000

VV "propustek" 7,50 dle skutečně provedených prací

-7,500

VV Součet

2,500

10	M	592225360	Trouba železobetonová hrdlová přímá, s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm	m	2,500	2 570,00	6 300,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové hrdlové přímé, s integrovaným spojem, TZH-Q 60/250.					
	VV		47,5 dle výkazu výměr		10,000			
	VV		37,5 dle skutečně provedených prací		-7,500			
	VV		Součet		2.500			
	D	998	Přesun hmot				285,28	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,070	47,00	285,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným, dopravní vzdálenost do 200 m, jakékoliv délky objektu.					