

## Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku  
(dále jen *smlouva*)

č. sml. 2016/1897/OB/VZ/353

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### **Objednatel:**

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever  
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno  
IČ: 44 99 27 85  
DIČ: CZ44992785  
Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou  
K podpisu pověřen: Ing. Rostislav Hakl, místostarosta  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 7227850247/0100

Správce: 1. městská správa, a.s. se sídlem Uhelná 1186/8, 722 00 Olomouc, IČ 27826520, kancelář Bratislavská 71, Brno zastoupená místopředsedkyní představenstva paní Ivanou Pavkovou v rozsahu Příkazní smlouvy ze dne 20.03.2009

*dále jen objednatel*

#### **Zhotovitel:**

FALTON, spol. s r.o.  
se sídlem Langrova 43, 627 00 Brno  
IČ: 46905804  
DIČ: CZ46905804  
Jednatel: Jiří Staňa  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 136709/0300  
Vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6185

*dále jen zhotovitel*

### II. PŘEDMĚT DÍLA

1) Předmět smlouvy:

**„Oprava střechy na BD Cejl 68 v Brně“**

- 2) Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí na bytovém domě Cejl č. pop. 33 č. or. 68 v k. ú. Zábrdovice v Brně opravu střešního pláště a nosných prvků dřevěného krovu. Součástí díla je mimo jiné i oprava nadstřešní části komínových těles, osazení pochůzného systému, osazení střešních světlíků a provedení nových klempířských a zámečnických prvků. Podrobnější popis a rozsah požadovaných prací je uveden v položkovém rozpočtu z nabídky zhotovitele s ohledem na provedené výběrové řízení, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Objednatel se zavazuje zaplatit za to zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 3) Tato zakázka je realizována na základě provedené výběrové řízení s tím, že v rámci tohoto byla nabídka od zhotovitele s ohledem na hodnotící kritérium, vybrána jako nejvýhodnější.

### III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 1) Zahájení prací k provedení díla se stanoví od data podpisu této smlouvy.
- 2) Práce dle čl. II. této smlouvy budou dokončeny nejpozději v termínu do 30.06.2016.

- 3) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo podle požadavku objednatele, a to v termínu uvedeném v odst. 2 tohoto článku.
- 4) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání odsouhlaseného a projednaného Díla (nebo jeho částí) Objednatelem bez vad a nedodělků.
- 5) V případě nedodržení termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z odměny za dílčí činnost, s níž je zhotovitel v prodlení. Nárok objednatele na náhradu případné škody zůstává zaplacením smluvní pokuty nedotčen.
- 6) Buďe-li způsobeno prodlení plnění z důvodů neposkytnutí součinnosti Objednatele či v důsledku jiných skutečností Zhotovitelem prokazatelně nezaviněných (tzv. vyšší mocí - okolností, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných, neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění této smlouvy), prodlužuje se o dobu prodlení i termín dokončení Díla.

#### **IV. CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 1) Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši

**5.178.034,40 bez DPH**

*(slovy: Pětmilionůjednostosedmadesátosmtisícetřicetčtyři korun českých a čtyřicet haléřů)*

(DPH – režim přenesení daňové povinnosti)

- 2) Na tyto práce bude uplatněna přenesená daňová povinnost podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, kód CZ-CPA 41-43.
- 3) Objednatel prohlašuje, že má zabezpečeno finanční krytí předmětu díla dle čl. II. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.
- 4) Dohodnutá cena je cenou konečnou.
- 5) Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6) Dílčí fakturace za částečné splnění předmětu smlouvy je možná.
- 7) Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí měsíční plnění, a to na základě zápisu o provedení prací (zjišťovacího protokolu). První dílčí daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve poslední pracovní den měsíce, ve kterém započal s prováděním díla. Konečný daňový doklad bude zhotovitelem vystaven do 14 dnů po řádném a bezvadném předání a převzetí díla.
- 8) Součástí faktury (daňového dokladu) musí být výkaz o provedení práce, který bude potvrzen odpovědným pracovníkem objednatele ještě před vlastní fakturací. Jeho originál bude přiložen k vystavené faktuře. Objednatel si vyhrazuje právo výkaz o provedení práce neschválit a nepotvrdit v případě, že tento neodpovídá rozsahu provedených prací. Účastníci výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 2611 o.z. pro vztahy založené touto smlouvou.
- 9) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení dílčích prací na základě faktury vystavené zhotovitelem.
- 10) Splatnost faktury činí 21 dní od data doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků. Fakturu, která neobsahuje tyto náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně a neúplně, je objednatel oprávněn do data splatnosti vrátit. Při nezaplacení takto vystaveného dokladu není objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystaveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 11) Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu nemá nárok na úrok z prodlení. Vrátil-li objednatel daňový doklad neoprávněně, zašle zhotovitel do 3 dnů daňový doklad zpět s příslušným vysvětlením a původními termíny splatnosti.
- 12) Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu uvedeného v záhlaví této smlouvy.

- 13) V případě zjištěných nedostatků při předání díla bude objednatel vůči zhotoviteli uplatněna pozastávka ve výši 10% z fakturované ceny díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 14) Příslušná platná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost Zhotovitel.
- 15) Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením, přípravou a provedením Díla dle této smlouvy včetně veškerých rizik a vlivů vč. inflačních během provádění Díla, dále pak náklady na autorská práva, pojištění, daně, bankovní záruky. Cena také zahrnuje zisk Zhotovitele a očekávaný vývoj cen k datu předání Díla.
- 16) Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu Díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně Objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací Zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných Objednatelem, se sníží cena Díla.
- 17) V případě zjištění objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatel uhradit cenu dodávky či služby.

## **V. ZPŮSOB A PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA**

- 1) Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na Díle ve stálém styku se Zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření Díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu Objednateli.
- 2) Objednatel neodpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou správné a úplné, bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. Toto ověření je povinen provést Zhotovitel a to na své náklady a na tuto skutečnost neprodleně Objednatele upozornit.
- 3) Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli zpřístupní objekt k provedení Díla a předá zhotoviteli související projektovou dokumentaci.
- 4) Objednatel se prostřednictvím svého pracovníka zavazuje Dílo po jeho řádném a bezvadném splnění převzít, a to podpisem na „Výkazu o provedení práce“ zhotovitele. Není-li Dílo splněno řádně, neocitá se objednatel v prodlení s převzetím díla ani s placením Ceny dle předcházejícího článku této smlouvy.
- 5) **Odpovědnou osobou objednatel** je vedoucí odboru bydlení Ing. Pavel Odstrčil (e-mail: odstrcil.pavel@sever.brno.cz, tel: 545 542 117) nebo jím pověřený pracovník Jan Dolník (e-mail: dolnik.jan@sever.brno.cz, tel: 545 542 117).
- 6) **Odpovědnou osobou zhotovitele** je jednatel společnosti pan Jiří Staňa (e-mail: falton@falton.cz, tel: +420 602 564 428).
- 7) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady a dílo prováděl řádným způsobem.
- 8) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

- 9) Zhotovitel je povinen vést stavební deník, ve kterém budou uvedeny okolnosti provádění díla. Zástupce objednatele je oprávněn do záznamu stavebních prací nahlížet a provádět do něj zápisy. Veškeré změny a odlišné postupy oproti schválené dokumentaci či nabídce je povinen zhotovitel projednat s objednatelem, zapsat to do záznamu stavebních prací a vyžádat si podpis objednatele.
- 10) Veškeré škody vzniklé při provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem nahradí zhotovitel uvedením do původního stavu nebo uhradí náklady vzniklé při likvidaci škody, a to do jednoho měsíce ode dne doručení jejího vyčíslení. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací havarijní službu.
- 11) Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět při realizaci díla žádné práce v době mezi 22:00 hod a 6:00 hod. V průběhu realizace díla se zhotovitel zavazuje udržovat v místě provádění prací pořádek a čistotu.
- 12) O průběhu prací bude informovat nájemníky písemným oznámením umístěným v domě, tato oznámení je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. Na tomto oznámení v domě bude uvedena i kontaktní osoba a její telefonní číslo pro případ havárie.
- 13) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat je objednateli ve stanoveném termínu dle čl. III. této smlouvy a to v požadované kvalitě řádně a bez vad. Účastníci se dohodli, že ustanovení § 2605 odst. 2 o.z. se pro vztahy založené touto smlouvou neuplatňují.
- 14) Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti na pozemcích a v objektech objednatele v souladu s platnou legislativou.
- 15) Zhotovitel souhlasí s kontrolami odpovědnou osobou objednatele během provádění Díla zaměřenými na dodržování platných předpisů a norem a zavazuje se jí poskytnout náležitou součinnost.
- 16) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit plnění smluvního závazku.
- 17) Zhotovitel bude při vypracování Díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, Standardů výkonů, dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě ([www.stavebnistandardy.cz](http://www.stavebnistandardy.cz)), výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací a podle zápisů z projednání s Objednatelem tak, aby Dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté pro uvedený účel v této smlouvě, případně obvyklé. Zhotovitel provede Dílo v požadované jakosti dle stanovené technologie při respektování platných českých technologických norem dle ČSN a norem EU, včetně dokladů nutných pro provoz díla, revizní zprávu je-li vyžadována.
- 18) Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je Zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně Díla.
- 19) Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět Dílo dle čl. II. této smlouvy.
- 20) Pokud nebude Zhotovitel schopen (nebo ochoten) provést některé dílčí práce na Díle dle čl. II této smlouvy požadované Objednatelem, zajistí Objednatel provedení těchto prací na svoje náklady.
- 21) Zhotovitel se zavazuje uchovat doklady související s plněním zakázky a účetních/daňových záznamů po dobu 5 let od skončení realizace akce, nejméně však do konce roku 2020.
- 22) Subdodavatele vybírá s konečnou platností a právem rozhodnutí Zhotovitel s přihlédnutím k připomínkám Objednatele a s podmínkou, že Zhotovitel zůstává plně přímo odpovědný Objednateli za celé Dílo, jako by Dílo prováděl sám.

## **VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

- 1) Zhotovitel zajistí likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky Díla. Likvidaci doloží při předání Díla potřebnými doklady – o ekologické likvidaci demontovaného materiálu.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní měření odběru vody a energie a uhradí takto vzniklé náklady. Údaje o spotřebovaných mediích předá Objednateli nejpozději při předání Díla.
- 3) Zhotovitel se zavazuje při přejímce Díla předat Objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu.
- 4) Zhotovitel se zavazuje, že k převozu břemen a materiálu nebude používat domovní výtah (pokud je v domě instalován).
- 5) Zhotovitel odpovídá za to, že při provádění díla budou dodržovány veškeré bezpečnostní a ostatní obecně závazné právní předpisy, při odchodu z pracoviště bude dům uklizen a bude co nejméně snižovat komfort bydlení.
- 6) Ukáže-li se jako nezbytné omezení v užívání nájemních jednotek (např. odstávka TUV, vody atd.) v souvislosti s prováděním prací, pak je nutné je omezit na minimální dobu. Omezení v užívání nájemních jednotek vždy bude předem projednáno s objednatel a nájemníky. O každém omezení bude proveden záznam ve stavebním deníku.

## **VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo dle čl. II této smlouvy, nebo jeho dílčí část jeho řádným dokončením a předáním Objednateli a to bez vad a nedodělků.
- 2) Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené Dílo (nebo jeho části) i před termínem plnění.
- 3) K převzetí Díla (nebo jeho části) vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 3 dny předem.
- 4) Objednatel není povinen převzít Dílo (nebo jeho části) vykazující vady a nedodělků.
- 5) Protokol o předání a převzetí Díla podepíší zástupci obou smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví této smlouvy. Jedno vyhotovení Protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části) obdrží každá ze stran. V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda Dílo (nebo jeho část) přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6) Bez protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části), podepsaného zástupcem Objednatele, není Dílo (nebo jeho část) řádně předáno.
- 7) Protokol o předání a převzetí Díla (nebo jeho části) vyhotoví Zhotovitel.
- 8) Za den předání a převzetí Díla (nebo jeho části) bez vad a nedodělků se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.
- 9) Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu (nebo jeho části) jeho protokolárním převzetím a uhrazením. Nebezpečí škody na Díle (nebo jeho části) přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předání zástupci Objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části).
- 10) Jestliže Dílo (nebo jeho část) má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, je Objednatel takové Dílo (nebo jeho část) povinen převzít a Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu dohodnutém s Objednatel.
- 11) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé až po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

## **VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA**

- 1) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla dle čl. II. této smlouvy má v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé.
- 2) Řádným předáním a převzetím díla začíná běžet záruční doba týkající se díla.
- 3) **Záruční doba díla je stanovena na 60 měsíců.**
- 4) Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady Díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
- 5) Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek.
- 6) Reklamuje-li Objednatel vadu, má se za to, že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu Zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad Díla, ledaže Zhotovitel oznámí Objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.
- 7) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je „Pojištění odpovědnosti za škodu“. Uvedená pojistná smlouva je sjednána s dostatečným limitem pojistného plnění v souvislosti s touto smlouvou a bude udržována po celou dobu plnění Díla dle čl. II této smlouvy a po celou dobu trvání záruky.
- 8) Zhotovitel na vyzvání Objednatele předloží k nahlédnutí originál pojistné smlouvy.
- 9) Případná náhrada škody, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude Objednateli hrazena z tohoto pojištění.

## **IX. SMLUVNÍ POKUTY**

- 1) Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě nedodržení termínu díla dle čl. III. této smlouvy, které nebylo způsobeno neplněním povinností objednatel, ani událostmi „vis major“ (vyšší mocí), zaplatí zhotovitel objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH.
- 2) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad Díla (nebo jeho části) ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 3) Za každý zjištěný a prokázaný případ porušení ustanovení bodů čl. V., VI. a VII. může Objednatel uložit Zhotoviteli smluvní pokutu do výše 10.000,- Kč (*slovy: desettisícokorunčeských*).
- 4) Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 5) Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
- 6) Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje rozsah náhrady škody.
- 7) Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny Díla (nebo jeho části) dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené Objednateli, zákonný úrok z prodlení ve výši dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

## **X. TRVÁNÍ SMLOUVY**

- 1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zanikne splněním závazku dle čl. 2 této smlouvy nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.
- 2) Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně skutečnosti, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká i nárok na odstoupení od smlouvy.
- 3) Za podstatné porušení této smlouvy se považuje prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak 30 kalendářních dnů.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 5) Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 6) Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 7) Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 8) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

## **XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 2) Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Jiné formy změn a doplňků účastníci výslovně vylučují.
- 3) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění na profilu zadavatele dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 101/2000 Sb., v oblasti zajištění ochrany osobních údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu nezbytně nutném pro splnění předmětu této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji dostatečně organizačně i technicky vybaven a jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho vykonávají činnost související s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y poučeni/y o povinnosti zachovávat mlčenlivost (§15 zákon č.101/2000 Sb., v platném znění).


- 6) Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
- 7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, jedno vyhotovení této smlouvy obdrží objednatel a jednu zhotovitel.
- 8) Tato smlouva byla schválena usnesením 7/21 schůze Rady městské části Brno-sever dne 23.1.2016.
- 9) Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

15. 02. 2016

V Brně dne.....

V Brně dne 15. 2. 2016

Za objednatele:



Ing. Rostislav Hakl  
místostarosta MČ Brno-sever

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO  
ČÁST BRNO-SEVER  
místostarosta  
Ing. Rostislav Hakl  
MČ Brno-sever

Za zhotovitele:



Jiří Staňa  
jednatel FALTON, spol. s r.o.

FALTON spol. s r.o.  
IČO: 252 20 123

Přílohy:

- Cenová nabídka zhotovitele

**Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Obchodní název  | FALTON spol. s r.o.  |
| Ulice a č.p.    | Langrova 43          |
| Místo           | Brno                 |
| PSC             | 62700                |
| IČO             | 46905804             |
| DIC             | CZ46905804           |
| Kontaktní osoba | Jiří Staňa           |
| telefon, fax    | 545218113; 545218118 |
| e-mail          | falton@falton.cz     |

**Poznámka :**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



FALTON spol. s r.o.  
Langrova 43, 602 00 Brno



**Stavba : 2015096 Brno**  
**Oprava střešního pláště Cejl 68, Brno**

ICO :  
DIC :

ICO :  
DIC :

| Číslo a název objektu / provozního souboru | JKSO | Počet | Cena                |
|--------------------------------------------|------|-------|---------------------|
| Stavební objekt                            |      | 1,00  |                     |
| 001 Stavební část                          |      | 1,00  | 5 178 034,40        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    |      |       | <b>5 178 034,40</b> |



| Císlo | Název                                        | Celkem       |
|-------|----------------------------------------------|--------------|
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | 102 867,12   |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                        | 266 773,81   |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce               | 4 930,00     |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | 440 798,90   |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 25 642,76    |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | 19 243,24    |
| 97    | Prorážení otvorů                             | 11 406,87    |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | 77 423,42    |
| 712   | Živičné krytiny                              | 616,41       |
| 721   | Vnitřní kanalizace                           | 650,00       |
| 762   | Konstrukce tesařské                          | 1 729 162,77 |
| 764   | Konstrukce klempířské                        | 446 651,79   |
| 765   | Krytiny tvrdé                                | 1 125 214,82 |

|                    |                                 |                     |
|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| 767                | Konstrukce zámečnické           | 286 625,00          |
| 783                | Nátěry                          | 119 579,14          |
| M21                | Elektromontáže                  | 56 860,00           |
| D96                | Přesuny sutí a vybouraných hmot | 448 588,35          |
| VN                 | Vedlejší náklady                | 13 000,00           |
| ON                 | Ostatní náklady                 | 2 000,00            |
| <b>Cena celkem</b> |                                 | <b>5 178 034,40</b> |

|          |         |                                       |                |
|----------|---------|---------------------------------------|----------------|
| Stavba : | 2015096 | Oprava střešního pláště Cejl 68, Brno |                |
| Objekt : | 001     | Stavební část                         | JKSO : 800.122 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje      **001**  
**Stavební část**

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis   |                                       | Cena (Kč)           |
|----------|---------------------------------------|---------------------|
| 15096001 | Oprava střešního pláště-stavební část | 5 178 034,40        |
|          | <b>Celkem objekt 001</b>              | <b>5 178 034,40</b> |

### Rekapitulace soupisu                      15096001                      Oprava střešního pláště-stavební část

| Stavební díl |                                              | Cena (Kč)           |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 3            | Svislé a kompletní konstrukce                | 102 867,12          |
| 62           | Úpravy povrchů vnější                        | 266 773,81          |
| 63           | Podlahy a podlahové konstrukce               | 4 930,00            |
| 94           | Lešení a stavební výtahy                     | 440 798,90          |
| 95           | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 25 642,76           |
| 96           | Bourání konstrukcí                           | 19 243,24           |
| 97           | Prorážení otvorů                             | 11 406,87           |
| 99           | Staveništní přesun hmot                      | 77 423,42           |
| 712          | Živičné krytiny                              | 616,41              |
| 721          | Vnitřní kanalizace                           | 650,00              |
| 762          | Konstrukce tesařské                          | 1 729 162,77        |
| 764          | Konstrukce klempířské                        | 446 651,79          |
| 765          | Krytiny tvrdé                                | 1 125 214,82        |
| 767          | Konstrukce zámečnické                        | 286 625,00          |
| 783          | Nátěry                                       | 119 579,14          |
| M21          | Elektromontáže                               | 56 860,00           |
| D96          | Přesuny sutí a vybouraných hmot              | 448 588,35          |
| VN           | Vedlejší náklady                             | 13 000,00           |
| ON           | Ostatní náklady                              | 2 000,00            |
|              | <b>Celkem soupis 15096001</b>                | <b>5 178 034,40</b> |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                       |
|----|----------|---------------------------------------|
| S: | 2015096  | Oprava střešního pláště Cejl 68, Brno |
| O: | 001      | Stavební část                         |
| R: | 15096001 | Oprava střešního pláště stavební část |

| P.č.        | Číslo položky                                            | Název položky                                                                                                     | Mj | množství | cena / Mj | celkem     | Ceník | Cen soustava |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------|
| Díl         | 3                                                        | Svislá a kompletní konstrukce                                                                                     |    |          |           | 102 867,12 |       |              |
|             | 314 23                                                   | Zdivo komínové nad střešní rovinou                                                                                |    |          |           |            |       |              |
|             |                                                          | komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů bez pomocného lešení                                       |    |          |           |            |       |              |
|             | 314 23-2                                                 | o průřezu průduchu přes 150 x 150 mm                                                                              |    |          |           |            |       |              |
| 1           | 314233521R00                                             | ... z cihel pálených plných P 25, délky 290 mm                                                                    | m3 | 16,97197 | 3 980,00  | 67 548,44  | 801-4 | RTS          |
|             |                                                          | doplnění komínů vybouraných :                                                                                     |    |          |           |            |       |              |
|             |                                                          | Položka pořadí 20 : 16,97197                                                                                      |    | 16,97197 |           |            |       |              |
|             | 316 38-111                                               | Komínové krycí desky z betonu                                                                                     |    |          |           |            |       |              |
|             | B 12,5 až B 20                                           | s případnou konstrukcí obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, |    |          |           |            |       |              |
| 316 38-1112 | s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání |                                                                                                                   |    |          |           |            |       |              |
| 2           | 316381117R00                                             | ... tloušťky přes 100 do 120 mm                                                                                   | m2 | 19,61200 | 1 600,00  | 31 379,20  | 801-1 | RTS          |
|             |                                                          | komínové krycí desky-nové :                                                                                       |    |          |           |            |       |              |
|             |                                                          | Začátek provozního součtu                                                                                         |    |          |           |            |       |              |
|             |                                                          | (1,2*0,8)                                                                                                         |    | 0,96000  |           |            |       |              |
|             |                                                          | (2,3*0,85)                                                                                                        |    | 1,95500  |           |            |       |              |
|             |                                                          | (0,95*2,7)                                                                                                        |    | 2,56500  |           |            |       |              |
|             |                                                          | (0,95*0,7)                                                                                                        |    | 0,66500  |           |            |       |              |
|             |                                                          | (0,8*0,7)                                                                                                         |    | 0,56000  |           |            |       |              |
|             |                                                          | (0,85*2,65)                                                                                                       |    | 2,25250  |           |            |       |              |
|             |                                                          | (0,85*2,95)                                                                                                       |    | 2,50750  |           |            |       |              |
|             |                                                          | (1,0*0,7)                                                                                                         |    | 0,70000  |           |            |       |              |
|             |                                                          | (0,85*3,37)                                                                                                       |    | 2,86450  |           |            |       |              |
|             |                                                          | (0,8*0,7)                                                                                                         |    | 0,56000  |           |            |       |              |
|             |                                                          | (0,65*1,0+0,7*0,7)                                                                                                |    | 1,14000  |           |            |       |              |
|             |                                                          | (1,0*0,7)                                                                                                         |    | 0,70000  |           |            |       |              |
|             |                                                          | (0,7*0,65)                                                                                                        |    | 0,45500  |           |            |       |              |
|             |                                                          | (1,4*0,8)                                                                                                         |    | 1,12000  |           |            |       |              |
|             |                                                          | (0,45*0,45+0,45*0,45)                                                                                             |    | 0,40500  |           |            |       |              |
|             |                                                          | (0,45*0,45)                                                                                                       |    | 0,20250  |           |            |       |              |

|            |                                                                                              |                                                                                                                   |    |           |        |  |            |       |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--|------------|-------|-----|
|            | Konec provozního součtu                                                                      |                                                                                                                   |    | 19,61200  |        |  |            |       |     |
|            | 19,612                                                                                       |                                                                                                                   |    |           |        |  |            |       |     |
| 349 23-4   | Doplnění zdíva (s dodáním hmot)                                                              |                                                                                                                   |    |           |        |  |            |       | RTS |
| 3          | 349234841R00                                                                                 | ...řims pod i nadokenních<br>doplnění řims komínového zdíva z cihel-předpoklad 20% :<br>Začátek provozního součtu | m  | 10,94300  | 360,00 |  | 3 939,48   | 801-4 |     |
|            |                                                                                              | (1,0+0,6)*2                                                                                                       |    | 3,20000   |        |  |            |       |     |
|            |                                                                                              | (2,1+0,65)*2                                                                                                      |    | 5,50000   |        |  |            |       |     |
|            |                                                                                              | (0,75+2,5)*2                                                                                                      |    | 6,50000   |        |  |            |       |     |
|            |                                                                                              | (0,75+0,5)*2                                                                                                      |    | 2,50000   |        |  |            |       |     |
|            |                                                                                              | (0,6+0,5)*2                                                                                                       |    | 2,20000   |        |  |            |       |     |
|            |                                                                                              | (0,65+2,45)*2                                                                                                     |    | 6,20000   |        |  |            |       |     |
|            |                                                                                              | (0,65*2,75)*2                                                                                                     |    | 3,57500   |        |  |            |       |     |
|            |                                                                                              | (0,8+0,5)*2                                                                                                       |    | 2,60000   |        |  |            |       |     |
|            |                                                                                              | (0,65+3,17)*2                                                                                                     |    | 7,64000   |        |  |            |       |     |
|            |                                                                                              | (0,6+0,5)*2                                                                                                       |    | 2,20000   |        |  |            |       |     |
|            |                                                                                              | (0,45+0,8+0,5+0,5)*2                                                                                              |    | 4,50000   |        |  |            |       |     |
|            |                                                                                              | (0,8+0,5)*2                                                                                                       |    | 2,60000   |        |  |            |       |     |
|            |                                                                                              | (0,5+0,45)*2                                                                                                      |    | 1,90000   |        |  |            |       |     |
|            |                                                                                              | (1,2+0,6)*2                                                                                                       |    | 3,60000   |        |  |            |       |     |
|            | Konec provozního součtu                                                                      |                                                                                                                   |    | 10,94300  |        |  |            |       |     |
|            | 54,715*0,2                                                                                   |                                                                                                                   |    |           |        |  |            |       |     |
|            |                                                                                              |                                                                                                                   |    |           |        |  | 266,773,81 |       |     |
| Díl 62     | Úpravy povrchů vnější                                                                        |                                                                                                                   |    |           |        |  |            |       |     |
| 622 42-11  | Omlčky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové                                              |                                                                                                                   |    |           |        |  |            |       |     |
| 4          | 622421144R00                                                                                 | ...štukové, složitost 3                                                                                           | m2 | 112,88800 | 480,00 |  | 54 186,24  | 801-1 | RTS |
| 6          | 622421145R00                                                                                 | ...štukové, složitost 4<br>omítka komínů : 396,99080                                                              | m2 | 396,99080 | 330,00 |  | 131 006,96 | 801-1 | RTS |
| 622 47-13  | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a plířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) |                                                                                                                   |    |           |        |  |            |       |     |
| 6          | 622471318R00                                                                                 | ...hmota akrylátová, složitost 3 + 4<br>omítka komínů : 396,99080<br>omítka zdíva : 112,888                       | m2 | 509,67880 | 180,00 |  | 81 590,61  | 801-1 | RTS |
| Díl 63     | Podlahy a podlahové konstrukce                                                               |                                                                                                                   |    |           |        |  |            |       |     |
| 632 45-102 | Výrovnávací potěr z cementové malty v pásu                                                   |                                                                                                                   |    |           |        |  | 4 930,00   |       |     |

|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                           |        |           |            |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|--------|-----------|------------|-----|--|
| na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vošorový nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                           |        |           |            |     |  |
| 7                                                                                                                                                                  | 632451024R00 | ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm<br>nové zhlaví zdi pod oplechování K5 : 42,5°0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 17,00000                  | 290,00 | 4 930,00  | 801-1      | RTS |  |
| <b>Díl 94</b>                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                           |        |           |            |     |  |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Lešení a stavební výhledy |        |           | 440 798,90 |     |  |
| 8                                                                                                                                                                  | 941941031R00 | 941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami<br>...sířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m<br>Včetně kotvení lešení.<br>pro komíny :<br>6,0*(1,0+0,6+4,0)*2<br>6,0*(2,1+0,65+4,0)*2<br>6,0*(0,75+2,5+4,0)*2<br>6,0*(0,75+0,5+4,0)*2<br>6,0*(0,6+0,5+4,0)*2<br>6,0*(0,65+2,45+4,0)*2<br>6,0*(0,65+2,75+4,0)*2<br>6,0*(0,8+0,5+4,0)*2<br>6,0*(0,65+3,17+4,0)*2<br>6,0*(0,6+0,5+4,0)*2<br>6,0*(0,45+0,8+0,5+0,5+8,0)*2<br>6,0*(0,8+0,5+4,0)*2<br>6,0*(0,5+0,45+4,0)*2<br>6,0*(1,2+0,6+4,0)*2<br>2,0*(0,45+0,45+0,45+0,45+8,0)*2<br>Mezisoučet<br>zdivo štítů a nadezdívek :<br>4,0*(5,4+2,0+8,7+1,8+2,0)*2<br>4,0*(5,6+9,6+2,0)<br>Mezisoučet | m2 | 1 934,84000               | 20,00  | 26 696,80 | 800-3      | RTS |  |
| <b>9</b>                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                           |        |           |            |     |  |
| 9                                                                                                                                                                  | 941941032R00 | ...sířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m<br>Včetně kotvení lešení.<br>lešení z ulice : 14,0*79,0<br>lešení ze dvora : 14,0*(5,1+59,6+2,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 2 039,60000               | 40,00  | 81 592,00 | 800-3      | RTS |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                           |        |           |            |     |  |
| 10                                                                                                                                                                 | 941941501R00 | 941 94-11 dovoz včetně odvozu lešení<br>...1 m2 lehkého řadového lešení<br>předpoklad 15 km :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | km | 50 619,60000              | 0,25   | 12 654,90 | 800-3      | RTS |  |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |        |            |       |     |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|------------|-------|-----|
| 11 | 941941191RT3 | 941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami<br>941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení<br>...šířky střísky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m<br>korněly-předpoklad 3 měsíce :<br>Položka pořadí 8 : 4004.52000*3                  | m2 | 4 004,52000  | 5,00   | 20 022,60  | 800-3 | RTS |
| 12 | 941941192RT3 | 941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami<br>941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení<br>...šířky střísky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m<br>fasádání lešení-předpoklad 9 měsíců :<br>Položka pořadí 9 : 18358.20000*9 | m2 | 18 358,20000 | 10,00  | 183 582,00 | 800-3 | RTS |
| 13 | 941941831R00 | 941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami<br>...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m<br>Položka pořadí 8 : 1334.84000                                                                                                                                                | m2 | 1 334,84000  | 10,00  | 13 348,40  | 800-3 | RTS |
| 14 | 941941832R00 | ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m<br>Položka pořadí 9 : 2039.80000                                                                                                                                                                                                  | m2 | 2 039,80000  | 28,00  | 57 114,40  | 800-3 | RTS |
| 15 | 941955001R00 | 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné<br>...pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m<br>pro práce na krovu cca 1/2 plochy půdy : 986,26/2                                                                                                                                   | m2 | 493,13000    | 60,00  | 29 587,80  | 800-3 | RTS |
| 16 | 944945013R00 | 944 94-5 Montáž zachytivé střísky<br>...šířky přes 2 m<br>nad vchody cca : 8*4,5                                                                                                                                                                                                | m  | 36,00000     | 100,00 | 3 600,00   | 800-3 | RTS |
| 17 | 944945193R00 | 944 94-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytivé střísky<br>9 měsíců :<br>Položka pořadí 16 : 324.00000*9                                                                                                                                           | m  | 324,00000    | 35,00  | 11 340,00  | 800-3 | RTS |
| 18 | 944945812R00 | 944 94-58 Demontáž zachytivé střísky<br>zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,<br>...šířky do 2 m                                                                                                                                                                     | m  | 36,00000     | 35,00  | 1 260,00   | 800-3 | RTS |

|                 |                                                                                                                                                                                |    |  |  |                        |        |  |           |     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|------------------------|--------|--|-----------|-----|
| Díl: 95         | Položka pořadí 16 : 36.00000                                                                                                                                                   |    |  |  | 36,00000               |        |  |           |     |
| 95              | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                                                                                                   |    |  |  |                        |        |  | 25 642,76 |     |
| 952 90          | Vyčištění budov a ostatních objektů                                                                                                                                            |    |  |  |                        |        |  |           |     |
| 952 90-14       | Ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kólen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, krojení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů                        |    |  |  |                        |        |  |           |     |
| 19 95290141R00  | ...jakýchkoliv výšky podlaží<br>986,26                                                                                                                                         | m2 |  |  | 986,26000<br>986,26000 | 26,00  |  | 25 642,76 | RTS |
| Díl: 96         | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                             |    |  |  |                        |        |  | 19 243,24 |     |
| 962 03-2        | Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2) |    |  |  |                        |        |  |           |     |
| 20 962032641R00 | ...komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou, na maltu cementovou<br>Začátek provozního součtu                                     | m3 |  |  | 16,97197               | 745,00 |  | 12 644,12 | RTS |
|                 | 8,62*(1,0*0,6)                                                                                                                                                                 |    |  |  | 3,97200                |        |  |           |     |
|                 | 6,62*(2,1*0,65)                                                                                                                                                                |    |  |  | 9,03630                |        |  |           |     |
|                 | 6,62*(0,75*2,5)                                                                                                                                                                |    |  |  | 12,41250               |        |  |           |     |
|                 | 6,62*(0,75*0,5)                                                                                                                                                                |    |  |  | 2,48250                |        |  |           |     |
|                 | 6,62*(0,6*0,5)                                                                                                                                                                 |    |  |  | 1,98600                |        |  |           |     |
|                 | 6,62*(0,65*2,45)                                                                                                                                                               |    |  |  | 10,54235               |        |  |           |     |
|                 | 6,62*(0,65*2,75)                                                                                                                                                               |    |  |  | 11,83325               |        |  |           |     |
|                 | 6,62*(0,8*0,5)                                                                                                                                                                 |    |  |  | 2,64800                |        |  |           |     |
|                 | 6,62*(0,65*3,17)                                                                                                                                                               |    |  |  | 13,64051               |        |  |           |     |
|                 | 6,62*(0,6*0,5)                                                                                                                                                                 |    |  |  | 1,98600                |        |  |           |     |
|                 | 6,62*(0,45*0,8+0,5*0,5)                                                                                                                                                        |    |  |  | 4,03820                |        |  |           |     |
|                 | 6,62*(0,8*0,5)                                                                                                                                                                 |    |  |  | 2,64800                |        |  |           |     |
|                 | 6,62*(0,5*0,45)                                                                                                                                                                |    |  |  | 1,48950                |        |  |           |     |
|                 | 6,2*(1,2*0,6)                                                                                                                                                                  |    |  |  | 4,46400                |        |  |           |     |
|                 | 3,5*(0,45*0,45+0,45*0,45)                                                                                                                                                      |    |  |  | 1,41750                |        |  |           |     |
|                 | 1,3*(0,45*0,45)                                                                                                                                                                |    |  |  | 0,26325                |        |  |           |     |
|                 | Konec provozního součtu<br>84,85986*0,2                                                                                                                                        |    |  |  | 16,97197               |        |  |           |     |
| 963 05-1        | Bourání železobetonových stropů včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 963 05-11 deskových                                  |    |  |  |                        |        |  |           |     |

|    |                                                                   |                                                                                                                             |    |           |          |           |       |     |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|-------|-----|
| 21 | 96305113R00                                                       | ...tloušťky přes 80 mm<br>komínové krycí desky :<br>Začátek provozního součtu                                               | m3 | 1,96120   | 2 600,00 | 5 099,12  | 801-3 | RTS |
|    |                                                                   | 0,1*(1,2*0,8)                                                                                                               |    | 0,09600   |          |           |       |     |
|    |                                                                   | 0,1*(2,3*0,85)                                                                                                              |    | 0,19550   |          |           |       |     |
|    |                                                                   | 0,1*(0,95*2,7)                                                                                                              |    | 0,25650   |          |           |       |     |
|    |                                                                   | 0,1*(0,95*0,7)                                                                                                              |    | 0,06650   |          |           |       |     |
|    |                                                                   | 0,1*(0,8*0,7)                                                                                                               |    | 0,05600   |          |           |       |     |
|    |                                                                   | 0,1*(0,85*2,65)                                                                                                             |    | 0,22525   |          |           |       |     |
|    |                                                                   | 0,1*(0,85*2,95)                                                                                                             |    | 0,25075   |          |           |       |     |
|    |                                                                   | 0,1*(1,0*0,7)                                                                                                               |    | 0,07000   |          |           |       |     |
|    |                                                                   | 0,1*(0,85*3,37)                                                                                                             |    | 0,28645   |          |           |       |     |
|    |                                                                   | 0,1*(0,8*0,7)                                                                                                               |    | 0,05600   |          |           |       |     |
|    |                                                                   | 0,1*(0,65*1,0+0,7*0,7)                                                                                                      |    | 0,11400   |          |           |       |     |
|    |                                                                   | 0,1*(1,0*0,7)                                                                                                               |    | 0,07000   |          |           |       |     |
|    |                                                                   | 0,1*(0,7*0,65)                                                                                                              |    | 0,04550   |          |           |       |     |
|    |                                                                   | 0,1*(1,4*0,8)                                                                                                               |    | 0,11200   |          |           |       |     |
|    |                                                                   | 0,1*(0,45*0,45+0,45*0,45)                                                                                                   |    | 0,04050   |          |           |       |     |
|    |                                                                   | 0,1*(0,45*0,45)                                                                                                             |    | 0,02025   |          |           |       |     |
|    |                                                                   | Konec provozního součtu                                                                                                     |    | 1,96120   |          |           |       |     |
|    |                                                                   | 1,9612                                                                                                                      |    |           |          |           |       |     |
|    | 965 08-2 Odstranění nátěpu pod podlahami a ochranného na střeších |                                                                                                                             |    |           |          |           |       |     |
| 22 | 965082941R00                                                      | ...tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy<br>předpoklad-komunální odpad, suť-volně ložené v prostoru půdy : 15,0            | m3 | 15,00000  | 100,00   | 1 500,00  | 801-3 | RTS |
|    |                                                                   |                                                                                                                             |    | 15,00000  |          |           |       |     |
|    |                                                                   | Přioražení otvorů                                                                                                           |    |           |          | 11 406,87 |       |     |
|    | 978 01 Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových           |                                                                                                                             |    |           |          |           |       |     |
|    | 978 01-1 vnitřních                                                |                                                                                                                             |    |           |          |           |       |     |
| 23 | 978012191R00                                                      | ...stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %<br>staré omítky na konstrukcích krovu : 350                                      | m2 | 350,00000 | 30,00    | 10 500,00 | 801-3 | RTS |
|    |                                                                   |                                                                                                                             |    | 350,00000 |          |           |       |     |
|    | 978 01 Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových           |                                                                                                                             |    |           |          |           |       |     |
|    | 978 01-2 vnějších s vyškraábáním spár, s očištěním zdiva          |                                                                                                                             |    |           |          |           |       |     |
| 24 | 978015281R00                                                      | ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %<br>komínové zdivo : 396 99080<br>Mezisoučet<br>zdivo štítů a nadezdívek : | m2 | 509,87855 | 1,00     | 509,88    | 801-3 | RTS |
|    |                                                                   |                                                                                                                             |    | 396,99080 |          |           |       |     |
|    |                                                                   |                                                                                                                             |    | 396,99080 |          |           |       |     |

|     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |    |                        |        |                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|--------|------------------------|
|     | levá strana od zátky dolů cca 1,5 m :<br>1,5*(5,6+8,71+2,15+0,45+1,8+8,67)<br>pravá strana : 1,5*(9,65+2,48)<br>ulice : 1,2*(7,3+0,3)<br>(2,88+1,35)/2*15,85+1,35*1,0*2<br>1,2*(6,6+0,3)<br>Mezisoučet | 41,07000<br>18,19500<br>9,12000<br>36,22275<br>8,28000<br>112,88775                                                                                                                       |    |                        |        |                        |
|     | 978 02-3 Vysekání, vyškábání a vyčištění spár zdíva<br>978 02-32 cihelného                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |    |                        |        |                        |
| 25  | 978023471R03                                                                                                                                                                                           | ...komínového nad sítěchou<br>396,99080                                                                                                                                                   | m2 | 396,99080<br>396,99080 | 1,00   | 396,99 801-3<br>RTS    |
| Díl | 99                                                                                                                                                                                                     | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                   |    |                        |        | 77 423,42              |
|     | 998 00-91 Přesun hmot samostatné budovaného                                                                                                                                                            | ...Přesun hmot lešení samostatné budovaného<br>64,2451                                                                                                                                    | l  | 64,24510<br>64,24510   | 200,00 | 12 849,02 800-3<br>RTS |
|     | 998 00-919 příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost<br>998 00-919 příplatek za zvětšený přesun lešení do 500 m<br>Položka pořadí 26 : 64,24510                         |                                                                                                                                                                                           | l  | 64,24510<br>64,24510   | 200,00 | 12 849,02 800-3<br>RTS |
|     | 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů<br>oborů 801, 803, 811 a 812<br>999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů                                                 |                                                                                                                                                                                           |    |                        |        |                        |
| 28  | 999281111R00                                                                                                                                                                                           | ...výšky do 25 m<br>136,0859-64,2451                                                                                                                                                      | t  | 71,84080<br>71,84080   | 720,00 | 51 725,38 801-4<br>RTS |
| Díl | 712                                                                                                                                                                                                    | Zvlněné krytiny                                                                                                                                                                           |    |                        |        | 616,41                 |
|     | 712 60 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých nad 30°                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |    |                        |        |                        |
|     | 712 60-1 povlakové krytiny                                                                                                                                                                             | ...jednovrstvé,<br>mlz=dmiz pod plechovou krytinou : 203,95                                                                                                                               | m2 | 203,95000<br>203,95000 | 1,00   | 203,95 800-711<br>RTS  |
| 29  | 712600831R00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |    |                        |        |                        |
|     | 712 63 Povoláková krytina střeš nad 30° pásy na sucho<br>na dřevěném podkladě s lištami                                                                                                                | ...1 vrstva, včetně dodávky pásu pásu asfaltového pro speciální použití, barva černá, natavitelný,<br>mechanicky kotvený; nosná vložka strojní hadrová lepenka<br>pod plechovou krytinu : | m2 | 203,95000              | 1,00   | 203,95 800-711<br>RTS  |
| 30  | 712631101R23                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |    |                        |        |                        |

[illegible]

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |             |      |          |         |     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|---------|-----|
| 38 762331813R00 | dle řezu A, B, C :<br>prvky plných vazeb-výměna 10% :<br>Začátek provozního součtu<br>vzpěra :<br>B-120/180 (216) : (2,4*2)*10<br><br>námětky :<br>A-140/100 (140) : 1,5*39<br>B-140/100 (140) : 1,5*43<br><br>Konec provozního součtu<br>171,0*0,1<br>rezerva na ostatní nezapočítatelné drobné prvky krovu 15% : 17,1*0,15<br>... z hranolů, hranolků, tošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2<br><br>prvky krovu :<br>dle řezu A, B, C :<br>vzpěra-prvky plných vazeb-výměna 10% :<br>Začátek provozního součtu<br>A-140/160 (224) : (4,3*2+2,85*2)*8<br>Konec provozního součtu<br>114,4*0,1<br>Mezisoučet<br>pásek-prvky plných vazeb-výměna 10% :<br>Začátek provozního součtu<br>A-140/160 (224) : 1,5*6*8<br>B-140/160 (224) : 1,5*4*10<br>C-140/160 (224) : 1,5*4<br>Konec provozního součtu<br>138,0*0,1<br>Mezisoučet<br>krokve- výměna z 80% :<br>Začátek provozního součtu<br>A-140/160 (224) : 17,8*39<br>B-140/160 (224) : 17,8*43<br>C-140/160 (224) : 11,0*7<br>Konec provozního součtu<br>1536,6*0,8 | m | 1 442,69800 | 1,00 | 1 442,70 | 800-762 | RTS |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|---------|-----|

| 39 762331814R00                                                                       | Mezisoučet | 1 229,28000 | 188,17800 | 387,981800762 | RTS |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------------|-----|
| rezerva na ostatní nezapočítatelné drobné prvky krovy 15% : (11,44+13,8+1229,28)*0,15 |            |             |           |               |     |
| Mezisoučet                                                                            |            | 188,17800   |           |               |     |
| ...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm <sup>2</sup>       | m          | 387,98125   | 1,00      |               |     |
| prvky krovy :                                                                         |            |             |           |               |     |
| dle řezu A, B, C :                                                                    |            |             |           |               |     |
| sloupky-prvky plných vazeb-oprava 10% :                                               |            |             |           |               |     |
| Začátek provozního součtu                                                             |            | 116,80000   |           |               |     |
| A-160/200 (320) : (2,3*2+5,0*2)*8                                                     |            | 105,00000   |           |               |     |
| B-180/220 (396) : (5,25*2)*10                                                         |            | 7,00000     |           |               |     |
| C-160/180 (288) : 3,5*2                                                               |            | 16,80000    |           |               |     |
| 160/200 (320) : 2,4*7                                                                 |            |             |           |               |     |
| Konec provozního součtu                                                               |            | 24,56000    |           |               |     |
| 245,6*0,1                                                                             |            | 24,56000    |           |               |     |
| Mezisoučet                                                                            |            |             |           |               |     |
| vzpěra-prvky plných vazeb-oprava 10% :                                                |            |             |           |               |     |
| Začátek provozního součtu                                                             |            | 57,90000    |           |               |     |
| C-160/180 (288) : (7,1*7+4,1*2)                                                       |            | 5,79000     |           |               |     |
| Konec provozního součtu                                                               |            | 5,79000     |           |               |     |
| 57,9*0,1                                                                              |            |             |           |               |     |
| Mezisoučet                                                                            |            |             |           |               |     |
| rozpěra-prvky plných vazeb-oprava 10% :                                               |            |             |           |               |     |
| Začátek provozního součtu                                                             |            | 54,50000    |           |               |     |
| B-180/200 (360) : 5,45*10                                                             |            | 5,45000     |           |               |     |
| Konec provozního součtu                                                               |            | 5,45000     |           |               |     |
| 54,5*0,1                                                                              |            |             |           |               |     |
| Mezisoučet                                                                            |            |             |           |               |     |
| kračata-oprava z 15% :                                                                |            |             |           |               |     |
| Začátek provozního součtu                                                             |            | 96,10000    |           |               |     |
| A-160/200 (320) : 3,1*31                                                              |            | 78,20000    |           |               |     |
| B-160/200 (320) : 3,4*23                                                              |            | 26,14500    |           |               |     |
| Konec provozního součtu                                                               |            | 26,14500    |           |               |     |
| 174,3*0,15                                                                            |            |             |           |               |     |
| Mezisoučet                                                                            |            |             |           |               |     |
| pozednice-výměna ze 70% :                                                             |            |             |           |               |     |
| Začátek provozního součtu                                                             |            | 37,00000    |           |               |     |
| A-180/160 (288) : 37,0                                                                |            |             |           |               |     |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| B-180/160 (288) : 41,5                                                    |
| C-180/160 (288) : 6,9                                                     |
| Konec provozního součtu                                                   |
| 85,4*0,7                                                                  |
| Mezisoučet                                                                |
| okapní vaznice-výměna ze 100% :                                           |
| A-160/200 (320) : 27,0                                                    |
| B-160/200 (320) : 32,6                                                    |
| Mzisoučet                                                                 |
| spodní rozpěry-podélné trámky-výměna ze 100% :                            |
| A-160/200 (320) : (27,0+37,0)                                             |
| B-160/220 (352) : (40,0+31,0)                                             |
| Mzisoučet                                                                 |
| vaznice-odhad 10% :                                                       |
| Začátek provozního součtu                                                 |
| A-160/180 (288) : 36,7*3                                                  |
| B-160/180 (288) : 39,7*2                                                  |
| C-160/180 (288) : 7,0*3                                                   |
| Konec provozního součtu                                                   |
| 210,5*0,1                                                                 |
| Mzisoučet                                                                 |
| rezerva na ostatní nezapočítatelné drobné prvky krovu 15% :               |
| (24,56+5,79+5,45+26,145+59,78+59,6+135,0+21,05)*0,15                      |
| Mzisoučet                                                                 |
| ... z hranolí, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 cm <sup>2</sup> |
| prvky krovu :                                                             |
| dle řezu A, B, C :                                                        |
| vazny tram-plná vazba-výměna z 10% :                                      |
| Začátek provozního součtu                                                 |
| A-200/240 (480) : 13,8*8                                                  |
| B-220/240 (528) : 13,8*10                                                 |
| C-220/240 (528) : 9,1*7                                                   |
| Konec provozního součtu                                                   |
| 312,1*0,1                                                                 |
| Mzisoučet                                                                 |
| rezerva na ostatní nezapočítatelné drobné prvky krovu 15% : 31,21*0,15    |
| Mzisoučet                                                                 |

[illegible]

|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |    |             |        |            |         |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|---------|-----|
| 48 | 762 33-9 Vázané konstrukce krovů<br>762 33-92 doplnění částí střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva<br>48 762332935R00             | ...průřezové plochy přes 450 do 600 cm2<br>náhrada vyřezaných částí :<br>Položka pořadí 40 : 35,89150                                                                                                                       | m  | 35,89150    | 860,00 | 30 866,69  | 800-762 | RTS |
| 49 | 762 34 Bednění , laťování a rošty<br>762 34-2 s dodávkou řeziva<br>762 34-21 bednění<br>49 762341210RT2                                             | ...střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm ,<br>včetně dodávky prken tloušťky 24 mm<br>pod plechovou krytinu : (8,2+1,6+3,3)*6,9*1,15<br>pod K6 : 40,0<br>pod K7 : 60,0 | m2 | 203,94850   | 222,00 | 45 276,57  | 800-762 | RTS |
| 50 | 762 34 Bednění , laťování a rošty<br>762 34-2 s dodávkou řeziva<br>762 34-22 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťí<br>50 762342203RT2 | ...přes 220 do 360 mm, vodorovně, včetně dodávky laťí 30/50 mm<br>Položka pořadí 87 : 1310,52955                                                                                                                            | m2 | 1 310,52955 | 95,00  | 124 500,31 | 800-762 | RTS |
| 51 | 762 34 Bednění , laťování a rošty<br>762 34-2 s dodávkou řeziva<br>762 34-22 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťí<br>51 762342204RT2 | ... 1000 mm, svislé, včetně dodávky laťí 30/50 mm<br>Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm včetně dodávky řeziva a spojovacích prostředků.                                                                         | m2 | 1 310,52955 | 33,00  | 43 247,48  | 800-762 | RTS |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                     |        |                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| Položka pořadí 87 : 1310.52955         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 310,52955 |                                                                                                                                                                     |        |                       |
| 762 34-8 Demontáž bednění a laťování   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                     |        |                       |
| 52 762341811R00                        | ...bednění střešních, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých<br>pod plechovou krytinu : (8,2+1,6+3,3)*6,9*1,15<br>pod K6 : 40,0<br>pod K7 : 60,0<br>střeška : (78,36+77,33)/2*9,07<br>-((5,13+1,1)/2*7,92*2)<br>-((0,6+0,3)/2*3,45*2)<br>78,36*8,7-13,53-11,28                                                                                                                                    | m2          | 1 514,47805<br>103,94850<br>40,00000<br>60,00000<br>706,05415<br>-49,34160<br>-3,10500<br>656,92200                                                                 | 25,00  | 37 861,95 800-762 RTS |
| 53 762342812R00                        | ...laťování střešních o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč lať přes 22 do 50 cm<br>střeška-lať : (78,36+77,33)/2*9,07<br>-((5,13+1,1)/2*7,92*2)<br>-((0,6+0,3)/2*3,45*2)<br>78,36*8,7-13,53-11,28<br>kontrola : 1310,53                                                                                                                                                                                               | m2          | 2 621,06955<br>706,05415<br>-49,34160<br>-3,10500<br>656,92200<br>1 310,53000                                                                                       | 14,00  | 36 694,83 800-762 RTS |
| 762 39 Spojovací a ochranné prostředky |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                     |        |                       |
| 54 762395000R00                        | ...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruby, impregnace<br>řezivo na doplnění krovu :<br>Začátek provozního součtu<br>6,3*39*0,5*0,14*0,16<br>174,3*0,3*0,16*0,2<br>54,5*0,5*0,18*0,2<br>48,0*0,12*0,18<br>123,0*0,14*0,1<br>114,4*0,1*0,14*0,18<br>138,0*0,1*0,14*0,16<br>1536,6*0,8*0,14*0,16<br>245,6*0,1*0,16*0,22<br>57,9*0,1*0,16*0,18<br>54,5*0,1*0,18*0,2<br>174,3*0,15*0,16*0,2<br>85,4*0,7*0,18*0,16<br>A-160/200 (320) : 27,0*0,16*0,2 | m3          | 74,97925<br>2,75184<br>1,67328<br>0,98100<br>1,03680<br>1,72200<br>0,25626<br>0,30912<br>27,53587<br>0,86451<br>0,16675<br>0,19620<br>0,83664<br>1,72166<br>0,86400 | 688,00 | 66 581,57 800-762 RTS |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                        |          |           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------|----------------|
|                                                                                                                         | B-160/200 (320) : 32,6*0,16*0,2<br>A-180/200 (320) : (27,0+37,0)*0,16*0,2<br>B-160/220 (352) : (40,0+31,0)*0,16*0,22<br>210,5*0,1*0,16*0,18<br>312,1*0,1*0,22*0,24<br>Konec provozního součtu<br>48,76046<br>rezerva na ostatní prvky 15% : 48,76046/100*15<br>průřez 8% : 56,07453*0,08<br>prkna : 203,948*0,024*1,08<br>látě : 1311*3,3*0,03*0,05*1,08<br>1311*1,0*0,03*0,05*1,08 | 1,04320<br>2,04800<br>2,49920<br>0,60624<br>1,64789<br>48,76046<br>7,31407<br>4,48596<br>5,28633<br>7,00861<br>2,12382 |                        |          |           |                |
| 762 44 Obložení atiky                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                        |          |           |                |
| 762 44-2 s dodávkou žeziva                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                        |          |           |                |
| 55 76244113RT2                                                                                                          | ...1 vrstva, z dřevostěpkových desek, tloušťky 18 mm, upevnění hmoždinkami a šrouby<br>nové zhlaví zdí pod oplechování K5 : 42,5*0,4                                                                                                                                                                                                                                                | m2                                                                                                                     | 17,00000<br>17,00000   | 828,00   | 5 576,00  | 800-762<br>RTS |
| 762 52 Položení podlah                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                        |          |           |                |
| 762 52-2 s dodávkou materiálu                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                        |          |           |                |
| 56 762523108RT2                                                                                                         | ...z fošen hoblovaných na sraz, tloušťky 38 mm<br>nové půdní lávky : 20,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2                                                                                                                     | 20,80000<br>20,80000   | 550,00   | 11 440,00 | 800-762<br>RTS |
| 762 52-8 Demontáž podlah                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                        |          |           |                |
| 57 762521812R00                                                                                                         | ...bez polštářů, z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm<br>demontáž původních podlah : 45,0+262,0                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2                                                                                                                     | 307,00000<br>307,00000 | 40,00    | 12 280,00 | 800-762<br>RTS |
| 762 71 Prostorové vázané konstrukce z žeziva<br>včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dolažení rektifikačních článků. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                        |          |           |                |
| 762 71-2 s dodávkou materiálu                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                        |          |           |                |
| 58 762712120RT2                                                                                                         | ...hraněného, z hranolů, 12/14 cm<br>konstrukce pochůzých lávek cca : (21,4+12,9)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m                                                                                                                      | 68,60000<br>68,60000   | 340,00   | 23 324,00 | 800-762<br>RTS |
| 59 7629001                                                                                                              | Schodiště tesasové z žeziva 4 stupně, š. 1200 mm-kompletní D+M, v půdním prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | soubor                                                                                                                 | 2,00000                | 1 000,00 | 2 000,00  | Vlastní        |
| 60 55399994R                                                                                                            | výrobek kovový<br>382*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg                                                                                                                     | 573,00000<br>573,00000 | 65,60    | 31 515,00 | SPCM<br>RTS    |

| 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesatské<br>50 m vodorovně      | ...                                                                                                                                 | v objektech výšky do 24 m | t   | 53,00685                                       | 889,00 | 47 123,09 800-762 | RTS |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------------------------------------------|--------|-------------------|-----|
| 61 998762103R00                                                   |                                                                                                                                     |                           |     |                                                |        | 446 651,79        |     |
| Díl: 764                                                          |                                                                                                                                     |                           |     |                                                |        |                   |     |
| 764 21-11 Demontáž krytiny hladké sítěšni                         |                                                                                                                                     |                           |     |                                                |        |                   |     |
| 62 764311832RT1                                                   | ...z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°<br>dmtz=mtz : (8,2+1,6+3,3)*6,9*1,15<br>pod K6 : 40,0<br>pod K7 : 60,0 |                           | m2  | 203,94850<br>103,94850<br>40,00000<br>60,00000 | 38,00  | 7 750,04 800-764  | RTS |
| 764 21-12 Demontáž oplechování                                    |                                                                                                                                     |                           |     |                                                |        |                   |     |
| 63 764321861R00                                                   | ...řims pod nadřimsovým žlabem, rš 1000 mm, sklonu přes 30 do 45°<br>dmtz=mtz : 61,6                                                |                           | m   | 61,60000<br>61,60000                           | 42,00  | 2 567,20 800-764  | RTS |
| 764 21-13 Demontáž lemování                                       |                                                                                                                                     |                           |     |                                                |        |                   |     |
| 764 21-131 zdí                                                    |                                                                                                                                     |                           |     |                                                |        |                   |     |
| 64 764331851R00                                                   | ...na sřlechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°<br>dmtz=mtz : 16,2                                        |                           | m   | 16,20000<br>16,20000                           | 25,00  | 405,00 800-764    | RTS |
| 764 21-13 Demontáž lemování                                       |                                                                                                                                     |                           |     |                                                |        |                   |     |
| 764 21-133 komínů, zděných ventilací a jiných sřeřných proniků    |                                                                                                                                     |                           |     |                                                |        |                   |     |
| 65 764339821R00                                                   | ...na vřitě krytině, v řřebení, sklonu přes 30 do 45°<br>dmtz=mtz : 63,5*0,5                                                        |                           | m2  | 31,75000<br>31,75000                           | 20,00  | 635,00 800-764    | RTS |
| 764 21-14 Demontáž ostatních kusových prvků                       |                                                                                                                                     |                           |     |                                                |        |                   |     |
| 764 21-145 demontáž snřhového zachytřvače, držaku lanableskosvodu |                                                                                                                                     |                           |     |                                                |        |                   |     |
| 66 764348814R00                                                   | ...sklonu přes 30 do 45°<br>odhad : 200                                                                                             |                           | kus | 200,00000<br>200,00000                         | 20,00  | 4 000,00 800-764  | RTS |
| 764 21-15 Demontáž žlabů                                          |                                                                                                                                     |                           |     |                                                |        |                   |     |
| 67 764352811R00                                                   | ...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°<br>dmtz=mtz : 65,7                                            |                           | m   | 65,70000<br>65,70000                           | 22,00  | 1 445,40 800-764  | RTS |
| 68 764355811R00                                                   | ...násřeřných obřého tvaru, rš 680 mm, sklonu přes 30 do 45°<br>dmtz=mtz : 61,6                                                     |                           | m   | 61,60000<br>61,60000                           | 30,00  | 1 848,00 800-764  | RTS |
| 69 764359811R00                                                   | ...kotřiku kónického, , sklonu přes 30 do 45°                                                                                       |                           | kus | 6,00000                                        | 20,00  | 120,00 800-764    | RTS |

|    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                      |          |            |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------|------------|---------|---------|
| 70 | 76421-16 Demontáž střešních otvorů<br>764361811R00             | ...střešních oken a poklopů, na krytině vlnité a přejízové, sklonu přes 30 do 45°                                                                                                                                                                                  | kus | 18,00000             | 20,00    | 360,00     | 800-764 | RTS     |
| 71 | 764367801R00                                                   | ...oplechování střešního výkře, , sklonu přes 30 do 45°<br>18*1,0                                                                                                                                                                                                  | m2  | 18,00000<br>18,00000 | 38,00    | 684,00     | 800-764 | RTS     |
| 72 | 76421-19 Demontáž ostatních prvků střešních<br>764392851R00    | ...úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°<br>dmiz=mtz : 20,0                                                                                                                                                                                                     | m   | 20,00000<br>20,00000 | 25,00    | 500,00     | 800-764 | RTS     |
| 73 | 76421-22 Demontáž oplechování říms<br>764421870R00             | ...rš od 400 do 500 mm<br>dmiz=mtz : 42,5                                                                                                                                                                                                                          | m   | 42,50000<br>42,50000 | 30,00    | 1 275,00   | 800-764 | RTS     |
| 74 | 76421-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí<br>764453844R00 | ...kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm                                                                                                                                                                                                                           | kus | 12,00000             | 10,00    | 120,00     | 800-764 | RTS     |
| 75 | 764454803R00                                                   | ...trub kruhových , o průměru 150 mm<br>dmiz=mtz : 64,0                                                                                                                                                                                                            | m   | 64,00000<br>64,00000 | 25,00    | 1 600,00   | 800-764 | RTS     |
| 76 | 764311241RX                                                    | Krytina hladká z Pz , svítky 5.670 mm do 30° , poplastovaný plech<br>Dodávka a montáž podkladní lepenky, nachýbaného a upraveného svítku včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.<br>dmiz=mtz : (8,2+1,6+3,3)*6,9*1,15<br>pod K6 : 40,0<br>pod K7 : 60,0 | m2  | 203,94850            | 880,00   | 181 514,17 |         | Vlastní |
| 77 | 764321260RX                                                    | Oplechování Pz říms pod nadřims. žlabem, rš 1000mm, poplastovaný plech<br>K4 : 61,6                                                                                                                                                                                | m   | 61,60000<br>61,60000 | 688,00   | 42 380,80  |         | Vlastní |
| 78 | 764331250RX                                                    | Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 500 mm, poplastovaný plech<br>K8 : 16,2                                                                                                                                                                                | m   | 16,20000<br>16,20000 | 488,00   | 7 905,60   |         | Vlastní |
| 79 | 764339240RX                                                    | Lemování z Pz, komínů na hladké krytině, v hřebeni, poplastovaný plech<br>K9 : 63,5*0,5                                                                                                                                                                            | m2  | 31,75000<br>31,75000 | 1 441,00 | 45 751,75  |         | Vlastní |
| 80 | 764352203RX                                                    | Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm, poplastovaný plech<br>K2 : 65,7                                                                                                                                                                                 | m   | 65,70000<br>65,70000 | 428,00   | 28 119,60  |         | Vlastní |

|                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                |          |              |         |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|
| 81                                                               | 764355203RX  | Zlaby z Pz plechu násřešní,oblého tvaru,rš 700 mm, poplastovaný plech<br>K1 : 61,6                                                                                                                           | m   | 61,60000<br>61,60000                                           | 568,00   | 34 988,80    | Vlastní |
| 82                                                               | 764358211RX  | Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm, poplastovaný plech                                                                                                                                        | kus | 6,00000                                                        | 244,00   | 1 464,00     | Vlastní |
| 83                                                               | 764392260RX  | Úžlabí z Pz plechu, rš 750 mm, poplastovaný plech<br>K10 : 20,0                                                                                                                                              | m   | 20,00000<br>20,00000                                           | 530,00   | 10 600,00    | Vlastní |
| 84                                                               | 764430240RX  | Oplechování zdi z Pz plechu, rš 500 mm, poplastovaný plech<br>K5 : 42,5                                                                                                                                      | m   | 42,50000<br>42,50000                                           | 758,00   | 32 215,00    | Vlastní |
| 85                                                               | 764454202RX  | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm, poplastovaný plech<br>K3 : 64,0                                                                                                                               | m   | 64,00000<br>64,00000                                           | 521,00   | 33 344,00    | Vlastní |
| 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce Klempířské<br>50 m vodorovné |              |                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                |          |              |         |
| 86                                                               | 998764103R00 | ...v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                                                                 | t   | 5,66753                                                        | 889,00   | 5 038,43     | RTS     |
| <b>Díl 765</b>                                                   |              |                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                |          |              |         |
| 765 31 Demontáž pálené krytiny                                   |              |                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                |          | 1 125 214,82 |         |
| 87                                                               | 765312810R00 | ...z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, do suti<br>střecha : (78,36+77,33)/2*9,07<br>-(5,13+1,1)/2*7,92*2<br>-(10,6+0,3)/2*3,45*2<br>78,36*6,7-13,53-11,28                                         | m2  | 1 310,52955<br>706,05415<br>-49,34160<br>-3,10500<br>656,92200 | 40,00    | 52 421,18    | RTS     |
| 88                                                               | 765318881R00 | ...hřebení a nároží z hřebenačů, se zvětralou maltou, do suti                                                                                                                                                | m   | 78,50000                                                       | 20,00    | 1 570,00     | RTS     |
| 765 31 Krytina pálená                                            |              |                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                |          |              |         |
| 765 31-2 střech složitých                                        |              |                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                |          |              |         |
| 89                                                               | 765313122RS1 | ...z tašek drážkových, , povrchová úprava rezná,<br>Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, pokovčích a protisněhových háků včetně spojovacích prostředků.<br>Položka pořadí 87 : 1310.52955 | m2  | 1 310,52955                                                    | 498,00   | 652 643,72   | RTS     |
| 765 31 Krytina pálená                                            |              |                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                |          |              |         |
| 765 31-3 doplňky                                                 |              |                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                |          |              |         |
| 90                                                               | 765312373R00 | ...drážková, mříž protisněhová 300x20 cm včetně drážků a spojek,                                                                                                                                             | kus | 39,00000                                                       | 1 790,00 | 69 810,00    | RTS     |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                     |  |           |         |     |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------|--|-----------|---------|-----|--|
|                                           | Dodávka a montáž protisněhové mříže včetně drážek a spojek.<br>Začátek provozního součtu<br>ZS : 114,5/3<br>Konec provozního součtu<br>39                                                                               |     |           | 38,1667<br>39,00000 |  |           |         |     |  |
| 765 31 Krytina pálená<br>765 31-3 doplňky |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                     |  |           |         |     |  |
| 91 765313131RS1                           | ...drážková, hřeben s větracím pásem plastovým, povrchová úprava rezná<br>Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenátce a spojovacích prostředků.<br>Položka pořadí 88 : 78 50000 | m   | 78,50000  | 884,00              |  | 69 394,00 | 800-765 | RTS |  |
| 765 31 Krytina pálená<br>765 31-3 doplňky |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                     |  |           |         |     |  |
| 92 765313169R00                           | ...drážková, střešní lávka, roší 40x25 cm,<br>Dodávka a montáž střešní lávky (2 ks drážek univerzálních, 2 ks drážku roštu a rošt).<br>Z3 : 30°C/4                                                                      | m   | 12,00000  | 1 450,00            |  | 17 400,00 | 800-765 | RTS |  |
| 765 31 Krytina pálená<br>765 31-3 doplňky |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                     |  |           |         |     |  |
| 93 765313171R00                           | ...drážková, vikýř 45 x 55 cm,<br>Dodávka a montáž vikýře včetně latí a spojovacích prostředků.<br>Z1 : 18                                                                                                              | kus | 18,00000  | 2 650,00            |  | 47 700,00 | 800-765 | RTS |  |
| 765 31 Krytina pálená<br>765 31-3 doplňky |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                     |  |           |         |     |  |
| 94 765313181R00                           | ...drážková, přilezení a uchycení tašek rovné,<br>Přilezení a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků.<br>u zděva : 42,5<br>úžlabí : (8,0+1,6+3,5*2)*2+20,0*2<br>komíny : 63,5<br>výlezy : 0,6*18*2                | m   | 200,80000 | 97,00               |  | 19 477,60 | 800-765 | RTS |  |
| 765 31 Krytina pálená<br>765 31-3 doplňky |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                     |  |           |         |     |  |
| 95 765313184RS1                           | ...drážková, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava rezná<br>Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.<br>prostup A : 7                                                  | kus | 13,00000  | 2 950,00            |  | 38 350,00 | 800-765 | RTS |  |

|                                        |                                                                                        |     |             |           |            |         |         |  |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|---------|---------|--|--|
|                                        | prostup C : 6                                                                          |     |             | 6,00000   |            |         |         |  |  |
| 765 31 Krytina pálená                  |                                                                                        |     |             |           |            |         |         |  |  |
| 765 31-3 doplňky                       |                                                                                        |     |             |           |            |         |         |  |  |
| 96 765313185RS1                        | ...drážková, taška prostupová s nástavcem pro anténu, povrchová úprava rezná           | kus | 4,00000     | 1 980,00  | 7 920,00   | 800-765 | RTS     |  |  |
|                                        | Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce pro anténu.                               |     |             |           |            |         |         |  |  |
|                                        | prostup B : 4                                                                          |     |             | 4,00000   |            |         |         |  |  |
| 765 31 Krytina pálená                  |                                                                                        |     |             |           |            |         |         |  |  |
| 765 31-3 doplňky                       |                                                                                        |     |             |           |            |         |         |  |  |
| 97 765313186R00                        | ...drážková, mřížka větrací 100 cm univerzální,                                        | m   | 127,30000   | 20,00     | 2 546,00   | 800-765 | RTS     |  |  |
|                                        | Dodávka a montáž ochranné větrací mřížky.                                              |     |             |           |            |         |         |  |  |
|                                        | okap : 61,6+65,7                                                                       |     |             | 127,30000 |            |         |         |  |  |
| 765 31 Krytina pálená                  |                                                                                        |     |             |           |            |         |         |  |  |
| 765 31-3 doplňky                       |                                                                                        |     |             |           |            |         |         |  |  |
| 98 765313188R00                        | ...drážková, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,                                    | m   | 127,30000   | 20,00     | 2 546,00   | 800-765 | RTS     |  |  |
|                                        | Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.                                             |     |             |           |            |         |         |  |  |
| 765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní     |                                                                                        |     |             |           |            |         |         |  |  |
| 765 90-12 Fólie podstřešní difúzní     |                                                                                        |     |             |           |            |         |         |  |  |
| 99 765901122R00                        | ...na krokve,                                                                          | m2  | 1 310,52955 | 68,00     | 89 116,01  | 800-765 | RTS     |  |  |
|                                        | Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojovacích pásek včetně spojovacích prostředků. |     |             |           |            |         |         |  |  |
|                                        | Položka pořadí 87 : 1310 52955                                                         |     | 1 310,52955 |           |            |         |         |  |  |
| 998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé |                                                                                        |     |             |           |            |         |         |  |  |
| 50 m vodorovně                         |                                                                                        |     |             |           |            |         |         |  |  |
| 100 998765103R00                       | ...v objektech výšky do 24 m                                                           | t   | 61,10271    | 989,00    | 54 320,31  | 800-765 | RTS     |  |  |
| Díl 767                                | Konstrukce zamečnické                                                                  |     |             |           | 286 625,00 |         |         |  |  |
| 767 85-8 Demontáž komínových lávek     |                                                                                        |     |             |           |            |         |         |  |  |
| 101 767851802R00                       | ...části lávky                                                                         | m   | 72,50000    | 50,00     | 3 625,00   | 800-767 | RTS     |  |  |
|                                        | Všechně demontáže zábradlí.                                                            |     |             |           |            |         |         |  |  |
|                                        | úmrz-mrz : 72,5                                                                        |     |             | 72,50000  |            |         |         |  |  |
| 102 7679001                            | Komínová lávka se zábradlím-kompletní D+M, vč. oplechování prostupů krytinou           | m   | 70,00000    | 3 900,00  | 273 000,00 |         | Vlastní |  |  |
|                                        | 22 : 70,0                                                                              |     | 70,00000    |           |            |         |         |  |  |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| 103 7679002                                                                                      | Komínová lávka se zábradlím-kompletní D+M - 400/2500 mm, vč. kotvení ke komínu<br>Z4 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,00000<br>1,00000                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                   | Vlastní |
| Díl: 783                                                                                         | Nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119 579,14                  |         |
| 783 78 Nátěry lesafských konstrukcí ochranné protihnilobné, protipříslonové proti ohni a škůdcům |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |         |
| 104 783782205R00                                                                                 | ...funkční+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.<br>prvky krovu :<br>dle řezu A, B, C :<br>vazny tram :<br>A-200/240 (480) : (0,2+0,24)*2*13,8*8<br>B-220/240 (528) : (0,22+0,24)*2*13,8*10<br>C-220/240 (528) : (0,22*0,24)*2*9,1*7<br>Mezisoučet<br>sloupky :<br>A-160/200 (320) : (0,16+0,2)*2*(2,3*2+5,0*2)*8<br>B-180/220 (396) : (0,18+0,22)*2*(5,25*2)*10<br>C-160/180 (288) : (0,16+0,18)*3,5*2<br>160/200 (320) : (0,16+0,2)*2,4*7<br>Mezisoučet<br>vzpěra :<br>A-140/160 (224) : (0,14+0,16)*2*(4,3*2+2,85*2)*8<br>B-120/180 (216) : (0,12+0,18)*2*(2,4*2)*10<br>C-160/180 (288) : (0,16+0,18)*2*(7,1*7+4,1*2)<br>Mezisoučet<br>rozpěra :<br>A-140/160 (224) : (0,14+0,16)*2*6,3*39<br>B-180/200 (360) : (0,18+0,2)*2*5,45*10<br>Mezisoučet<br>pásek :<br>A-140/160 (224) : (0,14+0,16)*2*1,5*6*8<br>B-140/160 (224) : (0,14+0,16)*2*1,5*4*10<br>C-140/160 (224) : (0,14+0,16)*2*1,5*4<br>Mezisoučet<br>námetky :<br>A-140/100 (140) : (0,14+0,1)*2*1,5*39<br>B-140/100 (140) : (0,14+0,1)*2*1,5*43 | m2  | 4 029,63362<br>97,15200<br>126,96000<br>6,72672<br>230,83872<br>84,09600<br>84,00000<br>2,38000<br>6,04800<br>176,52400<br>68,64000<br>28,80000<br>39,37200<br>136,81200<br>147,42000<br>41,42000<br>188,84000<br>43,20000<br>36,00000<br>3,60000<br>82,80000<br>28,08000<br>30,96000 | 29,00<br>116 859,37 800-783 | RTS     |



| Díl                                               | M21         | Elektromontáže                                     | kus    | 8,00000   | 500,00    | 56 860,00  | Vlastní |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
| 106                                               | R-210001    | Jímací tyč JŘ 1,5                                  | kus    | 8,00000   | 500,00    | 4 000,00   | Vlastní |
| 107                                               | R-210002    | Svorka k jímací tyči SJ1                           | kus    | 8,00000   | 45,00     | 360,00     | Vlastní |
| 108                                               | R-210003    | Svorka okapová Soa                                 | kus    | 12,00000  | 45,00     | 540,00     | Vlastní |
| 109                                               | R-210004    | Svorka spojovací SS                                | kus    | 128,00000 | 25,00     | 3 200,00   | Vlastní |
| 110                                               | R-210005    | Svorka na okapové trouby ST11                      | kus    | 10,00000  | 25,00     | 250,00     | Vlastní |
| 111                                               | R-210006    | Svorka připojovací SP                              | kus    | 35,00000  | 25,00     | 875,00     | Vlastní |
| 112                                               | R-210007    | Podpěra vedení pod tašku PV11                      | kus    | 75,00000  | 35,00     | 2 625,00   | Vlastní |
| 113                                               | R-210008    | Podpěra vedení pod říhben PV15a                    | kus    | 125,00000 | 35,00     | 4 375,00   | Vlastní |
| 114                                               | R-210009    | Síťšiška horní OSH                                 | kus    | 8,00000   | 45,00     | 360,00     | Vlastní |
| 115                                               | R-210010    | Drát AlMgSi 8                                      | m      | 270,00000 | 80,00     | 21 600,00  | Vlastní |
| 116                                               | R-210011    | Svorka křížová SK                                  | kus    | 27,00000  | 25,00     | 675,00     | Vlastní |
| 117                                               | R-210012    | Spojovací pomocný materiál                         | soubor | 1,00000   | 3 000,00  | 3 000,00   | Vlastní |
| 118                                               | R-219901    | Montáž hromosvodu                                  | soubor | 1,00000   | 10 000,00 | 10 000,00  | Vlastní |
| 119                                               | R-219902    | Demontáž a likvidace hromosvodu                    | soubor | 1,00000   | 2 000,00  | 2 000,00   | Vlastní |
| 120                                               | R-219903    | Revize hromosvodu                                  | soubor | 1,00000   | 3 000,00  | 3 000,00   | Vlastní |
| Díl                                               | D96         | Přesuny stří a vybouraných hmot                    |        |           |           | 448 688,35 |         |
| 979 01 Svislá doprava stří a vybouraných hmot     |             |                                                    |        |           |           |            |         |
| 121                                               | 97901111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t      | 295,51275 | 243,00    | 71 809,60  | RTS     |
| 122                                               | 97901112R00 | ...příplatek za každé další podlaží                | t      | 591,02560 | 135,00    | 79 788,44  | RTS     |
| 979 08-1 Odvoz stří a vybouraných hmot na skládku |             |                                                    |        |           |           |            |         |

|        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |             |           |           |       |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|-------|-----|
| 123    | 979081111R00                                                               | ...do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 295,51275   | 245,00    | 72 400,82 | 801-3 | RTS |
| 124    | 979081121R00                                                               | ...příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 2 659,61477 | 15,00     | 39 894,22 | 801-3 | RTS |
| 125    | 979 08-2 Vnitrostavěnišní doprava sutí a vybouraných lamot<br>979082111R00 | ...do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 295,51275   | 205,00    | 60 580,11 | 801-3 | RTS |
| 126    | 979082121R00                                                               | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 1 773,07651 | 20,00     | 35 451,53 | 801-3 | RTS |
| 127    | 979 08-4 Poplatek za skládku<br>9799990001R00                              | ...stavební sutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 295,51275   | 300,00    | 88 653,83 | 801-3 | RTS |
| Dle VN |                                                                            | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |           | 13 000,00 |       |     |
| 128    | 005121 R                                                                   | Zařízení staveniště<br>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000     | 10 000,00 | 10 000,00 |       | RTS |
| 129    | 005122 R                                                                   | Provozní vlivy<br>Náklady na zřízení podmičky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.                                                                                                                                                                      | Soubor | 1,00000     | 1 000,00  | 1 000,00  |       | RTS |
| 130    | 00523 R                                                                    | Zkoušky a revize<br>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelů a které jsou pro provedení díla nezbytné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soubor | 1,00000     | 1 000,00  | 1 000,00  |       | RTS |
| 131    | 00524 R                                                                    | Předání a převzetí díla<br>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soubor | 1,00000     | 1 000,00  | 1 000,00  |       | RTS |
| Dle ON |                                                                            | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |             |           | 2 000,00  |       |     |
| 132    | 004111010R                                                                 | Průzkumné práce<br>Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavební statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod. | Soubor | 1,00000     | 1 000,00  | 1 000,00  |       | RTS |
| 133    | 005211040R                                                                 | Užívání veřejných ploch a prostranství<br>Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.                                                                                                                                                                                                          | Soubor | 1,00000     | 1 000,00  | 1 000,00  |       | RTS |