



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01 DP1</b>	<b>Oprava limnigrafického prahu - dodatečné práce</b>	<b>0,00</b>	<b>384 643,48</b>	<b>80 775,13</b>	<b>465 418,61</b>	<b>340</b>
01	DP 01 R00	0,00	384 643,48	80 775,13	465 418,61	340
<b>01 MP1</b>	<b>Oprava limnigrafického prahu - méněpráce</b>	<b>0,00</b>	<b>-271 395,23</b>	<b>-56 993,00</b>	<b>-328 388,23</b>	<b>-240</b>
01	MP 01 R00	0,00	-271 395,23	-56 993,00	-328 388,23	-240
Celkem za stavbu		0,00	113 248,25	23 782,13	137 030,38	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			109 780,87	97
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			132 028,11	117
4	Vodorovné konstrukce	HSV			25 075,00	22
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-193 910,21	-171
997	Přesun sutě	HSV			40 274,48	36
Cena celkem					113 248,25	100

## Položkový rozpočet

S:	332-3-7	VT Mohelnice, Raškovice, km 1,850, oprava LG prahu
O:	01 DP1	Oprava limnigrafického prahu - dodatečné práce
R:	01	DP 01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>31 525,00</b>
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	HOD	250,00000	70,00	17 500,00
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
2	131301112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	M3	127,50000	110,00	14 025,00

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>208 643,53</b>
3	322311116R01	Konstrukce vodních děů z prostého betonu C 30/37	m3	39,22000	3 792,00	148 722,24

Včetně:

- úpravy, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
- spojovací vrstvy na pracovních spárách,
- ošetření a ochrany čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání,
- odstranění drátů z líce konstrukce a úpravy líce v místě po odstraněných drátech,
- osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
- ztlížení prací u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.,
- přísad do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost.

4	321351010R00	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor , spodní stavby vodních elektráren ,jader přehrad, odběrných	M2	38,00000	990,00	37 620,00
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

5	321352010R00	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor , spodní stavby vodních elektráren ,jader přehrad, odběrných	M2	38,00000	280,00	10 640,00
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

6	321368211R00	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren ,jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,31517	37 000,00	11 661,29
---	--------------	--	---	---------	-----------	-----------

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sít

<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>869,60</b>
7	931994142	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2	M	1,60000	190,00	304,00

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

8	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	M2	1,60000	180,00	288,00
---	-----------	--	----	---------	--------	--------

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

9	953333321	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládány doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 240 mm	M	0,80000	347,00	277,60
---	-----------	--	---	---------	--------	--------

PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládány doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 240 mm

<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>78 255,87</b>
10	120901121R01	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	36,04600	2 171,00	78 255,87

<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>						<b>40 274,48</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------

## Položkový rozpočet

S:	332-3-7	VT Mohelnice, Raškovice, km 1,850, oprava LG prahu
O:	01 DP1	Oprava limnigrafického prahu - dodatečné práce
R:	01	DP 01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 <i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101</i>	T	49,91880	150,00	7 487,82
12	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku na výšku <i>Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku na výšku do 4 m</i>	T	49,91880	150,00	7 487,82
13	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km <i>Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km</i>	T	49,91880	147,00	7 338,06
14	997321519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km <i>Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	T	698,86320	25,70	17 960,78
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>25 075,00</b>
15	451315114R01	Podklad vrstva -20 cm beton C12/15	m2	42,50000	590,00	25 075,00

## Položkový rozpočet

S:	332-3-7	VT Mohelnice, Raškovice, km 1,850, oprava LG prahu
O:	01 MP1	Oprava limnigrafického prahu - méněpráce
R:	01	MP 01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-76 615,42</b>
1	321321116	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	-13,94280	5 150,00	-71 805,42
		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 - XC4, XF3, XA1				
2	321368211R00	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	-0,13000	37 000,00	-4 810,00
		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sít				
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-194 779,81</b>
3	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	M	-17,00000	325,00	-5 525,00
		Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm				
4	960111221R	Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z prostého betonu	M3	-15,64600	6 200,00	-97 005,20
		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z prostého betonu, dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových				
5	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	-38,61500	113,00	-4 363,50
		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
6	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	M2	-38,61500	149,00	-5 753,64
		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči				
7	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	M2	-40,61500	391,00	-15 880,47
		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm				
8	985331214	Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm	M	-34,50000	1 880,00	-64 860,00
		Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm				
9	13021014	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 14mm	T	-0,06000	23 200,00	-1 392,00
		tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 14mm				