

Smlouva o dílo (dále SOD)

SML/034/2016

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel: Město Hostouň
sídlo : Dobrohostova čp. 110, PSČ 345 25
zastoupený starostou: Ing. Miroslavem Rauchem
IČ: 00253391
DIČ: CZ00253391
tel.: 725 041 351
mail: starosta@hostoun.cz
Bankovní spojení : č.ú. 762083359/0800

I.2. Zhotovitel : Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo : Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice
Statutární orgán : Josef Štengl - statutární ředitel
IČ : 49788761
DIČ: CZ49788761
Zástupce pověřený
jednáním ve věcech technických: Pavel Morysek – výr. tech. náměstek,
Stanislav Tanczoš – hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení : Komerční banka Domažlice, č.ú. 7802321/0100
tel.: 379 792 311
e-mail: chvak@chvak.cz

(dále jen smluvní strany)

II. Předmět díla

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „Hostouň – obytná zóna nad náměstím - vodovod , kanalizace splašková a dešťová, plynovod “.

Dodávka stavebních prací bude zabezpečena v souladu s obecně platnými technickými požadavky na výstavbu a dle projektové dokumentace, která je přílohou smlouvy a dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je rovněž přílohou smlouvy o dílo.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení do řádného provozu.

Místem plnění předmětu díla je území Města Hostouň, okr. Domažlice.

II.2. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci a v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému nabídkovému rozpočtu. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156, zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění.

II.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. III.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení.

II.4. Předmětem díla je také všechno to, co bylo součástí podkladů pro vypracování nabídky.

II.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena díla

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :

Cena bez DPH: 2 687 502,-Kč

DPH 21 %: 564 375,-Kč

Cena včetně DPH: 3 251 877,-Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

III.2. Položkový rozpočet jsou nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu díla dle čl. II.1.

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na vyhotovení geometrického plánu stavby, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení. V průběhu realizace stavby bude objednatel plátcem DPH.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Zahájení prací na díle do : Dnem podpisu SOD

IV.2. Dokončení prací na díle: 30.11.2016

IV.3. Vyklizení staveniště: do 7 dnů od dokončení díla

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V.1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 3 dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5ti pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 14 kalendářních dnů od data doručení objednateli.

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V.3. Zhotovitel nepožaduje zálohu

V.4. Protože objednatel je akcionářem zhotovitele, smluvní strany se dohodly, že konečná cena díla může být snížena na úroveň skutečně naběhlých nákladů, povýšených o 14% správní a výrobní režie a 5% zisku.

VI. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV.2. smlouvy, a to 500,- Kč za každý den prodlení.

VI.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI.1.3. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV.3. smlouvy, a to 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

VI.2. V případě, že objednateli prokazatelně vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. STAVENIŠTĚ

VII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději 3 dnů před dohodnutým termínem zahájení prací.

VII.2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

VII.3. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vytýčení všech podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VII.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení a majetku objednatele vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.8. Zhotovitel zajistí na své náklady napojení na odběrná místa energií včetně podružného měření odběrů.

VII.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VII.10. Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI.1.3. a to až do vyklizení staveniště.

VII.11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

VIII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VIII.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VIII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen zjednat neprodleně nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

VIII.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše 3,000.000,- Kč. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

VIII.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

VIII.14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.

VIII.15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII.16. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit neprodleně – nejpozději do 3 dnů - podrobný technologický postup provádění i dílčích prací.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

IX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

IX.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČ zhotovitele

název, sídlo, IČ objednatele

název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace

název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora

přehled všech provedených zkoušek jakosti

seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

IX.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto

zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž pracovními dny se rozumí pondělí až pátek.

IX.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 5ti pracovních dnů.

IX.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Uvedený zápis nenahrazuje dodatek smlouvy.

IX.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

X.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.

X.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

X.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 132/1998 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

X.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

X.5. Dílo je považováno za ukončené podpisem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.

X.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

X.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

X.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 3 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XI. ZÁRUKY

XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců mimo dodávek materiálu, strojů a zařízení, u kterých stanovuje výrobce kratší záruční lhůtu, min. však 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

XI.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

XI.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn požadovat :

XI.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

XI.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

XI.4.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

XI.4.4. Odstoupení od smlouvy.

XI.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

XI.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však v termínu, který určí objednatel. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém, nebo objednatelem určeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XI.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XI.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XII. VYŠŠÍ MOC

XII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XII.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu smlouvy.

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní

strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIII.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

XIII.6. Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIV. Odstoupení od smlouvy

XIV.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

- zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem,
- zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na dobu delší než 15 dnů. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje:
- objednatel je v prodlení s úhradou faktur delším než 30 dnů po lhůtě splatnosti
- objednatel opakovaně neposkytuje zhotoviteli součinnost

XIV.2. V případě podstatného porušení smlouvy je oprávněná strana povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.

XV. Závěrečná ustanovení

XV.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem smlouvy potvrzen podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem.

XV.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé

strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy a k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (např. pro kontrolní orgány).

XV.3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XV.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XV.5. Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.

XV.6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.


XVI. SEZNAM PŘÍLOH


Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- rozpočet stavby

V Hostouni, dne 1.11.2016

V Domažlicích, dne 1.11.2016


.....
za objednatele:
Ing. Miroslav Rauch
starosta


.....
za zhotovitele:
Josef Štengl
statutární ředitel a.s

OHODSKÉ
VODÁRNÍ A KANALIZACE, a.s.
Bezděkovská přemýšletí čp. 368
344 01 Domažlice ①

Položkový rozpočet stavby

Stavba : 5-0459

Hostouň – obytná zóna nad náměstím

Objednatel : Město Hostouň
Dobrohostova 110
34525 Hostouň

IČO : 00253391
DIČ : CZ00253391

Zhotovitel : CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.
Bezděkovské předm. 388
34478 DOMAŽLICE

IČO : 49788761
DIČ : CZ49788761

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 687 502,00
DPH	21 %	564 375,00
Cena celkem za stavbu		3 251 877

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
IO-01 Vodovod	577 220	0	477 041	100 179	17,8
IO-02 Splašková kanalizace	669 266	0	553 112	116 154	20,6
IO-03 Dešťová kanalizace	1 512 270	0	1 249 810	262 460	46,5
IO-04 STL plynovod	493 122	0	407 539	85 583	15,2
Celkem za stavbu	3 251 877	0	2 687 502	564 375	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
IO-01	01 Vodovod	577 220	0	477 041	100 179	17,8
IO-02	01 Splašková kanalizace	669 266	0	553 112	116 154	20,6
IO-03	01 Dešťová kanalizace	1 512 270	0	1 249 810	262 460	46,5
IO-04	01 STL plynovod	493 122	0	407 539	85 583	15,2
Celkem za stavbu		3 251 877	0	2 687 502	564 375	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	41,5	1 115 096	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0,6	15 186	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	4,2	113 976	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	0,1	3 060	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2,7	73 165	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0,3	8 169	0	0	0	0
8 Trubní vedení	39,2	1 054 260	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0,4	11 136	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0,3	7 308	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,4	11 681	0	0	0	0

997	Přesun sutě	0,5	14 625	0	0	0	0
H22	Komunikace pozemní a letiště	0,1	1 521	0	0	0	0
H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,5	14 056	0	0	0	0
M23	Montáže potrubí	4,3	0	0	40 594	75 642	0
M286V	Montáže potrubí	4,5	121 060	0	0	0	0
M46	Zemní práce při montážích	0,2	0	0	0	5 664	0
S	Přesuny suti	0,0	1 303	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	2 565 602	0	40 594	81 306	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Vodovod	JKSO	
Objekt			SKP	
IO-01	Vodovod		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
5-0459	Hostouň – obytná zóna nad náměstím		Náklady na m.j.	0
Projektant	SLADKÝ&PARTNERS, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Hostouň			
Dodavatel	CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	477 041	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	477 041	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		477 041	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		477 041	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			477 041 Kč	
DPH	21,0 %			100 179 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				577 220 Kč	

Poznámka :

Stavba :	5-0459 Hostouň – obytná zóna nad náměstím	Rozpočet :	01
Objekt :	IO-01 Vodovod	Vodovod	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	176 124	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	9 638	0	0	0	0
8 Trubní vedení	289 226	0	0	0	0
997 Přesun sutě	896	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 157	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	477 041	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	477 041	0
Oborová přírážka	0	0,0	477 041	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	477 041	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	477 041	0
Zařízení staveniště	0	0,0	477 041	0
Provoz investora	0	0,0	477 041	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	477 041	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	477 041	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5-0459 Hostouň – obytná zóna nad náměstím	Rozpočet: 01
Objekt :	IO-01 Vodovod	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107125R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.50 cm	m2	2,00	321,50	643,00
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	2,00	85,50	171,00
3	119001411R00	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	9,00	333,00	2 997,00
4	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	34,00	205,49	6 986,66
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	113,90	295,00	33 600,50
6	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	56,95	17,60	1 002,32
7	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	75,35	395,50	29 800,13
8	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	37,67	23,80	896,64
9	132212201R00	Hloubení rýh š. 60-200 cm ručním nebo pneum nářadí hor.3	m3	40,80	440,51	17 972,81
10	132212209R00	Příplatek za lepivost - rýhy vedle kolejí v hor.3	m3	20,40	23,80	485,52
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	189,25	35,50	6 718,30
12	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	40,80	436,00	17 788,80
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	37,09	233,00	8 641,50
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	37,09	21,31	790,35
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	37,09	12,50	463,60
16	171201211U00	Skládkovné zemina	t	77,89	150,00	11 682,75
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	192,96	76,00	14 664,96
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	26,80	162,00	4 341,60
19	583312054	Kamenivo těžené frakce 0/4	T	53,60	307,40	16 476,64
Celkem za		1 Zemní práce				176 124,09
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	10,29	322,00	3 312,74
21	583312054	Kamenivo těžené frakce 0/4	T	20,58	307,40	6 325,06
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				9 637,80
Díl: 8		Trubní vedení				
22	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí DN 80	kus	2,00	990,30	1 980,60
23	852242121R00	Montáž trub litin. tlak. přír.do 1 m, výkop DN 80	kus	2,00	313,82	627,64
24	55252114	Trouba litinová tlaková přírubová DN 80 dl.200 mm	kus	2,00	1 320,00	2 640,00
25	857241131U00	MTŽ tv 1osa hr výk integ těs DN80	kus	1,00	298,00	298,00
26	55255040	Koleno 90st pro potrubí z PE jištěné proti tahu d 90 č. 8530 HAWLE	KUS	1,00	3 154,80	3 154,80
27	42293504	Spojka litinová pro potrubí z PVC jištěná proti posunu D 90	kus	1,00	4 197,60	4 197,60
28	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír..výkop DN 80	kus	2,00	234,18	468,36
29	55255720.A	Koleno přírubové s patkou DN 80 mm kat. č. 5050	kus	2,00	2 255,00	4 510,00
30	857243131U00	MTŽ tv odb hrdl výk integ těs DN 80	kus	1,00	380,00	380,00
31	55258531	Tvar. hrdl.s přír.odb.MMA DN 80/ 80	kus	1,00	4 983,00	4 983,00
32	210220021R00	Signalizační vodič CYY 6 mm2 + výstražná folie "VODA" š=30cm (D+M)	m	148,00	38,29	5 666,92
33	892561111R00	Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče	mkpl	2,00	1 065,00	2 130,00
34	892571111R00	Zkoušky hutnění podsypů, obsypů a zásypů	kpl	2,00	1 750,00	3 500,00
35	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	62,00	24,41	1 513,42
36	28613607	Trubka SDR 11 32x3,0 mm - návin	m	62,00	67,80	4 203,60
37	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	70,00	43,40	3 038,00
38	28613405	Trubka tlaková PE100 90 x 5,4 mm	m	70,00	172,70	12 089,00
39	877241121U00	MTŽ tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 90	kus	2,00	280,00	560,00
40	28650173	Tvarovka litinová tlaková příruba d 90 mm jištěná proti posunu	kus	2,00	4 197,60	8 395,20
41	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	6,00	316,24	1 897,44
42	42228254	HAWLE šoupátko 2600 DN 5/4" pro dom.příp. - voda	kus	6,00	3 281,30	19 687,80

Položkový rozpočet

Stavba :	5-0459 Hostouň – obytná zóna nad náměstím	Rozpočet: 01
Objekt :	IO-01 Vodovod	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	42291020	HAWLE souprava zemní teleskopická 9500 DN 50	kus	6,00	1 467,40	8 804,40
44	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	3,00	422,23	1 266,69
45	42228354	Šoupátko S2000 4041E2 DN 80/90	kus	3,00	7 340,30	22 020,90
46	42293200	HAWLE souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,5m	kus	3,00	1 563,10	4 689,30
47	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00	246,00	492,00
48	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	6,00	759,47	4 556,82
49	42273330	Pas navrtávací HAKU DN 90 - 5/4" závitový	kus	6,00	2 498,10	14 988,60
50	42273602	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500	kus	2,00	14 468,30	28 936,60
51	892233121U00	Dezinfekce vodov potr DN do 70	m	62,00	20,60	1 277,20
52	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	132,00	13,60	1 795,20
53	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	70,00	28,77	2 013,90
54	722232045U00	Kulo koh vnit záv G1 PN42-185°C	kus	6,00	357,00	2 142,00
55	893811163U00	Mtž vod šachta PP D-1,2m hl-1,6m	kus	6,00	738,00	4 428,00
56	28697267	Vodoměrná šachta kruhová SB – TVR 1100, BOCR včetně poklopu	kus	6,00	10 970,85	65 825,10
57	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	6,00	450,62	2 703,72
58	55243444	Poklop kruhový 600 B 125	kus	6,00	3 113,74	18 682,44
59	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	9,00	351,83	3 166,47
60	42291352	Poklop uliční litinový šoupátkový	kus	3,00	618,20	1 854,60
61	42291360	Poklop uliční šoupátkový teleskopický	kus	6,00	1 490,50	8 943,00
62	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00	729,81	1 459,62
63	42291452	Poklop litinový 522 - hydrantový	kus	2,00	1 383,80	2 767,60
64	891247111T00	Demontáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	490,12	490,12
	Celkem za	8 Trubní vedení				289 225,66
Díl: 997		Přesun sutě				
65	997221571U00	Vodor doprava vybour hmot -1km	t	1,80	33,80	60,91
66	997221579U00	Přípl ZKD 1km vybour hmot	t	16,22	19,10	309,76
67	997221612U00	Nakládání doprav prostř vybour hmot	t	1,80	41,80	75,32
68	997221845U00	Skládkovné asfaltové povrchy	t	1,80	250,00	450,50
	Celkem za	997 Přesun sutě				896,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
69	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,39	181,00	1 156,77
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 156,77

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Splašková kanalizace	JKSO
Objekt			SKP
IO-02		Splašková kanalizace	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
5-0459		Hostouň – obytná zóna nad náměstím	Náklady na m.j. 0
Projektant	SLADKÝ&PARTNERS, s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Hostouň		
Dodavatel	CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	553 112	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	553 112	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	553 112	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	553 112	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			553 112 Kč
Základ pro DPH		21,0 %	116 154 Kč
DPH		21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			669 266 Kč

Poznámka :

Stavba :	5-0459 Hostouň – obytná zóna nad náměstím	Rozpočet : 01
Objekt :	IO-02 Splašková kanalizace	Splašková kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	278 828	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	23 256	0	0	0	0
8 Trubní vedení	240 612	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	4 611	0	0	0	0
997 Přesun sutě	2 039	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 766	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	553 112	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	553 112	0
Oborová přírážka	0	0,0	553 112	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	553 112	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	553 112	0
Zařízení staveniště	0	0,0	553 112	0
Provoz investora	0	0,0	553 112	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	553 112	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	553 112	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5-0459 Hostouň – obytná zóna nad náměstím	Rozpočet: 01
Objekt :	IO-02 Splašková kanalizace	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107125R00	Odstranění podkladu pl. 200 m ² , kam. drcené tl. 50 cm	m ²	3,00	321,50	964,50
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m ² , živice tl. 10 cm	m ²	3,00	85,50	256,50
3	119001411R00	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	4,00	333,00	1 332,00
4	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	6,00	364,54	2 187,24
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	8,00	205,40	1 643,20
6	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	395,01	295,00	116 528,84
7	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m ³	197,51	23,80	4 700,67
8	132212201R00	Hloubení rýh š. 60-200 cm ručním nebo pneum nářadí hor. 3	m ³	13,44	440,51	5 920,45
9	132212209R00	Příplatek za lepivost - rýhy v hor. 3	m ³	6,72	23,80	159,94
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m ³	395,01	35,50	14 022,96
11	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m ³	13,44	436,00	5 859,84
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	91,71	233,00	21 369,36
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m ³	91,71	21,31	1 954,43
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m ³	91,71	12,50	1 146,43
15	171201211U00	Skládkovné zemina	t	192,60	150,00	28 889,85
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	316,74	76,00	24 072,16
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	61,56	162,00	9 972,72
18	583312054	Kamenivo těžené frakce 0/4	T	123,12	307,40	37 847,09
Celkem za		1 Zemní práce				278 828,17
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m ³	16,71	322,00	5 379,01
20	583312054	Kamenivo těžené frakce 0/4	T	33,41	307,40	10 270,23
21	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	3,00	95,00	285,00
22	59224174.A	Prstec vyrovňovací TBW-Q 625/40/120	kus	2,00	144,98	289,96
23	59224177.A	Prstec vyrovňovací TBW-Q 625/120/120	kus	1,00	325,16	325,16
24	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m ³	1,93	2 550,00	4 911,30
25	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m ²	6,30	285,00	1 795,50
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				23 256,16
Díl: 8		Trubní vedení				
26	892571111R00	Zkoušky hutnění podsypů, obsypů a zásypů	kpl	3,00	1 750,00	5 250,00
27	871315221U00	Potr. PVC-systém KG třídy SN8 DN150	m	62,00	484,00	30 008,00
28	871365221U00	Potr. UR2 třídy SN10 DN250	m	95,00	725,00	68 875,00
29	970041300R00	Napojení na stávající kanalizaci do stávající šachty	kpl	4,00	3 760,00	15 040,00
30	877313122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150	kus	7,00	66,22	463,54
31	28651812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	7,00	58,30	408,10
32	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150	kus	7,00	53,20	372,40
33	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	7,00	61,60	431,20
34	877365211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN250	kus	2,00	70,60	141,20
35	28651794	Záslepka kanalizační KGK DN 250 L 64 mm PVC	kus	2,00	385,00	770,00
36	877365221U00	MTŽ tvar PVC dvouos DN250	kus	4,00	115,00	460,00
37	28651712.A	Odbočka kanalizační UR2/KG 250/ 160/45°	kus	4,00	990,00	3 960,00
38	877375121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300	kus	1,00	294,99	294,99
39	28651712.A	Odbočka kanalizační UR2/KG 250/ 160/45°	kus	1,00	990,00	990,00
40	28651814.A	Přesuvka kanalizační 250 PVC	kus	1,00	831,60	831,60
41	894411111R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 200	kus	3,00	7 967,67	23 903,01
42	59224172	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK (SLK)	kus	1,00	1 299,76	1 299,76
43	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	2,00	3 217,50	6 435,00
44	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	1,00	635,80	635,80
45	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	5,00	863,50	4 317,50

Položkový rozpočet

Stavba :	5-0459 Hostouň – obytná zóna nad náměstím	Rozpočet: 01
Objekt :	IO-02 Splašková kanalizace	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	59224367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q 1000/500 pro DN 250	kus	3,00	7 326,00	21 978,00
47	59224348.A	Těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů	kus	9,00	198,00	1 782,00
48	894812111U00	Šachta PP dno DN 400/150 přímý tok	kus	6,00	1 050,00	6 300,00
49	894812132U00	Šachta PP DN400 roura korug hl 2000	kus	6,00	1 148,00	6 888,00
50	894812141U00	Příplatek k šachtě PP DN 400 - uříznutí roury	kus	6,00	57,00	342,00
51	894812162U00	Šachta PP DN 400 poklop lit+rám 12,5t	kus	6,00	3 696,00	22 176,00
52	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	3,00	318,87	956,61
53	55340325	Poklop D400 litinový bez odvětrání	kus	4,00	3 099,80	12 399,20
54	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	157,00	18,49	2 902,93
Celkem za		8 Trubní vedení				240 611,84
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
55	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	35,00	131,74	4 610,90
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				4 610,90
Díl: 997	Přesun sutě					
56	997221571U00	Vodor doprava vybour hmot -1km	t	5,96	33,80	201,38
57	997221579U00	Přípl ZKD 1km vybour hmot	t	53,62	19,10	1 024,18
58	997013831U00	Skládkovné směsný odpad	t	3,26	250,00	813,75
Celkem za		997 Přesun sutě				2 039,31
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
59	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	20,80	181,00	3 765,52
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				3 765,52

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Dešťová kanalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
IO-03		Dešťová kanalizace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
5-0459		Hostouň – obytná zóna nad náměstím	Náklady na m.j.	0
Projektant		SLADKÝ&PARTNERS, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Hostouň		
Dodavatel		CHODSKÉ VODÁRNÝ A KANALIZACE a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	1 249 810	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 249 810	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 249 810	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 249 810	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			1 249 810 Kč	
DPH	21,0 %			262 460 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 512 270 Kč	

Poznámka :

Stavba :	5-0459 Hostouň – obytná zóna nad náměstím	Rozpočet : 01
Objekt :	IO-03 Dešťová kanalizace	Dešťová kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	660 144	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	40 271	0	0	0	0
8 Trubní vedení	524 423	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	6 525	0	0	0	0
997 Přesun sutě	11 689	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 759	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 249 810	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 249 810	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 249 810	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 249 810	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 249 810	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 249 810	0
Provoz investora	0	0,0	1 249 810	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 249 810	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 249 810	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5-0459 Hostouň – obytná zóna nad náměstím	Rozpočet: 01
Objekt :	IO-03 Dešťová kanalizace	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107125R00	Odstranění podkladu pl. 200 m ² , kam. drcené tl. 50 cm	m ²	65,00	321,50	20 897,50
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m ² , živice tl. 10 cm	m ²	25,00	85,50	2 137,50
3	119001411R00	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	20,00	333,00	6 660,00
4	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	10,00	364,54	3 645,40
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	20,00	205,49	4 109,80
6	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	637,59	395,50	252 166,05
7	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m ³	318,79	23,80	7 587,30
8	132212201R00	Hloubení rýh š. 60-200 cm ručním nebo pneum. nářadí hor. 3	m ³	96,00	440,51	42 288,96
9	132212209R00	Příplatek za lepivost - rýhy v hor. 3	m ³	48,00	23,80	1 142,40
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m ³	637,59	35,50	22 634,37
11	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m ³	96,00	436,00	41 856,00
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	185,72	233,00	43 273,46
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m ³	185,72	21,31	3 957,76
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m ³	185,72	12,50	2 321,54
15	171201211U00	Skládkovné zemina	t	371,45	150,00	55 716,90
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m ³	547,87	76,00	41 637,74
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	139,18	162,00	22 546,35
18	583312054	Kamenivo těžené frakce 0/4	T	278,35	307,40	85 564,79
Celkem za		1 Zemní práce				660 143,82
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m ³	27,84	322,00	8 962,87
20	583312054	Kamenivo těžené frakce 0/4	T	55,67	307,40	17 112,96
21	452112111R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	4,00	95,00	380,00
22	59224174.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	1,00	144,98	144,98
23	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,00	159,50	159,50
24	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	1,00	177,65	177,65
25	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,00	201,30	201,30
26	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m ³	3,59	2 550,00	9 164,70
27	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m ²	13,92	285,00	3 967,20
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				40 271,16
Díl: 8		Trubní vedení				
28	892571111R00	Zkoušky huťnění podsypů, obsypů a zásypů	kpl	3,00	1 750,00	5 250,00
29	871315221U00	Potr. PVC-systém KG třídy SN8 DN150	m	125,00	484,00	60 500,00
30	871375221U00	Potr. UR2 třídy SN10 DN300	m	118,00	958,70	113 126,60
31	970041300R00	Napojení na stávající kanalizaci do stávající šachty	kpl	7,00	3 760,00	26 320,00
32	877313122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150	kus	7,00	66,22	463,54
33	28651812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	7,00	58,30	408,10
34	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150	kus	20,00	53,20	1 064,00
35	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	20,00	61,60	1 232,00
36	877375121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300	kus	12,00	294,99	3 539,88
37	28651717.A	Odbočka kanalizační URK/G 300/ 160/45°	kus	12,00	1 256,20	15 074,40
38	28651815.A	Přesuvka kanalizační KGU 315 PVC	kus	24,00	1 071,40	25 713,60
39	877375211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN300	kus	6,00	81,50	489,00
40	28651815.A	Přesuvka kanalizační KGU 315 PVC	kus	4,00	1 071,40	4 285,60
41	28651795	Záslepka kanalizační KGK DN 300 L 74 mm PVC	kus	2,00	558,80	1 117,60
42	877375221U00	MTŽ tvar PVC dvouos DN300	kus	7,00	123,00	861,00
43	28651717.A	Odbočka kanalizační URK/G 300/ 160/45°	kus	7,00	1 256,20	8 793,40
44	894411111R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 200	kus	4,00	7 967,67	31 870,68
45	59224172	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK (SLK)	kus	3,00	1 299,76	3 899,28

Položkový rozpočet

Stavba :	5-0459 Hostouň – obytná zóna nad náměstím	Rozpočet: 01
Objekt :	IO-03 Dešťová kanalizace	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,00	3 217,50	3 217,50
47	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	3,00	635,80	1 907,40
48	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	5,00	863,50	4 317,50
49	59224368.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q 1000/700 pro DN 300	kus	4,00	7 594,95	30 379,80
50	59224348.A	Těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů	kus	16,00	198,00	3 168,00
51	894812111U00	Šachta PP dno DN 400/150 přímý tok	kus	6,00	1 050,00	6 300,00
52	894812132U00	Šachta PP DN400 roura korug hl 2000	kus	6,00	1 148,00	6 888,00
53	894812141U00	Příplatek k šachtě PP DN 400 - uriznutí roury	kus	6,00	57,00	342,00
54	894812162U00	Šachta PP DN 400 poklop lit+rám 12,5t	kus	6,00	3 696,00	22 176,00
55	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	14,00	1 164,00	16 296,00
56	59223821	Vpust' uliční betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	14,00	533,50	7 469,00
57	59223823	Dno vpusti bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	kus	14,00	823,90	11 534,60
58	59223824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	14,00	799,70	11 195,80
59	59223825	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	kus	14,00	388,30	5 436,20
60	59223826	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	kus	22,00	606,10	13 334,20
61	55343920	UA4 kalový koš pozink vysoký 385/600	kus	14,00	715,00	10 010,00
62	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	4,00	318,87	1 275,48
63	55340325	Poklop D400 litinový bez odvětrání	kus	4,00	3 099,80	12 399,20
64	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	14,00	449,58	6 294,12
65	55340380	Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	kus	14,00	2 998,60	41 980,40
66	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	243,00	18,49	4 493,07
Celkem za		8 Trubní vedení				524 422,95
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
67	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	50,00	130,50	6 525,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				6 525,00
Díl: 997	Přesun sutě					
68	997221571U00	Vodor doprava vybour hmot -1km	t	51,33	33,80	1 734,79
69	997221579U00	Přípl ZKD 1km vybour hmot	t	461,93	19,10	8 822,77
70	997221845U00	Skládkovné asfaltové povrchy	t	4,53	250,00	1 131,25
Celkem za		997 Přesun sutě				11 688,80
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
71	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	37,34	181,00	6 758,72
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				6 758,72

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	STL plynovod	JKSO	
Objekt			SKP	
IO-04		STL plynovod	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
5-0459		Hostouň – obytná zóna nad náměstím	Náklady na m.j.	0
Projektant		SLADKÝ&PARTNERS, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Hostouň		
Dodavatel		CHODSKÉ VODÁRNÝ A KANALIZACE a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	285 639	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	81 306	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	40 594	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	407 539	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		407 539	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		407 539	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	407 539 Kč
DPH	21,0 %	85 583 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		493 122 Kč

Poznámka :

Stavba :	5-0459 Hostouň – obytná zóna nad náměstím	Rozpočet : 01
Objekt :	IO-04 STL plynovod	STL plynovod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	15 186	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	113 976	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	3 060	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	8 169	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	7 308	0	0	0	0
H22 Komunikace pozemní a letiště	1 521	0	0	0	0
H27 Vedení trubní dálková a přípojná	14 056	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	40 594	75 642	0
M286V Montáže potrubí	121 060	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	5 664	0
S Přesuny suti	1 303	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	285 639	0	40 594	81 306	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	285 639	0
Oborová přírážka	0	0,0	285 639	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	285 639	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	285 639	0
Zařízení staveniště	0	0,0	366 945	0
Provoz investora	0	0,0	366 945	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	407 539	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	407 539	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5-0459 Hostouň – obytná zóna nad náměstím	Rozpočet: 01
Objekt :	IO-04 STL plynovod	STL plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
1	113107125R00	Odstranění podkladu pl. 200 m ² , kam. drčené tl. 50 cm	m ²	28,80	321,50	9 259,20
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m ² , živice tl. 10 cm	m ²	28,80	85,50	2 462,40
3	119001411R00	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	3,00	333,00	999,00
4	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	12,00	205,49	2 465,88
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						15 186,48
Díl: 13 Hloubené vykopávky						
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 do 100 m ³	m ³	107,16	295,00	31 612,20
6	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m ³	53,58	17,60	943,01
7	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m ³	m ³	21,12	395,50	8 352,96
8	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor. 3	m ³	10,56	23,80	251,33
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m ³	107,16	35,50	3 804,18
10	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m ³	21,12	436,00	9 208,32
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	38,57	233,00	8 986,81
12	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m ³	38,57	21,31	821,93
13	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skl	m ³	38,57	12,50	482,13
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	81,00	150,00	12 150,00
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	89,71	76,00	6 817,96
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	29,85	192,00	5 731,20
17	58337320	Štěrkopisek frakce 0-8 C	T	59,70	357,01	21 313,50
18	286-6VD	Hutnicí zkoušky	kpl	2,00	1 750,00	3 500,00
Celkem za 13 Hloubené vykopávky						113 975,51
Díl: 16 Přemístění výkopku						
19	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m ³	m ³	25,95	65,00	1 686,75
20	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m ³	25,95	33,80	877,11
21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m ³	25,95	19,10	495,65
Celkem za 16 Přemístění výkopku						3 059,51
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						
22	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m ³	8,72	322,00	2 807,84
23	583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4	T	17,44	307,40	5 361,06
Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						8 168,90
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
24	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	56,00	130,50	7 308,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						7 308,00
Díl: H22 Komunikace pozemní a letiště						
25	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	27,81	54,70	1 521,21
Celkem za H22 Komunikace pozemní a letiště						1 521,21
Díl: H27 Vedení trubní dálková a přípojná						
26	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	77,66	181,00	14 056,46
Celkem za H27 Vedení trubní dálková a přípojná						14 056,46
Díl: M23 Montáže potrubí						
27	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	76,00	38,70	2 941,20
28	28613613	Trubka PIPE SDR 11 63x5,8 mm plyn - návín	m	76,00	181,01	13 756,76
29	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63	kus	17,00	191,51	3 255,67
30	28653092.A	Elektrospojka d 63 mm ELGEF Plus Fischer PE 100	kus	4,00	172,08	688,32
31	28653325.A	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 63 mm	kus	1,00	373,51	373,51
32	28613087.M	Elektroredukcce d 63- 50 mm PE 100 ELGEF Plus	kus	2,00	242,06	484,12
33	28613145.M	Elektrovíčko d 63 mm PE 100 SDR 11 ELGEF Plus	kus	4,00	293,00	1 172,00
34	28653160.A	Objímka navrtáv. elektrosvař. ELGEF Plus d 63/32 mm	kus	6,00	985,00	5 910,00
35	230180011R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,4	m	63,00	24,41	1 537,83
36	28613607	Trubka ROBUST PIPE SDR 11 32x3,0 mm plyn - návín	m	63,00	67,80	4 271,40

Položkový rozpočet

Stavba :	5-0459 Hostouň – obytná zóna nad náměstím	Rozpočet: 01
Objekt :	IO-04 STL plynovod	STL plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 32	kus	18,00	127,50	2 295,00
38	28613102.M	Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	6,00	95,00	570,00
39	28653322.A	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 32 mm	kus	6,00	225,01	1 350,06
40	28653153.A	Přechodka TEZAP d 63/ DN25 - závit	kus	6,00	1 652,00	9 912,00
41	230040006R00	Montáž závitových dílů DN 1"	kus	6,00	100,50	603,00
42	723237215R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, GIACOMINI R950 DN 25	kus	6,00	417,50	2 505,00
43	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	139,00	19,40	2 696,60
44	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	2,00	1 500,00	3 000,00
45	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	139,00	6,50	903,50
46	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	139,00	12,50	1 737,50
47	286- R1VD	Revize STL plynovodu a přípojek	kpl	2,00	2 500,00	5 000,00
48	286 - GEOVD	Geodetické zaměření	m	139,00	82,00	11 398,00
49	286 R2VD	Vyhotovení dokladů pro předání RWE	sb	1,00	3 150,00	3 150,00
50	286 propoj1V	Dozor pracovníka RWE při propoji	hod	8,00	1 050,00	8 400,00
51	286 propojVD	Propoj STL d63/d50 včetně odvzdušnění	kpl	2,00	12 760,00	25 520,00
52	230180068R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 50	kus	2,00	158,00	316,00
53	28613075.M	T-kus odbočkový navrtávací 50-32 mm PE 100 ELGEF	kus	2,00	692,00	1 384,00
54	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63	kus	2,00	191,51	383,02
55	28613085.M	Elektroredukce d 63- 32 mm PE 100 ELGEF Plus	kus	2,00	361,00	722,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				116 236,49
Díl:	M286V	Montáže potrubí				
56	28600001VD	Skříň HUP + el. + pojist.	ks	6,00	17 930,00	107 580,00
57	286- 7VD	Montáž STL - BY PASSu d 32	kpl	2,00	6 740,00	13 480,00
	Celkem za	M286V Montáže potrubí				121 060,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
58	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	135,00	18,49	2 496,15
59	460490012T00	Signalizační vodič	m	160,00	19,80	3 168,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				5 664,15
Díl:	S	Přesuny sutí				
60	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	5,21	250,00	1 302,50
	Celkem za	S Přesuny sutí				1 302,50