

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. 2019-17/I

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
Právní forma: Obec

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel (obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele): Zdeněk Mital

Sídlo (místo podnikání): [REDACTED] 504 01 Nový Bydžov
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoby oprávněná jednat:

- a) ve věcech smluvních: Zdeněk Mital, tel: [REDACTED]
b) kontaktní osoba ve věcech technických: Zdeněk Mital, tel: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo:

Rekonstrukce místní komunikace v Zábědově - II. etapa

Článek III. Předmět smlouvy

Dodatkem č. 3 se doplňuje:

Tímto dodatkem číslo 3 smlouvy o dílo se doplňuje dohodnutý předmět díla dle čl. III smlouvy o dílo ze dne 11.02.2019 o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méněpráce“ dle oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3. Jedná se o tyto „vícepráce a méněpráce“:

Méněpráce:

- nahrazení zábradelního svodidla zábradlím
- revizní šachty
- chodníkový obrubník
- zpomalovací plastový práh
- přeložka CETIN
- založení trávníku

Vícepráce:

- zpevněné plochy zámkové dlažby
- navýšení drenáží vzhledem k nepříznivým podmínkám podzemních vod
- použití geotextilie s lepšími vlastnostmi vzhledem k nepříznivým podmínkám podloží
- zásyp drenáží
- odvodňovací žlaby
- betony
- žulové kostky
- železobetonová trubka DN 1000 – propustek
- plastové trubky DN 400 pod vjezdy – propustky
- 2x šoupě
- bourání římsy
- vodorovné a svislé dopravní značení

**Článek V.
Cena díla**

Dodatkem č. 3 se mění:

Cena za dílo specifikované v článku V. smlouvy, provedené dle podmínek smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě nabídky zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z výzvy a tímto dodatkem č. 3 a to ve výši:

Celková cena dle SOD včetně DPH:	3 628 267,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 a č. 2	Změna termínu
Cena dle Dodatku č. 3 včetně DPH	570 938,65 Kč
Celková cena včetně DPH:	4 199 205,65 Kč

**Článek XIV.
Závěrečná ustanovení**

Dodatkem č. 3 se doplňuje:

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.02.2019 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnost uveřejněním v Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že město Nový Bydžov bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh: oceněný soupis prací

V Novém Bydžově dne 25. 11. 2019




Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta



V Novém Bydžově dne 25. 11. 2019



Zhotovitel: Zdeňěk Mital



KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce místní komunikace v Zábědově - II. etapa Vícepráce-méněpráce	JKSO	
		EČO	
		Místo	Nový Bydžov-Zábědov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Nový Bydžov	00269247	CZ00269247
Projektant	KONSTRUKT s.r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval	Zdeněk Mítal		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.11.2019	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
			0		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td>471 850,12</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>471 850,12</td> <td>99 088,53</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td colspan="2">570 938,65</td> </tr> <tr> <td colspan="4">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zvýhodnění</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> </table>	D		Celkem bez DPH	471 850,12	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	471 850,12	99 088,53	Cena s DPH		570 938,65		E Přípočty a odpočty				Dodá zadavatel		0,00		Klouzavá doložka		0,00		Zvýhodnění		0,00	
D		Celkem bez DPH	471 850,12																																		
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0	0,00	0,00																																		
základní	21,0	471 850,12	99 088,53																																		
Cena s DPH		570 938,65																																			
E Přípočty a odpočty																																					
Dodá zadavatel		0,00																																			
Klouzavá doložka		0,00																																			
Zvýhodnění		0,00																																			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Zábědově - II. etapa

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel:

Zpracoval:


Zdeněk Mital

Místo: Nový Bydžov-Zábědov

Datum:

25.11.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
2018_10	Rekonstrukce místní komunikace v Zábědově - II. etapa	471 850,12	0,00	99 088,53	0,00
SO 01	Obslužná komunikace	471 850,12	0,00	99 088,53	570 938,65
SO 02	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		471850,12	0,00	99088,53	0,00



Vícepráce-méněpráce

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Zábědově - II. etapa

Objekt: Obslužná komunikace

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel:

Místo: Nový Bydžov-Zábědov

Zpracoval: Zdeněk Mitál

Datum: 25.11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena dle SOD	méněpráce	vícepráce
HSV Práce a dodávky HSV					2 723 864,89			
1 Zemní práce					432 841,50			
1	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	19,000				
2	113107153	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 081,000				10 247
3	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	211,350				2 515
4	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	364,100				
5	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	364,100				
6	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	73,800				
7	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	73,800				
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	529,250				8 849
9	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	529,250				3 027
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	529,250				512
11	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	ř	954,000				
12	181301112	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	800,000				
13	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	800,000			-11 200	
14	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,300			-27	
15	181951102	Osivo směs travní parková rekreační	m2	800,000			-8 000	
2 Zakládání					55 104,00			
16	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	246,000				23 968
4 Vodorovné konstrukce					54 493,92			
17	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	63,960				
5 Komunikace pozemní					1 365 462,50			
18	564772111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozproštěním, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	204,000				136 903
19	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 947,000				36 537
20	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 205,000				1 446
21	567123811	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	1 205,000				10 010
22	569951133	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm	m2	113,000				
23	573231111	Posítk spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	1 205,000				85
24	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 205,000				1 344

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena dle SOD	méněpráce	vícepráce
25	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	204,000				42 104
26	592452130	<i>dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní</i>	m2	204,000				45 644

8 Trubní vedení

84 704,72

27	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	4,000				
28	871315211-1	Propojení dosavadního potrubí a oprava propustku, pročištění	hod	25,000				
29	894811111	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 860 do 1230 mm	kus	8,000			-39 600	
30	894812151	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop betonový (pro zatížení) s betonovým konusem (7 t)	kus	8,000			-19 120	
31	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000				1 040
32	592238500	<i>dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem 45x33x5 cm</i>	kus	2,000				
33	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm</i>	kus	2,000				233
34	592238780	<i>mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm</i>	kus	2,000				1 560
35	899620131	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	1,304			-3 430	
36	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových	m2	13,040			-8 541	

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

604 027,00

37	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	6,000				2 000
38	553915320	<i>zábradelní systém pozinkovaný s výplní z vodorovných ocelových tyčí ZSNH4/H2 - sestava 4 m</i>	m	6,000			-38 460	18 000
39	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000				1 100
40	404452250	<i>sloupek Zn 60 - 350</i>	kus	4,000				2 515
41	404442750	<i>značka dopravní svislá reflexní AL- NK 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b)</i>	kus	3,000				
42	404442860	<i>značka dopravní svislá reflexní AL- NK 1100 (1350) x 500 mm</i>	kus	1,000				8 550
43	404442470	<i>značka dopravní svislá reflexní IP4a AL- NK 800 x 300 mm</i>	kus	1,000				
44	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	729,000				136 080
45	583801230	<i>kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm litř</i>	t	35,000				39 600
46	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	468,000				1 305
47	592174640	<i>obrubník betonový silniční vibrolisovaný 50x15x25 cm</i>	kus	936,000				446
48	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	193,000			-20 655	
49	592174110	<i>obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x20 cm</i>	kus	193,000			-7 268	
50	916781112	Zpomalovací práh plastový pro přejezdovou rychlost 20 km/h	m	7,500			-13 575	
51	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	623,000			-28 035	71 645
52	966008111	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm	m	5,000				

997 Přesun sutě

104 769,54

53	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	548,540				
54	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 194,000				
55	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	548,540				
56	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	548,540			-54 854	

998 Přesun hmot

22 461,71

57	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	380,707				
----	-----------	---	---	---------	--	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

3 686,57

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 686,571

58	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	15,000				
59	245510400	<i>systém hydroizolační práškový interiérový bal. 6 kg</i>	kg	40,838				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena dle SOD	méněpráce	vícepráce
60	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,025				

M Práce a dodávky M

52 448,50

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

52 448,50

61	460150063-1	Přeložka sítí - CETIN - vč. zemních prací	m	60,000			-24 600	
62	460150063-2	Přeložka sloupu elektro	soubor	1,000			-3 500	
63	460470011	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení	kus	10,000				
64	460510064	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm	m	71,900				
65	345713550	trubka elektroinstalační ohebná dvovlásková korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	71,900				
66	460520131	Kabelové žlaby nebo kryty osazení tvárnice kabelové betonové do rýhy, bez výkopových prací a obsypu včetně utěsnění a spárování 2-otvorové	m	30,000				
67	592131000	žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm	kus	30,000				
68	592131030	deska krycí betonová 50 x 17/10 x 3,5 cm	kus	60,000				
69	460560063	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	60,000				

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

38 000,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

35 000,00

70	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000				
71	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000				
	VRN3	Zařízení staveniště						
72	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	kpl	1,000				
	VRN5	Finanční náklady						
73	052002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady finanční rezerva	kpl	1,000			-1 000	

Vícepráce - nad rámec projektu

146 450,00

74	spec	Odvodňovací žlab s pojezdovým roštěm	m	10,500				7 350
75	spec	montáže	m	5,000				55 500
76	spec	PVC trubka DN400 pod vjezdy	m	13,000				13 000
77	spec	Betonová žlabovka	kus	136,000				10 200
78	spec	Betony pod odvodňovací žlaby, obetonování propustků	m3	13,500				24 300
79	spec	Betony - obetonování žb trubky propustku pod komunikací	m3	17,000				30 600
80	spec	VDZ - V17	kus	6,000				1 500
82	spec	šoupě	kus	2,000				2 000
83	spec	bourání betonové římsy vjezdu	kpl	2,000				2 000

-281 864

607 264

Celkem méněpráce/vícepráce

471 850,12

Vícepráce-méněpráce

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Zábědově - II. etapa

Objekt: Veřejné osvětlení

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel:

Místo: Nový Bydžov-Zábědov

Zpracoval: Zdeněk Mital

Datum: 25.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	méněpráce/vícepráce
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemní práce 0,00

1	1	Sejmutí ornice do tl. 0,15 m	m3	14,000	0,00	0,00
2	2	Výkop rýhy 0,35x0,65, 4 třída	m	258,000	0,00	0,00
3	3	Zához rýhy 0,35x0,65, 4 třída	m	258,000	0,00	0,00
4	4	Překop 0,60x1,20, 5 třída	m	7,000	0,00	0,00
5	5	Zához překopu 0,6x1,2, 5 třída	m	7,000	0,00	0,00
6	6	Výkop základu pro stožár, 4 třída	kus	6,000	0,00	0,00
7	7	Odvoz zeminy	m3	10,000	0,00	0,00
8	8	Základ stožáru 30 včetně betonového kroužku	kus	6,000	0,00	0,00
9	9	<i>štěrkopísek frakce 0-4 tř. B</i>	t	<i>23,200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10	10	Hutnění zeminy	m	265,000	0,00	0,00
11	11	Rozprostření ornice po výkopu s osetím travou	m2	90,300	0,00	0,00

M01 Materiál 0,00

12	12	<i>Kabel AYKY 4x16</i>	<i>m</i>	<i>285,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13	13	<i>Stožár 6 m</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14	14	<i>Výzbroj</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	15	<i>Svítilno Malaga</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	16	<i>Žárovka 70 W</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17	17	<i>Pásek zemní</i>	<i>m</i>	<i>258,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
18	18	<i>Kulatina</i>	<i>m</i>	<i>258,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	19	<i>Svorka křížová</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
20	20	<i>Svorka SR 03</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
21	21	<i>Svorka SP1</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
22	22	<i>Kabel CYKY 3x1,5</i>	<i>m</i>	<i>64,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
23	23	<i>Fólie</i>	<i>m</i>	<i>258,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
24	24	<i>Trubka KOPOFLEX/60</i>	<i>m</i>	<i>258,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
25	25	<i>Podružný materiál a beton</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26	26	Montáž	kpl	1,000	0,00	0,00
27	27	Revize	kpl	1,000	0,00	0,00

Celkem 0,00