

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.3.2019

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění jeho pozdějších změn (dále jen „OZ“)

mezi stranami:

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

IČ: 00023817
se sídlem: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
zastoupená: Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou
bankovní spojení: 623101/0710

(dále jen "**Objednatel**")

a

VÝTAHY BRNO s.r.o.

IČ: 25585819
DIČ: CZ25585819
se sídlem: Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno
zastoupen: XXX
bankovní spojení: XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1.01 Dne 18. 3. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem jakožto vítězným uchazečem výběrového řízení na stavební práce ZMR 01/2019 s názvem „SÚKL - Přístavba výtahu k objektu Brno, Stará 25“ smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení přístavby vnější výtahové šachty ve dvorním traktu budovy spolu s dodávkou osobního výtahu, včetně úprav vybraných prostor budovy v 1. podzemním podlaží, spočívajících v rekonstrukci vnitřních rozvodů, úpravě podlah a dovybavení tohoto prostoru o odvětrání.

1.02 Vzhledem k tomu, že

- v průběhu realizace Díla došlo k potřebě změn v rozsahu Díla (dále jen „Změny“), spočívajících ve vícepracích i méněpracích, čímž dojde ke snížení smluvní ceny Díla o celkovou částku 78 945,- Kč bez DPH,
- v souladu se zněním čl. 2 Smlouvy byly tyto Změny popsány, specifikovány a objektivně zdůvodněny v Zápisech o změně-Změnových listech č. 1 až 10, podepsaných zástupcem Objednatele i Zhotovitele, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“),
- v souladu se zněním článku 2 Smlouvy jsou Zápisy o změně-Změnové listy č. 1 až 10 podkladem pro uzavření tohoto Dodatku,

je třeba upravit stávající znění Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II tohoto Dodatku. Na základě uvedených skutečností sjednávají Objednatel a Zhotovitel na základě své shodné vůle tento Dodatek, kterým se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v následujícím článku II.

II.

Změna smlouvy o dílo

- 2.01 Dosavadní znění odst. 1.02 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením:
„Podrobná specifikace Díla a jeho rozsahu je obsažena v Příloze č. 1, č. 4 a č. 5 této Smlouvy.“
- 2.02 Dosavadní znění odst. 7.01 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením:
„Smluvní strany se dohodly, že za Dílo provedené řádně dle podmínek této Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou cenu ve výši:
cena bez DPH 4 381 988,- Kč,
DPH 920 217,- Kč, odpovídající sazbě 21%,
cena celkem 5 302 205,- Kč vč. DPH.
- 2.03 Tímto Dodatkem se dále doplňuje Příloha č. 5 Smlouvy - Změnové listy č. 1 až 10, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.01 Ostatní ustanovení Smlouvy, neuvedená v čl. II tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.02 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.03 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 3.04 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný a srozumitelný. Prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán ani v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.05 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Změnové listy č.1 až 10 (doplňuje se jako nová Příloha č. 5 Smlouvy)

Na důkaz toho, že celý obsah Dodatku je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tento Dodatek č. 1 své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 27. 11. 2019

V Praze dne 20. 11. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Irena Storová, MHA
ředitelka Státního ústav pro kontrolu léčiv

.....
XXX

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 Změnové listy

Přehled změnových listů č. 1 až 10 s vyčíslením víceprací a méněprací

ZL č.	Název ZL	VCP/MCP v Kč	Pozn.
ZL 1	connex	94 900	VCP (vícepráce) černě
ZL 2	Proviz. Dveře 1PP	3 700	MCP (méněpráce) červeně
ZL 3	ÚT	17 758	
ZL 4	Náhrada přesklení oken v1.PP zazdžením	-5 110	
ZL 5	Změna zateplení stropu v 1.PP	-54 766	
ZL 6	Sanační omítka m.č.13 v 1.PP	7 406	
ZL 7	neprovedení dlažby-kotelna, serverovna v 1.PP	-20 591	
ZL 8	Změna ŽB desky výtahové šachty	-12 821	
ZL 9	Nerealizované položky	-51 091	
ZL 10	Zmenšení rozsahu oplocení	-56 782	
	Celkem VCP + MCP	-77 397	
	Procentní položka Provozní vlivy (úspora v důsledku méněprací)	-1 548	
	Úspora celkem	-78 945	

Změnový list č.1

Název akce:	SÚKL Brno, Stará 25 – Přístavba výtahu		
Zhotovitel:	Výtahy Brno, Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno		
Objednatel:	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		
Datum vydání ZL:	6.8.2019		
Navrhovatel změny:	Zhotovitel		
Předmět změny:	Provedení zasklení celé výtahové šachty z bezpečnostního skla Connex		
Důvod změny: Z důvodu změny normy ČSN EN 81-20 je nutné provést změnu oproti zadávací PD. Šachtu nelze zasklít běžným tabulovým sklem, nutno použít lepené bezpečnostní sklo Connex. Bez realizace této změny by nebylo možné vydat certifikát shody provedení výtahu s platnými normami a nebylo by možné obdržet ze strany stavebního úřadu kolaudační souhlas. Proto je nutné realizovat tuto změnu.			
Přílohy: Kalkulace ceny vícepráce ZL1			
Vliv změny na cenu Díla dle SoD:	ANO	Navýšení ceny Díla o:	94 900,- Kč
		Snížení ceny Díla o:	,- Kč
Dopad realizace změny na termín dokončení díla dle SoD:	NE	Počet dní prodloužení termínu Díla:	-----
		Termín dokončení Díla po změně:	-----
Dopad realizace změny na projekt	NE		
Zhotovitel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Autorský dozor:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis	
Technický dozor investora:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Objednatel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Důvod zamítnutí:	-----	Datum a podpis:	

*Nehodící se škrtněte

Pozn.: V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena pořadovým číslem ZL.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZL1

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: F1.1.1 Architektonicko stavební řešení

Místo: Brno

Datum: 06.05.2016

Objednavatel:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
TIPRO projekt, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
XXX

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	94 900,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **94 900,00**

DPH základní	21,00%	ze	94 900,00	19 929,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	114 829,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU ZL1

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: **F1.1.1 Architektonicko stavební řešení**
Místo: Brno Datum: 06.05.2016
Objednavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha Projektant: TIPRO projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: XXX

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu	94 900,00
PSV - Práce a dodávky PSV	94 900,00
767 - Konstrukce zámečnické	94 900,00
Celkové náklady za stavbu	94 900,00

ROZPOČET ZL1

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: F1.1.1 Architektonicko stavební řešení
Místo: Brno Datum: 06.05.2016
Objednavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha Projektant: TIPRO projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **94 900,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 94 900,00

767 - Konstrukce zámečnické - zasklení výtahové šachty sklem Connex 94 900,00

1	K		Sklo Connex 10,38mm (2x5.5.1 + folie 0,38mm)	m2	87,000	694,20	60 395,00
2	K		Řezání skla	bm	197,000	111,12	21 890,00
3	K		Lepení skla	m2	87,000	171,49	14 920,00
4	K		Přípočet k montáži zasklení - navýšení hmotnosti skel o 2175kg	kpl	1,000	10 875,00	10 875,00
5	K		Výrobní manipulace	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
6	K		Doprava	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
77	K		Smluvní sleva za vícepráce (20%)	%	-20,000	949,00	-18 980,00

Změnový list č.2

Název akce:	SÚKL Brno, Stará 25 – Přístavba výtahu		
Zhotovitel:	Výtahy Brno, Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno		
Objednatel:	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		
Datum vydání ZL:	12.6.2019		
Navrhovatel změny:	Objednatel		
Předmět změny:	Provizorní zabezpečení otvoru v 1. PP		
Důvod změny: V projektové dokumentaci nebylo řešeno zabezpečení otvoru pro vstup do výtahové šachty v 1.PP v průběhu stavby do doby osazení dveří výtahu. Vzhledem k vnitřním bezpečnostním předpisům SÚKLu požadoval objednatel provizorně zabezpečit otvor proti vniknutí nežádoucích osob do objektu. Na základě jeho požadavku osadí dočasně zhotovitel do otvoru ocelovou zárubeň včetně dveřního křídla s bezpečnostním zámkem (bude použito stávající dveřní křídlo původně osazené mezi místnostmi 002A a 002B).			
Přílohy: Položkový rozpočet změny 2			
Vliv změny na cenu Díla dle SoD:	ANO	Navýšení ceny Díla o:	3 700,12 Kč
		Snížení ceny Díla o:	,- Kč
Dopad realizace změny na termín dokončení díla dle SoD:	NE	Počet dní prodloužení termínu Díla:	-----
		Termín dokončení Díla po změně:	-----
Dopad realizace změny na projekt	NE		
Zhotovitel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM *	Datum a podpis:	
Autorský dozor:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM *	Datum a podpis	
Technický dozor investora:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM *	Datum a podpis:	
Objednatel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM *	Datum a podpis:	
Důvod zamítnutí:	-----	Datum a podpis:	

*Nehodící se škrtněte

Pozn.: V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena pořadovým číslem ZL.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZL2

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: F1.1.1 Architektonicko stavební řešení

Místo: Brno

Datum: 06.05.2016

Objednavatel:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
TIPRO projekt, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
XXX

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	3 700,12
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 700,12
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	3 700,12	777,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 477,22
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: **F1.1.1 Architektonicko stavební řešení**
Místo: Brno Datum: 06.05.2016
Objednavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha Projektant: TIPRO projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: XXX

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu	3 700,12
HSV - Práce a dodávky HSV	3 000,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	172,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 392,00
96 - Bourání konstrukcí	425,52
99 - Přesun hmot	10,60
PSV - Práce a dodávky PSV	700,00
766 - Konstrukce truhlářské	700,00
 Celkové náklady za stavbu	 3 700,12

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: F1.1.1 Architektonicko stavební řešení
Místo: Brno **Datum:** 06.05.2016
Objednavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha **Projektant:** TIPRO projekt, s.r.o.
Zhotovitel: **Zpracovatel:** XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 700,12

HSV - Práce a dodávky HSV

3 000,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce

172,00

33	K	340237212	Zazdívkva otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000	172,00	172,00
"PP dozdívkva zárubně" 3					1,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 392,00

79	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	584,00	584,00
84	M	553311006	12T zárubeň ocelová pro dveře protipožární a bezpečnostní 90x197 cm	kus	1,000	1808,00	1 808,00

96 - Bourání konstrukcí

425,52

108	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,773	240,00	425,52
"1.PP" 0,9*1,97					1,773		

99 - Přesun hmot

10,60

129	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,050	212,00	10,60
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

700,00

766 - Konstrukce truhlářské

700,00

206	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	640,00	640,00
213	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	20,00	20,00
"PP" 1					1,000		
214	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	20,000	2,00	40,00

Změnový list č.3

Název akce:	SÚKL Brno, Stará 25 – Přístavba výtahu		
Zhotovitel:	Výtahy Brno, Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno		
Objednatel:	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		
Datum vydání ZL:	9.7.2019		
Navrhovatel změny:	Zhotovitel		
Předmět změny:	Změna trasy rozvodů ÚT v 1. PP		
Důvod změny: V průběhu prací bylo zjištěno, že v místech projektovaných prostupů skrze stěny v 1. PP se nacházejí rozvody EZS a slaboproudu. Proto bylo nutno změnit místa prostupů a tedy i trasu vedení rozvodů ÚT. Spolu s tím musela být změněna i poloha otopných těles. Dále bylo zjištěno, že ve smluvním rozpočtu byla uvedena nedostatečná metráž rozvodů u některých dimenzí ÚT a bylo nutno doplnit několik odvzdušňovacích ventilů.			
Přílohy: Položkový rozpočet změny 3 Změnový výkres trasy rozvodů ÚT			
Vliv změny na cenu Díla dle SoD:	ANO	Navýšení ceny Díla o:	17 758,- Kč
		Snížení ceny Díla o:	,- Kč
Dopad realizace změny na termín dokončení díla dle SoD:	NE	Počet dní prodloužení termínu Díla:	-----
		Termín dokončení Díla po změně:	-----
Dopad realizace změny na projekt	ANO		
Zhotovitel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Autorský dozor:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis	
Technický dozor investora:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Objednatel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Důvod zamítnutí:	----	Datum a podpis:	

**Nehodící se škrtněte*

Pozn.: V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena pořadovým číslem ZL.

Souhrnný rozpočet stavby

Název stavby: **Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
F.1.1 Administrativní budova**

Místo: Brno

Zpracoval: XXX

Dne: 05/2016

Cena celkem bez DPH		17 758		
DPH	15 %	0		0
	21 %	17 758		3 729
Cena celkem s DPH				21 487

Objednatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv IČO DIČ Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Razítko a podpis	Zhotovitel: IČO DIČ Razítko a podpis	Projektant: TIPRO projekt, s.r.o. IČO DIČ Kytnerova 16/21 621 00 Brno Razítko a podpis
---	---	--

Rekapitulace nákladů dle hlav v tis. Kč

Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostředí	Celkové náklady
	stavební část	technolog. část	celkem		
Rekapitulace nákladů stavby	17 758	0	17 758	0	#ODKAZ!
A. Projektové a průzkumné práce	0	0	0	0	0
Projektové práce z rozpočtu	0	0	0	0	0
Průzkumné práce z rozpočtu	0	0	0	0	0
B. Provozní soubory	0	0	0	0	0
PS-montáž z rozpočtu	0	0	0	0	0
PS-dodávka z rozpočtu	0	0	0	0	0
C. Stavební objekty	17 758	0	17 758	0	17 758
ZRN	17 758	0	17 758	0	17 758
HSV-montáž z rozpočtu		0		0	
HSV-dodávka z rozpočtu		0		0	
PSV-montáž z rozpočtu		0		0	
PSV-dodávka z rozpočtu		0		0	
M-montáž z rozpočtu		0		0	
M-nosný materiál z rozpočtu		0		0	
M-dodávka z rozpočtu		0		0	
HZS z rozpočtu		0		0	
D. Stroje, zařízení, inventář	0	0	0	0	0
Stroje a zařízení z rozpočtu	0	0	0	0	0
Stroje, zařízení, inventář	0	0	0	0	0
E. Umělecká díla	0	0	0	0	0
Umělecká díla z rozpočtu	0	0	0	0	0
Vedlejší náklady z rozpočtu	0	0	0	0	0
G. Ostatní náklady	0	0	0	0	0
Ostatní náklady z rozpočtu	0	0	0	0	0
Dodá zadavatel z rozpočtu	0	0	0	0	0
H. Rezerva	0	0	0	0	0
I. Ostatní investice	0	0	0	0	0
J. Nehmotný investiční majetek	0	0	0	0	0
NIM z rozpočtu	0	0	0	0	0
K. Provozní náklady	0	0	0	0	0
Provozní náklady z rozpočtu	0	0	0	0	0
L. Kompletační činnost	0	0	0	0	0

S e s t a v e n í n á k l a d ů s t a v b y

Název akce : **Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno - přístavba výtahu**
Místo stavby : Brno
Investor : Státní ústav pro kontrolu léčiv
Projektant : TIPRO projekt s.r.o.
Datum : 05 / 2016

1. Základní rozpočtové náklady :

D.4.4 Vytápění		17 758 Kč
celkem ZRN		<hr/> 17 758 Kč

celkem náklad		17 758 Kč
DPH 21 %	z 17 758	3 729 Kč

celkem		21 487 Kč

Oddíl: Ústřední vytápění

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	C E N A	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
713 Izolace tepelné						
1		přesun hmot pro tepelné izolace	sbr	1,000	200	200,00
2		Montáže tep. izolace potrubí, kolen ohybů a odboček (vč. pomocného materiálu)	m	46,000	35,7	1 642,20
3		Izolace tl.25 pro Cu 15/1, vč. kolen, obyčů a odboček	m	40,000	12	480,00
4		Izolace tl.25 pro Cu 18/1, vč. kolen, obyčů a odboček	m	2,000	12,5	25,00
5		Izolace tl.25 pro Cu 22/1, vč. kolen, obyčů a odboček	m	4,000	14,2	56,80
						2 404,00
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
6		přesun hmot pro rozvodné potrubí	sbr	1,000	1200	1 200,00
7		montáž Cu potrubí (vč. pomocného materiálu)	m	46,000		0,00
8		Potrubí Cu15/1, vč. fitinek	m	40,000	265	10 600,00
9		Potrubí Cu18/1, vč. fitinek	m	2,000	321	642,00
10		Potrubí Cu22/1, vč. fitinek	m	4,000	345	1 380,00
11		Zkouška těsnosti Cu potrubí (po výplachu a vyčistění potrubí)	m	46,000	12	552,00
12		provedení prostupů, vrtání, drážek vč. zapravení, atd...	sbr	1,000	980	980,00
						15 354,00
Celkem						17 758,00

Změnový list č.4B

Název akce:	SÚKL Brno, Stará 25 – Příkladavba výtahu		
Zhotovitel:	Výtahy Brno, Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno		
Objednatel:	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		
Datum vydání ZL:	21.6.2019		
Navrhovatel změny:	Zhotovitel		
Předmět změny:	Zazdění a zapravení oken z 1.PP do dvora		
Důvod změny: V průběhu realizace vznesl Objednatel požadavek na kompletní zazdění oken z 1.PP do dvora. V předchozí etapě rekonstrukce budovy byly okna zazděny jen zevnitř a to pouze tenkou příčkou. Docházelo tak k promrzání zazdívek a vzniku tepelných ztrát. Ve smluvním rozpočtu obsažené přesklívání oken tak nebude realizováno a dotčené práce budou odečteny.			
Přílohy: Položkový rozpočet změny 4			
Vliv změny na cenu Díla dle SoD:	ANO	Navýšení ceny Díla o:	,- Kč
		Snížení ceny Díla o:	5 110,40
Dopad realizace změny na termín dokončení díla dle SoD:	NE	Počet dní prodloužení termínu Díla:	-----
		Termín dokončení Díla po změně:	-----
Dopad realizace změny na projekt	NE		
Zhotovitel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Autorský dozor:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis	
Technický dozor investora:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Objednatel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Důvod zamítnutí:		Datum a podpis:	

**Nehodící se škrtněte*

Pozn.: V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena pořadovým číslem ZL.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZL4

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: F1.1.1 Architektonicko stavební řešení

Místo: Brno

Datum: 06.05.2016

Objednavatel:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
TIPRO projekt, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
XXX

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu -5 110,40
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -5 110,40

DPH základní	21,00%	ze	-2 765,00	-580,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -5 691,10

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: F1.1.1 Architektonicko stavební řešení
Místo: Brno Datum: 06.05.2016
Objednavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha Projektant: TIPRO projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: XXX

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu	-5 110,40
HSV - Práce a dodávky HSV	-5 110,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 664,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 906,40
787 - Dokončovací práce - zasklívání	-14 528,00
96 - Bourání konstrukcí	720,00
99 - Přesun hmot	127,20
Celkové náklady za stavbu	-5 110,40

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: F1.1.1 Architektonicko stavební řešení
Místo: Brno **Datum:** 06.05.2016
Objednavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha **Projektant:** TIPRO projekt, s.r.o.
Zhotovitel: **Zpracovatel:** XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-5 110,40**

HSV - Práce a dodávky HSV **-5 110,40**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **5 664,00**

27	K	310237281	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm	kus	3,000	880,00	2 640,00
28	K	311272120	Zazdívka otvorů do 1 m2 z pórobetonových přesných hladkých tvárnic	m3	0,900	3 360,00	3 024,00
"okna suterénu" 3*0,95*1,05*0,3					0,900		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **2 906,40**

65	K	622611112	Malba - vápenná či silikátová Sd<0,05m	m2	3,000	36,00	108,00
66	K	622611136	Nátěr fasády, hydrofobní	m2	3,000	36,00	108,00
67	K	622821013	Vnější sanační systém (Nanosan), tep. izol vlast, porovitost >55%, 2 cm	m2	3,000	392,00	1 176,00
68	K	622821014	vyrovnání v tl. do 15 mm 70% celkové plochy, sanační systém se síranovzodným cementem (Buarex N+SMS)	m2	3,000	176,80	530,40
69	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně tl. 10 mm	m2	3,000	328,00	984,00

vyrovnání zdiva pod stěrku (sulfátostálá), sanační

systém se síranovzodným cementem (Buarex N+SMS)

3 3,000

787 - Dokončovací práce - zasklívání **-14 528,00**

254	K	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého	m2	-2,961	400,00	-1 184,40
255	K	787611214	Zasklívání oken a dveří vývěsných s pod(za)tmelením sklem matovaným tl 4 mm	m2	-2,961	850,00	-2 516,85
"okna PP" 1,05*0,94*3					-2,961		
256	K	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m	%	-19,685	550,00	-10 826,75

96 - Bourání konstrukcí **720,00**

107	K	968072354	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	3,000	240,00	720,00
"PP" 1,05*0,94*3					3,000		

99 - Přesun hmot **127,20**

129	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,600	212,00	127,20
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

Změnový list č.5

Název akce:	SÚKL Brno, Stará 25 – Přístavba výtahu		
Zhotovitel:	Výtahy Brno, Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno		
Objednatel:	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		
Datum vydání ZL:	21.6.2019		
Navrhovatel změny:	Zhotovitel		
Předmět změny:	Změna provedení zateplení stropu v 1.PP		
Důvod změny: Zhotovitel navrhl změnu provedení zateplení stropu v 1.PP. Místo projektantem navrženého řešení zateplení některých místností v 1.PP ohebnými deskami z minerálních vláken navrhl zhotovitel provést v 1.PP zateplení pomocí SDK podhledu s vloženou tepelnou izolací se zachováním tloušťky izolantu. Důvodem návrhu změny zhotovitele byla skutečnost, že dojde k úspoře nákladů na straně objednatele a dále rychlejší provedení změnové konstrukce zateplení při zachování původně projektovaných parametrů zateplení.			
Přílohy: Položkový rozpočet změny 5			
Vliv změny na cenu Díla dle SoD:	ANO	Navýšení ceny Díla o:	0,-Kč
		Snížení ceny Díla o:	54 776,- Kč
Dopad realizace změny na termín dokončení díla dle SoD:	NE	Počet dní prodloužení termínu Díla:	-----
		Termín dokončení Díla po změně:	-----
Dopad realizace změny na projekt	NE		
Zhotovitel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Autorský dozor:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis	
Technický dozor investora:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Objednatel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Důvod zamítnutí:		Datum a podpis:	

*Nehodící se škrtněte

Pozn.: V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena pořadovým číslem ZL.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: F1.1.1 Architektonicko stavební řešení

Místo: Brno

Datum: 06.05.2016

Objednavatel:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
TIPRO projekt, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
XXX

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu -54 766,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -54 766,00

DPH základní	21,00%	ze	-54 766,00	-11 500,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -66 266,90

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU ZL 5

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: **F1.1.1 Architektonicko stavební řešení**
Místo: Brno Datum: 06.05.2016
Objednavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha Projektant: TIPRO projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: XXX

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu	-54 766,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-101 260,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-101 260,00
763 - Konstrukce suché výstavby	43 373,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 120,80
Celkové náklady za stavbu	-54 766,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: F1.1.1 Architektonicko stavební řešení
 Místo: Brno Datum: 06.05.2016
 Objednavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha Projektant: TIPRO projekt, s.r.o.
 Zhotovitel: Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-54 766,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **-101 260,00**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **-101 260,00**

56	K	621221021	Montáž zateplení podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	83,000	-930,00	-77 190,00
----	---	-----------	---	----	--------	---------	-------------------

penetrace, flexibilní lepidlo+taliřové hmoždinky,
stěrka s výztužnou tkaninou
"m.č. 004, 6, 7, 8" (9,63+3,72+37,93+14,69)*1,25
83

82,463
83,000

58	K	621381011	Tenkovrstvá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	83,000	-170,00	-14 110,00
----	---	-----------	--	----	--------	---------	-------------------

61	K	622251002	Příplatek k cenám zateplení podhledů za zvýšenou pracnost u klenbových stropů	m2	83,000	-120,00	-9 960,00
----	---	-----------	---	----	--------	---------	------------------

PSV - Práce a dodávky PSV **46 494,00**

763 - Konstrukce suché výstavby **43 373,20**

175	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	83,000	480,00	39 840,00
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"1.PP" 83

83,000

176	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	83,000	16,00	1 328,00
-----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	-------	----------

179	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	83,000	22,40	1 859,20
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

183	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	173,000	2,00	346,00
-----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety **3 120,80**

252	K	784181001	Jednásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	83,000	9,60	796,80
-----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

PP - PODHLEDY

253	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	83,000	28,00	2 324,00
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

podhledy

83,000

Změnový list č.6

Název akce:	SÚKL Brno, Stará 25 – Přístavba výtahu		
Zhotovitel:	Výtahy Brno, Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno		
Objednatel:	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		
Datum vydání ZL:	21.6.2019		
Navrhovatel změny:	Zhotovitel		
Předmět změny:	Sanační omítka v místnosti 013		
Důvod změny: V průběhu realizace vznesl Objednatel požadavek na provedení sanační omítky a malby v místnosti 013 v 1PP. V předchozí etapě rekonstrukce budovy bylo v této místnosti provedeno pouze oklepání staré omítky a provedení chemické injektáže zdiva. Vzniklý vizuální stav nebyl pro Objednatele přijatelný.			
Přílohy: Položkový rozpočet změny 6			
Vliv změny na cenu Díla dle SoD:	ANO	Navýšení ceny Díla o:	7 405,84 Kč
		Snížení ceny Díla o:	,- Kč
Dopad realizace změny na termín dokončení díla dle SoD:	NE	Počet dní prodloužení termínu Díla:	-----
		Termín dokončení Díla po změně:	-----
Dopad realizace změny na projekt	NE		
Zhotovitel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Autorský dozor:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis	
Technický dozor investora:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Objednatel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Důvod zamítnutí:		Datum a podpis:	

**Nehodící se škrtněte*

Pozn.: V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena pořadovým číslem ZL.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZL6

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: F1.1.1 Architektonicko stavební řešení

Místo: Brno

Datum: 06.05.2016

Objednavatel:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
TIPRO projekt, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
XXX

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 7 405,84
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 7 405,84

DPH základní	21,00%	ze	7 405,84	1 555,30
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 8 961,14

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: **F1.1.1 Architektonicko stavební řešení**
Místo: Brno Datum: 06.05.2016
Objednavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha Projektant: TIPRO projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: XXX

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu	7 405,84
HSV - Práce a dodávky HSV	7 405,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 363,44
99 - Přesun hmot	42,40
Celkové náklady za stavbu	7 405,84

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno

Objekt: F1.1.1 Architektonicko stavební řešení

Místo: Brno

Datum: 06.05.2016

Objednavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha

Projektant: TIPRO projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 405,84

HSV - Práce a dodávky HSV

7 405,84

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 363,44

65	K	622611112	Malba - vápenná či silikátová Sd<0,05m	m2	9,740	36,00	350,64
67	K	622821013	Vnější sanační systém (Nanosan), tep. izol vlast, porovitost >55%, 2 cm	m2	9,740	392,00	3 818,08
69	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně tl. 10 mm	m2	9,740	328,00	3 194,72
					(0,87+2+2)*2	9,740	

99 - Přesun hmot

42,40

129	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,200	212,00	42,40
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

Změnový list č.7

Název akce:	SÚKL Brno, Stará 25 – Přístavba výtahu		
Zhotovitel:	Výtahy Brno, Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno		
Objednatel:	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		
Datum vydání ZL:	21.6.2019		
Navrhovatel změny:	Zhotovitel		
Předmět změny:	Neprovedení dlažby v kotelně a serverovně v 1.PP		
Důvod změny: Na základě dohody ze 3. kontrolního dne bylo konstatováno, že se nebude provádět dlažba v kotelně a serverovně. Důvodem neprovedení dlažby je skutečnost, že v obou místnostech byla již v minulosti provedena finální úprava betonové podlahy (epoxidový nátěr) a není tedy efektivní a nutné tuto úpravu rušit a nahrazovat dlažbou. Neprovedením dlažby dojde k úspoře nákladů na straně objednatele.			
Přílohy: Položkový rozpočet změny 7			
Vliv změny na cenu Díla dle SoD:	ANO	Navýšení ceny Díla o:	0,- Kč
		Snížení ceny Díla o:	20 540,66 Kč
Dopad realizace změny na termín dokončení díla dle SoD:	NE	Počet dní prodloužení termínu Díla:	-----
		Termín dokončení Díla po změně:	-----
Dopad realizace změny na projekt	NE		
Zhotovitel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Autorský dozor:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis	
Technický dozor investora:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Objednatel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Důvod zamítnutí:		Datum a podpis:	

*Nehodící se škrtněte

Pozn.: V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena pořadovým číslem ZL.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZL7

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: F1.1.1 Architektonicko stavební řešení

Místo: Brno

Datum: 06.05.2016

Objednavatel:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
TIPRO projekt, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
XXX

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu -20 540,66
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -20 540,66

DPH základní	21,00%	ze	-20 540,66	-4 313,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -24 854,26

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: **F1.1.1 Architektonicko stavební řešení**
Místo: Brno Datum: 06.05.2016
Objednavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha Projektant: TIPRO projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: XXX

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu	-20 540,66
PSV - Práce a dodávky PSV	-20 540,66
Celkové náklady za stavbu	-20 540,66

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: F1.1.1 Architektonicko stavební řešení
Místo: Brno Datum: 06.05.2016
Objednavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha Projektant: TIPRO projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-20 540,66

PSV - Práce a dodávky PSV

-20 540,66

771 - Podlahy z dlaždic

-20 540,66

222	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlo	m	29,650	-120,00	-3 558,00
			PP				
			(2,64+3,96)*2		13,200		
			(1,35+1,65)*2		6,000		
			(1,325+3,9)*2		10,450		
			Součet		29,650		
224	M	597600022	soklík keramický 100 mm	m	30,000	-60,00	-1 800,00
226	K	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	18,270	-420,00	-7 673,40
			"podlahy PP" 10,87+5,17+2,23		18,27		
228	M	597600011	dlaždice keramické	m2	19,000	-360,00	-6 840,00
231	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	18,270	-38,00	-694,26
234	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	10,000	2,50	25,00

Změnový list č.8

Název akce:	SÚKL Brno, Stará 25 – Přístavba výtahu		
Zhotovitel:	Výtahy Brno, Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno		
Objednatel:	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		
Datum vydání ZL:	21.6.2019		
Navrhovatel změny:	Zhotovitel		
Předmět změny:	Změna tvaru monolitického dojezdu výtahové šachty		
Důvod změny: Změna tvaru ocelové konstrukce šachty výtahu vzhledem ke skutečnému tvaru fasády a základových konstrukcí objektu. Dle výrobní dokumentace výtahu po zaměření skutečného stavu jsou sloupky šachty posazeny na základovou desku. Základová deska je proto půdorysně zvětšena. Kvůli existenci soklové části fasády, která nebyla zakreslena v původní PD, odpadla monolitická stěna tl. 150 mm. Tloušťka ostatních monolitických stěn zmenšena na 200 mm. Důvodem zmenšení tloušťky stěn je protažení ocelových sloupků šachty až na základovou desku. Původně měly být opřeny o vršek monolitické stěny šachty. Autor statické části dokumentace odsouhlasil zúžení stěn s podmínkou vložení dvojnásobné plochy svislé výztuže stěn. V konečné sumě je tak celková hmotnost použité výztuže beze změny.			
Přílohy: Položkový rozpočet změny 8 Pozn.: skutečný tvar konstrukce je vyobrazen v dokumentaci skutečného provedení stavby.			
Vliv změny na cenu Díla dle SoD:	NE	Navýšení ceny Díla o:	,- Kč
		Snížení ceny Díla o:	-12 820,82 Kč
Dopad realizace změny na termín dokončení díla dle SoD:	NE	Počet dní prodloužení termínu Díla:	-----
		Termín dokončení Díla po změně:	-----
Dopad realizace změny na projekt	NE		
Zhotovitel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Autorský dozor:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis	
Technický dozor investora:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Objednatel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Důvod zamítnutí:		Datum a podpis:	

*Nehodící se škrtněte

Pozn.: V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena pořadovým číslem ZL.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZL8

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: F1.1.1 Architektonicko stavební řešení

Místo: Brno

Datum: 06.05.2016

Objednavatel:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
TIPRO projekt, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
XXX

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu -12 820,82
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -12 820,82

DPH základní	21,00%	ze	-12 820,82	-2 692,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -15 513,22

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: **F1.1.1 Architektonicko stavební řešení**
Místo: Brno Datum: 06.05.2016
Objednavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha Projektant: TIPRO projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: XXX

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu	-12 820,82
HSV - Práce a dodávky HSV	-12 820,82
2 - Zakládání	144,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-12 965,30
Celkové náklady za stavbu	-12 820,82

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: F1.1.1 Architektonicko stavební řešení
Místo: Brno Datum: 06.05.2016
Objednavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha Projektant: TIPRO projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-12 820,82

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 820,82

2 - Zakládání

144,48

21	K	273321611	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 "ZD1 šachta" 0,05*2,4*0,4	m3	0,048	3 010,00	144,48
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-12 965,30

36	K	380321661	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 150 mm "šachta výtah" 1,8*3,3*0,15	m3	0,891	-3 800,00	-3 385,80
37	K	380321662	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm "šachta výtah" (2,1*2,1+2,1*3,0*2)*0,30 PŮVODNÍ "šachta výtah" (2,15*2,15+2,15*3,0*2)*0,20 NOVÁ	m3	-1,603	3 500,00	-5 610,50
38	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů rovinných zařízení 2,1*3	m2	-6,300	540,00	-3 402,00
39	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	-6,300	90,00	-567,00

Změnový list č.9

Název akce:	SÚKL Brno, Stará 25 – Přístavba výtahu		
Zhotovitel:	Výtahy Brno, Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno		
Objednatel:	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		
Datum vydání ZL:	30. 8. 2019		
Navrhovatel změny:	Zhotovitel		
Předmět změny:	Změna rozsahu realizace oplocení		
Důvod změny: V době mezi vypracováním projektu v r. 2016 a zahájením realizace přístavby výtahu v r. 2019 byla majitelem sousedního pozemku 197/2 realizována přístavba sousední budovy a s ní i realizace nového oplocení. Původní projekt přístavby výtahu počítal s realizací oplocení i v délce sousedem provedeného nového oplocení. Původní projektovaná délka oplocení byla 12,35m. Skutečná délka nového oplocení tak bude vzhledem k již realizovanému oplocení vlastníkem sousedního pozemku pouze 4,5m. Tím pádem dojde k poměrnému snížení nákladů na realizaci oplocení.			
Přílohy: Položkový rozpočet změny 9			
Vliv změny na cenu Díla dle SoD:	ANO	Navýšení ceny Díla o:	,- Kč
		Snížení ceny Díla o:	-51 881,31 Kč
Dopad realizace změny na termín dokončení díla dle SoD:	NE	Počet dní prodloužení termínu Díla:	-----
		Termín dokončení Díla po změně:	-----
Dopad realizace změny na projekt	NE		
Zhotovitel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Autorský dozor:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis	
Technický dozor investora:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Objednatel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum a podpis:	
Důvod zamítnutí:		Datum a podpis:	

*Nehodící se škrtněte

Pozn.: V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena pořadovým číslem ZL.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZL9

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: F1.1.1 Architektonicko stavební řešení

Místo: Brno

Datum: 06.05.2016

Objednavatel:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
TIPRO projekt, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
XXX

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	-51 091,31
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-51 091,31
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-51 091,31	-10 729,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-61 820,51
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU ZL9

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: **F1.1.1 Architektonicko stavební řešení**
Místo: Brno Datum: 06.05.2016
Objednavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha Projektant: TIPRO projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: XXX

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu	-51 091,31
HSV - Práce a dodávky HSV	-3 419,31
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	-2 629,31
96 - Bourání konstrukcí	-790,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-47 672,00
767 - Konstrukce zámečnické	-47 672,00
Celkové náklady za stavbu	-51 091,31

ROZPOČET ZL9

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: F1.1.1 Architektonicko stavební řešení
Místo: Brno **Datum:** 06.05.2016
Objednavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha **Projektant:** TIPRO projekt, s.r.o.
Zhotovitel: **Zpracovatel:** XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-51 091,31**

HSV - Práce a dodávky HSV -3 419,31

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb -2 629,31

89	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-7,850	135,00	-1 059,75
"oplocení" 12,35					-7,850		
90	M	592173051	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	kus	-15,441	55,00	-849,26
91	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	-0,294	2 450,00	-720,30
12,35*0,4*0,1					-0,294		

96 - Bourání konstrukcí -790,00

102	K	966072822	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 50 kg	m	-7,900	50,00	-395,00
103	K	966072827	Rozebrání nosné konstrukce oplocení z ocelových sloupků a 2x vodorovného paždíku	m	-7,900	50,00	-395,00

PSV - Práce a dodávky PSV -47 672,00

767 - Konstrukce zámečnické -47 672,00

218	K	767000022	Z22 Oplocení dl. 12,35 m, v. 2,0 m - ocelové sloupky JA 50x3 dl. 2,5 m, vodorovný paždík JA 50x3 dl. 24,7 m', povrch žárový pozink, opláštění TR 40/160 cca 26 m ² , povrch lakovaný	kpl	-0,636	75 000,00	-47 672,00
dodávka, montáž, dodavatelská dokumentace, povrchová úprava							
1					-0,636		

Změnový list č.10

Název akce:	SÚKL Brno, Stará 25 – Příkladavba výtahu		
Zhotovitel:	Výtahy Brno, Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno		
Objednatel:	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		
Datum vydání ZL:	30. 8. 2019		
Navrhovatel změny:	Zhotovitel		
Předmět změny:	Nerealizované položky		
Důvod změny: V průběhu realizace Díla bylo na kontrolních dnech nebo přímo se zástupci Objednatele na staveništi dohodnuto vypuštění některých položek rozpočtu nebo jejich částí. Bylo to z důvodu rezerv v rozpočtu, nevyužití některých položek v rozpočtu z důvodu jejich nepotřebnosti během realizace přístavby výtahu nebo optimalizace realizace Díla na straně Zhotovitele.			
Přílohy: Položkový rozpočet změny 10			
Vliv změny na cenu Díla dle SoD:	ANO	Navýšení ceny Díla o:	,- Kč
		Snížení ceny Díla o:	-56 782,30 Kč
Dopad realizace změny na termín dokončení díla dle SoD:	NE	Počet dní prodloužení termínu Díla:	-----
		Termín dokončení Díla po změně:	-----
Dopad realizace změny na projekt	NE		
Zhotovitel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM *	Datum a podpis:	
Autorský dozor:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM *	Datum a podpis	
Technický dozor investora:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM *	Datum a podpis:	
Objednatel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM *	Datum a podpis:	
Důvod zamítnutí:		Datum a podpis:	

*Nehodící se škrtněte

Pozn.: V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena pořadovým číslem ZL.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZL10

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: F1.1.1 Architektonicko stavební řešení

Místo: Brno

Datum: 06.05.2016

Objednavatel:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
TIPRO projekt, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
XXX

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	-56 782,30
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-56 782,30
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-56 782,30	-11 924,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-68 706,60
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU ZL10

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: **F1.1.1 Architektonicko stavební řešení**
Místo: Brno Datum: 06.05.2016
Objednavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha Projektant: TIPRO projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: XXX

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu	-56 782,30
HSV - Práce a dodávky HSV	-50 400,00
2 - Zakládání	-3 480,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-46 100,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	-820,00
763 - Konstrukce suché výstavby	-442,40
766 - Konstrukce truhlářské	-1 620,00
767 - Konstrukce zámečnické	-2 600,00
776 - Podlahy povlakové	-43,20
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	-1 676,70
Celkové náklady za stavbu	-56 782,30

ROZPOČET ZL10

Stavba: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
Objekt: F1.1.1 Architektonicko stavební řešení
Místo: Brno **Datum:** 06.05.2016
Objednavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha **Projektant:** TIPRO projekt, s.r.o.
Zhotovitel: **Zpracovatel:** XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-56 782,30**

HSV - Práce a dodávky HSV -50 400,00

2 - Zakládání -3 480,00

24	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-0,116	30 000,00	-3 480,00
----	---	-----------	---	---	--------	-----------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -46 100,00

53	K	619991002	Zakrytí podlah - ochrana před poškozením v průběhu výstavby	m2	-170,000	220,00	-37 400,00
----	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

"dlažba schodiště vč. soklu" 170 170,000

"dlažba před výtahem 1.-4.3.NP" 20 20,000

"koberec 5.NP" 10 10,000

"PP - zateplení stropu" 68 68,000

Součet 268,000

54	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	-130,000	40,00	-5 200,00
----	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------

"zábradlí schodiště" 130 130,000

63	K	622321140	Omitka štuková vápenná ručně, vnější, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	-20,000	175,00	-3 500,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"sokl dvůr" (10,95+4,545-2,1*2)*1,5+3 19,943

20 20,000

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb -820,00

94	K	953100001	Podlahová přechodová lišta	m	-0,800	200,00	-160,00
----	---	-----------	----------------------------	---	--------	--------	---------

96	K	953100011	Podlahová přechodová lišta s rozdílem 3 cm	m	-3,000	220,00	-660,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV -6 382,30

763 - Konstrukce suché výstavby -442,40

182	K	763164552	SDK obklad kovových kčí tvaru L š přes 0,8 m desky 1x15 včetně ochranných úhelníků	m2	-0,790	560,00	-442,40
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

766 - Konstrukce truhlářské -1 620,00

210	K	766676007	Pryžová zarážka	ks	-9,000	180,00	-1 620,00
-----	---	-----------	-----------------	----	--------	--------	-----------

767 - Konstrukce zámečnické -2 600,00

220	K	767000024	Z24 Úprava výškového osazení poklopu revizní šachty	m	-1,000	2 600,00	-2 600,00
-----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

776 - Podlahy povlakové -43,20

235	K	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených	m2	-3,600	12,00	-43,20
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

781 - Dokončovací práce - obklady keramické -1 676,70

245	K	781419198	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinových za plastové lišty ukončující, rohově, vanové	m2	-37,260	45,00	-1 676,70
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------