

**Změnový list - celkový**

Předmět díla:	III/11724 Obchvat Rokycany-Hrádek, úsek 2			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	STRABAG a.s.			
TDS:	SAMSON PRAHA, spol. s r.o.			
Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.			
<b>Popis změny:</b>				
<p>Rozpočet č.1 ke ZL Změny vyplývající ze soupisu prací zpracovaného dle realizační dokumentace stavby SO 201 Most přes Pekelský potok v km 1,180 75</p> <p>Rozpočet č.3 ke ZL 1/ Zvýšení kubatury násypu: Ze zaměření kubatury HTU SO 101 ze dne 15.12.2018 vyplynulo, že došlo ke zvýšení objemu násypů. Hodnota navýšení kubatury násypů byla vypočtena porovnaním zaměření HTU, bilancí zemních prací dle PD a soupisem prací. Toto zhotovitel oznámil objednateli zápisem v SD dne 18.12.2018 K navýšení objemu násypů došlo v důsledku větší mocnosti omičnicích a podomícních vrstev, které bylo nutno skryt a následně doplnit vhodným materiálem do násypu, rozsah sejmutí podomícních vrstev je doložen geodetickým zaměřením. K rozhodnutí o sejmutí podomícních vrstev došlo dne 9.4.2018 viz zápis v SD a zápis z pochůzky na stavbě z téhož dne. 2/ Lokální sanace parapláně: Důvodem pro provedení těchto změn je zjištění nedostatečné únosnosti na paraplání hlavní trasy, viz přiložené protokoly o zkouškách únosnosti ze dne 15.10.2018. Na základě toho bylo usouzeno, že nebude možné dosáhnout požadovaných parametrů únosnosti na zemní pláni, dle projektové dokumentace. Z tohoto důvodu bylo nutné provést lokálně sanaci parapláně, přesný rozsah je doložen v přiloženém geodetickém zaměřením. Materiál sanace parapláně byl zvolen stejný jako materiál sanace zemní pláně, jednalo se o PDK 0/125. Práce byly prováděny se souhlasem TDS. Všechny lokální sanace parapláně se nacházejí v oblasti km st. 0,380 - 0,385; 2,310 - 3,340.</p> <p>Rozpočet č.4 ke ZL Změna vyvolaná podáním žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu „III/11724 Obchvat Rokycany-Hrádek, úsek 2, km 0,000-3,350, doplnění chodníku pro pěší a místa pro přecházení v km 0,635“ městem Hrádek. Požadavek města na zajištění přístupové trasy pro pěší z města Hrádek do lokality přírodního parku Kamínky byl řešen na kontrolních dnech stavby. Pro napojení s městem je v současnosti využívána stávající účelová komunikace, která je dotčena stavbou III/117 24 Obchvat Rokycany - Hrádek úsek 2, km 0,000 - 3,350, v rámci které nebylo převádění pěší dopravy přes obchvat z pohledu dnešních potřeb a způsobu užívání odpovídajícím způsobem řešeno. Dále v době přípravy projektu byl požadavek na zřízení odbočovacího pruhu do plánované průmyslové zóny. Změna územního plánu umožnila návrh stavby chodníků tak, že mohlo dojít ke zrušení odbočovacího pruhu a v tomto místě zřízení ochranného ostrůvku jako součást místa pro přecházení. Další vyvolanou změnou je potřeba osazení obrubníků podél komunikace.</p> <p>Rozpočet č.5 ke ZL SO 301 – Zpevnění a úprava sklonu svahů odvodňovacího příkopu. Změna byla vyvolána požadavkem investora z důvodu zlepšení odtokových poměrů dešťových vod z komunikace.</p> <p>Rozpočet č.6 ke ZL SO 101, 103, 106, 107, 108 – Úprava trvalého dopravního značení. Změna byla vyvolána požadavkem Městského úřadu Rokycany, odborem dopravy a POLICIE ČR.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	viz výše		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy ve SD, zápisy z KD, oznámení MěÚ Rokycany		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 3 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	1 120 513,58 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	235 307,85 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	1 355 821,43 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	91 641 328,43 Kč		
	Cena po dodatku č.1 bez DPH (Navýšení dodatkem č.2 se ruší)	91 671 715,93 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH	92 792 229,51 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH	112 278 597,71 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-837 208,69 Kč	1 120 513,58 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 957 722,27 Kč		
Tremin	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:	22.10.2019		
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke změnovým listům č. 1, 3, 4, 5, 6 a 7			

**ovému listu č. 1 - ZMč. 1**

díla:  
11/17

**PRÁCE**

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	cena/měr. jednotku dle SOD Kč	cena/měr. jednotku dle ÚRS Kč
objekt: SO 201 Most												
32	239111113	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	6,500	7,20	0,700	5 515,00	35 847,50	39 708,00	3 860,50	5 515,00	8 280,00
148	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	2 220,081	2 221,27	1,189	101,70	225 782,24	225 903,16	120,92	101,70	1 140,00
149	987211511.DP	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost do 1 km	t	2 220,081	2 221,27	1,189	101,70	225 782,24	225 903,16	120,92	101,70	226,00
150	997211519	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22 200,810	22 212,70	11,890	12,50	277 510,13	277 658,75	148,62	12,50	13,10
151	997211611	Nakládní sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	2 220,081	2 221,27	1,189	29,50	65 714,40	65 749,59	35,19	29,50	118,00
163	111631650	penetrační nátěr mostovek	l	0,215	0,43	0,215	54 973,50	11 819,30	23 638,61	11 819,30	54 973,50	NENÍ
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										16 105,45		

**NĚPRÁCE**

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 201 Most										
27	226113211	Velkoprofilové vrtly náběrovým vrtáním vislé nezapežené průměru přes 850 do 1050 mm, v hl přes 5 m v horní tř. I	m	239,530	219,500	-20,030	2 548,30	610 394,30	559 351,85	-51 042,45
28	231212213	Zřízení výplně pilot zapuzených s vytažením pažnic z vrtů švislých z betonu železobetonového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	227,500	222,200	-5,300	621,10	118 550,25	115 788,42	-2 761,83
28	589329400	směs pro beton třídy C25-30 XF3 frakce do 8 mm	m3	144,656	141,350	-3,306	3 264,10	472 171,65	461 380,54	-10 791,11
30	231611111	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 216 (E)	t	0,724	0,590	-0,134	29 777,30	21 558,77	17 568,61	-3 990,16
31	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	12,647	12,530	-0,117	26 078,00	329 808,47	326 757,34	-3 051,13
57	334361216	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křidel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dřívků opěr	t	12,285	11,470	-0,815	25 196,20	309 535,32	289 000,41	-20 534,90
58	334361236	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křidel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dřívků pilířů a sloupů	t	1,574	0,790	-0,784	25 196,20	39 658,82	19 905,00	-19 753,82
67	421361226	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu	t	36,985	34,450	-2,535	25 196,20	931 881,46	888 009,09	-63 872,37
68	421371111	Výztuž předpínací nosné konstrukce mostů zhotovení kabelů soudržných	t	7,870	7,523	-0,347	17 178,20	135 200,30	129 239,12	-5 961,18
69	314591000.DP	lano předpínací é ocelové D 15,7 mm, 1860 MPa	t	7,870	7,523	-0,347	74 443,30	585 868,77	560 036,95	-25 831,83
87	451316125	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20	m3	7,803	0,000	-7,803	503,90	3 931,93	0,00	-3 931,93
163	111631650	penetrační nátěr mostovek	l	0,22	0,00	-0,22	54 973,50	11 819,30	0,00	-11 819,30
152	998212111	Přesahy mostů pro mosty zjevné, betonové monostrukce, sprážené ocelobetonové nebo kovové vodorovné dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	3 651,21	3 641,08	-10,13	5,90	21 542,12	21 482,37	-59,75
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										-223 401,76
Celkový rozdlí oproti SoD celkem Kč:										-207 296,31

### Rozpočet ke změnovému listu 3

Název díla: III/11724 Obchvat Rokycany-Hrádek, úsek 2

#### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotka dle SOD Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	cena/měr. jednotka dle SOD Kč	cena/měr. jednotka dle ÚRS Kč
objekt - SO 101												
94	10310000.DP	Nákup materiálu pro násyp z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm, včetně dopravy a složení	m3	1 243,82	1 806,62	562,80	289,00	359 463,98	522 113,18	162 649,20	289,00	NENÍ
95	10310099.DP	Nákup vhodné zeminy do násypu, včetně dopravy a složení	m3	4 622,340	5 397,580	775,24	193,80	895 809,49	1 046 051,00	150 241,51	193,80	NENÍ
96	171101103	Uložení sypaniny do násypu s rozproskáním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	5 910,360	7 248,400	1338,04	58,80	546 117,26	669 752,16	123 634,90	92,40	58,40
18	122302204	Odkopávky a prokopávky nezapežené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v	m3	48 448,660	49 418,440	969,78	17,40	843 006,68	859 880,66	16 874,17	17,40	77,90
19	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapežené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4. Příplatek k canám za lepivost horniny tř. 4	m3	48 448,660	49 418,440	969,78	7,50	363 364,95	370 638,30	7 273,35	7,50	42,90
33	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	1	92 650,365	94 492,947	1842,58	25,30	2 344 054,23	2 390 671,56	46 617,32	25,30	210,00
89	564681110.DP	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 300 mm	m2	78 070,390	81 302,990	3232,60	112,30	8 767 304,80	9 130 325,78	363 020,98	112,30	NENÍ
29	162701110	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny ne skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením	1	92 650,365	94 492,947	1842,58	23,60	2 186 548,61	2 230 033,55	43 484,94	23,60	NENÍ
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										913 796,37		
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										913 796,37		

## Rozpočet ke změnovému listu 4

Název díla: III/11724 Obchvat Rokycany-Hrádek, úsek 2

### MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	márná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt - SO 101, SO 103										
133	181451132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m <sup>2</sup> výševem včetně údržby parkovištního na stavbu přes 1,5 do 1,2	m <sup>2</sup>	32 469,330	32 415,874	-53,46	21,200	886 349,80	687 216,53	-1 133,27
131	182301132	Rozprašení s úrovněním omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	32 469,330	32 415,874	-53,46	20,000	649 386,60	648 317,48	-1 069,12
117	565135121	Asfaltový beton vrstev podkladní ACP 16 (obalovaný kementem efektivním ve - OKS) s rozprostřením a zhutněním v vrstvě tl. přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m <sup>2</sup>	25 142,340	24 983,260	-159,08	147,800	3 716 037,85	3 692 626,83	-23 512,02
98	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší a rozprašením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	4 959,290	4 941,070	-18,22	104,700	519 237,86	517 330,03	-1 907,83
116	573211107	Podklad spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu elastického, v množství 130 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	49 767,000	48 385,270	-1381,73	11,500	572 320,50	567 830,81	-4 389,69
119	577134141	Asfaltový beton vrstva údržby ACC 11 (ABS) s rozprašením a zhutněním z rozprašovaného asfaltu v vrstvě tl. přes 3 m tl. 40 mm	m <sup>2</sup>	23 896,940	23 664,200	-232,65	155,000	3 726 362,64	3 691 629,24	-34 733,40
118	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprašením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v vrstvě tl. přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m <sup>2</sup>	24 624,660	24 466,580	-158,08	214,600	5 284 452,04	5 260 513,47	-34 138,57
145	914111121	Montáž vlnitá dopravní značka zvláštní velikosti do 2 m <sup>2</sup> obřívkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	3,000	-1	135,800	543,20	407,40	-135,80
143	914511111	Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	27,000	26,000	-1	546,900	14 750,10	14 203,80	-546,30
140	915231142	Vodorovné dopravní značení sfixované plastem plošně pro značení šikmých spon, symboly náky a rozprašení	m <sup>2</sup>	148,353	140,023	-8,33	263,400	39 339,58	36 882,06	-2 457,52
139	915521111	Převodník pro vodorovné značení sfixované barvou nebo provedené z třířivých hmot plošně šikmých, symboly, nápisy	m <sup>2</sup>	148,353	140,023	-8,33	17,200	2 568,87	2 408,40	-160,48
131	935112112	Oszazení betonového příkopového žlabu a vyplněním a zastřením spár cementovou maltou a ložem tl. 100 mm z betonu prostého W. C 12/15 z betonových desek jakékoliv velikosti	m <sup>2</sup>	3 143,470	3 134,910	-8,56	314,300	987 992,62	985 302,21	-2 690,41
106	935112211	Oszazení betonového příkopového žlabu a vyplněním a zastřením spár cementovou maltou a ložem tl. 100 mm z betonu prostého W. C 12/15 z betonových příkopových tvárnice šířky přes 500 do 800 mm	m	4 003,830	3 995,270	-8,56	346,900	1 388 928,63	1 385 959,16	-2 969,46
110	592272723	Šlab betonový dvounosný vibračiosonový pro povrchové odvodnění tl. s 33 x 50x55 9	kus	12 254,146	12 227,947	-26,2	43,600	533 055,35	531 616,69	-1 139,66
112	592272250	deska příčbná betonová prvky pro povrchové odvodnění tl. s 33 x 50	kus	19 241,847	19 180,449	-62,4	28,600	550 316,82	548 818,24	-1 498,58
138	5724740	caulce směs tvrdí krajnicí - svahové	kg	811 723	810,287	-1,44	137,400	111 532,11	111 348,65	-183,57
146	404452250	slouppek žn 60 - 350	kus	27,000	26,000	-1	1321,800	35 686,60	34 366,80	-1 321,80
182	404442720	značka dopravní vlnitá reflexní AL-3M 1000 x 1500 mm	kus	4,000	3,000	-1	1284,200	5 136,80	3 652,60	-1 284,20
59/SO103	181451132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m <sup>2</sup> výševem včetně údržby parkovištního na stavbu přes 1,5 do 1,2	m <sup>2</sup>	1 622,104	1 038,719	-583,39	21,200	34 388,60	22 020,84	-12 367,76
58/SO103	182301132	Rozprašení s úrovněním omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	1 622,104	1 038,719	-583,39	20,000	32 442,08	20 774,38	-11 667,70
75/SO103	274312511	Základy z betonu prostého puky kamenem naprokládaného W. C 12/15	m <sup>3</sup>	2,180	0,000	-2,18	2125,900	4 634,46	0,00	-4 634,46
31/SO103	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidávkou) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m <sup>2</sup>	48,400	4,690	-43,71	233,400	11 286,56	1 094,65	-10 201,91
32/SO103	451319779	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidávkou) Připílek k ceňm z ařazení podkladu nebo lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro náložku tloušťky z betonu prostého	m <sup>2</sup>	48,400	4,690	-43,71	7,360	356,22	34,82	-321,71
29/SO103	564831111	Podklad ze šlákovéř SD s rozprašením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	95,000	40,610	-54,39	78,800	7 581,00	3 202,70	-4 348,30
78/SO103	564851111	Podklad ze šlákovéř SD s rozprašením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	8,000	-61,780	-69,78	65,900	767,40	-8 887,83	-6 550,03
39/SO103	569903311	Zřícení zemních krajnic z hmotí jakékoliv třídy se zhutněním	m <sup>3</sup>	35,000	11,497	-23,503	101,900	3 586,50	1 171,54	-2 394,96
30/SO103	564511111	Dlažba nebo přidávka z lomového kamene lomového úpravěného rigidového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m <sup>2</sup>	48,400	4,690	-43,71	693,700	33 575,68	3 253,45	-30 321,63
33/SO103	598632111	Vyplnění spár dlažby (přidávky) z lomového kamene v jakékoliv vřivon plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zastřením	m <sup>2</sup>	48,400	4,690	-43,71	49,300	2 385,12	231,22	-2 154,90
25/SO103	911121111	Montáž zábradlí ocelového příkopového vrstvy do betonového základu	m	7,900	0,000	-7,9	935,900	7 285,34	0,00	-7 285,34
141	812211111	Montáž smřevého sloupku plastového s odrazkou prostým uřazením bez betonového základu elastického	kus	23,000	13,000	-10	148,900	3 424,70	1 935,70	-1 489,00
228/SO103	918411121	Čelo propustky včetně řasny z betonu prostého bez zvláštních nároků na geometrii, pro propustek z řub DN 500 až 900 mm	kus	2,000	0,000	-2	9634,600	19 269,20	0,00	-19 269,20
276/SO103	65320005.DP	Kompletní dodávka zábradlí	m	7,900	0,000	-7,9	1431,600	11 166,48	0,00	-11 166,48
376/SO103	10310638.DP	Nákup vřivoně zeminy do nákypu, včetně dopravy a stažení	m <sup>3</sup>	304 889	281 385	-23,504	193,800	59 087,28	54 532,41	-4 554,88
135	5724740	caulce směs tvrdí krajnicí - svahové	kg	40,855	25,968	-14,887	137,400	5 571,88	3 568,00	-2 003,88
85/SO103	404451500	slouppek vřivoně plastový s rekonstrukcí řasny smřevý 1200 mm	kus	23,000	13,000	-10	293,800	6 757,40	3 819,40	-2 938,00

Rozdlí oproti SoD celkem Kč: -249 081,93

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	márná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	cena/měr. jednotku dle SOD Kč	cena/měr. jednotku dle ÚRS Kč
objekt - SO 101, SO 103											
	113107182	Odstanění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m <sup>2</sup> do 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> živivních, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	0,000	104,293	104,29		0,00	5 131,22	5 131,22	49,20
	113107183	Odstanění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> živivních, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	0,000	110,540	110,54		0,00	10 611,84	10 611,84	96,00
	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem naprokládaného W. C 20/25	m <sup>3</sup>	0,000	32,904	32,90		0,00	91 473,12	91 473,12	2 780,00
	451458777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidávkou) Připílek k ceňm z ařazení podkladu nebo lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro náložku tloušťky podkladu	m <sup>2</sup>	0,000	351,870	351,87		0,00	9 078,25	9 078,25	25,80
126	56400001.DP	Výřezování, penetrace a zalití elyčné spáry	m	60,960	313,380	252,42	85,900	5 236,46	26 919,34	21 682,88	85,90
	564821111	Podklad ze šlákovéř SD s rozprašením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m <sup>2</sup>	0,000	6,800	6,80		0,00	451,52	451,52	66,50
60	564851111	Podklad ze šlákovéř SD s rozprašením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	4,000	34,980	30,98	95,300	361,20	3 333,59	2 982,39	95,30
114	564871111	Podklad ze šlákovéř SD s rozprašením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m <sup>2</sup>	37 992,860	38 017,060	24,18	115,000	4 359 181,20	4 371 961,90	2 780,70	115,00
	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytočného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m <sup>2</sup>	0,000	211,970	211,97		0,00	126 334,12	126 334,12	596,00



170	586211210	Kladiení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná téžného nebo drceného št. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici št. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,270	39,250	30,88	295,000	2 439,65	11 578,75	9 139,10	295,00	352,00
144	514111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m <sup>2</sup> objímekmi na sloupky nebo konzoly	kus	30,000	32,000	2,00	135,800	4 074,00	4 345,60	271,80	135,80	198,00
143	914511111	Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	27,000	28,000	2,00	135,800	7 074,00	7 598,00	524,00	546,30	262,00
	316111122	Osazení silniční obrubky z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem št. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční oporou z betonu prostého št. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	0,000	252,420	252,42	0,00	0,00	26 756,52	26 756,52		105,00
99	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční oporou z betonu prostého št. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	87,883	155,853	67,97	295,000	21 882,87	38 807,40	16 924,53	282,20	249,00
	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	0,000	193,320	193,32	0,00	0,00	43 110,36	43 110,36		223,00
107	916091121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého št. C 12/20	m <sup>3</sup>	4,201	12,233	8,03	2 334,400	9 806,61	28 556,72	18 749,90	2 334,40	2 960,00
2	919735113	Rozšíření síťového živičného krytí nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	51,662	274,312	222,65	114,500	5 915,30	31 408,72	25 483,43	114,50	128,00
27	997221550.DP	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením	t	1 211,328	1 276,606	65,18	227,000	274 971,68	289 766,64	14 784,95	227,00	NENÍ
31	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamenná zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 211,328	1 241,574	30,24	102,200	123 797,82	126 888,86	3 091,04	102,20	210,00
166	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5 967,044	6 166,080	199,04	5,900	35 205,66	36 379,87	1 174,31	5,90	65,20
31	99217034	obrubník betonový přírodní 100x15/12x30 cm	m	47,543	109,143	61,60	90,500	4 302,64	9 877,44	5 574,80	90,50	NENÍ
106	992175070	obrubník betonový obloukový přírodní vnější 78 x 15/12 x 25cm	m	2,034	8,404	6,37	215,300	437,92	1 809,38	1 371,46	215,30	NENÍ
	98380207	krajník kamenný žlutý silniční 160x200x300-800mm	m	0,000	193,320	193,32	344,000	0,00	66 502,08	66 502,08		NENÍ
	98381008.DP	kostka dlažební žlutá vel. 12	m <sup>2</sup>	0,000	30,896	30,80	700,000	0,00	21 627,20	21 627,20		NENÍ
	99245013	dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní	m <sup>2</sup>	0,000	28,263	28,26	291,000	0,00	8 224,53	8 224,53		NENÍ
125	992452670	dlažba skládková betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m <sup>2</sup>	8,353	10,907	2,55	185,500	1 549,48	2 023,26	473,77	185,50	NENÍ
	98381007	kostka dlažební žlutá drobná 8/10	m <sup>2</sup>	0,000	216,209	216,21	550,000	0,00	118 914,95	118 914,95		NENÍ
146	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn 60 - 350	kus	27,000	29,000	2,00	502,000	13 554,00	14 558,00	1 004,00	502,00	NENÍ
	40445572	značka dopravní svislá reflexní fólie tř. 1 A1 prolis D5000m	kus	0,000	2,000	2,00	807,000	0,00	1 614,00	1 614,00		NENÍ
	113107322	Odstěrnění podkladů nebo krytí strojní plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o št. vrstvy přes 100 do 200 mm	m <sup>2</sup>	0,000	81,590	81,68	60,700	0,00	4 952,51	4 952,51		60,70
	564831111	Podklad ze šikmokrží ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění št. 100 mm	m	0,000	37,208	37,21	81,700	0,00	3 039,89	3 039,89		81,70
126	964000001.DP	Výřezování, penetrace a zatížení slyčné spáry	m	6,570	88,300	81,73	85,900	564,36	7 584,97	7 020,61	85,90	NENÍ
	916111122	Osazení silniční obrubky z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem št. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční oporou z betonu prostého št. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	0,000	81,730	81,73	106,000	0,00	8 663,38	8 663,38		106,00
50/50103	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční oporou z betonu prostého št. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	58,180	139,920	81,73	249,000	14 489,31	34 840,08	20 350,77	282,20	249,00
52/50103	916891121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého št. C 16/20	m <sup>3</sup>	3,481	5,943	2,45	2 334,400	8 149,39	13 673,34	6 523,95	2 334,40	2 960,00
	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem št. 100 mm z betonu prostého št. C 12/15 z betonových příkopových tvárnice šířky přes 500 do 800 mm	m	0,000	36,840	36,84	245,000	0,00	9 025,80	9 025,80		245,00
13/50103	997221550.DP	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením	t	267,206	290,867	23,66	224,800	60 067,91	65 386,90	5 318,99	224,80	NENÍ
16/50103	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamenná zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	267,206	290,867	23,56	101,200	27 041,25	29 436,74	2 394,49	101,20	210,00
76/50103	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu	t	183,950	216,060	24,11	5,900	1 144,31	1 266,65	142,25	5,90	65,20
53/50103	992175030	obrubník betonový přírodní 100x15/12x30 cm	kus	58,772	140,502	81,73	90,500	5 318,87	12 715,43	7 396,57	90,50	NENÍ
	98381006.DP	kostka dlažební žlutá vel. 12	m <sup>2</sup>	0,000	10,004	10,00	700,000	0,00	7 002,80	7 002,80		NENÍ
110	992777230	šab betonový dvouvrstvý vibrováný pro povrchové odvodnění 8 x 33 x 59/66 8	kus	12 254,146	12 366,896	112,75	43,500	533 055,36	537 959,98	4 904,76	43,50	NENÍ
Rozdíl oproti ŠoD celkem Kč:										741 789,34		
Celkový rozdíl oproti ŠoD celkem Kč:										482 717,41		

## Rozpočet ke změnovému listu č. 5

Název díla: III/117 24 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	márná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	cena/ měr. jednotku dle SDD Kč	cena/ měr. jednotku dle ÚRS	
objekt: SO 301 Trubní odpad km 1,940 - Kamenný Újezd												
19	SO101	122302204										
		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 5 m <sup>2</sup> m <sup>3</sup>	m3	0,000	101,100	101,100	17,40	0,00	1 759,14	1 759,14	17,40	77,90
19	SO101	122302209										
		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 4	m3	0,000	101,100	101,100	7,50	0,00	758,25	758,25	7,50	42,90
22	SO101	132301102										
		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m3	0,000	1,575	1,575	321,50	0,00	506,36	506,36	321,50	863,00
23	SO101	132301109										
		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 4	m3	0,000	1,575	1,575	8,60	0,00	13,55	13,55	8,60	299,00
82	SO101	162301101										
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	0,000	49,800	49,800	19,60	0,00	976,08	976,08	19,60	70,70
93	SO101	167101102										
		Nakládání, skládání a překládání neuhlihlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 1 až 4	m3	0,000	102,675	102,675	25,00	0,00	2 566,88	2 566,88	25,00	62,00
128	SO101	167101102										
		Nakládání, skládání a překládání neuhlihlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 1 až 4	m3	0,000	49,800	49,800	25,00	0,00	1 245,00	1 245,00	25,00	62,00
33	SO101	171201211										
		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	195,083	195,083	25,30	0,00	4 935,60	4 935,60	25,30	210,00
26	SO201	183405211										
		Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	0,000	332,000	332,000	10,00	0,00	3 320,00	3 320,00	10,00	25,20
135	SO101	005724740										
		osivo směs travní krajinná - svaňová	kg	0,000	9,960	9,960	137,40	0,00	1 368,50	1 368,50	137,40	NENÍ
127	SO101	182101101										
		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	0,000	332,000	332,000	21,60	0,00	7 171,20	7 171,20	21,60	47,70
131	SO101	182301132										
		Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sikonu přes 1: 5 při souvislé ploše přes 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	0,000	332,000	332,000	20,00	0,00	6 640,00	6 640,00	20,00	36,20
40	SO101	211561111										
		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo třívodů bez zrušnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	0,000	1,575	1,575	759,60	0,00	1 196,37	1 196,37	759,60	1 140,00
	N											
		Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1	m2	0,000	332,000	332,000	156,00	0,00	51 792,00	51 792,00		NENÍ
	N											
		Protierozní geotextura z PP pro ochranu svahu, tloušťky 13 mm, 2,5 x 40m	m2	0,000	398,400	398,400	119,30	0,00	47 529,12	47 529,12		NENÍ
28	SO101	162701110.DP										
		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením	t	0,000	195,083	195,083	23,60	0,00	4 603,96	4 603,96	23,60	NENÍ
166	SO101	998225111										
		Přesun hmot pro komunikace s krytím z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,000	3,831	3,831	5,90	0,00	22,60	22,60	5,90	65,20
Rozdíl proti SoD celkem Kč:										136 404,81		

## Rožpočet č.6 ke změnovému listu

Název díla: III/117 24 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotka Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	cena/měr. jednotka dle ÚRS Kč	cena/měr. jednotka dle ÚRS Kč
objekt: SO 101 Hlavní trasa obchvatu			úprava trvalého dopravního značení									
141	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	140,000	152,00	12,000	148,90	20 846,00	22 632,80	1 786,80	148,90	269,00
	912211121	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubovaním na svodidlo	kus	0,000	8,00	8,000	68,70	0,00	549,60	549,60	68,70	72,90
153	913921131	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky	kus	5,000	6,00	1,000	19,70	98,50	118,20	19,70	19,70	24,20
144	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	30,000	41,00	11,000	135,80	4 074,00	5 567,80	1 493,80	135,80	198,00
143	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	27,000	33,00	6,000	262,00	7 074,00	8 646,00	1 572,00	546,30	262,00
	914511122.DP	Doplnění reflexního rámu na stávající dopravní značení včetně nákupu rámu a dopravy	kus	0,000	2,00	2,000	200,00	0,00	400,00	400,00		NENÍ
138	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	7 529,150	8 323,16	794,010	32,90	247 709,04	273 831,96	26 122,93	32,90	36,10
	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	0,000	2 620,59	2 620,590	13,20	0,00	34 591,79	34 591,79	13,20	13,50
137	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	577,310	650,58	73,270	38,00	21 937,78	24 722,04	2 784,26	65,90	38,00
136	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí	m	8 106,460	11 594,33	3 487,870	2,30	18 644,86	26 666,96	8 022,10	2,30	5,41
15	966006132	Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam a jeho zhuštěním s betonovou patkou	kus	12,000	17,00	5,000	71,50	858,00	1 215,50	357,50	71,50	367,00
	966006211	Odstanění (demontáž) svíslých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze	kus	0,000	6,00	6,000	41,40	0,00	248,40	248,40	41,40	50,80
30	997221571.DP	Vodorovná doprava vybouraných hmot na dvůr SÚS dle požadavků stavebníka		4,320	4,75	0,430	33,90	146,45	161,03	14,58	33,90	NENÍ
146	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	27,000	33,00	6,000	1 321,80	35 688,60	43 619,40	7 930,80	1 321,80	NENÍ
	404442870	značka dopravní svíslá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm	kus	0,000	5,00	5,000	1 880,00	0,00	9 400,00	9 400,00		NENÍ
148	404442320	značka dopravní svíslá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	6,000	8,00	2,000	456,20	2 737,20	3 649,60	912,40	456,20	NENÍ
147	404441130	značka dopravní svíslá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	4,000	7,00	3,000	587,50	2 350,00	4 112,50	1 762,50	587,50	NENÍ
142	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	140,000	160,00	20,000	240,10	33 614,00	38 416,00	4 802,00	240,10	NENÍ
objekt: SO 103 Přeložka III/11724 Hrádek			úprava trvalého dopravního značení									
	404442870	značka dopravní svíslá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm	kus	0,000	1,00	1,000	1 880,00	0,00	1 880,00	1 880,00		NENÍ
objekt: SO 106 MK ke střešníci			úprava trvalého dopravního značení									
52	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	4,00	2,000	148,90	297,80	595,60	297,80	148,90	198,00
51	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	4,00	2,000	262,00	524,00	1 048,00	524,00	526,80	262,00
148	404442320	značka dopravní svíslá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	0,000	2,00	2,000	456,20	0,00	912,40	912,40	456,20	NENÍ
53	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	4,00	2,000	2 929,80	5 859,20	11 718,40	5 859,20	2 929,60	NENÍ
objekt: Doplnění vodorovného dopravního značení - úsek 1 (km 3,425 - 4,220)			úprava trvalého dopravního značení									
138	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	7 529,150	8 380,82	851,670	32,90	247 709,04	275 728,98	28 019,94	32,90	36,10
137	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	577,310	1 047,13	469,820	13,50	7 793,69	14 136,26	6 342,57	65,90	13,50
136	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	8 106,460	9 427,95	1 321,490	2,30	18 644,86	21 684,29	3 039,43	2,30	5,41
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										149 646,50		
<b>MÉNĚPRÁCE</b>												
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotka Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč		
objekt: SO 101 Hlavní trasa obchvatu			úprava trvalého dopravního značení									
144	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	30,000	20,000	-10,000	135,80	4 074,00	2 716,00	-1 358,00		

143	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	27,000	19,000	-8,000	546,30	14 750,10	10 379,70	-4 370,40
138	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	7 529,150	7069,270	-459,880	32,90	247 709,04	232 578,98	-15 130,05
140	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	149,353	145,873	-3,480	263,40	39 339,58	38 422,95	-916,63
136	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot líniové dělicí čáry vodící pružky	m	8 106,460	7646,580	-459,880	2,30	18 644,86	17 587,13	-1 057,72
139	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly nápisy	m2	149,353	145,873	-3,480	17,20	2 568,87	2 509,02	-59,86
146	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	27,000	19,000	-8,000	1 321,80	35 688,60	25 114,20	-10 574,40
147	404441130	značka dopravní svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	4,000	0,000	-4,000	587,50	2 350,00	0,00	-2 350,00
148	404442320	značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	6,000	4,000	-2,000	456,20	2 737,20	1 824,80	-912,40
150	404440140	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 900 mm	kus	9,000	7,000	-2,000	378,60	3 407,40	2 650,20	-757,20
151	404442820	značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm	kus	9,000	7,000	-2,000	866,50	7 798,50	6 065,50	-1 733,00
<b>objekt: SO 103 Přeložka III/11724 Hrádek</b>			<b>úprava trvalého dopravního značení</b>							
73	404442820	značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm	kus	2,000	1,000	-1,000	2 827,70	5 655,40	2 827,70	-2 827,70
<b>objekt: SO 107 Úprava poří polní cesty</b>			<b>úprava trvalého dopravního značení</b>							
41	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	0,000	-2,000	148,90	297,80	0,00	-297,80
40	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	0,000	-2,000	526,80	1 053,60	0,00	-1 053,60
42	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	0,000	-2,000	3 000,60	6 001,20	0,00	-6 001,20
43	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	2,000	0,000	-2,000	486,70	973,40	0,00	-973,40
<b>objekt: SO 108 ÚK Ke Kotli</b>			<b>úprava trvalého dopravního značení</b>							
65	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,000	4,000	-2,000	148,90	893,40	595,60	-297,80
64	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000	2,000	-2,000	526,80	2 107,20	1 053,60	-1 053,60
66	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	4,000	2,000	-2,000	2 005,40	8 021,60	4 010,80	-4 010,80
67	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	2,000	0,000	-2,000	486,70	973,40	0,00	-973,40
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>									<b>-56 708,96</b>	
<b>Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>									<b>92 937,54</b>	



## Rozpočet č.7 ke změnovému listu

Název díla: III/117 24 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2

### MENĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 131 - Provizorní panelové přepojení ÚK k betonárce			úprava trvalého dopravního značení							
16	593813380	panel silniční 300 x 199 x 21,5 cm, 20t	kus	160,590	107,000	-53,590	5 748,20	923 103,44	615 057,40	-308 046,04
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-308 046,04
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-308 046,04