



V Příbrami dne 31. 5. 2019


Centrum podlah  
Budovatelů 138  
261 01 Příbram 8 ( Křižák)

Objednávka:

Objednáváme u Vás dle přiložené nabídky pokládku PVC Homogen ( 1004 Earth). Zahájení prací dne 16. 8. 2019 a ukončení 21. 8. 2019.

MgA. Petr Bednář  
ředitel

DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM, Legionářů 400, 261 01 Příbram VII  
MgA. Petr Bednář - ředitel  
www.divadlopribram.eu, xxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxx, ústředna: xxxxxxxx, fax: xxxxxxxx  
IČO: 00360139, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxx





# Centrum podlah

## NABÍDKOVÝ LIST

Divadlo [REDAKCE]  
Demontáž stávajícího PVC, stěrkování do 3mm a pokládka PVC homogen  
Výměra: Chodba 21m2

Název produktu	Množství	M.J.	Cena za jednotku	Sazba DPH	Celkem bez DPH
<b>Materiál</b>					
písková penetrace	21	m2	25,00	0%	525,00
samonivelační stěrka do 3mm	6	ks	400,00	0%	2400,00
PVC š. 2m / 12,85bm	25,7	m2	345,00	0%	8866,50
lepidlo na PVC	21	m2	20,00	0%	420,00
sokl PVC	20	bm	25,00	0%	500,00
svařovací šňůra	12	ks	28,00	0%	336,00
<b>Služby</b>					
demontáž stávající krytiny vč. odvozu a likvidace	21	m2	45,00	0%	945,00
penetrování	21	m2	10,00	0%	210,00
stěrkování do 3mm a přebrus stěrky	21	m2	70,00	0%	1470,00
pokládka PVC	21	m2	60,00	0%	1260,00
montáž soklu PVC	20	bm	15,00	0%	300,00
náklady spojené s dopravou a manipulací	2	ks	150,00	0%	300,00

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
0%	17532,50	0,00	17532,50
9%	0,00	0,00	0,00
19%	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>17532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17532,50</b>

**Celkem bez DPH 17 532,50 Kč**

Nabídku vyhotovil :  
8.duben 2019



# Centrum podlah

## NABÍDKOVÝ LIST

Divadlo

Demontáž stávajícího PVC, stěrkování do 3mm a pokládka PVC homogen

Výměra: Prostor za jevištěm 34m<sup>2</sup>

Název produktu	Množství	M.J.	Cena za jednotku	Sazba DPH	Celkem bez DPH
<b>Materiál</b>					
písková penetrace	34	m <sup>2</sup>	25,00	0%	850,00
samonivelační stěrka do 3mm cca	9	ks	400,00	0%	3600,00
PVC š. 2m / 6,45 4,15 4,15 4,15 1,85	41,5	m <sup>2</sup>	345,00	0%	14317,50
lepidlo na PVC	34	m <sup>2</sup>	20,00	0%	680,00
sokl PVC	30	bm	25,00	0%	750,00
svařovací šnůra	15	m	28,00	0%	420,00
<b>Služby</b>					
demontáž stávající krytiny vč. odvozu a likvidace	34	m <sup>2</sup>	45,00	0%	1530,00
penetrování	34	m <sup>2</sup>	10,00	0%	340,00
stěrkování do 3mm a přebus stěrky	34	m <sup>2</sup>	70,00	0%	2380,00
pokládka PVC	34	m <sup>2</sup>	60,00	0%	2040,00
montáž soklu PVC	30	bm	15,00	0%	450,00
náklady spojené s dopravou a manipulací	2	ks	150,00	0%	300,00

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
0%	27657,50	0,00	27657,50
9%	0,00	0,00	0,00
19%	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>27657,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27657,50</b>

**Celkem bez DPH 27 657,50 Kč**

Nabídku vyhotovil :  
8.duben 2019

40810  
70066



# Centrum podlah

## NABÍDKOVÝ LIST

Divadlo

Demontáž stávajícího PVC, stěrkování do 3mm a pokládka PVC Homogen

Výměra: Šatna 16,4m2

Název produktu	Množství	M.J.	Cena za jednotku	Sazba DPH	Celkem bez DPH
<b>Materiál</b>					
písková penetrace	16,4	m2	25,00	0%	410,00
samonivelační stěrka do 3mm	5	ks	400,00	0%	2000,00
PVC š.2m / 4,25 4,25	17	m2	345,00	0%	5865,00
lepidlo na PVC	16,4	m2	20,00	0%	328,00
sokl PVC	16	bm	25,00	0%	400,00
svařovací šňůra	5	bm	28,00	0%	140,00
<b>Služby</b>					
demontáž stávající krytiny vč. odvozu a likvidace	16,4	m2	45,00	0%	738,00
penetrování	16,4	m2	10,00	0%	164,00
stěrkování do 3mm a přebus stěrky	16,4	m2	70,00	0%	1148,00
pokládka PVC	16,4	m2	60,00	0%	984,00
montáž soklu PVC	16	bm	15,00	0%	240,00
náklady spojené s dopravou a manipulací	2	ks	150,00	0%	300,00

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
0%	12717,00	0,00	12717,00
9%	0,00	0,00	0,00
19%	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>12717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12717,00</b>

**Celkem bez DPH 12 717,00 Kč**

Nabídku vyhotovil :  
8.duben 2019