

Rozpis materiálu a činnosti
 Strukturovaná kabeláž – 2. etapa přízemí a suterén
 Územní pracoviště Karviná, Zakladatelská 974/20, Karviná

viz. tabulka originál: strukturovaná kabeláž 2. etapa 2016.xls

Strukturovaná kabeláž – 2. etapa přízemí a suterén
 Územní pracoviště Karviná, Zakladatelská 974/20, Karviná

chazeč: Prisma s.r.o., Bukovského 12, Ostrava 710 00 16.9.2016

poř.č.	Název položky	měr.j.	Množství	Cena/mj bez DPH 21%	Celkem bez DPH 21%	DPH 21%	CELKEM včetně DPH
1	patchpanel 24 portový 6.CAT 1U velikost 19"	ks	2	945,00 Kč	1 890,00 Kč	396,90 Kč	2 286,90 Kč
2	datová zásuvka 2xRJ 45, 6.CAT UTP	ks	23	125,00 Kč	2 875,00 Kč	603,75 Kč	3 478,75 Kč
3	datový kabel 6.CAT UTP LSZH /LSOH á 305 metrů drát	ks	5	2 562,00 Kč	23 328,00 Kč	4 898,58 Kč	28 226,88 Kč
4	instalační krabice pro datovou zásuvku na povrch	ks	33	29,00 Kč	957,00 Kč	140,07 Kč	1 097,07 Kč
5	popis a měření nových datových zásuvek certifikačním přístrojem s vystavením protokolů – předání v elektronické podobě	ks	46	100,00 Kč	4 600,00 Kč	966,00 Kč	5 566,00 Kč
6	patchkabel 6.CAT á 5 metrů – šedý LSZH	ks	46	53,00 Kč	2 438,00 Kč	511,98 Kč	2 949,98 Kč
7	patchkabel 6.CAT á 3 metry – šedý LSZH	ks	46	47,00 Kč	2 162,00 Kč	454,02 Kč	2 616,02 Kč
8	revizní ověřka do sádrokartónu 200x250mm ABS bílá	ks	4	200,00 Kč	800,00 Kč	168,00 Kč	968,00 Kč
9	vyzazovací panel plastový 2U, provedení plastové s jednostrannou lištou	ks	3	266,00 Kč	798,00 Kč	167,58 Kč	965,58 Kč
10	lišta PVC vkladací 40x20 á 2 metry	ks	32	55,00 Kč	1 816,00 Kč	331,15 Kč	2 186,15 Kč
11	lišta PVC vkladací 40x40 á 2 metry	ks	30	75,00 Kč	2 250,00 Kč	472,50 Kč	2 722,50 Kč
12	lišta PVC vkladací 100x80 á 2 metry	ks	20	350,00 Kč	7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	8 470,00 Kč
13	technická dokumentace (elektronická forma)	set	1	900,00 Kč	900,00 Kč	189,00 Kč	1 089,00 Kč
14	ostatní instalační materiál, upravitel a spojovací materiál, izolační, vázací pásky a pomocný materiál	set	1	4 780,00 Kč	4 780,00 Kč	1 003,80 Kč	5 783,80 Kč
15	montáž zařízení, kabelové trasy v podhledech a lištách, závěrečné zkoušky, kompletní zprovoznění, vystavení protokolů zařízení, doprava materiálu	set	1	46 200,00 Kč	46 200,00 Kč	9 702,00 Kč	55 902,00 Kč
16	výplnění otvorů protipožární párou	ks	6	100,00 Kč	600,00 Kč	126,00 Kč	726,00 Kč
17	koordinace ze stavební	set	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč
					105 103,00 Kč	22 071,63 Kč	127 174,63 Kč

Kabeláž bude částečně vložena do nových plastových žlabů, možné uložení kabeláže v přízemí do podhledů dle popisu stavebního projektu.
 Měření datové kabeláže s vystavením protokolů příslušné datové kategorie a kalibrovaným měřicím přístrojem.
 Ukončení kabeláže v místnosti 120 – servovna.

19 -12- 2016



Za zhotovitele:
 Aleš Malý, jednatel
 datum / podpis



- 9 -12- 2016



Za objednatele:
 Ing. Jiří Papuga, CSc.,
 ředitel odboru IT v Ostravě
 datum / podpis