

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

<u>Č. j.:</u>	40278/2019-SŽDC-OŘ HKR-ST PCE
<u>Název veřejné zakázky:</u>	Oprava staničních kolejí v žst. Česká Třebová - odjezdová skupina
<u>Číslo registru/číslo původní Smlouvy:</u>	64019020 / S 640 033 300 19
<u>Pořadové číslo změnového listu na stavbě:</u>	1
<u>Změna se týká těchto SO, PS, JV:</u>	SO 01, SO 02
<u>Iniciátor změny:</u>	zhotovitel
<u>Předběžný souhlas (kdy, kým):</u>	8. 8. 2019, Ing. Lubomír Snížek, NPI OŘ HK
<u>Důvod realizace ZBV před schválením ZL:</u>	ukončení výluky dne 3. 9. 2019
<u>Stručný popis změny:</u>	

SO 01 Oprava kolejí č. 13 a 15

Při vytyčení inženýrských sítí byla v místě požadovaných oprav zjištěna kabelová trasa. Z tohoto důvodu došlo ke zkrácení úseku požadovaných oprav v SO 01 o 0,04 km. Na základě toho došlo ke snížení MJ u položek:

- pol. č. 1 - 5906020120 Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené - snížení množství měrných jednotek o 103 ks
- pol. č. 2 - 5906055020 Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek - snížení množství měrných jednotek o 103 ks
- pol. č. 3 - 5906015010 Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený - snížení množství měrných jednotek o 8 ks
- pol. č. 4 - 5906015050 Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m - snížení množství měrných jednotek o 5 ks
- pol. č. 6 - 5907025025 Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. R65 rozdělení "u" - snížení množství měrných jednotek o 150 m
- pol. č. 10 - 5905085055 Souvislé čištění KL koleje pražce betonové rozdělení "u" - snížení množství měrných jednotek o 0,04 km
- pol. č. 20 - 5910035020 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 - snížení množství měrných jednotek o 12 svařů
- pol. č. 21 - 5910040330 Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u" - snížení množství měrných jednotek o 86 m
- pol. č. 22 - 5910040430 Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u" - snížení množství měrných jednotek o 86 m
- pol. č. 23 - 5909030020 Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové - snížení množství měrných jednotek o 0,04 km
- pol. č. 24 - 5905025110 Doplnění stezky šterkodrtí souvislé - snížení množství měrných jednotek o 62,29 m³
- pol. č. 29 - 9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot - snížení množství měrných jednotek o 0,0002 t
- pol. č. 30 - 9902200600 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km - snížení množství měrných jednotek o 0,0002 t
- pol. č. 32 - 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí - snížení množství měrných jednotek o 0,0002 t

- pol. č. 39 - Kalkulace Propojka kolejnicová - snížení množství měrných jednotek dl. 15 o 1 ks
- pol. č. 43 - 5955101030 Kamenivo drcené drť frakce 8/16 - snížení množství měrných jednotek o 115,23 t
- pol. č. 46 - 5958128010 Kompletý ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) - snížení množství měrných jednotek o 292 ks
- pol. č. 47 - 5958158020 Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 - snížení množství měrných jednotek o 146 ks
- pol. č. 48 - 5956101000 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm - snížení množství měrných jednotek o 1 ks
- pol. č. 49 - 5956116005 Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260 - snížení množství měrných jednotek o 0,59 m³
- pol. č. 50 - 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) - snížení množství měrných jednotek o 128 ks
- pol. č. 51 - 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6 - snížení množství měrných jednotek o 128 ks
- pol. č. 52 - 902200700 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km - snížení množství měrných jednotek o 0,5 t

Při realizaci čištění šterkového lože, bylo po recyklaci možné použít méně kameniva, než se předpokládalo. Na základě toho došlo ke zvýšení počtu dodaného kameniva a s tím souvisejících prací, tedy k navýšení MJ u položek:

- pol. č. 14 - 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji - navýšení množství měrných jednotek o 388,14 m³
- pol. č. 42 - 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI koleji - navýšení množství měrných jednotek o 698,65 t
- pol. č. 44 - 9902100600 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km koleji - navýšení množství měrných jednotek o 583,43 t

Z důvodu výše uvedených méněprací a víceprací došlo k navýšení celkových cen u položek, které se počítají procentem součtu celkových cen prováděných prací a dodávek v SO 1:

- pol. č. 55 - 011403000 Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami - navýšení o 1 711,92 Kč
- pol. č. 56 - 011002000 Průzkumné práce pro opravy - vytyčení inženýrských sítí - navýšení o 1 141,28 Kč
- pol. č. 57 - 012002000 Geodetické práce - navýšení o 3 423,84 Kč
- pol. č. 58 - 013002000 Projektové práce - realizační dokumentace + DSP - navýšení o 6 847,69 Kč
- pol. č. 59 - 030001000 Zařízení a vybavení staveniště - navýšení o 5 706,41 Kč
- pol. č. 60 - 040001000 Inženýrská činnost - navýšení o 3 423,84 Kč

SO 02 Oprava kolejí č. 17 a 19

Při vytyčení inženýrských sítí, byla v místě požadovaných oprav zjištěna kabelová trasa. Z tohoto důvodu došlo ke zkrácení úseku požadovaných oprav v SO 2 o 0,29 km. Z tohoto důvodu došlo ke snížení MJ u položek:

- pol. č. 1 - 5906020120 Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené - snížení množství měrných jednotek o 75 ks
- pol. č. 2 - 5906055020 Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek - snížení množství měrných jednotek o 75 ks

- pol. č. 3 - 5906015010 Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený - snížení množství měrných jednotek o 2 ks
- pol. č. 4 - 5906015050 Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m - snížení množství měrných jednotek o 1 ks
- pol. č. 8 - 5907025025 Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. R65 rozdělení "u" - snížení množství měrných jednotek o 104 m
- pol. č. 12 - 5905085055 Souvislé čištění KL koleje pražce betonové rozdělení "u" - snížení množství měrných jednotek o 0,29 km
- pol. č. 17 - 5907010050 Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "u" - snížení množství měrných jednotek o 7,2 m
- pol. č. 18 - 5910010120 Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky přes 10 m tv. R65 - snížení množství měrných jednotek o 1300m
- pol. č. 19 - 5910020020 Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65 - snížení množství měrných jednotek o 28 svarů
- pol. č. 20 - 5910020320 Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49 - snížení množství měrných jednotek o 4 svary
- pol. č. 21 - 5910020130 Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 - snížení množství měrných jednotek o 1 svar
- pol. č. 22 - 5910035020 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 - snížení množství měrných jednotek o 12 svarů
- pol. č. 23 - 5910040330 Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u" - snížení množství měrných jednotek o 58 m
- pol. č. 24 - 5910040430 Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u" - snížení množství měrných jednotek o 58 m
- pol. č. 25 - 5909030020 Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové - snížení množství měrných jednotek o 0,029 km
- pol. č. 26 - 5905025110 Doplnění stezky šterkodrtí souvislé - snížení množství měrných jednotek o 88,735 m³
- pol. č. 40 - Kalkulace Propojka kolejnicová dl. 15 m - snížení množství měrných jednotek o 1 ks
- pol. č. 41 - 9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km - snížení množství měrných jednotek o 2 ks
- pol. č. 44 - 5955101030 Kamenivo drcené drť frakce 8/16 - snížení množství měrných jednotek o 164,160 t
- pol. č. 46 - 5957125010 Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,60 m - snížení množství měrných jednotek o 2 ks
- pol. č. 47 - 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) - snížení množství měrných jednotek o 236 ks
- pol. č. 48 - 5958158020 Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 - snížení množství měrných jednotek o 118 ks
- pol. č. 49 - 5956101000 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm o - snížení množství měrných jednotek 2 ks
- pol. č. 50 - 5956116005 Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260 o - snížení množství měrných jednotek 0,299 m³
- pol. č. 51 - 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) o - snížení množství měrných jednotek 32 ks
- pol. č. 52 - 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6 o 32 ks
- pol. č. 53 - 9902200700 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km - snížení množství měrných jednotek o 1,310 t
- pol. č. 54 - 9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot - snížení množství měrných jednotek o 84,5 t

pol. č. 55 - 9902200800 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 150 km - snížení množství měrných jednotek o 84,5 t
Z důvodu výše uvedených méněprací a víceprací došlo ke snížení celkových cen u položek, které se počítají procentem součtu celkových cen prováděných prací a dodávek v SO 2:

pol. č. 56 - 011403000 Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami - snížení o 1 859,80 Kč

pol. č. 57 - 011002000 Průzkumné práce pro opravy - vytyčení inženýrských sítí - snížení o 1 239,87 Kč

pol. č. 58 - 012002000 Geodetické práce - snížení o 3 719,60 Kč

pol. č. 59 - 013002000 Projektové práce - realizační dokumentace + DSP - snížení o 7 439,19 Kč

pol. č. 60 - 030001000 Zařízení a vybavení staveniště - snížení o 6 199,33 Kč

pol. č. 61 - 040001000 Inženýrská činnost - snížení o 3 719,60 Kč

Při realizaci čištění štěrkového lože, bylo po recyklaci potřeba použít méně kameniva, než se předpokládalo. Z tohoto důvodu došlo k navýšení MJ u položek:

pol. č. 16 - 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji - navýšení množství měrných jednotek o 344,060 m³

pol. č. 43 - 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI koleji - navýšení množství měrných jednotek o 619,308 t

pol. č. 45 - 9902100600 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km koleji - navýšení množství měrných jednotek o 455,148 t

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 47 598 055,49 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 2 055 476,22 Kč, tj. 4,32 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 2 106 691,07 Kč, tj. 4,43 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 51 214,85 Kč, tj. 0,11 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/6 ZZVZ

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nezjištěno

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI
ZAMÍTÁM
SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01	24 226 897,71	1 138 007,03	545 111,72	24 819 793,02
SO 02	23 371 157,78	917 469,19	1 561 579,35	22 727 047,62
Materiál objednatele	0,00			0,00
Celkem	47 598 055,49	2 055 476,22	2 106 691,07	47 546 840,64

