

# REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 64019038(V)

**Zakázka:** Výměna kolejnic v úseku Nové Město nad C. - Dobřenice

Místo: Nové Město nad C. - Dobřenice

Datum: 8. 3. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.

Projektant: Bez projektu

Zhotovitel: GJW Praha spol. s. r.o.

Zpracovatel: Radek Zaplatílek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>10 698 583,37</b>	<b>12 945 285,88</b>	
SO 01	Nové Město n. C. - Káranice	2 766 796,61	3 347 823,90	STA
SO 02	Káranice - Dobřenice	7 596 547,76	9 191 822,79	STA
ÚRS	Použité položky ÚRS	5 328,50	6 447,49	STA
MO	Materiál objednatel	0,00	0,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	329 910,50	399 191,71	STA

**Náklady zakázky celkem - Dodatek č. 1** **10 888 101,72 Kč**

Podrobně:	Vícepráce celkem	342 882,15 Kč	3,205%
	Méněpráce celkem	-153 363,80 Kč	-1,433%
	<b>Změna ceny celkem</b>	<b>189 518,35 Kč</b>	<b>1,771%</b>

Změny v SO	Původní cena	Změna ceny	Nová cena
SO 01 Nové Město n. C. - Káranice	2 766 796,61 Kč	42 098,35 Kč	2 808 894,96 Kč
SO 02 Káranice - Dobřenice	7 596 547,76 Kč	147 420,00 Kč	7 743 967,76 Kč

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Výměna kolejnic v úseku Nové Město nad C. - Dobřenice  
 Objekt: **SO 01 - Nové Město n. C. - Káranice**  
 Místo: Nové Město nad C. - Dobřenice  
 Zadavatel: SŽDC, s.o.  
 Zhotovitel: GJW Praha spol. s. r.o.

Datum: 8. 3. 2019  
 Projektant: Bez projektu  
 Zpracovatel: Radek Zaplatilek

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>0,00</b>	
1	K	5907020405	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. 60 E2 rozdělení "e"  Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. 60 E2 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílu a součástí, montáž upevňovačů, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatlímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.  3158-7-20 "-2x LIS a - 20 m výměny pod přejezdem v km 7.202"	m	3 131,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
2	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65  Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	130,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
3	K	5907010060	Výměna LISU tv. 60 E2 rozdělení "e"  Výměna LISU tv. 60 E2 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu LISU, montáž upevňovačů, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatlímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	7,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
4	M	5957119005	Lepení izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavicí délky 3,50 m  Lepení izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavicí délky 3,50 m	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
5	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený  Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtní otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.  11 "od km 5,941 do km 6,060"	kus	11,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
6	K	5906140060	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. UIC60 rozdělení "e"  Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. UIC60 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vrtění.  36°0,544/1000 "demontáž KR v P 7.202"	km	0,020		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
7	K	5906130340	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonový vystrojený tv. UIC60 rozdělení "e"  Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonový vystrojený tv. UIC60 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtní pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.  36°0,544/1000 "montáž KR v P 7.202"	km	0,020		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
8	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný  Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstojení do součástí a uložení pražců.  47	kus	47,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
9	K	5913200020	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní  Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	m2	7,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
10	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože otevřené  Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na oděžení KL s použitím minirypadu, rozprostření výtisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a dohřívání kameniva.  10°4,510,35 "s rozprostřením výtisku na terén"	m3	15,750		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
11	K	5913220030	Montáž kolejnicových dílů přejezdu L profil žlábků  Montáž kolejnicových dílů přejezdu L profil žlábků. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
12	K	5913195020	Montáž dřevěných dílů přejezdu trámec vnitřní části  Montáž dřevěných dílů přejezdu trámec vnitřní části. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	2,800		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
13	K	5913265020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltové lité s vrstvami tloušťky do 5 cm  Zřízení konstrukce vozovky asfaltové lité s vrstvami tloušťky do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s litým asfaltovým krytem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.  0,5*10 "vnější část" 5*1,4 "vnitřní část" <b>Součet</b>	m2	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
14	K	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy tl. 0,15 m  Zřízení konstrukční vrstvy tl. 0,15 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výtisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a oděžení zeminy.	m2	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
17	M	5955101012	Kamenivo drcené štěrku frakce 16/32  12°0,15*1,8 "podkladní vrstva"	t	3,240		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
18	K	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klin  Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klin. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
19	M	5963134005	Náběhový klin ocelový pozink.  Náběhový klin ocelový pozink.	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019

Množství VÍCE / MÉNĚ	MĚNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
		0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	5910015010	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60	svar	28,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezpražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřizování svarového výronku v celém profilu kolejnice, obrousění poškozených ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, porbílí prázků a demontáž stvku.					
21	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezpražcového prostoru, demontáž upeřivadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upeřivadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, porbílí prázků a demontáž stvku.					
22	K	5910040340	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upeřivadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražků "e"	m	3 158,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upeřivadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražků "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
23	K	5910040440	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upeřivadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražků "e"	m	3 158,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upeřivadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražků "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
24	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,679		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úprava KL pluhem a měření mezích stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání těstných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
25	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	87,780		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva jediné různé vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
26	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	186,450		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI					
	VV		158,1 "Doplnění KL"		158,100			
	VV		15,75*1,8 "přejezd km 7,202"		28,350			
	VV		<b>Součet</b>		<b>186,450</b>			
27	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	1,679		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice různě vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doolnění a dodávku kameniva.					
	D	OST	Ostatní				0,00	
28	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	37,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami					
29	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	37,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech					
30	K	7592007050	Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180					
31	K	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připevnění na určené místo, seřizování polohy, předčištění					
32	K	5912075020	Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady demontáž magnetických bodů včetně manipulace s kamenivem.					
33	K	5912080020	Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady montáž magnetických bodů včetně manipulace s kamenivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
34	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,317		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti. Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládů. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatel.					
	VV		5792*0,0004 "naložení pryžových podložek odvozu na likvidaci"		2,317			
35	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	209,036		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot. Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládů. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatel.					
	VV		47*0,32 "naložení vyst. beton. pražků"		15,040			
	VV		47*0,103 "naložení odstrojených dřev pražků k likvidaci"		4,841			
	VV		3151*0,06003 "naložení vyzískaných kolejnic"		189,155			
	VV		<b>Součet</b>		<b>209,036</b>			
36	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatel nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	189,575		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatel nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladi nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatel na místo technologické manipulace včetně složení a poplatků za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladi, uložště nebo na skládku včetně vložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z bodu B do bodu A.					
	VV		7*0,06003 "odvoz 2x LIS"		0,420			
	VV		3151*0,06003 "odvoz kolejnic"		189,155			
	VV		<b>Součet</b>		<b>189,575</b>			

Množství VÍCE / MÉNĚ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
14,000	0,00	0,00	0,00

-11,000	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



# SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Výměna kolejnic v úseku Nové Město nad C. - Dobřenice

Objekt: **SO 02 - Káranice - Dobřenice**

Místo: Nové Město nad C. - Dobřenice

Datum: 8. 3. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.

Projektant: Bez projektu

Zhotovitel: GJW Praha spol. s r.o.

Zpracovatel: Radek Zaplatilek

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>		
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>		
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>		
1	K		5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože otevřené	m3	31,500		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
		PP		Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minigrábla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměry KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení práce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití práce, dodávku a dozdění kameniva.					
		VV		10*4,5*0,35 "P" km 10,174 s rozproštěním výzisku na terén"		15,750			
		VV		10*4,5*0,35 "P" km 12,060 s rozproštěním výzisku na terén"		15,750			
		VV		<b>Součet</b>		<b>31,500</b>			
2	K		5906015120	Výměna práce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonový příčný vystrojený	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
		PP		Výměna práce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu práce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna práce, montáž upevňovačů, přehození kameniva, podbití práce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrátí obvozu pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.					
		VV		2 "km 8,540"		2,000			
		VV		2 "km 8,555"		2,000			
		VV		2 "km 8,870"		2,000			
		VV		<b>Součet</b>		<b>6,000</b>			
3	K		5906130340	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vstrojené tv. UIC60 rozdělení "e"	km	0,180		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
		PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vstrojené tv. UIC60 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevstrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
		VV		8,517-8,505		0,012			
		VV		0,015 "P" v km 10,174 a P km v 12,060"		0,015			
		VV		9,123-8,970		0,153			
		VV		<b>Součet</b>		<b>0,180</b>			
4	K		5906140060	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. UIC60 rozdělení "e"	km	0,180		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
		PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. UIC60 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vrtění.					
		VV		8,517-8,505		0,012			
		VV		0,015 "P" v km 10,174 a P km v 12,060"		0,015			
		VV		9,123-8,970		0,153			
		VV		<b>Součet</b>		<b>0,180</b>			
5	K		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	366,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
		PP		Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
6	K		5907020405	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletu a pryžové podložky tv. 60 E2 rozdělení "e"	m	8 140,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
		PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletu a pryžové podložky tv. 60 E2 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovačů, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.					
		VV		(816+433+996+1922)*2-14-180 "4ks LIS v km 8,900 a 13,071 a - 180 demontáž a montáž KR"		8 140,000			
7	K		5907020480	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. 60 E2 rozdělení "e"	m	827,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
		PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. 60 E2 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovačů, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.					
		VV		417*2-7 "LIS v km 11,272"		827,000			
8	K		5907010060	Výměna LISU tv. R65 rozdělení "e"	m	21,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
		PP		Výměna LISU tv. 60 E2 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu LISU, montáž upevňovačů, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.					
9	M		5957119005	Lepený izolovaný stýk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,50 m	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
		PP		Lepený izolovaný stýk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,50 m					
		VV		6		6,000			
10	K		5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	5,500		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
		PP		Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.					
		VV		5,5 "P" km 10,174"		5,500			
11	K		5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce nábehového klínu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
		PP		Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce nábehového klínu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.					
		VV		2 "P" km 10,174"		2,000			

Množství VICE / MÉNĚ	MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE
	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	5910040440	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "a"	m	9 168,000		0,00	Sbomník UOŽI 01 2019
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "a". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spolek.					
34	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	4,584		0,00	Sbomník UOŽI 01 2019
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezích stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
35	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	174,192		0,00	Sbomník UOŽI 01 2019
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výškových vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
36	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy BI	t	351,346		0,00	Sbomník UOŽI 01 2019
	PP		Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy BI					
	VV		174,192*1,8 "doplnění KL"		313,546			
	VV		21*1,8 "výměna KL - přejezdů"		37,800			
	VV		<b>Součet</b>		<b>351,346</b>			
37	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	4,584		0,00	Sbomník UOŽI 01 2019
	PP		Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	D	OST	Ostatní				0,00	
38	K	7592007050	Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	2,000		0,00	Sbomník UOŽI 01 2019
	PP		Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180					
39	K	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	2,000		0,00	Sbomník UOŽI 01 2019
	PP		Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připravení na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení					
40	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	4,000		0,00	Sbomník UOŽI 01 2019
	PP		Demontáž informačního bodu MIB 6					
41	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	4,000		0,00	Sbomník UOŽI 01 2019
	PP		Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připravení na určené místo, seřízení, přezkoušení					
42	K	7497371630	Demontáž zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratiích nebo v kolejových obvodech	kus	118,000		0,00	Sbomník UOŽI 01 2019
	PP		Demontáž zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratiích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami					
43	K	7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratiích nebo v kolejových obvodech	kus	118,000		0,00	Sbomník UOŽI 01 2019
	PP		Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratiích nebo v kolejových obvodech					
44	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	6,128		0,00	Sbomník UOŽI 01 2019
	PP		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziklady. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatelů.					
	VV		15320*0,0004 "naložení pryžových podložek k odvozu na likvidaci"		6,128			
45	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybraných hmot	t	688,880		0,00	Sbomník UOŽI 01 2019
	PP		Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziklady. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatelů.					
	VV		20*0,150 "naložení pryž. přejezdových panelů"		3,000			
	VV		(52+295)*0,327 "naložení vyzískaných vystr. bet. pražců"		113,469			
	VV		343*0,103*0,66 "naložení 2/3 nevysr. dřev. pražců - zbytek ponechat na místě stavby"		23,317			
	VV		(8320+827)*0,06003 "naložení vyzískaných kolejnic"		549,094			
	VV		<b>Součet</b>		<b>688,880</b>			
46	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatelů nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	550,943		0,00	Sbomník UOŽI 01 2019
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatelů nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatelů na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladů, úložišť nebo na skládku včetně vložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy.					
	VV		6*2*0,049 "odvoz ochranných kolejnic"		0,588			
	VV		(8320+827)*0,06003 "odvoz Kolejnic 60E2"		549,094			
	VV		21*0,06003 "odvoz LIS"		1,261			
	VV		<b>Součet</b>		<b>550,943</b>			
47	K	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatelů nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t	668,514		0,00	Sbomník UOŽI 01 2019
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatelů nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatelů na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladů, úložišť nebo na skládku včetně vložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy.					
	VV		2,77 * odvoz želez. bet. přej. panelů na okresek TO Chlumec"		2,770			
	VV		0,150*20 "dovoz pryžových přej. konstrukcí z okrsku TO Chlumec"		3,000			
	VV		(52+295)*0,327 "dovoz vystr. bet. pražců z okrsku TO Chlumec"		113,469			
	VV		122*75*0,06003 "dovoz nových kolejnic na staveniště"		549,275			





# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výměna kolejnic v úseku Nové Město nad C. - Dobřenice

Objekt:

**ÚRS - Použité položky ÚRS**

Místo: Nové Město nad C. - Dobřenice

Datum: 8. 3. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.

Projektant: Bez projektu

Zhotovitel: GJW Praha spol. s. r.o.

Zpracovatel: Radek  
Zaplatílek

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D	HSV		HSV				0,00	
D	SO 01		Nové Město - Káranice				0,00	
1	M	11162550	<i>emulze asfaltová spojovací</i>	kg	36,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		emulze asfaltová spojovací					
	VV		3*12		36,000			
2	M	58981156	<i>recyklát asfaltový frakce 8/22 R-materiál</i>	t	1,200		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		recyklát asfaltový frakce 8/22 R-materiál					
	VV		12*0,05*2		1,200			
D	SO 02		Káranice - Dobřenice				0,00	
3	M	11162550	<i>emulze asfaltová spojovací</i>	kg	18,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		emulze asfaltová spojovací					
	VV		3*6		18,000			
4	M	58981156	<i>recyklát asfaltový frakce 8/22 R-materiál</i>	t	0,600		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		recyklát asfaltový frakce 8/22 R-materiál					
	VV		6*0,05*2		0,600			

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výměna kolejnic v úseku Nové Město nad C. - Dobřenice

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Nové Město nad C. - Dobřenice

Datum: 8. 3. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.

Projektant: Bez projektu

Zhotovitel: GJW Praha spol. s. r.o.

Zpracovatel: Radek  
Zaplátílek

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	VRN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
1	K	022101001	Geodetické práce	Soubor	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019	
		PP	Geodetické práce						
2	K	023101031	Projektové práce - DSP	Soubor	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019	
		PP	Projektové práce - DSP						
3	K	024101401	Inženýrská činnost	Soubor	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019	
		PP	Inženýrská činnost						
4	K	031101041	Zařízení a vybavení staveniště včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj.	Soubor	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019	
		PP	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč						
5	K	033111001	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky	Soubor	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019	
		PP	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky						

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 508246

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a41789df-24fa-477f-97d2-ad440d6f0e81

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Petra MATOUŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.11.2019 13:24:03



e26fc548-1219-442a-94b0-da4e67ecc9df