



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Město KYJOV
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov

SMLOUVA O DÍLO

Číslo Smlouvy Objednatele: 2019/0569/0R17
Číslo Smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Kyjov

se sídlem: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických oprávněn jednat:

IČO: 00285030

DIČ: CZ00285030

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]

dále jen „Objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: Kala, spol. s r. o.

se sídlem: Urbanova 626/10, 697 01 Kyjov

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických oprávněn jednat:

IČO: 25517899

DIČ: CZ25517899

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 253601701/0300

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29741

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek II.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) s názvem „Zateplení objektu DDM - tělocvična - dokončení

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/12B, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: [REDACTED] [REDACTED] www.ppe.cz

| Strana 1 (celkem 10)



stavebních prací“ (dále jen „Zateplení objektu“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: P19V00000018) (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Zateplení objektu. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.
3. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve zhotovení Zateplení objektu dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „dílo“).
4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a stavební práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
5. Místem plnění Veřejné zakázky je katastrální území Kyjov, p. p. č. 2793 blíže specifikovaná v dokumentaci dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provádění jiných stavebních prací generálního dodavatele stavby, přičemž tyto skutečnosti Zhotovitel zohlednil při vypracování Přílohy č. 2 Smlouvy a pro řádné splnění díla.
6. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, zastoupené [REDACTED]. Změnu stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) Zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
7. Dílo bude spolufinancováno z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), státního rozpočtu České republiky a vlastních prostředků Objednatele.
8. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že kontrola dle tohoto odstavce Smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce závodu, pro účely kontroly je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu Smlouvy a umožnit přístup osobám pověřeným Objednatelem, resp. poskytovatelem dotace OPŽP i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu 10 let od převzetí díla Objednatelem, není-li platnými právními předpisy stanovena lhůta delší.



Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:
 - a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy Objednatele;
 - b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 59 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy;
 - c) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 5 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí celkového dokončeného díla.
2. Smluvní strany dohodly, že termín dokončení a předání díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.

Článek IV.

CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: **3.893.036,19 Kč**

DPH celkem (21 %): 817.537,60 Kč

cena včetně DPH celkem: **4.710.573,79 Kč**

(cena bez DPH slovy celkem: třímiliónyosmsetdevadesátřítisícťicetšest korun českých a devatenáct haléřů).
2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel při zpracování Nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě, že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy.
4. Jakékoliv plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny mohou být provedeny až poté, kdy budou písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatelem uvedeným v čl. I. Smlouvy, včetně ocenění všech takových víceprací či méněprací.



5. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oceněna podle cenové úrovně ÚRS ponížené o 20% z roku příslušného době plnění předmětu Smlouvy. Nebude-li plnění uvedeno ani v cenové soustavě dle předchozí věty, stanoví se cena dohodou Smluvních stran oboustranně odsouhlasené zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny díla, zůstává termín dokončení díla dle čl. III. Smlouvy.

Článek V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění odsouhlaseného zástupcem Objednatel. Částka rovnající se 10% z poslední fakturované částky, resp. z poslední vystavené faktury, bude sloužit jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí celého díla včetně protokolárního předání kompletní dokumentace ke kolaudaci a geodetického zaměření stavby, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků.
2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“) (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného plnění podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy.
3. Vystavené faktury budou také obsahovat:
 - a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - b) identifikační údaje Objednatel a Zhotovitel vč. DIČ;
 - c) název projektu a jeho registrační číslo (*tyto údaje si vyžádá Zhotovitel od Objednatel před první fakturací, budou-li již Objednateli známy*);
 - d) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - e) výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů a cenu celkem včetně DPH.
4. Faktura bude doručena Objednateli ve dvou originálních vyhotoveních nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto termínu bude ze strany Objednatel Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s doručáním faktury.
5. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky na účet Zhotovitel.



6. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury.
7. Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle Zákona o DPH. Zhotovitel však s ohledem na uvedené, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a Zákona o DPH, a to v případě, že Objednateli vznikne ručiteltská povinnost ve smyslu § 109 Zákona o DPH.

Článek VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla.
2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo s jeho částí, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo plnění, které bude zakryto další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a písemně v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotoviteli.
5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb.
6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé škody na majetku způsobené výkonem díla (plněním předmětu Smlouvy) třetím osobám i Objednateli.
8. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit ve spolupráci s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.



9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstranění vady.
10. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na písemnou výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost.
11. Ve všech věcech díla jednájí za Smluvní strany osoby uvedené v čl. I. Smlouvy.
12. Stavební a technický dozor a koordinátora BOZP pro Objednatele vykonává osoba dle výběru Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným dozorem, budou zapsány do stavebního deníku.
13. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti se stavebním a technickým dozorem Objednatele a koordinátorem BOZP, popř. zavazuje Zhotovitele k součinnosti a koordinaci stavebních prací dle Smlouvy s dalšími subjekty, které budou působit v místě provádění díla (např. generální dodavatel stavby dle čl. II. odst. 5 Smlouvy).
14. Zhotovitel připraví a předá Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu. V případě potřeby se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli technickou pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla.
15. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace díla, a to minimálně ve výši 5.000.000 Kč.
16. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Článek VII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli v místě provádění díla bez vad.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady či nedodělky díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění jakož i způsob a termín vyklizení staveniště, přičemž ustanovení čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy není tímto dotčeno. Zápis bude podepsán zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálech použitých ke zhotovení díla.



3. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

Článek VIII.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SMLUVNÍ POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY

1. Záruční doba na zhotovené dílo se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednateli.
2. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.
4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, a to vždy vinou na straně Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy a čl. VII. odst. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 10.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.
7. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle Přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn



- lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
4. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
 5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr,
 - b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla,
 - c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů.
 6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
 7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
 8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
 9. O uzavření Smlouvy rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Rada města Kyjova na své 29. schůzi konané dne 25/11/2019.
 10. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy.
 11. Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.
 12. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený Smlouvou.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Město KYJOV
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov

13. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 Občanského zákoníku.

V Kyjově dne: 28.11.2019

V Kyjově dne: 28.11.2019

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Za věcnou správnost: [Redacted]
Za soulad s právním řádem ČR:
Datum: 26.11.2019

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2019/012a Zateplení objektu DDM - tělocvična**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Kala, spol. s r.o.

Urbanova 626

697 01 Kyjov

IČO: 25517899

DIČ: CZ25517899

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 435 278,90
PSV			1 629 667,29
MON			828 090,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 893 036,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 893 036,19 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

3893036,19 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt					0	0
SO01	Tělocvična	0	3 893 036		3 893 036	100
01	Oprava střechy - povlaková krytina	0	566 964		566 964	15
03	Zázemí tělocvičny	0	2 093 263		2 093 263	54
1.3	ZTI, ÚT	0	315 665		315 665	8
1.4.	Vzduchotechnika	0	96 054		96 054	2
1.5.	Elektroinstalace dle přílohy	0	821 090		821 090	21
Celkem za stavbu					3 893 036	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			31 644,33	1
1.1	Zařízení č.1	HSV			40 380,00	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			19 536,71	1
2.2	Zařízení č.2	HSV			55 674,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			440 612,60	11
4	Vodorovné konstrukce	HSV			105 617,66	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			236 887,99	6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			113 334,19	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			95 981,04	2
64	Výplně otvorů	HSV			22 257,00	1
8	Trubní vedení	HSV			13 086,54	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 981,17	0

96	Bourání konstrukcí	HSV			7 770,55	0
98	Demolice	HSV			59 704,56	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			61 257,74	2
711	Izolace proti vodě	PSV			75 949,73	2
712	Povlakové krytiny	PSV			244 165,56	6
713	Izolace tepelné	PSV			71 164,76	2
725	Zařizovací předměty	PSV			315 665,00	8
762	Konstrukce tesařské	PSV			17 492,88	0
763	Dřevostavby	PSV			553 457,81	14
764	Konstrukce klempířské	PSV			27 179,40	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			116 645,69	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			63 642,46	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			92 233,33	2
784	Malby	PSV			52 070,67	1
M21	Elektromontáže	MON			828 090,00	21
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			124 552,82	3
Cena celkem					3 893 036,19	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/012a	Zateplení objektu DDM - tělocvična
O:	SO01	Tělocvična
R:	01	Oprava střechy - povlaková krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 712		Povlakové krytiny			155 757,80			
1	7123780x1	Vnitřní koutová lišta VIPLANYL RŠ 250 mm	m	30,00000	215,00	6 450,00		Vlastní
2	7123780x2	Vnitřní koutová lišta VIPLANYL RŠ 100 mm	m	24,00000	105,00	2 520,00		Vlastní
3	712371801RZ4	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Povlaková krytina střech do 10°, fólie PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie Fatrafol tl.1,5mm	m2	326,00000	393,00	128 118,00	800-711	RTS 19/ II
4	919728122T00	Geotex netkan -300g/m2 ochranná	m2	326,00000	40,00	13 040,00		Vlastní
5	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	1 501,28000	3,75	5 629,80	800-711	RTS 19/ II
Díl: 763		Dřevostavby			346 594,97			
6	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	326,00000	37,30	12 159,80	800-762	RTS 19/ II
7	763613232RT1	Montáž M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. bez dodávky desek. vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu	m2	326,00000	150,00	48 900,00	800-763	RTS 19/ II
8	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	358,80000	281,00	100 766,60	SPCM	RTS 19/ II
9	766421822R00	Demontáž obložení podhledů Demontáž podkladových roštů	m2	326,00000	31,60	10 301,60	800-766	RTS 19/ II
10	766427112R00	Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce Podkladový rošt pro záklop střech	m	962,85000	97,80	94 166,73	800-766	RTS 19/ II
11	60515001R	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	5,53639	6 505,00	36 014,22	SPCM	RTS 19/ II
12	762911121R00	Impregnace řeziva Impregnace řeziva	m3	5,53639	1 882,00	10 419,49	800-762	RTS 19/ II
13	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	326,00000	16,10	5 248,60	800-762	RTS 19/ II
14	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	3 179,77040	9,00	28 617,93	800-763	RTS 19/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské			14 968,50			
15	7643918xxT	Demontáž atiky + závěsné lišty	m	52,00000	26,00	1 352,00		Vlastní
16	764814525R00	Závětrná lišta Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	24,00000	297,00	7 128,00	800-764	RTS 19/ II
17	7648149x	Krycí lišta rš 100 lakovaný plech	m	9,00000	115,00	1 035,00		Vlastní
18	7643232x	Okap do žlabu viplanyl rš 250 mm	m	24,00000	215,00	5 160,00		Vlastní
19	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	146,75000	2,00	293,50	800-764	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/012a	Zateplení objektu DDM - tělocvična
O:	SO01	Tělocvična
R:	01	Oprava střechy - povlaková krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						36 743,46		
20	767392801R00	Demontáž krytin střech z plechů Demontáž krytin střech z plechů, falcovaný plech	m2	326,00000	110,50	36 023,00	800-767	RTS 19/ II
21	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	360,23000	2,00	720,46	800-767	RTS 19/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						12 899,58		
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,55384	338,50	3 233,97	801-3	RTS 19/ II
23	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,55384	220,00	2 101,84	801-3	RTS 19/ II
24	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	95,53840	15,70	1 499,95	801-3	RTS 19/ II
25	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Nakládání suti na dopravní prostředky se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	9,55384	124,50	1 189,45	821-1	RTS 19/ II
26	979093111R00	Uložení suti na skládku Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	9,55384	10,20	97,45	800-6	RTS 19/ II
27	979990161R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - dřevo	t	9,55384	500,00	4 776,92	801-3	RTS 19/ II
Celkem						566 964,31		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/012a	Zateplení objektu DDM - tělocvična
O:	SO01	Tělocvična
R:	03	Zázemí tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	31 644,33					
1	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	41,40000	247,00	10 225,80	800-1	RTS 19/ II
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	13,80000	164,50	2 270,10	800-1	RTS 19/ II
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	2,30120	1 220,00	2 807,46	800-1	RTS 19/ II
4	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 103% PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	2,85600	117,00	334,15	800-1	RTS 19/ II
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	30,36000	121,00	3 673,56	800-1	RTS 19/ II
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí,	m3	11,04000	1 096,00	12 099,84	800-1	RTS 19/ II
7	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	5,85000	39,90	233,42	800-713	RTS 19/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	19 536,71					
8	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	6,02500	775,00	4 669,38	801-1	RTS 19/ II
9	273351216R00	Bednění stěn základových desek Bednění stěn základových desek - odstranění svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	6,02500	123,50	744,09	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/012a	Zateplení objektu DDM - tělocvična
O:	SO01	Tělocvična
R:	03	Zázemí tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	274313621R00	Beton základových pasů prostý Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	1,00100	2 825,00	2 827,83	801-1	RTS 19/ II
11	274321321R00	Beton základových pasů železový Železobeton základových pasů C 20/25	m3	1,01255	2 825,00	2 860,45	801-1	RTS 19/ II
včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže								
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	7,29300	563,00	4 105,96	801-1	RTS 19/ II
svisé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	7,29300	123,50	900,69	801-1	RTS 19/ II
svisé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
14	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,09113	37 620,00	3 428,31	801-1	RTS 19/ II
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						440 612,60		
15	310239211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,75000	4 310,00	3 232,50	801-4	RTS 19/ II
včetně pomocného pracovního lešení								
16	311112130RT3	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 300 mm, závlivka betonem C20/25	m2	2,72000	1 310,00	3 563,20	801-1	RTS 19/ II
(ztracené bednění) z betonových tvárníc a závlivka betonem,								
17	311112140RT3	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	1,95000	1 565,00	3 032,25	801-1	RTS 19/ II
(ztracené bednění) z betonových tvárníc a závlivka betonem,								
18	311238114R00	Zdívo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,61$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 1,10$ W/m2.K , hodnota pro zdívo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	48,88000	1 196,00	58 460,48	801-1	RTS 19/ II
19	311238116R00	Zdívo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,56$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,60$ W/m2.K, hodnota pro zdívo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	77,10500	1 402,00	108 101,21	801-1	RTS 19/ II
20	311238244R00	Zdívo nosné z cihel a tvarovek pálených Zdívo POROTHERM 44 Profi P10, tl. 440 mm	m2	5,37500	1 931,00	10 379,13	801-1	RTS 19/ II
21	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,02443	37 900,00	925,90	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/012a	Zateplení objektu DDM - tělocvična
O:	SO01	Tělocvična
R:	03	Zázemí tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
včetně distančních prvků								
22	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	5,00000	365,00	1 825,00	801-1	RTS 19/ II
23	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	12,00000	457,00	5 484,00	801-1	RTS 19/ II
24	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	12,00000	636,00	7 632,00	801-1	RTS 19/ II
25	317998112R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 70 mm	m	6,40000	96,20	615,68	801-1	RTS 19/ II
26	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	35,96000	208,00	7 479,68	801-4	RTS 19/ II
vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,								
27	331231114R00	Zdivo pilířů z cihel pálených plných, délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC)	m3	3,06000	5 000,00	15 300,00	801-1	RTS 19/ II
volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravouhlých pod omítku anebo režně (bez spárování)								
28	342248114R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5	m2	14,40500	739,00	10 645,30	801-1	RTS 19/ II
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),								
29	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	92,77700	720,00	66 799,44	801-1	RTS 19/ II
včetně pomocného lešení								
30	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	35,00000	124,00	4 340,00	801-1	RTS 19/ II
Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.								
31	346244315R00	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	3,78000	1 061,00	4 010,58	801-1	RTS 19/ II
32	346275111R00	Přizdivky a obezdivky z desek pórobetonových Přizdivky k věncovkám	m2	0,75000	643,00	482,25	801-1	RTS 19/ II
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
33	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	144,00000	691,00	99 504,00	801-1	RTS 19/ II
34	390	Sanitární příčka WC	kus	3,00000	9 600,00	28 800,00		Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						105 617,66		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/012a	Zateplení objektu DDM - tělocvična
O:	SO01	Tělocvična
R:	03	Zázemí tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	417121044R00	Věnc z pálených U věncovek, betonová záhlvka Věnc z pálených věncovek U,výplň C 16/20,š.365 mm kladení tvárnic na maltu MVC, záhlvka betonem. Bez výztuže.	m	2,50000	683,00	1 707,50	801-1	RTS 19/ II
36	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	4,60063	3 180,00	14 630,00	801-1	RTS 19/ II
37	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	38,01000	408,50	15 527,09	801-1	RTS 19/ II
38	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	38,01000	96,00	3 648,96	801-1	RTS 19/ II
39	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) Včetně distančních prvků.	t	0,57038	38 420,00	21 914,00	801-1	RTS 19/ II
40	430320040RAB	Schodiště ze železobetonu Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30 bednění, výztuž 120 kg/m3 Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.	m3	1,60000	30 118,82	48 190,11	AP-HSV	RTS 19/ II
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						236 887,99		
41	602022111R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	42,62000	230,00	9 802,60	801-1	RTS 19/ II
42	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	515,15430	425,50	219 198,15	801-1	RTS 19/ II
43	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	12,06000	654,00	7 887,24	801-4	RTS 19/ II
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						113 334,19		
44	622311135RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	87,02700	1 218,00	105 998,89	801-1	RTS 19/ II
45	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové Omítka vnější stěn, MVC, štuková, siožitost 1-2	m2	14,70000	499,00	7 335,30	801-1	RTS 19/ II
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						95 981,04		
46	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,	m3	5,24000	3 420,00	17 920,80	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/012a	Zateplení objektu DDM - tělocvična
O:	SO01	Tělocvična
R:	03	Zázemí tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
47	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,06394	36 000,00	2 301,84	801-1	RTS 19/ II	
		včetně distančních prvků							
48	632443121R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm	m2	144,00000	345,50	49 752,00	801-1	RTS 19/ II	
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny							
49	632443122R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	864,00000	30,10	26 006,40	801-1	RTS 19/ II	
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny							
Díl: 64		Výplně otvorů					22 257,00		
50	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 60 x 197 x 11 cm	kus	3,00000	1 746,00	5 238,00	801-1	RTS 19/ II	
51	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm	kus	6,00000	1 784,00	10 704,00	801-1	RTS 19/ II	
52	642942111RT8	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 145 x 197 x 11 cm	kus	3,00000	2 105,00	6 315,00	801-1	RTS 19/ II	
Díl: 8		Trubní vedení					13 086,54		
53	874340A0	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	46,00000	284,49	13 086,54		RTS 19/ II	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					6 981,17		
54	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	52,49000	133,00	6 981,17	800-3	RTS 19/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/012a	Zateplení objektu DDM - tělocvična
O:	SO01	Tělocvična
R:	03	Zazemí tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96 Bourání konstrukcí						7 770,55		
55	962032551R00	Bourání zdiva nadzákladového Bourání zdiva z pórabetonových tvárníc nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	8,69400	508,00	4 416,55	801-3	RTS 19/ II
56	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,20000	2 795,00	3 354,00	801-3	RTS 19/ II
Díl: 98 Demolice						59 704,56		
57	981011111R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých,	m3	565,92000	105,50	59 704,56	800-6	RTS 19/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						61 257,74		
58	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	167,59983	365,50	61 257,74	801-4	RTS 19/ II
Díl: 711 Izolace proti vodě						75 949,73		
59	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně nátěrem Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	160,67000	27,60	4 434,49	800-711	RTS 19/ II
60	711112006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Izolace proti vlhkosti svis., nátěr penetr.emulzí včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m2	m2	1,87500	37,70	70,69	800-711	RTS 19/ II
61	711141559RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	4,43000	215,50	954,67	800-711	RTS 19/ II
62	711141559RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	156,24000	430,50	67 261,32	800-711	RTS 19/ II
63	711142559RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	1,87500	239,00	448,13	800-711	RTS 19/ II
64	988711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	731,69300	3,80	2 780,43	800-711	RTS 19/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny **88 407,76**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/012a	Zateplení objektu DDM - tělocvična
O:	SO01	Tělocvična
R:	03	Zázemí tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	712371801RZ4	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Povlaková krytina střech do 10°, fólie PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie Fatrafol tl.1,5mm	m2	178,57500	393,00	70 179,98	800-711	RTS 19/ II
66	712491172RZ5	Povlaková krytina střech do 30° ostatní textilie Povlaková krytina střech do 30°, ochran. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie geoNETEX	m2	6,57500	84,40	554,93	800-711	RTS 19/ II
67	7120005	Atiková okapnice r.š. 150 vplanyl	m	6,00000	165,00	990,00		Vlastní
68	7123780x1	Vnitřní koutová lišta VIPLANYL RŠ 250 mm	m	29,00000	215,00	6 235,00		Vlastní
69	7123780x2	Vnitřní koutová lišta VIPLANYL RŠ 100 mm	m	5,90000	105,00	619,50		Vlastní
70	919726122T00	Geotex netkan -300g/m2 ochranná	m2	172,00000	40,00	6 880,00		Vlastní
71	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	854,59410	3,45	2 948,35	800-711	RTS 19/ II

Díl: 713		Izolace tepelné	71 164,76					
72	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	145,20250	38,30	5 561,26	800-713	RTS 19/ II
73	713121118RT1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná Montáž dilatačního pásku podél stěn materiál ve specifikaci	m	130,95800	23,90	3 129,90	800-713	RTS 19/ II
74	713121211RT3	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná Izolace podlah balkonů a lodžii, lepená, 1 vrstva vč. dodávky spádových klínů tl. 80mm	m2	4,25000	451,50	1 918,88	800-713	RTS 19/ II
75	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	145,20250	39,90	5 793,58	800-713	RTS 19/ II
76	28314081.AR	Pás dilatační MP B s fólií a samolep tl. 10x150 mm	m	144,05380	21,80	3 140,37	SPCM	RTS 19/ II
77	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	16,56000	3 035,00	50 259,60	SPCM	RTS 19/ II
78	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	688,83590	1,95	1 361,17	800-713	RTS 19/ II

Díl: 762		Konstrukce tesařské	17 492,88					
79	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,35904	1 343,00	482,19	800-762	RTS 19/ II
80	762822120R00	Stropnice montáž Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	22,00000	83,00	1 826,00	800-762	RTS 19/ II
81	762911121R00	Impregnace řeziva Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	0,35904	1 882,00	675,71	800-762	RTS 19/ II
82	763613132RT1	Montáž M.základu stropů z desek do tl.18 mm,P+D,šroubov. bez dodávky desek	m2	4,25000	147,50	626,88	800-763	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/012a	Zateplení objektu DDM - tělocvična
O:	SO01	Tělocvična
R:	03	Zázemí tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
83	766427112R00	Montáž obložení podhledů dopířkové konstrukce Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	7,50000	97,80	733,50	800-766	RTS 19/ II
84	767584642R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z desek sádkartonových, dřevovláknitých apod. Montáž podhledů ostatních - desky	m2	3,12500	233,50	729,69	800-767	RTS 19/ II
85	591553027R	Cembrit PATINA Rough fas. deska tl 8 m, š 1192 mm vláknocement barvený do hmoty, standardní barva	m2	3,75000	1 659,00	6 221,25	SPCM	RTS 19/ II
86	80510056R	Lať profil dřevěný 80/40 mm l = 3 m a výše	m	9,00000	19,50	175,50	SPCM	RTS 19/ II
87	60512622.AR	Fošna SM/JD hoblovaná tl. 5 dl. 200-390 š. 17-24 II. jakost	m3	0,35904	10 880,00	3 908,36	SPCM	RTS 19/ II
88	60725014R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm	m2	5,10000	202,50	1 032,75	SPCM	RTS 19/ II
89	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	164,09830	6,60	1 083,05	800-762	RTS 19/ II
Díl: 763	Dřevostavby					206 862,84		
90	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	317,20250	16,10	5 106,96	800-762	RTS 19/ II
91	763613232RT1	Montáž M záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. bez dodávky desek	m2	172,00000	150,00	25 800,00	800-763	RTS 19/ II
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
92	763615132R00	Montáž M.obložení podhledů, desky do tl.18 mm,P+D,šroubov	m2	17,08000	218,50	3 731,98	800-763	RTS 19/ II
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
93	763-01	D+M střešních vazníků	kus	11,00000	8 990,00	98 890,00		Vlastní
94	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	180,60000	281,00	50 748,60	SPCM	RTS 19/ II
95	60725034R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	18,78800	293,00	5 504,88	SPCM	RTS 19/ II
96	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 897,82420	9,00	17 080,42	800-763	RTS 19/ II
Díl: 764	Konstrukce klempířské					12 210,90		
97	764454201R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 75 mm	m	3,80000	362,00	1 375,60	800-764	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/012a	Zateplení objektu DDM - tělocvična
O:	SO01	Tělocvična
R:	03	Zázemí tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
98	7643232x	Okap do žlabu vplanyl rš 250 mm	m	30,00000	215,00	6 450,00		Vlastní
99	7643592xx	Střešní vpust 75	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00		Vlastní
100	7648149x	Krycí lišta rš 100 lakovaný plech	m	14,90000	115,00	1 713,50		Vlastní
101	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	119,89100	1,85	221,80	800-764	RTS 19/ II

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	116 645,69					
102	766412121R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 6 cm fasáda	m2	14,70000	432,00	6 350,40	800-766	RTS 19/ II
103	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce Podkladový rošt pod obložení stěn	m	66,20000	85,20	5 640,24	800-766	RTS 19/ II
104	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kf.do 0,8 m viz.výpis truhlářských výrobků	kus	3,00000	631,00	1 893,00	800-766	RTS 19/ II
105	766661132R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevřavých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	3,00000	1 066,00	3 198,00	800-766	RTS 19/ II
106	766670021R00	Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku	kus	9,00000	371,00	3 339,00	800-766	RTS 19/ II
107	54914624R	Dveřní kování vč. zámku FAB	kus	9,00000	766,00	6 894,00	SPCM	RTS 19/ II
108	61164097R	Dveře vnitřní 1kf.70,80 x197 cm vč.kování viz.výpis truhlářských výrobků	kus	3,00000	7 635,00	22 905,00	SPCM	RTS 19/ II
109	61164102R	dveře vnitřní š = 1 450 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, profilované; otevřavé, počet křídel 2; plné; mahagon	kus	3,00000	15 270,00	45 810,00	SPCM	RTS 19/ II
110	61191741Rx	Palubka obkladová MD včetně nátěrů	m2	16,17000	1 200,00	19 404,00		Vlastní
111	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 154,33640	1,05	1 212,05	800-766	RTS 19/ II

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	26 899,00					
112	767-01	Ocelová podložka pod vazníky	kus	10,00000	250,00	2 500,00		Vlastní
113	767-02	Dodávka ocelového Pz závěsu na nosník 38/40	kus	21,00000	342,00	7 182,00		Vlastní
114	767-03	Závitová tyč R10, Pz	m	26,00000	55,00	1 430,00		Vlastní
115	767-04	Závěsové očko Pz	kus	21,00000	61,00	1 281,00		Vlastní
116	767-05	Matice M17 Pz, pojistná	kus	214,00000	9,00	1 926,00		Vlastní
117	767-06	D+M zábradlí v=1,1m	kpl	1,00000	10 900,00	10 900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/012a	Zateplení objektu DDM - tělocvična
O:	SO01	Tělocvična
R:	03	Zázemí tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
118	767-01	Montáž ocelových závěsů na dřevěný nosník	kus	21,00000	80,00	1 680,00		Vlastní
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						92 233,33		
119	632411104R00	Potěr ze suchých směsí Vyrovnávací stěrka s rozprostřením a uhlazením	m2	8,29250	227,00	1 882,40	801-1	RTS 19/ II
120	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb Provedení penetrace podkladu	m2	8,29250	24,80	205,65	800-771	RTS 19/ II
121	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	48,50000	117,00	5 674,50	800-771	RTS 19/ II
122	771249111R00	Kladení dlažby čedičové řezání dlaždic diamantovým kotoučem Řezání dlaždic tl. 20 mm diamantovým kotoučem	m	5,00000	219,00	1 095,00	800-771	RTS 19/ II
123	771271206R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických Obklad keram.schod.stupňů reliefov.do MC,20x10 cm	m2	5,02500	825,00	4 145,63	800-771	RTS 18/ II
124	771575109RV1	Montáž podlah z dlaždic keramických Montáž podlah keram.,hladké, tmele flex (lepidlo)	m2	45,76750	582,00	26 636,69	800-771	RTS 19/ II
125	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	47,10000	23,40	1 102,14	800-771	RTS 19/ II
126	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	8,29250	23,40	194,04	800-771	RTS 19/ II
127	59764231x	Dlažba keramická Cemento viz PD	m2	51,58000	500,00	25 790,00		Vlastní
128	771100010RAB	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami Vyrovnání podk.samoniv.hmotou nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace	m2	42,50000	319,34	13 571,95	AP-PSV	RTS 19/ II
129	5976416R	Dlažba keramická - schody	m2	6,03000	750,00	4 522,50		Vlastní
130	597642032R	Dlažba Rio Negro	m2	3,92100	600,00	2 352,60	SPCM	RTS 19/ II
131	59764241R	Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm Nordic	kus	9,99900	46,80	467,95	SPCM	RTS 19/ II
132	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	740,69100	6,20	4 592,28	800-771	RTS 19/ II
Díl: 784 Malby						52 070,67		
133	711212111R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní Penetrace podkladu nátěrem	m2	446,72200	66,70	29 796,36	800-711	RTS 19/ II
134	784195212R00	Malby z malířských směsí Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	417,12200	53,40	22 274,31	800-784	RTS 19/ II
Díl: M21 Elektromontáže						7 000,00		
135	M21-01	D+osazení osoušeč rukou OB114	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						111 653,24		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/012a	Zateplení objektu DDM - tělocvična
O:	SO01	Tělocvična
R:	03	Zázemí tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
136	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot Nakládání sutí na dopravní prostředky se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	134,24702	124,50	16 713,75	821-1	RTS 19/ II
137	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	134,24702	220,00	29 534,34	801-3	RTS 19/ II
138	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 342,47018	15,70	21 076,78	801-3	RTS 19/ II
139	979093111R00	Uložení sutí na skládku Uložení sutí na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním,	t	134,24702	10,20	1 369,32	800-6	RTS 19/ II
140	003	Poplatek za skládku	t	134,24702	320,00	42 959,05		Vlastní
Celkem						2 093 262,88		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/012a	Zateplení objektu DDM - tělocvična
O:	SO01	Tělocvična
R:	1.3	ZTI, ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 725		Zařizovací předměty	315 665,00						
1	725119306R00	Klozetové mísy montáž Montáž klozetu závěsného.	soubor	2,00000	756,00	1 512,00	800-721	RTS 19/ II	
2	64232418x	Závěsný wc komplet s nádržkou do stěny, ovládání zepředu, stavební výška 115cm, ovládací tlačítko, chrom-mat pro dvě volby splachování -25x16cm, tyčky tlačítka zvukově izolované; závěsný klozet s	kus	1,00000	6 650,00	6 650,00		Vlastní	

hlubokým splachováním, rozměry 530x360x350mm; sedátko s poklopem, antibakteriální, duroplast se zpomalovacím mechanismem sklápění, bílá

3	7210021	ohřívač TUV 120l	kus	1,00000	11 290,00	11 290,00		Vlastní
4	7210024	směšovač TUV DN 25	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00		Vlastní
5	730245	příslušenství VZT - odvod kondenzátu	kpl	2,00000	4 600,00	9 200,00		Vlastní
6	7210021	hydrantový systém D25	kus	1,00000	11 900,00	11 900,00		Vlastní
7	721450	montáž hydrantového systému + revize	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
8	720455	potrubí ocel poz DN 32 + iz.	m	9,00000	782,90	7 038,00		Vlastní
9	7332453	potrubí DN 32 pert-al-pert	m	60,00000	690,00	41 400,00		Vlastní
10	7332143	potrubí DN 25 pert-al-pert	kus	10,00000	461,00	4 610,00		Vlastní
11	735254	podlahové ÚT, potrubí, systémová deska 3cm	m2	105,00000	731,00	76 755,00		Vlastní
12	735421	rozdělovač podlahový, čerpadlo, směšovač	ks	1,00000	15 890,00	15 890,00		Vlastní
13	725647	skříň rozdělovače	ks	1,00000	3 940,00	3 940,00		Vlastní
14	725648	pisoár radar	ks	1,00000	17 320,00	17 320,00		Vlastní
15	725695	výlevka, baterie, nádržka	ks	1,00000	14 350,00	14 350,00		Vlastní
16	7254136	napojení VZT_ÚT	ks	1,00000	7 990,00	7 990,00		Vlastní
17	7254137	odkouření koaxiál, revizní koleno	ks	2,00000	18 340,00	36 680,00		Vlastní
18	7254138	servis kotlů, venkovní čidlo	ks	1,00000	12 450,00	12 450,00		Vlastní
19	7254139	magnetický filtr	ks	2,00000	5 900,00	11 800,00		Vlastní
20	7222548	sekání drážek	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
21	7222549	zemní práce pro napojení kanalizace	m	10,00000	580,00	5 800,00		Vlastní
22	7222550	napojení na stávající kanalizaci	ks	2,00000	1 745,00	3 490,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/012a	Zateplení objektu DDM - tělocvična
O:	SO01	Tělocvična
R:	1.3	ZTI, ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						315 665,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/012a	Zateplení objektu DDM - tělocvična
O:	SO01	Tělocvična
R:	1.4.	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1.1		Zařízení č.1				40 380,00		
1	1.4	Kruhové potrubí Spiro pozink. do O400, vč. tvarovek	bm	19,00000	1 200,00	22 800,00		Vlastní
2	1.3	Teplovodní ohříváč pro rekup. jednotku DUPLEX 3500 Multi Eco zařízení č.1	ks	1,00000	17 580,00	17 580,00		Vlastní
Díl: 2.2		Zařízení č.2				55 674,00		
3	2.20	Kruhové potrubí Spiro pozink. do O200, vč. tvarovek	bm	25,00000	575,00	14 375,00		Vlastní
4	2.21	Kruhové potrubí Spiro pozink. do O250, vč. tvarovek	bm	20,00000	649,00	12 980,00		Vlastní
5	2.11	Přívodní vyústka 225x75, elox, do potrubí, regulace	ks	2,00000	729,00	1 458,00		Vlastní
6	2.12	Přívodní vyústka 325x75, elox, do potrubí, regulace	ks	12,00000	876,00	10 512,00		Vlastní
7	2.17	Stěnová mřížka 200x100, Al; vč. rámu do zdi	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
8	2.3	Teplovodní ohříváč pro rekup. jednotku DUPLEX 2500 Multi Eco zařízení č.2	ks	1,00000	15 349,00	15 349,00		Vlastní
Celkem						96 054,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/012a	Zateplení objektu DDM - tělocvična
O:	SO01	Tělocvična
R:	1.5.	Elektroinstalace dle přílohy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				821 090,00		
1	210	Elektroinstalace silnoproud a slaboproud dle přílohy	soubor	1,00000	821 090,00	821 090,00		Vlastní
Celkem						821 090,00		

Soupis prací a dodávek
Rekapitulace

Vypracoval:

Akce:

DDM Kyjov - tělocvična

Předmět dokumentu: technika prostředí staveb

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

Investor: Město Kyjov

Masarykovo náměstí 30/1

697 01 Kyjov

Obsah : D.1.4.g - silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem

D.1.4.h - elektronické komunikace

Název systému		Cena
1	Elektroinstalace	693 586,36 Kč
2	Slaboproudé rozvody	127 503,64 Kč
Celkem bez DPH		821 090,00 Kč

Akce:

DDM Kyjov - tělocvična

Stupeň

dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

investor: Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov

Obsah: Elektroinstalace

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1	typ	Dodávka materiálů				
2		Kabely, vodiče a příslušenství				
3	1 H07V-U4ZZL	VODIC H07V-U 4 ZELENOZLUTY	50	M	10,78 Kč	539,00 Kč
4	2 H07V-K25ZZL	VODIC H07V-K 25 ZELENOZLUTY	5	M	63,80 Kč	319,00 Kč
5	3 H07V-U6ZZL	VODIC H07V-U 6 ZELENOZLUTY	30	M	15,73 Kč	471,90 Kč
6	4 PRAFLADUR-O3X1,	KABEL PRAFLADUR-O 3x1,5 P30	10	M	29,70 Kč	297,00 Kč
7	5 ZY-203A	OSOUSEC RUKOU PLAST	2	KS	1 815,00 Kč	3 630,00 Kč
8	6 H07V-K10ZZL	VODIC H07V-K 10 ZELENOZLUTY	20	M	25,30 Kč	506,00 Kč
9	7 CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	950	M	12,10 Kč	11 495,00 Kč
10	8 CYKY-O3X1,5	KABEL CYKY-O 3x1,5	100	M	12,65 Kč	1 265,00 Kč
11	9 CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	550	M	19,80 Kč	10 890,00 Kč
12	10 CYKY-J5X2,5	KABEL CYKY-J 5x2,5	40	M	32,78 Kč	1 311,20 Kč
13	11 CYKY-J4X16	KABEL CYKY-J 4x16	20	M	173,80 Kč	3 476,00 Kč
14						
15		Úložný materiál, krabice a příslušenství				
16	1 EKE180X60HD	ZLAB KABELOVY EKE 180X60 2M	10	M	379,50 Kč	3 795,00 Kč
17	2 KPR68	KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	38	KS	16,50 Kč	627,00 Kč
18	3 8130	KRABICE IP54 SV.SEDA	24	KS	27,83 Kč	667,92 Kč
19	4 SB6.3X35ZNCR	SROUB DO BETONU SB6.3X35ZNCR	40	KS	6,05 Kč	242,00 Kč
20	5 6716EZNCRPO	PRICHYTKA KABELOVA 6716E ZNCRPO	40	KS	7,59 Kč	303,60 Kč
21	6 3054	PRICHYTKA KABEL.SVAZKU SH 30	500	KS	18,70 Kč	9 350,00 Kč
22	7 LHD40X20HD	ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M	30	M	24,86 Kč	745,80 Kč
23	8 LHD40X40HD	ZLAB KABELOVY LHD 40X40 2M	10	M	37,95 Kč	379,50 Kč
24	9 KO125	KRABICE ODBOCNA KO 125	1	KS	62,70 Kč	62,70 Kč
25	10 HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	740	KS	5,50 Kč	4 070,00 Kč
26	11 KU68-1901	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	54	KS	5,39 Kč	291,06 Kč
27						
28		Ukončovací prvky a svorkovnice				
29	1 273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	280	KS	4,29 Kč	1 115,40 Kč
30	2 I142708	PASEK CU 15X500MM K ZSA16	10	KS	16,50 Kč	165,00 Kč
31	3 E000000820272	SPOJKA SMOE 81512	1	KS	352,00 Kč	352,00 Kč
32	4 16KU-L	SPOJKA KABELOVA 16 KU-L	4	KS	12,10 Kč	48,40 Kč
33	5 I131307	SVORKA ZEMNICI BÉCOV ZSA16	10	KS	14,30 Kč	143,00 Kč
34	6 10X8KU-L	OKO KABELOVE 10X8 KU-L	4	KS	13,20 Kč	52,80 Kč
35	7 25X8KU-L	OKO KABELOVE 25X8 KU-L	2	KS	16,28 Kč	32,56 Kč
36						
37		Spínače, zásuvky a vidlice				
38	1 5518A-2999B	ZASUVKA CLONKY BILA IP44	2	KS	182,60 Kč	365,20 Kč
39	2 D1960933	ZASUVKA 416RS6 16A,5P.,415V	1	KS	104,50 Kč	104,50 Kč
40	3 3559-A52345	SPINAC C.5B BEZSROUBOVY (6+6)	1	KS	217,80 Kč	217,80 Kč
41	4 3299A-C22184B	SPINAC AUT SE SNIMACEM POHYBU	2	KS	1 782,00 Kč	3 564,00 Kč
42	5 3558A-06940B	SPINAC C.6 BILA IP44 TA	2	KS	171,60 Kč	343,20 Kč
43	6 5519A-A02357B	ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA	31	KS	112,20 Kč	3 478,20 Kč
44	7 3559-A07345	SPINAC C.7 BEZSROUBOVY	1	KS	137,50 Kč	137,50 Kč
45	8 3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	48	KS	21,45 Kč	1 029,60 Kč
46	9 3558A-A652B	KOLEBKA DELENA BILA TA	6	KS	42,57 Kč	255,42 Kč
47	10 3558A-A651B	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	11	KS	34,65 Kč	381,15 Kč
48	11 3559-A06345	SPINAC C.6 BEZSROUBOVY	3	KS	94,60 Kč	283,80 Kč
49	12 3559-A05345	SPINAC C.5 BEZSROUBOVY	5	KS	121,00 Kč	605,00 Kč
50	13 3559-A01345	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	7	KS	88,00 Kč	616,00 Kč
51						
52		Rozváděče, skříně a příslušenství				
53	1 GW42201	SKRIN NOUZ.VYP. 1NA+1NC IP55	1	KS	682,00 Kč	682,00 Kč
54	2	Rozváděč RMS	1	ks	51 150,00 Kč	51 150,00 Kč
55						
56		El. přístroje a příslušenství				
57	1 SLZ01Y	ZDROJ SLZ01Y	1	KS	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
58						
59		Svitidla				
60	1 Pendl PEDRO-LED	Typ B svítidlo LED přisazené válcové R80, nestmívatelné	3	ks	2 585,00 Kč	7 755,00 Kč
61	2 Nordlux PLANURA	Typ A svítidlo LED přisazené kruhové R294, nestmívatelné	18	ks	1 650,00 Kč	29 700,00 Kč
62	3 ANTRA LED50W NW	Typ G svítidlo LED přisazené reflektor, nestmívatelné, 1:	2	ks	698,50 Kč	1 397,00 Kč
63	4 17293/93/IP3	Typ C svítidlo LED přisazené, nestmívatelné, 1x6W, opé	2	ks	1 276,00 Kč	2 552,00 Kč
64	5 HLP1MKO4V1/1050	Typ E svítidlo LED přisazené líniové, nestmívatelné, 1x5	13	ks	2 585,00 Kč	33 605,00 Kč

Akce:**DDM Kyjov - tělocvična****Stupeň****dokumentace:** Dokumentace pro provádění stavby**Investor:** Město Kyjov

Masarykovo náměstí 30/1

697 01 Kyjov

Obsah:**Elektroinstalace**

Pof.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena	
65	6	PL5000M2W4ND	Typ D svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x4	2	ks	1 441,00 Kč	2 882,00 Kč
66	7	OZNIETE/3W/C/1/	Typ N svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1h	12	ks	1 375,00 Kč	16 500,00 Kč
67	8	BALOT3-SPORT-LE	Typ F svítidlo LED vestavné liniové, nestmívatelné, 1x81	32	ks	4 950,00 Kč	158 400,00 Kč
68							
69							
70	1	PASEK30/4	PASEK FEZN 30X4MM (0,95KG/M)	38	KG	30,80 Kč	1 170,40 Kč
71	2	OU1.7	UHELNIK OCHRANNY OU 1.7	8	KS	143,00 Kč	1 144,00 Kč
72	3	PV1P-55	PODPERA VEDENI PV1p-55	60	KS	26,40 Kč	1 584,00 Kč
73	4	PV21D	PODPERA VEDENI PV 21D	130	KS	25,85 Kč	3 360,50 Kč
74	5	STITEKPVC	STITEK PVC BEZ OZNACENI	8	KS	4,95 Kč	39,60 Kč
75	6	480699CZ	TABULKA VYSTR. PLAST CZ	8	KS	71,50 Kč	572,00 Kč
76	7	DOUA-25	DRZAK UHELNIKU DOUA-25	24	KS	30,80 Kč	739,20 Kč
77	8	DRAT10	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	41,6	KG	30,80 Kč	1 281,28 Kč
78	9	SOA	SVORKA OKAPOVA SOA	12	KS	24,20 Kč	290,40 Kč
79	10	SP	SVORKA PRIPOJOVACI SP	3	KS	13,20 Kč	39,60 Kč
80	11	DRATBALMGSI4	DRAT ALMGSI 8MM MEKKY 7,4M/KG	20,3	KG	126,50 Kč	2 567,95 Kč
81	12	SK	SVORKA KRIZOVA SK	8	KS	20,90 Kč	167,20 Kč
82	13	SS	SVORKA SPOJOVACI SS	70	KS	9,35 Kč	654,50 Kč
83	14	SZA	SVORKA ZKUSEBNI SZA	8	KS	29,70 Kč	237,60 Kč
84	15	SR2B	SVORKA SPOJOVACI SR2B	10	KS	20,90 Kč	209,00 Kč
85	16	SR03B	SVORKA SPOJOVACI SR3B	10	KS	31,90 Kč	319,00 Kč
86							
87							
88	1	1317507	LEPIDLO MONTAZNI UNIVER. 310M	1,3	KS	167,20 Kč	217,36 Kč
89							
90							
91	1	VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	8	kg	176,00 Kč	1 408,00 Kč
92	2	VLB000380	Benzin technický	1,6	l	42,90 Kč	68,64 Kč
93							
94							
95							
96	1	746515111	Propoj kab spoj Raych-1kV EPKJ 0903	1	kus	418,00 Kč	418,00 Kč
97	2	746214110	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	6	kus	121,00 Kč	726,00 Kč
98	3	747111211	Montáž vypínačů nástěn venk 1-1pól	2	kus	82,50 Kč	165,00 Kč
99	4	747112211	Mont ovlad 1pól zapušt 0/1-tlač vyp	1	kus	49,50 Kč	49,50 Kč
100	5	747112111	Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól	7	kus	49,50 Kč	346,50 Kč
101	6	746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	240	kus	16,50 Kč	3 960,00 Kč
102	7	743629300	Montáž hromosvod štitku označ svodu	8	kus	49,50 Kč	396,00 Kč
103	8	743624200	Montáž hromosvod ochranných lišt	8	kus	165,00 Kč	1 320,00 Kč
104	9	744241110	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	105	m	25,30 Kč	2 656,50 Kč
105	10	744441400	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg	20	m	33,00 Kč	660,00 Kč
106	11	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	1650	m	25,30 Kč	41 745,00 Kč
107	12	747112451	Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových	5	kus	55,00 Kč	275,00 Kč
108	13	747529500	mtz translatoru ul11	1	kus	198,00 Kč	198,00 Kč
109	14	747162411	Montáž zásuvek průmysl 3P+Z CZ 16A.	1	kus	104,50 Kč	104,50 Kč
110	15	747734200	mtz odporniku-3 kw	2	kus	605,00 Kč	1 210,00 Kč
111	16	783903510	nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhy	8	m	11,00 Kč	88,00 Kč
112	17	746122114	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	84	kus	275,00 Kč	23 100,00 Kč
113	18	747161524	Mont zásuv dom krab ven 2P+Z 2zapoj	2	kus	93,50 Kč	187,00 Kč
114	19	747112461	Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých	3	kus	55,00 Kč	165,00 Kč
115	20	747112452	Mont přepínač zapuštěn 5B-dvojitých	1	kus	82,50 Kč	82,50 Kč
116	21	747112471	Mont přepínač zapuštěn 7-křížových	1	kus	60,50 Kč	60,50 Kč
117	22	747161240	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	31	kus	82,50 Kč	2 557,50 Kč
118	23	747131320	Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt	2	kus	132,00 Kč	264,00 Kč
119	24	743624110	Montáž hromosvod úhel, trub do zdiva	8	kus	203,50 Kč	1 628,00 Kč
120	25	743312120	Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm	40	m	38,50 Kč	1 540,00 Kč
121	26	742894210	Montáž tabulek pro přístr šroubov	8	kus	38,50 Kč	308,00 Kč
122	27	743312250	Montáž lišt vkládacích š. do 120 mm	10	m	82,50 Kč	825,00 Kč
123	28	743411121	Montáž krabic instal zapušt PH 4hr	1	kus	71,50 Kč	71,50 Kč
124	29	743411111	Montáž krabic instal zapušt PH kruh	35	kus	27,50 Kč	962,50 Kč
125	30	742811110	Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2	260	kus	12,10 Kč	3 146,00 Kč
126	31	740999905	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi	20	hod	330,00 Kč	6 600,00 Kč
127	32	740999901	Práce na stávající instalaci	10	hod	330,00 Kč	3 300,00 Kč
128	33	740999910	Zabezpečení pracoviště	40	hod	330,00 Kč	13 200,00 Kč
129	34	742221120	Montáž rozváděč sestav do 100 kg	1	kus	935,00 Kč	935,00 Kč

Akce:**DDM Kyjov - tělocvična****Stupeň****dokumentace:** Dokumentace pro provádění stavby**investor:** Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov**Obsah:**

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
130	35 741551110	Mont spojů nn proud spojkou-50 mm2	4	kus	176,00 Kč	704,00 Kč
131	36 743411510	Montáž krabic instal lištových PH	24	kus	49,50 Kč	1 188,00 Kč
132	37 743621220	Mont hromosvod drát bez podp nad -p10mm-	40	m	93,50 Kč	3 740,00 Kč
133	38 743621120	Mont hromosvod drát s podpěr nad -p10mm-	27	m	104,50 Kč	2 821,50 Kč
134	39 743622100	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	140	kus	49,50 Kč	6 930,00 Kč
135	40 743622320	Mont hromosvod svor potrub Bernard	10	kus	77,00 Kč	770,00 Kč
136	41 743622200	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	41	kus	60,50 Kč	2 480,50 Kč
137	42 743621110	Mont hromosvod drát s podpěr do -p10mm	150	m	93,50 Kč	14 025,00 Kč
138	43 743419130	Otevření krabic víčkem na 4 šrouby	1	kus	16,50 Kč	16,50 Kč
139	44 743412111	Montáž krabic přistr zapušť PH kruh	57	kus	24,20 Kč	1 379,40 Kč
140	45 743591211	Montáž přichytek kabel-p40 mm	40	kus	27,50 Kč	1 100,00 Kč
141	46 743612111	Mont uzem pásku FeZn v zemi městi	40	m	33,00 Kč	1 320,00 Kč
142	47 743591214	Montáž přichytek kabel-p90 mm	500	kus	19,80 Kč	9 900,00 Kč
143	48 220 060401	Utěsnění kabelu zátkou s lepidlem	130	ks	60,50 Kč	7 865,00 Kč
144						
145						
Stavební práce při elektromontážích - 846-9						
146	1 971032300	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.45cm	15	kus	209,00 Kč	3 135,00 Kč
147	2 971032100	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.15cm	25	kus	60,50 Kč	1 512,50 Kč
148	3 973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	92	kus	38,50 Kč	3 542,00 Kč
149	4 974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	164	m	49,50 Kč	8 118,00 Kč
150	5 973031300	Sekání kapes zdi cih.krabic15x15x10	1	kus	82,50 Kč	82,50 Kč
151	6 953994320	Osaz hmoždinek stropů žebel d.8 mm	40	kus	19,80 Kč	792,00 Kč
152	7 132311318	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tl.3	50	m	148,50 Kč	7 425,00 Kč
153	8 131313200	Jámy deskových zemniťů tl.3	4	kus	2 805,00 Kč	11 220,00 Kč
154	9 171401000	Ulož sypaniny do násypu zhut tl.3-4	17,5	m3	225,50 Kč	3 946,25 Kč
155	10 953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	764	kus	13,20 Kč	10 084,80 Kč
156	11 174311318	Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tl.3	50	m	60,50 Kč	3 025,00 Kč
157						
158						
Vedlejší rozpočtové náklady						
159	1	Mimostaveništní doprava	2	%	3 898,18 Kč	7 796,37 Kč
160	2	Náklady na umístění stavby	1	%	2 203,73 Kč	2 203,73 Kč
161	3	Podružný materiál	6	%	3 898,18 Kč	23 389,11 Kč
162	4	Podíl přidružené výroby	3	%	6 101,92 Kč	18 305,76 Kč
163	5	Revize a zkoušky	5	%	2 203,73 Kč	11 018,67 Kč
164	6	Oprava projektové dokumentace dle skutečného	0,5	%	6 101,92 Kč	3 050,96 Kč
165	7	Montážní stroje a mechanismy	3	%	2 203,73 Kč	6 611,20 Kč
166	8	Lešení/plošina	5	%	2 203,73 Kč	11 018,67 Kč
167						
168		Celkem:				693 586,36 Kč

Akce:

DDM Kyjov - tělocvična

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby
Investor: Město Kyjov
 Masarykovo náměstí 30/1
 697 01 Kyjov

Obsah: Slaboproudé rozvody

Pof.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1		Dodávka materiálu				
2		Kabely, vodiče a příslušenství				
3	1 SXKD-6-FTP-LSOH	KABEL SOLARIX FTP cat.6 LSOH	80	M	13,20 Kč	1 056,00 Kč
4	2 FI-H06	KABEL FI-H 06	240	M	9,90 Kč	2 376,00 Kč
5						
6		Úložný materiál, krabice a příslušenství				
7	1 HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	60	KS	4,95 Kč	297,00 Kč
8	2 KPR68	KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	4	KS	19,80 Kč	79,20 Kč
9	3 1416/1	TRUBKA MONOFLEX 320N	320	M	16,50 Kč	5 280,00 Kč
10	4 LHD20X20HD	ZLAB KABELOVY LHD 20X20 2M	10	M	13,75 Kč	137,50 Kč
11	5 LHD40X20HD	ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M	20	M	25,30 Kč	506,00 Kč
12	6 KO125	KRABICE ODBOCNA KO 125	4	KS	71,50 Kč	286,00 Kč
13						
14		PZTS a ACS				
15	1 EZS003461	Vnitřní plastová piezosíreña, napájení 11 - 14V	2	ks	333,30 Kč	666,60 Kč
16	2 FDR-25-S	Optický detektor koufe doplňkový pro EZS	5	ks	986,70 Kč	4 933,50 Kč
17	3 EZS002861	Čtyř drátový plastový magnetický kontakt se sabotážní smyčkou	2	ks	223,30 Kč	446,60 Kč
18	4 EZS004121	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s o	1	ks	253,00 Kč	253,00 Kč
19	5 12V/7Ah	Kapacita 7 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 2,5 kg, svo	1	ks	440,00 Kč	440,00 Kč
20	6 Box S-40	Zdroj 40VA s plastovým krytem	1	ks	915,20 Kč	915,20 Kč
21	7 DGS5	Pohybový detektor s dvojitým prvkem	3	ks	539,00 Kč	1 617,00 Kč
22	8 DS-K1104M	Antivandalní bezkontaktní čtečka	1	ks	1 774,30 Kč	1 774,30 Kč
23	9 PC-02EM+MF	Bezkontaktní přístupový čip	50	ks	78,10 Kč	3 905,00 Kč
24	10 ACS ACR120	Bezkontaktní čtečka	1	ks	1 936,00 Kč	1 936,00 Kč
25	11 K10V/H LED.K	Ovládací klávesnice, 2 podsystémů	1	ks	1 608,20 Kč	1 608,20 Kč
26	12 SPECTRA SP6000	Zabezpečovací ústředna typu SPECTRA SP je určena pro malé až 1	1	ks	2 411,20 Kč	2 411,20 Kč
27	13 DS-K2802	Řídící jednotka přístupového systému	1	ks	3 975,40 Kč	3 975,40 Kč
28						
29		Zvonky a domovní komunikace				
30	1 BEFO11211	ZAMEK ELEKTRICKY BEFO 11211	1	KS	1 309,00 Kč	1 309,00 Kč
31	2 DNT-911/N	zvonek dvoutónový 8V	2	KS	344,30 Kč	688,60 Kč
32	3 4FP11140/S1	zvonkové tlačítka TT:2 tlačítka bez komunikace	1	KS	2 000,90 Kč	2 000,90 Kč
33	4 KFT-8-24	TRAFO ZVONKOVE na DIN lištu	1	KS	344,30 Kč	344,30 Kč
34						
35		Montážní práce				
36		Montáže dle ceníku M741				
37	1 745904111	Příplat za zatahování kabelů-0,75kg	320	m	5,50 Kč	1 760,00 Kč
38	2 744742810	Montáž kabel sděl pevně sk.16-0,4kg	80	m	24,20 Kč	1 936,00 Kč
39	3 744741110	Montáž kabelů sděl pevně sk.1-0,4kg	240	m	24,20 Kč	5 808,00 Kč
40	4 747512171	mtz domácího vratného	1	kus	385,00 Kč	385,00 Kč
41	5 747512140	mtz zvonkového transformátoru	1	kus	275,00 Kč	275,00 Kč
42	6 747512112	mtz zvonku domovního stridaveho	2	kus	275,00 Kč	550,00 Kč
43	7 743419130	Otevření krabic víčkem na 4 šrouby	4	kus	5,50 Kč	22,00 Kč
44	8 743312110	Montáž lišt vkladac s víčkem -20 mm	10	m	44,00 Kč	440,00 Kč
45	9 743112113	Montáž trub inst PH oheh pevně p16	320	m	25,30 Kč	8 096,00 Kč
46	10 740999910	Zabezpečení pracoviště	10	hod	363,00 Kč	3 630,00 Kč
47	11 743412111	Montáž krabic přístr zapušť PH kruh	4	kus	22,00 Kč	88,00 Kč
48	12 743411121	Montáž krabic instal zapušť PH 4hr	4	kus	60,50 Kč	242,00 Kč
49	13 743312120	Montáž lišt vkladac s víčkem -40 mm	20	m	49,50 Kč	990,00 Kč
50	14 220 321731/S1	Montáž el. zámku	1	ks	275,00 Kč	275,00 Kč
51						
52		Stavební práce při elektromontážích - 846-9				
53	1 973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	4	kus	38,50 Kč	154,00 Kč
54	2 973031300	Sekání kapes zdi cih.krabic15x15x10	4	kus	60,50 Kč	242,00 Kč
55	3 974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	320	m	44,00 Kč	14 080,00 Kč
56	4 953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	60	kus	8,80 Kč	528,00 Kč
57	5 971032100	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.15cm	5	kus	49,50 Kč	247,50 Kč
58	6 971032300	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.45cm	3	kus	192,50 Kč	577,50 Kč
59						
60		Montáže slaboproudů				
61	1 MS006028	Montáž magnetického kontaktu	2	ks	275,00 Kč	550,00 Kč
62	2 MS006030	Kontrola funkce detektoru, kontaktu	3	ks	55,00 Kč	165,00 Kč
63	3 MS005971	Montáž rozvodné krabice RKZ	1	ks	330,00 Kč	330,00 Kč
64	4 MS006025	Montáž PIR detektoru	3	ks	165,00 Kč	495,00 Kč

Akce:

DDM Kyjov - tělocvična


Stupeň

dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

Investor: Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov

Obsah: Slaboproudé rozvody

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena	
65	5	MS006621	Revize požární ústředny vyššího typu	1	ks	4 510,00 Kč	4 510,00 Kč
66	6	MS008091	Montáž bat. přen. 12 V 50 Ah	1	ks	55,05 Kč	55,05 Kč
67	7	MS006141	Montáž ovládacího panelu	5	ks	275,00 Kč	1 375,00 Kč
68	8	MS006321	Závěr oživení, funkční odzkouš. EZS v rozsahu 1 ústř.	1	ks	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč
69	9	DS-K2802	mtz. Řídicí jednotka přístupového systému	1	ks	1 375,00 Kč	1 375,00 Kč
70	10	MS005831	Montáž ústředny sběrnice vč. zapojení kabelů	1	ks	1 375,00 Kč	1 375,00 Kč
71	11	ACS ACR120	mtz. Bezkontaktní čtečka	1	ks	385,00 Kč	385,00 Kč
72	12	DS-K1104M	mtz. Antivandalní bezkontaktní čtečka	1	ks	385,00 Kč	385,00 Kč
73	13	MS005891	Montáž ovládací klávesnice	1	ks	165,00 Kč	165,00 Kč
74	14	MS005931	Montáž zálohového zdroje vč. krytu	1	ks	165,00 Kč	165,00 Kč
75	15	MS005841	Zpracování a příprava programu	1	ks	8 250,00 Kč	8 250,00 Kč
76	16	MS005851	Programování ústředny PZTS A ACS	1	ks	2 475,00 Kč	2 475,00 Kč
77							
78		Vedlejší rozpočtové náklady					
79	1	Mimostaveništní doprava	2	%	392,43 Kč	784,85 Kč	
80	2	Náklady na umístění stavby	1	%	1 060,24 Kč	1 060,24 Kč	
81	3	Podružný materiál	6	%	392,43 Kč	2 354,55 Kč	
82	4	Podíl přidružené výroby	3	%	1 060,24 Kč	3 180,71 Kč	
83	5	Revize a zkoušky	6	%	1 060,24 Kč	6 361,41 Kč	
84	6	Oprava projektové dokumentace dle skutečného stavu	1	%	1 060,24 Kč	1 060,24 Kč	
85	7	Lešení/plošina	10	%	667,81 Kč	6 678,10 Kč	
86							
87		Celkem:				127 503,64 Kč	



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Město KYJOV
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr



Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla

Ukázka	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Demontáže střechy fibrocézy	■	■							
Mírná polířba a záložní střechy			■						
Povlaková krovina střechy fibrocézy				■					
Demolice původního zateplení	■	■							
Isolace první vlně			■						
Zábrvo zářezní vč. věnce				■					
Střešní včetně povlakové kroviny					■				
Výplně otvorů						■			
Elektrifikace							■		
Zdravotněbna								■	
Vzduchotechnika									■
Podlahy, omítky, obklady									■
Zateplení obyčkn zateplení									■
Ostatná veřejná práce									■
Zřízení stávkoviště a další vod. práce									■
Měsíční čerpání v Kč		1 362 563,00					2 530 473,19		
Stavba celkem v Kč					3 893 036,19				



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Město KYJOV
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo **nebude** plněno prostřednictvím poddodavatelů.