



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 841/NBUK/022/2019

„II/437 Lipník nad Bečvou – hranice Zlínského kraje“


uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100**
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických



IČO : 70960399

DIČ : CZ 70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **4230410257/0100**

Tel: **595 170 311**

a

Z h o t o v i t e l: **STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

kontaktní adresa: Holická 29, 771 49 Olomouc

Zápis v **OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634**

IČO: **60838744**

DIČ: **CZ60838744**

Telefon: **[redacted]**

e-mail:

vitezslav.bunoch@strabag.com

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**

Číslo účtu: **994404-640900015/0800**

Prováděním stavby pověřena organizační jednotka:

Provozní jednotka Přerov

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Jan Hýzl, prokurista

Ing. Tomáš Hoza, prokurista

osoba jednající na základě pověření

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[redacted] vedoucí Provozní jednotky Přerov

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

[redacted] v seznamu ČKAIT pod číslem 1201756



1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 3.2 takto:

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle Dod č. 2 bez DPH	144.161.958,50Kč
Vícepráce dle přílohy bez DPH	591 043,49
Méněpráce dle přílohy bez DPH	- 78 619,80
Nová cena díla bez DPH	144.674 382,19
DPH ve výši 21 %	30.381 620,26
Nová cena včetně DPH	175.056 002,45 Kč

2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. **841/NBUK/022/2019 (7a-068-19)** ze dne 24. 4. 2019 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:

- soupisy víceprací
- soupisy méněprací

V Olomouci dne **28 -11- 2019**

Za objednatele:


Správa silnic Olomouckého kraje
 příspěvková organizace
 Poštovní příhrádka 37
 IČO 753/120, 779 00 Olomouc 13
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

V Olomouci dne

Za zhotovitel:



(355)

ha 5

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **7_2** **Silnice II/437 Lhota - hranice kraje**
O: **2** **Silnice II/437 Lhota - hranice kraje - vícepráce**
R: **5** **SO 102 - intravilán SSOK - vícepráce dodatek č.3**

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.** **IČO: 70960399**
Lipenská 120 **DIČ: CZ70960399**
772 00 Olomouc

Zhotovitel: **STRABAG a. s.** **IČO: 60838744**
Na Bělidle 198/21 **DIČ: CZ60838744**
150 00 Praha 5

Vypracoval: **Ing. Stanislav Třasoň**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	427 770,68
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	427 770,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	427 770,68 CZK
Základní DPH	21 %	89 831,84 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 517 602,52 CZK



Položkový rozpočet

S:	7_2	Silnice II/437 Lhota - hranice kraje
O:	2	Silnice II/437 Lhota - hranice kraje - vícepráce
R:	5	SO 102 - intravilán SSOK - vícepráce dodatek č.3

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				107 467,81
3	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhlutněním	M2	61,60	16,00	985,60
		24 m2, km 0,640 00 - sanace		24,00		
		37,60 m2, km 0,780 - 0,820 - sanace		37,60		
4	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	M3	53,59	95,40	5 112,49
		20,88 m3, km 0,640 00 - sanace		20,88		
		32,71 m3, km 0,780 - 0,820 - sanace		32,71		
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	85,39	49,80	4 252,42
		20,88 m3, km 0,640 00 - sanace		20,88		
		32,71 m3, km 0,780 - 0,820 - sanace		32,71		
		31,80 m3, palisády		31,80		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	85,39	346,60	29 596,17
		20,88 m3, km 0,640 00 - sanace		20,88		
		32,71 m3, km 0,780 - 0,820 - sanace		32,71		
		31,80 m3, palisády		31,80		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	85,39	20,10	1 716,34
		20,88 m3, km 0,640 00 - sanace		20,88		
		32,71 m3, km 0,780 - 0,820 - sanace		32,71		
		31,80 m3, palisády		31,80		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	85,39	246,50	21 048,64
		20,88 m3, km 0,640 00 - sanace		20,88		
		32,71 m3, km 0,780 - 0,820 - sanace		32,71		
		31,80 m3, palisády		31,80		
16	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	M3	53,59	140,40	7 524,04
		20,88 m3, km 0,640 00 - sanace		20,88		
		32,71 m3, km 0,780 - 0,820 - sanace		32,71		
17	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	M2	61,60	25,60	1 576,96
		24,0 m2, km 0,640 00 - sanace		24,00		
		37,6 m2, km 0,780 - 0,820 - sanace		37,60		
18	67352024R	Geotextilie silniční PK-TEX PP 40 215 g/m2	M2	73,92	21,40	1 581,89
		24,0 m2 x 1,2, km 0,640 00 - sanace		28,80		
		37,6 x 1,2 m2, km 0,780 - 0,820 - sanace		45,12		
21	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Olomoucký kraj, včetně dopravy	T	106,93	236,60	25 299,64
		43,30 T, km 0,640 00 - sanace		43,30		
		63,63 T, km 0,780 - 0,820 - sanace		63,63		
N	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	M3	31,80	275,90	8 773,62
		31,80 m3, palisády		31,80		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				13 292,38
N	212752113R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm	m	17,00	282,50	4 802,50
		5,00 m, km 0,640 00 - sanace		5,00		
		12,00, km 0,780 - 0,820 - sanace		12,00		
N	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	4,08	1 160,00	4 732,80
		1,20 m3, km 0,640 00 - sanace		1,20		
		2,88 m3, km 0,780 - 0,820 - sanace		2,88		
N	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	17,51	97,80	1 712,48
		5,15 m, km 0,640 00 - sanace		5,15		
		12,36 m, km 0,780 - 0,820 - sanace		12,36		
46	877395121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400	KUS	2,00	1 022,30	2 044,60
		1,0 KUS, km 0,640 00 - sanace		1,00		
		1,0 KUS, km 0,780 - 0,820 - sanace		1,00		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				202 004,00
N	274 31-3611.R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	M3	6,00	2 585,00	15 510,00
		6 m3, palisády		6,00		
N	338 92-0023.R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	M	50,00	1 419,00	70 950,00
		50,0 m, palisády		50,00		
N	59228492R	Palisáda PADOVA PA - 3/120 přírodní	KUS	404,00	286,00	115 544,00
		404,0 KUS, palisády		404,00		
Díl: 5		Komunikace				56 106,40
24	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	172,00	14,70	2 528,40
		zesílení kce autobusové zastávky		6,00		
25	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm, ACP 16+	m2	172,00	311,50	53 578,00
		zesílení kce autobusové zastávky		6,00		
Díl: 8		Trubní vedení				7 860,63

z jiného SO

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

30 899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	1,00	2 323,30	2 323,30
	1 kus, úprava šachty - úprava v rámci sanace		1,00		
55 894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	KUS	2,00	1 075,70	2 151,40
	2 kusy, úprava šachty - úprava v rámci sanace		2,00		
56 59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	KUS	2,02	202,90	409,86
	2 kusy, úprava šachty - úprava v rámci sanace		2,02		
57 59224130R	Deska přechodová TZK-Q 625/200/90/T	KUS	1,01	2 946,60	2 976,07
	1 kus, úprava šachty - úprava v rámci sanace		1,01		
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				36 903,00
79 911332111R00	Montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 2 m	M	7,50	320,40	2 403,00
	úprava svodidla		7,50		
N R-položka	Silniční svodidlo ukončovací	KUS	6,00	4 900,00	29 400,00
	úprava svodidla		6,00		
N R-položka	Úprava svodnice NH-4-99 pozinkovaná l = 4318 mm	KPL	6,00	850,00	5 100,00
	úprava svodidla		6,00		
Díl: 96	Bourání konstrukcí				864,40
87 966005311R00	Rozebrání silničního svodidla	M	4,00	216,10	864,40
	úprava svodidla		4,00		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				3 272,06
95 998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	106,93	7,90	844,75
	43,30 T, km 0,640 00 - sanace		43,30		
	63,63 T, km 0,780 - 0,820 - sanace		63,63		
96 998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	106,93	22,70	2 427,31
	43,30 T, km 0,640 00 - sanace		43,30		
	63,63 T, km 0,780 - 0,820 - sanace		63,63		

Celkem za objekt

427 770,68

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **7_2 Silnice II/437 Lhota - hranice kraje**
O: **2 Silnice II/437 Lhota - hranice kraje - méněpráce**
R: **5 SO 102 - intravilán SSOK - méněpráce dodatek č.3**

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.** IČO: **70960399**
Lipenská 120 DIČ: **CZ70960399**
772 00 Olomouc

Zhotovitel: **STRABAG a. s.** IČO: **60838744**
Na Bělidle 198/21 DIČ: **CZ60838744**
150 00 Praha 5

Vypracoval: **Ing. Stanislav Třasoň**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-7 460,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-7 460,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-7 460,40 CZK
Základní DPH	21 %	-1 566,68 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -9 027,08 CZK

Položkový rozpočet

S:	7_2	Silnice II/437 Lhota - hranice kraje
O:	2	Silnice II/437 Lhota - hranice kraje - méněpráce
R:	5	SO 102 - intravilán SSOK - méněpráce dodatek č.3

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-7 460,40
79	911332111R00	Montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 2 m	M	-4,00	320,40	-1 281,60
80	55346900R	Svodnice NH-4-99 pozinkovaná l = 4318 mm	KUS	-1,00	3 830,20	-3 830,20
81	55346951R	Sloupek UE 100 krajní, 1900 mm pozinkovaný	KUS	-2,00	849,50	-1 699,00
82	55346980R	Spojka trubková pozinkovaná	KUS	-2,00	324,80	-649,60

Celkem za objekt **-7 460,40**

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **7_2** **Silnice II/437 Lhota - hranice kraje**
O: 2 Silnice II/437 Lhota - hranice kraje - vícepráce
R: 1 SO 102 - extravilán - vícepráce dodatek č.3

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.** IČO: 70960399
 Lipenská 120 DIČ: CZ70960399
 772 00 Olomouc

Zhotovitel: **STRABAG a. s.** IČO: 60838744
 Na Bělidle 198/21 DIČ: CZ60838744
 150 00 Praha 5

Vypracoval: **Ing. Stanislav Třasoň**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			163 272,81
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			163 272,81

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	163 272,81 CZK
Základní DPH	21 %	34 287,29 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 197 560,10 CZK

v



Položkový rozpočet

S:	7_2	Silnice II/437 Lhota - hranice kraje
O:	2	Silnice II/437 Lhota - hranice kraje - vícepráce
R:	1	SO 102 - extravlán - vícepráce dodatek č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl: 1		Zemní práce				106 095,02	
9	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	M3	57,40	95,40	5 475,96	
		57,4 m3 - sanace		57,40			
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	71,80	49,80	3 575,64	
		57,40 m3 - sanace		57,40			
		14,40 m3 - drenáže		14,40			
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	76,36	346,60	26 466,38	
		57,40 m3 - sanace		57,40			
		14,40 m3 - drenáže		14,40			
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	76,36	20,10	1 534,84	
		57,40 m3 - sanace		57,40			
		14,40 m3 - drenáže		14,40			
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	76,36	246,50	18 822,74	
		57,40 m3 - sanace		57,40			
		14,40 m3 - drenáže		14,40			
19	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	M3	57,40	140,40	8 058,96	
		57,4 m3 - sanace		57,40			
20	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	M2	143,50	25,60	3 673,60	
		143,5 m2 - sanace		143,50			
21	67352024R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2	M2	157,85	21,40	3 377,99	
		157,85 m2 - sanace		157,85			
32	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Olomoucký kraj, včetně dopravy	T	126,28	236,60	29 877,85	
		126,28 T - sanace		126,28			
132	201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	18,96	275,90	5 231,06	z jiného SO
		79*0,4*0,6 - drenáže		18,96			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				52 037,30	
N	212752113R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm	m	79,00	282,50	22 317,50	projektant RTS
		79,0 m drenáž		79,00			
N	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	18,96	1 160,00	21 993,60	projektant RTS
		18,96 m3 drenáž		18,96			
N	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	79,00	97,80	7 726,20	projektant RTS
		79,0 m drenáž		79,00			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 140,49	
73	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	167,99	7,90	1 327,12	
		126,28 T - sanace		126,28			
		41,74 T - drenáže		41,71			
74	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	167,99	22,70	3 813,37	
		126,28 T - sanace		126,28			
		41,74 T - drenáže		41,71			

Celkem za objekt

163 272,81

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 7_2 Silnice II/437 Lhota - hranice kraje
O: 2 Silnice II/437 Lhota - hranice kraje - méněpráce
R: 1 SO 102 - extravilán - méněpráce dodatek č.3

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. IČO: 70960399
Lipenská 120 DIČ: CZ70960399
772 00 Olomouc

Zhotovitel: STRABAG a. s. IČO: 60838744
Na Bělidle 198/21 DIČ: CZ60838744
150 00 Praha 5

Vypracoval: Ing. Stanislav Třasoň

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-71 159,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-71 159,40


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-71 159,40 CZK
Základní DPH	21 %		-14 943,47 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -86 102,87 CZK

v



Položkový rozpočet

S:	7_2	Silnice II/437 Lhota - hranice kraje
O:	2	Silnice II/437 Lhota - hranice kraje - méněpráce
R:	1	SO 102 - extravilán - méněpráce dodatek č.3

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-71 159,40
2	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	KUS	-6,00	6 983,30	-41 899,80
		6 ks stromů		-6,00		
3	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	KUS	-6,00	1 240,60	-7 443,60
		6 ks stromů		-6,00		
4	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	KUS	-6,00	698,30	-4 189,80
		6 ks stromů		-6,00		
5	162301414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 5000 m	KUS	-6,00	2 053,90	-12 323,40
		6 ks stromů		-6,00		
6	162301404R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 90cm do 5000 m	KUS	-6,00	517,60	-3 105,60
		6 ks stromů		-6,00		
7	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	KUS	-6,00	616,20	-3 697,20
		6 ks stromů		-6,00		
31	R10	Výzisk za odprodej kmenů včetně odvozu a nakládky	PRM	-6,00	-250,00	1 500,00
		6 ks stromů		6,00		

Celkem za objekt

-71 159,40