

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/37424 BOSKOVICE, MOSTY 37424-2,4, 2. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Mitrenga - stavby, spol. s r.o.

sídlem Křižíkova 1566/19, Brno 612 00

korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupený [REDACTED] jednatelem společnosti

IČO: 269 44 022

sp. zn. C 47237

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 24. 5. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Nebyly realizované některé práce z důvodu dodatečné výstavby chodníku v km 0,450 - 0,880 vpravo. Samostatná investice města Boskovice - výstavba chodníku.
- Doplnění vozovkových vrstev v km 0,460 - 0,760 šterkodrtí ŠD 0/63. Pro zachování konstrukčních vrstev vozovky a následné provedení recyklace za studena bylo nezbytné doplnit vozovkové vrstvy ŠD 0/63.
- Přemístění pomníčku na mezideponii a vrácení zpět nebylo provedeno. Pomníček byl odstraněn majitelem před zahájením stavby.
- Upřesněním výměry byla navýšena plocha litého asfaltu. Zdvojením izolací bylo provedeno přetažení pracovních spar rámu. Potvrzením skutečné výměry mostovky bylo nutné navýšení plochy litého asfaltu. Z důvodu nutného zdvojení izolací při přetažení pracovních spar rámu bylo nezbytné navýšit výměru plochy izolace.
- Zvětšení výkopové jámy pro provedení otevřených výkopů opěr rámu. V návaznosti zvětšení objemů zpětného zásypu. Z důvodu nemožnosti provést pažené výkopy u opěr rámu bylo nezbytné provedení otevřených výkopů.
- Po odbourání říms a zjištění degradace horní řady kamenů byly tyto nahrazeny nadbetonávkou z betonu C25/30. Nutná byla úprava křídel vč. výztuže. Vzhledem ke zjištění výškové kolizi u navržené pracovní spáry říms křídel a skutečné úrovně spáry bylo nezbytné nutné provedení nadbetonávky a úpravy křídel vč. výztuže.
- Reprofilace sanační maltou na rubu opěr, líce závěrných zídek a líce spodních částí křídel. Byla sanována místo původně navržené plochy 70,70 m² plocha 36,25 m² v tl. 10 mm. V ploše 39,8 m² byla sanace provedena v tl. do 20 mm. Sanace plochy podhledu NK v tl. do 10 mm byla provedena v ploše 87,7 m². Zbytek podhledu v ploše 26,3 m² byl sanován 1-vrstvou stěrkou. Sanovaný líc opěr, křídel a okrajová část NK byly sjednoceny barevným nátěrem. Projekt předpokládal reprofilaci sanační maltou v tl. do 10 mm u ploch úložných prahů, líce dřívků a podhledu nosné konstrukce. Vzhledem ke skutečnému stavu betonových povrchů (nerovinatost) bylo nezbytné nutné provedení částečné sanaci o tl. do 20 mm, částečně sanaci stěrkou do 2 mm.
- Navýšení plochy pro odstranění stávající mostní izolace a provedení izolace nosné konstrukce vč. přetažení na opěry. Geodetickým zaměřením byla doložena plocha mostovky 131,26 m² + 2x13,6 ruby opěr.
- Odstranění části nesourodé vrstvy betonu. Po odstranění asf. izolace byla odkryta nesourodá vrstva betonu, kterou bylo nutné odstranit.

- Výměna nevyhovujícího podloží byla provedena v polovičním rozsahu. Při nedosažení předepsaného modulu přetvárnosti předpokládal projekt výměnu celé konstrukce vozovky. Vzhledem k vyhovujícím SZZ nebylo nutné výměnu provádět v plném rozsahu.
- Z důvodu dodatečné výstavby chodníku v km 0,450 - 0,880 vpravo nebyly osazeny směrové sloupky v plném rozsahu. Samostatná investice města Boskovice - výstavba chodníku.
- Vzhledem k doloženému geodetickému zaměření stavby bylo nezbytné upravit výměry u některých položek.
- S ohledem na uzavřenou Smlouvu o dílo č. 660/2018, čl. X Provádění stavby, bod 15 nebyl SO 401.2 předmětem této zakázky. Práce nebyly provedeny.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

24.860.716,21 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 29. 11. 2019

V Brně, dne 29. 11. 2019



jednatel společnosti

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka,

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
