

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce- Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitov v Bučovicích

Objekt:

01 - Vícepráce

KSO:

Místo: Bučovice

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel:

Město Bučovice

IČ:

00291676

DIČ:

CZ00291676

Zhotovitel:

EDMA,s.r.o.

IČ:

25558391

DIČ:

CZ25558391

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

161 547,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 547,27	21,00%	33 924,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

195 472,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce- Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitov v Bučovicích

Objekt:

01 - Vícepráce

Místo: Bučovice

Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Město Bučovice

Projektant:

Zhotovitel: EDMA,s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

161 547,27

2 - Základy a zvláštní zakládání

62 - Úpravy povrchů vnější

96 - Bourání konstrukcí

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

99 - Staveništní přesun hmot

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

VN - Vedlejší náklady

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce- Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitov v Bučovicích

Objekt:

01 - Vícepráce

Místo: Bučovice

Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Město Bučovice

Projektant:

Zhotovitel: EDMA,s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

161 547,27

D		2		Základy a zvláštní zakládání			
38	K	R2891901	Odsekání degradovaných vrstev betonu stěn	m2			
D		62		Úpravy povrchů vnější			
43	K	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2			
44	K	632478129R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 40 mm	m2			
45	K	632479129R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovací můstek na cement. bázi, tloušťky do 60 mm	m2			
46	K	632479511R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů ochranný nátěr betonářské oceli, tloušťky 2 mm	m2			
47	K	632479521R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů spojovací nástřik (můstek), tloušťky do 3 mm	m2			
D		96		Bourání konstrukcí			
48	K	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3			
D		HSV		Práce a dodávky HSV			
D		1		Zemní práce			
1	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2			
2	K	139601102	Ruční výkop jam, rýh, šachet v hornině 3	m3			
31	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3			
4	K	162201203	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 10 m	m3			
33	K	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3			
5	K	162201210	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3			
34	K	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
32	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			
8	K	162702199	Poplatek za skládku zeminy	4,757			
35	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3			
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3			
3	K	167101201	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku, skládání překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně	m3			
36	K	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3			
9	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2			
37	K	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
10	K	339921111	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku do 0,5 m	kus			
11	M	59228275	palisáda betonová hranatá šedá 180x100x800mm	kus			
D		5	Komunikace				
12	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2			
41	K	564751111RXX	Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 15 cm	m2			
13	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2			
14	M	5924_DOD	Dlažba BROŽ SAN MARINO	m2			
39	K	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2			
42	K	5924_DOD	Dlažba BROŽ SAN MARINO®	m2			
40	K	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm	m2			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
17	K	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m			
18	K	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C12/15	m3			
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				
21	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3			
22	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3			
19	K	ozn V1	Liniová vpust ACO DRAIN, zátěž tř. B125, rošt s podélnými U-profilů, nerez, šterbina, max 10mm, protiskl R11, systémově - dodávka, montáž, přesun	m			
20	M	59217003	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,00 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	m			
D		99	Staveništní přesun hmot				
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			
49	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t			
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
26	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			
27	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km.	t			
24	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t			
25	K	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t			
23	K	979087112	Nakládání suti na vybouraný prostředek	t			
28	K	979990001	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t			
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
15	K	711491173	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z nopové folie	m2			
16	M	28323005	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2			
D		VN	Vedlejší náklady				
51	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soubo			
52	K	0051261T	Ztížené výrobní podmínky	Soubo			
D		766	Konstrukce truhlářské				
50	K	AP7661901	Lavička z dřevěných profilů,kotvení na ocel profily,povrchová úprava - kompletně, podrobněji viz Projekt	m			
D		767	Konstrukce zámečnické				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	ozn Z1	Zábradlí v1060mm,ocel S235,š.50mm,tl.10,15mm,pozink+nátěr kovářskou černí - dodávka,montáž,kotvení	m			