

Stavební rozpočet

Název stavby:	SDK příčky , dveře										Objednatel:			
Druh stavby:	Začátek výstavby:										Projektant:			
Lokalita:	Ústí nad Labem										Zhotovitel:	AZ Sever s.r.o.		
JKSO:	Zpracováno dne: 27.11.2019										Zpracoval:	R. Červinka		
Č	Obj	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)				
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem			
34 Stěny a příčky														
1	34225024R00	Příčka SDK W 111,CW 100 mm,tl.125 mm,izol. tl.80mm	m2	34,50	936,00	24 014,46	14 625,54	38 640,00	0,07	2,44				
2	342264098R00	Výztuhy pro otvory UA profil tl.100 mm	ks	6,00	678,00	21 858,46	10 433,54	32 292,00	0,00	2,44				
3	342263420R00	Otvor pro nadsvětlik – 900*500 mm (příprava otvoru v SDK přičce)	kus	3,00	760,00	1 260,00	2 808,00	4 068,00	0,00	0,00				
766 Konstrukce truhlářské														
4	766660034RA0	Dodávka a montáž dveř.křídla,bříza,prosklení mat. 80L/P .vč.kování	kpl	3,00	3 862,00	18 118,00	8 599,00	26 717,00	0,00	0,07				
5	766660034RA1	Dodávka a montáž obložky tl.12,5/80	kpl	3,00	2 990,00	7 859,00	3 727,00	11 586,00	0,00	0,01				
6	776	Zasklení,lišťování nadsvětliků-sklo 4mm, Podlahy povlakové,PVC	kpl	3,00	1 635,00	8 970,00	1 256,00	8 970,00	0,02	0,06				
7	776511810RT3	Soklování kobercem ,řez.,,vč.lepení	m	18,00	48,00	1 289,00	3 616,00	4 905,00	0,00	0,00				
784 Malby														
8	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x (příčky – nové konstrukce)	m2	60,00	12,40	535,00	329,00	864,00	0,00	0,00				
9	784195112R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x (nové příčky+vnitřní stěny kanc.)	m2	224,00	34,00	723,23	7 636,77	8 360,00	0,00	0,04				
96 Bourání konstrukcí														
10	978059521R00	Demontáž stáv.kazetového podhledu	m2	18,00	108,00	159,00	585,00	744,00	0,00	0,00				
11	962041314R00	Montáž podhledu , vč.doplnění profilů(obvod.lišty L,kazety)	m2	18,00	165,00	564,23	7 051,77	7 616,00	0,00	0,03				
H99 Ostatní přesuny hmot														
12	99928112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	2,30	1 354,00	1 124,00	3 790,00	4 914,00	0,00	4,82				
M21 Elektromontáže														
13	210VD	Elektromontáže demontáž,přesun světel,rozvod sv.okruhů,zapojení	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Celkem:										82 609,20				