

## DODATEK č.1

### ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24.6.2019

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů

(dále jen občanský zákoník)

#### mezi smluvními stranami

#### Město Milovice

se sídlem: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 24

zastoupeno: Lukášem Pilcem, starostou města

IČ: 002 39 453, DIČ: CZ00239453

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: XXXXXXXX, starosta města

ve věcech technických: XXXXXXXX, vedoucí Oddělení investic a rozvoje

telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### obchodní firmou Gardenline s.r.o.

sídlo: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

registrace: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

IČ: 272 63 827, DIČ: CZ27263827

zastoupenou: XXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: XXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX, výrobní ředitel

Bankovní spojení: XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

tel. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Čl. 17. odst. 17.3 Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 24.6.2019, dohodli na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č.1“), v následujícím znění:

**A)**

**Článek 5.** (cena za dílo, platební podmínky) odst. 5.1. Smlouvy, jehož původní znění zní  
Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b>  | 9 817 116,20 Kč         |
| <b>Rozpočtová rezerva 5% z ceny bez DPH:</b>                  | 490 855,81 Kč           |
| <b>Celková cena bez DPH (cena bez DPH + rezerva bez DPH):</b> | 10 307 972,01 Kč        |
| <b>DPH 21 % (z celkové ceny bez DPH):</b>                     | 2 164 674,12 Kč         |
| <b>Celková cena včetně DPH:</b>                               | <b>12 472 646,13 Kč</b> |

**slovy: dvanáct milionů čtyři sta sedmdesát dva tisíc šest set čtyřicet šest korun českých a třináct haléřů, včetně DPH**

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavby došlo k rozšíření rozsahu prací (viz. vzájemně odsouhlasené Změnové listy č.1 až 3) tzn. navýšení Celkové ceny díla o 672 058,56 Kč bez DPH, z toho bylo 487 434,10 Kč pokryto z rozpočtové rezervy, k doplacení Celkové ceny díla bez DPH chybí částka ve výši 181 202,60 Kč.

Na základě výše uvedeného je nové znění článku:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Celková cena bez DPH (cena bez DPH + rezerva bez DPH):</b> | 10 489 174,61 Kč        |
| <b>DPH 21 % (z celkové ceny bez DPH):</b>                     | 2 202 726,67 Kč         |
| <b>Celková cena včetně DPH:</b>                               | <b>12 691 901,28 Kč</b> |

**slovy: dvanáct milionů šest set devadesát jedna tisíc devět set jedna korun českých a dvacet osm haléřů, včetně DPH**

**B)**

**Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č.1 nedotčena, zůstávají i nadále v platnosti.**

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech a platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Objednatel prohlašuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Milovice na svém jednání č. 36/2019, dne 6. 11. 2019, usnesením č. 556/2019

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změnový list č. 2

Příloha č. 3: Změnový list č. 3

V Milovicích dne. • **19. 11. - 2019**

V Litoměřicích dne

objednatel

zhotovitel

**Město Milovice**

**Gardenline s.r.o.**

**Sumarizace - Změnový list č.1**  
o provedených stavebních pracích

Zhotovitel: **ICO : 27263827**

**DIČ : CZ27263827**

Název: **Gardenline s.r.o.**

Adresa: **Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice**

Objednatel: **IČO : 00239453**

**DIČ : CZ00239453**

Název **Město Milovice**

Adresa : **Náměstí 30, června 508, 289 23 Milovice**

Stavba :

**Revitalizace lokality sídliště Balónka, Milovice**

Smlouva o dílo č.: objednatele: zhotovitele :

**ODSOUHLASENÉ ÚDAJE**

|    |    |  | Náklady podle rozpočtu |
|----|----|--|------------------------|
| SO | ZL | Název položky                            |                        |
|    |    | Vícepráce - poklop+fólie                 | 24 725,68              |
|    |    | Vícepráce - pařezy                       | 69 450,00              |
|    |    | Vícepráce - likvidace bet.ploch          | 267 518,00             |
|    |    | Vícepráce - doplnění chodníkových vstupů | 14 707,20              |
|    |    | Méněpráce - Cetin                        | -68 510,73             |
|    |    | <b>Celkem (Kč bez DPH)</b>               | <b>307 890,15</b>      |

Za zhotovitele :

podpis

Za objednatele :

podpis

Za TDI :

podpis

## SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

Stavba

### Revitalizace lokality sídliště Balónka

#### Lokalita I. - doplnění nopové folie + pojezdový poklop

Milovice

Datum 12.07.2019

Město Milovice

Projektant

Gardenline s.r.o.

Zpíacovatel

| PČ                            | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |     |       |    |          |              | <b>24 725,68</b>  |

#### D HSV Práce a dodávky HSV

##### D 4 Vodorovné konstrukce

|   |   |           |  |    |       |           |          |
|---|---|-----------|--|----|-------|-----------|----------|
| 1 | K | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30                                 | m3 | 0,546 | 3 100,00  | 1 692,60 |
| 2 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce    | m2 | 4,360 | 344,00    | 1 499,84 |
| 3 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 4,360 | 103,00    | 449,08   |
| 4 | K | 411354311 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm      | m2 | 4,360 | 135,00    | 588,60   |
| 5 | K | 411354312 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm   | m2 | 4,360 | 39,60     | 172,66   |
| 6 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505                           | t  | 0,096 | 42 000,00 | 4 032,00 |

##### D 8 Trubní vedení

|   |   |           |   |     |       |          |          |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|
| 7 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámp pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1,000 | 1 030,00 | 1 030,00 |
| 8 | M | 55241020R | <i>poklop šachtový třída D 400. čtvercový rám 850. vstup 600 mm, bez ventilace</i>  | kus | 1,000 | 9 500,00 | 9 500,00 |

#### D PSV Práce a dodávky PSV

##### D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

|    |   |           |   |    |        |       |          |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|
| 9  | K | 711491273 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie        | m2 | 55,500 | 53,00 | 2 941,50 |
| 10 | M | 28323005  | <i>folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopu 8mm</i> | m2 | 55,500 | 50,80 | 2 879,40 |

## SOUPIS PRACÍ

Siuvuy

### Revitalizace lokality sídliště Balónka, Milovice

| Místa                         | Lokalita II. - likvidace betonových ploch |           | Datum   |     |           |                 |                      |
|-------------------------------|---|-----------|---|-----|-----------|-----------------|----------------------|
| Zadavatel<br>Uchazeč          | Město Milovice<br>Gardenline s.r.o.       |           | Projektant<br>Zpracovatel   |     |           |                 |                      |
| PČ                            | Typ                                       | Kód       | Popis   | MJ  | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] |
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |   |           |   |     |           |                 |                      |
|                               | D   | HSV       | Práce a dodávky HSV   |     |           |                 |                      |
|                               | D   | 1         | Zemní práce   |     |           |                 |                      |
| 1                             | K   | 113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců  | in2 | 362,000   | 56,90           | 20 597,80            |
| 2                             | K   | 181111111 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m.2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2  | 362,000   | 25,00           | 9 050,00             |
| 3                             | K   | 181301103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5  | m2  | 362,000   | 65,30           | 23 638,60            |
| 4                             | M   | R001      | <i>Dodávka zeminy včetně dopravy</i>  |     | 72,400    | 800,00          | 57 920,00            |
| 5                             | K   | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5  | m2  | 362,000   | 25,00           | 9 050,00             |
| 6                             | M   | 00572410  | <i>osivo směs travní parková</i>  | kg  | 5.430     | 120,00          | 651,60               |
|                               | vv  |           | 362*0,015 *Přepočtené koeficientem množství   |     | 5.430     |                 |                      |
|                               | D   | 997       | Přesun sutě   |     |           |                 |                      |
| 7                             | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km   | t   | 181,000   | 60,00           | 10 860,00            |
| 8                             | K   | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km   | t   | 3 620,000 | 10,00           | 36 200,00            |
|                               | vv  |           | 20'161  |     | 3 620,000 |                 |                      |
| 9                             | K   | 997221825 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101   | t   | 181,000   | 550,00          | 99 550,00            |

## SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

Stavba

**Revitalizace lokality sídliště Balónka**

Objekt

**Lokalita 1. 2., 3. - odstranění pařezů**

Místo

Milovice

Datum

12.07.2019

Zadavatel

Uchazeč

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**69 450,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

11 K 112201114

Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jamy Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm

kus

15,000

3 780,00

56 700,00

*Poznámka k souboru cen*

*1 V ueridGV) /sou započteny/ náklady na odstranění náběhových kořenu, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m jeho složení na*

*'mjmajj nebo naložení nu dopravní prostředek zasypáníjamy. doplnění zeminy zhutnění a úpravu erénu 2 be!':V :SUL ■>); -> /<■' < p/O péstební zásahy a tekonstukece v sadovmckých a krajinářských úpravách 3 Průměr pařezu se rieřr místě řezu kmene na základe dvojího na*

*náběhu je měření prováděno nad míru nejmstěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu 4 V cenách nejsou započteny náklady nu a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku 5 Pueezy o průměru kmei e n<sub>o</sub> rezně ploše vetší ne? 1500 mm se oceňují individuálně 6 7 cenách /sou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytí haním, frézováním ci jinou technologu \* odstraněním náběhových kořenu*

4 K 162201412

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm

kus

15,000

850,00

12 750,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

PSC

*Poznámku k souoou cen*

*1 Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 'Z. Měrná jednotka je 1 strom*

## SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

Cojekt **Revitalizace lokality sídliště Balónka**  
**Lokalita II. - doplnění vstupů k domům**

Místo Město Milovice

Datum

ZJÚLIV&it  
 Ďl

Gardenline s.r.o.

Projektant  
 Zpracovatel

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | [UZLxJ] | Cena celkem<br>[CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|---------|----------------------|
|    |     |           |   |    |          |         | <b>celkem</b>        |
|    |     |           |   |    |          |         | <b>14 707,20</b>     |
| 6  | K   | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm   | m2 | 12,000   | 60,00   | 720,00               |
| 11 | K   | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3   | m3 | 3,600    | 110,00  | 396,00               |
| 18 | K   | 162601102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m  | m3 | 3,600    | 120,00  | 432,00               |
| 19 | K   | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4  | m3 | 3,600    | 50,00   | 180,00               |
| 20 | K   | 171101105 | Uložení sypaniny do násypu s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS                    | m3 | 3,600    | 100,00  | 360,00               |
| 21 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky   | m3 | 3,600    | 17,00   | 61,20                |
| 22 | K   | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504  | t  | 7,200    | 140,00  | 1 008,00             |
| 33 | K   | 564851111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm  | m2 | 12,000   | 110,00  | 1 320,00             |
| 42 | K   | 596211113 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 | m2 | 12,000   | 210,00  | 2 520,00             |
| 43 | M   | 59245212  | <i>dlažba betonová zámková tl 6 cm přírodní</i>   | m2 | 12,000   | 230,00  | 2 760,00             |
| 64 | K   | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15  | m  | 18,000   | 130,00  | 2 340,00             |
| 65 | M   | 59217036  | <i>obrubník betonový parkový přírodní 50x8x25 cm</i>  | m  | 18,000   | 145,00  | 2 610,00             |

## SOUPIS PRACÍ - Méněpráce

### Revitalizace lokality sídliště Balónka

#### Lokalita 1., 2., 3. - Ochrana rozvodů CETIN

| Místo                         | Město Milovice    | Datum                     | 12.07.2019   |    |          |              |                   |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Zuuvatel<br>Uchaze            | Gardenline s.r.o. | Projektant<br>Zpracovatel |  |    |          |              |                   |
| PČ                            | Typ               | Kód                       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |                   |                           |  |    |          |              | <b>-68 510,73</b> |
| D                             |                   | HSV                       | Práce a dodávky HSV  |    |          |              |                   |
| D                             |                   | 1                         | Zemní práce  |    |          |              |                   |
| 1                             | K                 | 132212102                 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných<br>zemina<br>délka-0.5*1,1  | m3 | -27,060  | 750,00       | -20 295,00        |
| 2                             | K                 | 162601102                 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m  | m3 | -7,510   | 120,00       | -901,20           |
| 3                             | K                 | odvoz<br>171201201        | zemina-zásyp<br>Uložení sypaniny na skládky odvoz  | m3 | -7,510   | 17,00        | -127,67           |
| 4                             | K                 | 171201211                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504 odvoz* 1,8  | t  | -13,500  | 140,00       | -1 890,00         |
| 5                             | K                 | 174101101                 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>zemina-délka*0 5'0,3   | m3 | -7,380   | 95,00        | -701,10           |
| 6                             | K                 | 175151101                 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny<br>delka*(0,5*0,2-2'3,14'0.055'0,055) | m3 | -3,800   | 206,00       | -782,80           |
| 7                             | M                 | 58331345                  | kamenivo těleje drobné tříděné frakce 0-4<br>8,651*2 'Přepočtené koeficientem množství   | t  | -7,600   | 430,00       | -3 268,00         |
| 8                             | K                 | 4<br>451573111            | Vodorovné konstrukce<br>Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm<br>délka*0,5'0,1  | m3 | -2,460   | 864,00       | -2 125,44         |
| 9                             | K                 | 8<br>899722113            | Trubní vedení<br>Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm<br>délka   | m  | -49,200  | 8,00         | -393,60           |
| 10                            | K                 | 998<br>998223011          | Přesun hmot<br>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  | t  | -7,600   | 50,00        | -380,00           |

|    |   | PSV<br>741 | Práce a dodávky PSV<br>Elektroinstalace - silnoproud   |     |         |           |            |
|----|---|------------|--|-----|---------|-----------|------------|
| 11 | K | 741110313  | Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního<br>0 přes 90 do 133 mm<br>délka                      | m   | -49,200 | 60,00     | -2 952,00  |
| 12 | M | 345138283  | <i>chránička kabelu PE vnějšího průměru 110 mm s protahovacím provázkem délka<br/>106,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství</i>                                   | m   | -49 200 | 68,00     | -3 345 60  |
| 13 | K | 741112399  | Montáž uzavíracích zátek PE chrániček průměru 110 mm<br>2+1+2*2+2+3  | kus | -2,000  | 80,00     | -160,00    |
| 14 | M | 345729002  | <i>uzavírací zatka pro PE chráničky průměru 110 mm<br/>12*1 05 'Přepočtené koeficientem množství</i>   | kus | -2 000  | 108 00    | -216 00    |
| 15 | K | 741110512  | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem,<br>šířky do přes 60 do 120 mm<br>délka              | m   | -49,200 | 80,00     | -3 936,00  |
| 16 | M | 345719003  | <i>dělná HDPE chrémčka kabelu vnějšího průměru 110 mm (např KOPOHALF 110) 106,8*1,05 'Přepočtené<br/>koeficientem množství</i>                                       | m   | -49,200 | 380,00    | -18 696 00 |
| 17 | K | 741100090  | Uložení kabelů do zemních plastových žlabů délka   | m   | -49,200 | 60,00     | -2 952,00  |
| 18 | K | 998741101  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m<br>v objektech výšky do 6 m                           | t   | -0,160  | 3 553,00  | -568,48    |
| 19 | K | 998741193  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun<br>přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t   | -0,160  | 1 999,00  | -319,84    |
| 20 | K | 090001900  | VRN<br>VRN zhotovitele   | Kč  | -0,450  | 10 000,00 | -4 500,00  |

**Sumarizace - Změnový list č.2**  
o provedených stavebních pracích

Zhotovitel : IČO : 27263827

DIČ : CZ27263827 Název: **Gardenline s.r.o.**

Adresa: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Objednatel: IČO : 00239453

DIČ : CZ00239453 Název: **Město Milovice**

Adresa : Náměstí 30. června 508, 289 23 Milovice

Stavba :

**Revitalizace lokality sídliště Balónka, Milovice**

Smlouva o dílo č: objednatele:  
zhotovitele:

**ODSOUHLASENÉ ÚDAJE**

|    |    |   | Náklady podle rozpočtu |
|----|----|---|------------------------|
| SO | ZL | Název položky   |                        |
|    |    | Vícepráce - zemina                                    | 95 607,00              |
|    |    | Vícepráce - ul.vpust - III.lokalita                   | 8 736,00               |
|    |    | Vícepráce - doplnění chodníkových vstupů -1. lokalita | 2 929,50               |
|    |    | Vícepráce - chodník čp. 379 -1.lokalita               | 94 469,92              |
|    |    | Vícepráce - chodník čp. 344 -1.lokalita               | 45 478,00              |
|    |    | <b>Celkem (Kč bez DPH)</b>                            | <b>247 220,42</b>      |

Za zhotovitele :

**Gardersine .....**  
Šeříková 405/13 i 412 01  
Litoměřice  
i > .;j Tc]. ■ Fax: (\*420) 416 532 656  
[CO:272 53827 |OIČ:CZ27M3827  
L&4 www.gardeo-linew

Za objednatele :

**Město Milovice**  
*Oddělení investic a rozvoje*  
nám. 30 června 508  
289 24 Milovice • Mladá

Za TDS:

V

dne

Z S

## SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

Revitalizace lokality sídliště Balónka

Lokalita I. - doplnění nopové folie + pojezdový poklop

Zadavatel - Milovice  
Jméno - Město Milovice  
Gardenline s r o

Datum  
Trautort  
Zpracovat

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství             | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-----------|--|----|----------------------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |  |    |                      |              | 95 607,00         |
| 24                     | K   | 181111111 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 685,000 <sup>1</sup> | 25,00        | 17 125,00         |
| 25                     | K   | 181301102 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes ICO do 150 mm  | m2 | 685,000 <sup>1</sup> | 35,00        | 23 975,00         |
| 26                     | K   | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5   | m2 | 685,000 <sup>1</sup> | 25,00        | 17 125,00         |
| 27                     | J   | 00572410  | osivo směs <i>travní parková</i>   | kg | 10,600 <sup>1</sup>  | 120,00       | 1 272,00          |
|                        |     | R1        | Zemina tříděná   | m3 | 78,500               | 460,00       | 36 110,00         |

## SOUPIS PRACÍ -Vícepráce

Stavba.

Revitalizace lokality sídliště Balónka

Objekt

Lokalita III. - nová ul.vpust'

Místo

Milovice

Datum.

12.07.2019

Zadavatel.

Projektant Zoracwald.

Uchazeč

Gardenhne s.r.o.

| KM | Popis | MJ | Množství J.cera[CZKJ | Cena cekem [CZKJ |
|----|-------|----|----------------------|------------------|
|----|-------|----|----------------------|------------------|

Náklady soupisu celkem

o HSV

Práce a dodávky HSV

o 1 Zemní práce

|    |   |           |  |     |       |          |          |
|----|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|
| 25 | M | 59223852R | dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm s průtokem           | kus | 1,000 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 26 | M | 59223850  | dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm                      | kus | 1,000 | 612,00   | 612,00   |
| 27 | M | 59223884  | prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x8x 13 cm                       | kus | 1,000 | 249,00   | 249,00   |
| 28 | M | 59223858  | skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm                              | kus | 1,000 | 640,00   | 640,00   |
| 29 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zařazení D400, E600 | kus | 1,000 | 1 149,00 | 1 149,00 |
| 30 | W | 59223875  | koš nízký pro uliční vpust', žárové zinkovaný plech, oro ram 500/500               | kus | 1,000 | 356,00   | 356,00   |
| 31 | M | 55242320  | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm D4C0  | kus | 1,000 | 4 630,00 | 4 630,00 |

## SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

Stavba

Revitalizace lokality sídliště Balónka

COjekt

Lokalita II. - doplnění vstupů k domům

| Místo                         | Město Milovice   | Datum                     |   |                |          |                  |                      |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|----------------|----------|------------------|----------------------|
| Zadavatel<br>Uchazeč          | GardenSne s.r.o. | Projektant<br>Zpracovatel |   |                |          |                  |                      |
| PC                            | Typ              | Kód                       | Popis   | MJ             | Množství | J.cena<br>(CZK1) | Cena celkem<br>fCZKJ |
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |                  |                           |   |                |          |                  | <b>2 929,50</b>      |
| 6                             | K                | 113107322                 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm   | m <sup>2</sup> | 2,000    | 60,00            | 12000                |
| 11                            | K                | 122202202                 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 0,500    | 110,00           | 55,00                |
| 7                             | K                | 1113107331                | Odstranění podkladů nebo krytů ručně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm   | m <sup>2</sup> | 0,300    | 950,00           | 285,00               |
| 18                            | K                | 162601102                 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m  | m <sup>3</sup> | 0,500    | 120,00           | 60,00                |
| 19                            | K                | 167101102                 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 1 až 4   | m <sup>3</sup> | 0,500    | 50,00            | 25,00                |
| 20                            | K                | 171101105                 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS                              | m <sup>3</sup> | 0,500    | 100,00           | 50,00                |
| 21                            | K                | 171201201                 | Uložení sypaniny na skládky   | m <sup>3</sup> | 0,500    | 17,00            | 8,50                 |
| 22                            | K                | 171201211                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504  | t              | 0,900    | 140,00           | 126,00               |
| 33                            | K                | 564851111                 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění M 150 mm  | m <sup>2</sup> | 2,000    | 110,00           | 220,00               |
| 42                            | K                | 596211113                 | Kladení dlažby z betonových zámkových daždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo (frčného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 2,000    | 210,00           | 420,00               |
| 43                            | M                | 59245212                  | <i>dlažba betonová zámková tl6 cm pniodní</i>   | m <sup>2</sup> | 2,000    | 230,00           | 460,00               |
| 64                            | K                | 916331112                 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15   | m              | 4,000    | 130,00           | 520,00               |
| 65                            | M                | 59217036                  | <i>obrubník betonový parkový přírodní 50x8x25 cm</i>  | m              | 4,000    | 145,00           | 580,00               |

## SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

Stavba  
Objekt  
Revitalizace lokality sídliště Balónka  
Lokalita 1. - chodníky u domu č.p. 379

Místo  
Zadavatel Uchazeč  
Město Milovice  
Gardeníne s.r.o.

Datum  
Projektant. Zpracovatel.

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ             | Množství | J.cena<br>ICZK1 | Cena celkem<br>FCZK1 |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----------------|----------|-----------------|----------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |                |          |                 |                      |
| <b>94 469,92</b>              |     |           |   |                |          |                 |                      |
| 7                             | K   | 113107331 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotně do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm   | m <sup>2</sup> | 22,900   | 220,00          | 5 038,00             |
| 11                            | K   | 113107131 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně   | m <sup>2</sup> | 22,900   | 585,00          | 13 396,50            |
| 1                             | K   | 113202111 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tf. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 16,440   | 110,00          | 1 808,40             |
| 2                             | K   | 130901121 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   | m              | 3,000    | 57,60           | 172,80               |
|                               | W   |           | Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdívá z betonu prostého ručně   | m <sup>3</sup> | 0,180    | 5 680,00        | 1 022,40             |
|                               | W   |           | <i>betonové lože obrub</i>  |                |          |                 |                      |
|                               | W   |           | <i>3*0,2*0,3</i>  |                | 0,180    |                 |                      |
| 3                             | K   | 133202011 | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tf. 3. plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup> vsak  | m <sup>3</sup> | 2,160    | 963,00          | 2 080,08             |
|                               | W   |           | <i>1.2</i>  |                | 1 200    |                 |                      |
|                               | W   |           | <i>pot/ubí</i>  |                |          |                 |                      |
|                               | W   |           | <i>0 4*0,8*3</i>  |                | 0,960    |                 |                      |
|                               | W   |           | <i>Součet</i>   |                | 2,160    |                 |                      |
| 4                             | K   | 133202019 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tf. 3   | m <sup>3</sup> | 2,160    | 175,00          | 378,00               |
| 18                            | K   | 162601102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tf. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 COOm   | m <sup>3</sup> | 17,440   | 120,00          | 2 092,80             |
| 6                             | K   | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tf 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   | m <sup>3</sup> | 17,440   | 20,20           | 352,29               |
| 19                            | K   | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neuhlebo výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m <sup>3</sup> . z hornin tf 1 až 4  | m <sup>3</sup> | 17,440   | 50,00           | 872,00               |
| 24                            | K   | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu  | t              | 0,504    | 168,00          | 84,67                |
| 22                            | K   | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km  | t              | 0,504    | 599,00          | 301,90               |
| 23                            | K   | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot   | t              | 10,584   | 17,30           | 183,10               |
|                               | W   |           | <i>0,504*21</i>   |                | 10,584   |                 |                      |
| 20                            | K   | 171101105 | Uložení sypaniny do násypu s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s přeepsanou mírou zhutnění v procentech výsledku zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS                                  | m <sup>3</sup> | 17,440   | 100,00          | 1 744,00             |
| 21                            | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky   | m <sup>3</sup> | 17,440   | 17,00           | 296,48               |
| 22                            | K   | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504  | t              | 34,680   | 140,00          | 4 855,20             |
| 74                            | K   | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101  | t              | 10,504   | 200,00          | 2 100,80             |
| 10                            | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   | m <sup>3</sup> | 1,160    | 95,00           | 110,20               |
| 28                            | K   | 181951102 | Úprava plané vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tf. 1 až 4 se zhutněním   | m <sup>2</sup> | 54,800   | 10,00           | 548,00               |
| 67                            | K   | 919726122 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 62000    | 35,00           | 2 170,00             |
|                               | W   |           | <i>6*1.2 Přepočtené koeficientem množství</i>   |                | 7,200    |                 |                      |
| 12                            | K   | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1.2   | m <sup>2</sup> | 6,000    | 25,20           | 151,20               |
| 9                             | K   | 711491273 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie  | m <sup>2</sup> | 11,500   | 53,00           | 609,50               |
| 10                            | M   | 28323005  | folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopu 3mm  | m <sup>2</sup> | 11,500   | 50,80           | 584,20               |
| 14                            | K   | 871260310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu ON 100   | m              | 3,000    | 67,30           | 201,90               |
| 15                            | M   | 28617001  | trubka kanalizační PP plnostěnná tlivrstvá DN 100x1000 mm SN 10   | m              | 3,000    | 306,00          | 918,00               |
| 16                            | K   | 877260310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100   | kus            | 1,000    | 174,00          | 174,00               |
| 17                            | M   | 28617180  | koleno kanalizační PPSN 16 45° DN 100   | kus            | 1,000    | 122,00          | 122,00               |
| 19                            | K   | 935932116 | Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli   | m              | 2,000    | 2 600,00        | 5 200,00             |
| 21                            | K   | 919735123 | Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 150 mm  | m              | 3,000    | 242,00          | 726,00               |
|                               | W   |           | <i>seřiznutí stávajících obrubníků</i>  |                |          |                 |                      |
|                               | W   |           | <i>3</i>  |                | 3,000    |                 |                      |
| 20                            | K   | 979021112 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových pn překopec inženýrských sítí  | m              | 3,000    | 44,40           | 133,20               |
| 11                            | K   | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm  | m <sup>3</sup> | 1,000    | 924,00          | 924,00               |
| 33                            | K   | 564851111 | Podklad ze štěrku tří ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm   | m <sup>2</sup> | 54,800   | 181,00          | 9 918,80             |
| 42                            | K   | 596211113 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 54,800   | 210,00          | 11 508,00            |
| 43                            | W   | 59245212  | ořezání betonové zámkové tl. 6 cm přírodní  | m <sup>2</sup> | 54 800   | 230,00          | 12 604,00            |
| 64                            | K   | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tf C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tf C 12/15  | m              | 41,900   | 130,00          | 5 447,00             |
| 65                            | M   | 59217036  | obrubník betonový patkový přírodní 50x8x25 cm   | m              | 38,900   | 145,00          | 5 640,50             |

**SOUPIS PRACÍ - Vícepráce**

| Stav ba

**Revitalizace lokality sídliště Balónka**

| Objekt

**Lokalita 1. - chodníky u domu č.p. 344**

| Místo Město Milovice

Datum.

Gardenline s.r.o.

Projektant  
Zpracovatel

| Kód                           | Popis  | MJ        | Množství      | Cena celkem (CZK)   |                 |
|-------------------------------|--|-----------|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |  |           |               | <b>45 478,00 Kč</b> |                 |
| 113107331                     | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                      | m2        | 25,000        | 220,00              | 5 500,00        |
| 113107131                     | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně  | m2        | 7,000         | 585,00              | 4 095,00        |
| 113107223                     | Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                        | m2        | 25,000        | 40,00               | 1 000,00        |
| 113107123                     | Odstranění podkladů nebo krytů ručně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                          | m2        | 7,000         | 260,00              | 1 820,00        |
| 162601102                     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m   | m3        | 12,800        | 120,00              | 1 536,00        |
| 171101105                     | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS | m3        | 12,800        | 100,00              | 1 280,00        |
| 171201211                     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504   | t         | 17,300        | 140,00              | 2 422,00        |
| 181111111                     | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5  | m2        | 32,000        | 25,00               | 800,00          |
| 564871111                     | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm   | m2        | 32,000        | 181,00              | 5 792,00        |
| 59245212                      | <i>dlažba betonová zámková tl 6 cm přírodní</i>  | <i>m2</i> | <i>32,000</i> | <i>230,00</i>       | <i>7 360,00</i> |
| 916331112                     | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř C 12/15   | <i>bm</i> | <i>8,000</i>  | <i>130,00</i>       | <i>1 040,00</i> |
| 59217036                      | <i>obrubník betonový parkový přírodní 50x6x25 cm</i>   | <i>bm</i> | <i>8,000</i>  | <i>145,00</i>       | <i>1 160,00</i> |
| 596211110                     | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A       | m2        | 32,000        | 230,00              | 7 360,00        |
| 997221551                     | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km  | t         | 10,600        | 60,00               | 636,00          |
| 997221815                     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101   | t         | 10,600        | 200,00              | 2 120,00        |
| 711491273                     | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie   | m2        | 15,000        | 53,00               | 795,00          |
| 28323005                      | <i>folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm</i>  | <i>m2</i> | <i>15,000</i> | <i>50,80</i>        | <i>762,00</i>   |

**Sumarizace - Změnový list č.3**  
o provedených stavebních pracích

Zhotovitel: **ICO : 27263827**  
**DIČ : CZ27263827**  
Název: **Gardenline s.r.o.**  
Adresa: **Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice**

Objednatel **IČO : 00239453**  
**DIČ : CZ00239453**  
Název : **Město Milovice**  
Adresa : **Náměstí 30. června 508, 289 23 Milovice**

Stavba :  
**Revitalizace lokality sídliště Balónka, Milovice**

Smlouva o dílo č: objednatel:  
zhotovitele:

**ODSOUHLASENÉ ÚDAJE**

| SO |  | ZL | Název položky                               |                   |
|----|--|----|---|-------------------|
|    |  |    | Vícepráce - odstranění zábradlí             | 37 230,40         |
|    |  |    | Vícepráce - stání pro popelnice             | 12 217,50         |
|    |  |    | Vícepráce - propojovací chodníček k pergole | 5 607,00          |
|    |  |    | Vícepráce - zídka u vstupu do sklepa        | 7 202,09          |
|    |  |    | Vícepráce - dopravní značení                | 54 691,00         |
|    |  |    | <b>Celkem (Kč bez DPH)</b>                  | <b>116 947,99</b> |

Za zhotovitele :

Za TDS:

Za objednatele :

## SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

Revitalizace lokality sídliště Balónka

Lokalita II. - odstranění zábradlí

Místo Milovice  
Uchazeč Město Milovice  
Gardenhne s r o

Datum  
Projektant  
Zpracovatel

PC Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ]

### Náklady soupisu celkem

37 230,40

| PC Typ Kód    | Popis   | MJ | Množství      | J.cena [CZK]  | Cena celkem [CZKJ] |
|---------------|---|----|---------------|---------------|--------------------|
| □ 9           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |    |               |               |                    |
| 1 K 966005111 | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami        |    | 30,000        | 449,00        | 35 920,00          |
| D 997         | Přesun sutě   |    |               |               |                    |
| 2 K 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km   |    | 2,800         | 50,00         | 168,00             |
| 3 K 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů                            |    | 11,200        | 10,00         | 112,00             |
| /V            | 2,8*4   |    | 11,200        |               |                    |
| 4 K 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                |    | 2,800         | 168,00        | 470,40             |
| 5 K 997221315 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 |    | 2,800         | 200,00        | 560,00             |
|               |   |    | <b>11,200</b> | <b>200,00</b> | <b>560,00</b>      |

**ISOUPIS PRACÍ - Vícepráce**

| Stavba:

**Revitalizace lokality sídliště Balónka**

| Objekt:

**Lokalita I. - stání pro popelnice**

| Místo Město Milovice

Datum

Gardenline s.r.o.

Projektant  
Zpracovatel

| Kód                           | Popis  | MJ | Množství | Cena celkem [CZK]   |          |
|-------------------------------|--|----|----------|---------------------|----------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |  |    |          | <b>12 217,50 Kč</b> |          |
| 113107131                     | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně  | m2 | 5,500    | 585,00              | 3 217,50 |
| 113107223                     | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                        | m2 | 5,500    | 40,00               | 220,00   |
| 113107123                     | Odstranění podkladů nebo krytů ručně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                          | m2 | 5,500    | 260,00              | 1 430,00 |
| 162601102                     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m   | m3 | 1,650    | 120,00              | 198,00   |
| 171101105                     | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS | m3 | 1,650    | 100,00              | 165,00   |
| 171201211                     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504  | t  | 3,000    | 140,00              | 420,00   |
| 181111111                     | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění omice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5  | m2 | 5,500    | 25,00               | 137,50   |
| 564871111                     | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm   | m2 | 5,500    | 181,00              | 995,50   |
| 59245212                      | <i>dlatba betonová zámková tl.6 cm přírodní</i>  | m2 | 5,500    | 230,00              | 1 265,00 |
| 916331112                     | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15   | bm | 9,000    | 130,00              | 1 170,00 |
| 59217036                      | <i>obrubník betonový parkový přírodní 50x8x25 cm</i>   | bm | 9,000    | 145,00              | 1 305,00 |
| 596211110                     | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A      | m2 | 5,500    | 230,00              | 1 265,00 |
| 997221551                     | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km  | t  | 1,650    | 60,00               | 99,00    |
| 997221815                     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101  | i  | 1,650    | 200,00              | 330,00   |

# SOUPIS PRACÍ -Vícepráce

plavba:

**Revitalizace lokality sídliště Balónka**

Objekt

**Lokalita II. - propojovací chodníček k pergole**

Místo Město Milovice

Datum:

Gardenline s.r.o

Projektant  
Zpracovatel

| Kód                           | Popis  | MJ | Množství | J.cena | Cena celkem [CZK]  |
|-------------------------------|--|----|----------|--------|--------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |  |    |          |        | <b>5 607,00 Kč</b> |
| 113107123                     | Odstranění podkladů nebo krytů ručně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                        | m2 | 4,500    | 260,00 | 1 170,00           |
| 162601102                     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000m  | m3 | 1,350    | 120,00 | 162,00             |
| 171101105                     | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS | m3 | 1,350    | 100,00 | 135,00             |
| 171201211                     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504   | t  | 2,700    | 140,00 | 378,00             |
| 181111111                     | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5   | m2 | 4,500    | 25,00  | 112,50             |
| 564871111                     | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm   | m2 | 4,500    | 181,00 | 814,50             |
| 59245212                      | dlažba betonová 250x250  | m2 | 4,500    | 400,00 | 1 800,00           |
| 596211110                     | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A    | m2 | 4,500    | 230,00 | 1 035,00           |

# | SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

| Stavba  
 Revitalizace lokality sídliště Balónka  
 | Objekt  
 Lokalita III. - zídka u vstupu do sklepa

| Místo Město Milovice

Gardenline s.r.o.

Datum

Projektant.  
 Zpracovatel

| PČ                            | Typ | Kód           | Popis  | MJ | Množství          | J.cena<br>[CZK] | Cena<br>celkem<br>LCZKI |
|-------------------------------|-----|---------------|--|----|-------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |               |  |    |                   |                 | <b>7 202,09</b>         |
| 0                             |     | HSV           | Práce a dodávky HSV  |    |                   |                 |                         |
| D                             |     | 3             | Svislé a kompletní konstrukce                                |    |                   |                 |                         |
| 1                             | K   | 31132161<br>1 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže                      | m3 | 0,500             | 3 380,00        | 1 690,00                |
| w                             |     |               | 0,5*0,1*2  |    |                   | 0,100           |                         |
| w                             |     |               | 0,4*0,5*2  |    |                   | 0,400           |                         |
| W                             |     |               | Součet   |    |                   | 0,500           |                         |
| 2                             | K   | 31135131<br>1 | Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdi    | m2 | 3,200             | 832,00          | 2 662,40                |
| W                             |     |               | 0,6*0,5*2  |    |                   | 0,600           |                         |
| W                             |     |               | (0,1+0,05+0,5)*2*2   |    |                   | 2,600           |                         |
| W                             |     |               | Součet   |    |                   | 3,200           |                         |
| 3                             | K   | 31135131<br>2 | Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdi | m2 | 3,200             | 159,00          | 508,80                  |
| 4                             | K   | 31136182<br>1 | Výztuž nosných zdi betonářskou ocelí 10 505                  | t  | 40                | 600,00          | 2 030,00                |
| J                             |     |               |  |    |                   |                 |                         |
| D                             |     | 998           | Přesun hmot  |    |                   |                 |                         |
| 5                             | K   | 99801202<br>1 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m                  | t  | t <sub>29</sub> 0 | 241,00          | 310,89                  |

# [SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

stavba  
**Revitalizace lokality sídliště Balónka**  
 Objekt  
**Dopravní značení**

Místo Město Milovice

Datum

Gardenline s.r.o

Pro-ektant  
 Zpracovatel

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena Cena celkem  
 (CZK) (Qaa)

## Náklady soupisu celkem

**54 691,00**

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis  | MJ       | Množství | J.cena   | Cena celkem |               |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----------|----------|----------|-------------|---------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |  |          |          |          |             |               |
|                               |     |           | <b>Práce a dodávky HSV</b>   |          |          |          |             |               |
|                               |     |           | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>   |          |          |          |             |               |
| 53                            | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | kus      | 3,000    | 196 00   | 588 00      | CSURS 2018 01 |
| 54                            | M   | 404454791 | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis                                | kus      | 3,000    | 1 590,00 | 4 770,00    | CSURS 2018 01 |
| 55                            | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky                         | kus      | 3,000    | 754,00   | 2 262,00    | CSURS 2018 01 |
| 56                            | M   | 404452300 | sloupek Zn 70 - 350  | kus      | 3,000    | 645,00   | 1 935,00    | CSURS 2018 01 |
| 57                            | M   | 404452410 | patka hliníková pro sloupek D 70 mm  | kus      | 3,000    | 665,00   | 1 995,00    | CSURS 2018 01 |
| 58                            | M   | 404452540 | víčko plastové na sloupek 70   | kus      | 3,000    | 17,00    | 51,00       | CSURS 2018 01 |
| 59                            | M   | 404452570 | upínací svorka na sloupek D 70 mm  | kus      | 25,000   | 70,00    | 1 750,00    | CSURS 2018 01 |
|                               | K   | R1        | Předznačení VDZ  | m2       | 100,000  | 15,00    | 1 500 00    |               |
|                               |     | R2        | Vyparkování pro VDZ  | lokality | 4,000    | 1 300,00 | 5 200,00    |               |
|                               | K   | R3        | Doprava - paušál   | kus      | 2,000    | 450,00   | 900,00      |               |
|                               | K   | R4        | Výkop a betonáž patky AL   | kus      | 28,000   | 610,00   | 17 080,00   |               |
|                               | M   | R5        | Kotvící AL patka komplet pro sloupek   | kus      | 28,000   | 595,000  | 16 660,00   |               |