



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Smlouva č. NPÚ-ÚPS Praha/ 420/93081/ 2019

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
<i>Sídlo:</i>	Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
<i>Zastoupený:</i>	Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
<i>Osoba, oprávněná jednat ve věcech technických:</i>	[REDAKCE]
<i>Bankovní spojení:</i>	CNB, č.ú.: 200002-60039011/0710
<i>IČO:</i>	75032333
<i>DIČ:</i>	CZ75032333
<i>Doručovací adresa .</i>	Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

Zhotovitel:	GEMA ART International s.r.o.
<i>Sídlo:</i>	Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
<i>Registrace:</i>	MS v Praze C 305517
<i>Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:</i>	[REDAKCE]
<i>Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:</i>	[REDAKCE]
<i>Bankovní spojení:</i>	MONETA Money Bank, č. ú.: 219154178/0600
<i>IČO:</i>	07687672
<i>DIČ:</i>	CZ07687672

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“), kterou se Zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v ustanovení čl. 2. této smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádné a včasné provedení díla zaplatit cenu podle ustanovení čl. 3. této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení k veřejné zakázce:

„SZ Jezeří - obnova divadelního sálu – druhé VŘ“

a nabídka Zhotovitele k této veřejné zakázce.

Smluvní strany se dohodly, že závaznou součástí jejich smluvních ujednání tvoří rovněž zadávací dokumentace a nabídka uchazeče.



Akce je financována ze státního rozpočtu ČR z projektu SMVS – 134V131000039 NPÚ, SZ Jezeří – obnova divadelního sálu, oprava oken dveří, na kterou byla vydána registrace a rozhodnutí dne 19. 7. 2018.

2. Předmět a účel smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla, jejichž účelem je kompletní obnova nemovitosti, tak aby mohla plnit funkci, ke které je tato nemovitost určena:
 - I. Dílem je obnova původního monumentálního architektonického řešení interiéru sálu v jeho vrcholně barokní podobě (před rokem 1802), včetně doplnění chybějící části galerie a otevření zazděných průchodů v přízemí sálu. V rámci obnovy budou restaurovány či odborně obnoveny všechny původní uměleckořemeslné prvky, chybějící detaily budou doplněny (štuková výzdoba, některé okenní výplně, zábradlí balkonu) a nevhodné novodobé doplňky z doby po konfiskaci zámku (okna v přízemí) budou nahrazeny formou a zpracováním vhodnějšími. Sál bude elektrifikován, osvětlení bude kombinovat technické nasvícení architektury s historizujícími svítidly, rámečková svítidla však nejsou předmětem této zakázky, ani jejich světelné zdroje.
 - II. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) a restaurátorské zprávy.
- 2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány Objednateli. Dílo je způsobilé ke svému účelu použití, je-li plně funkční a jeho vlastnosti odpovídají zcela vlastnostem stanoveným projektovou dokumentací.
- 2.4. Dílo bude realizováno v rozsahu a souladu s Objednatelem odsouhlasenou projektovou dokumentací:
 - o „Obnova divadelního sálu, SZ Jezeří“, projekt pro provádění stavby a výběr zhotovitele, [redacted], [redacted] oceněnými Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“).
- 2.5. Dílo je v souladu s předmětem veřejné zakázky, č.j. 420/59424/2019, systémové číslo NEN N006/19/V00020338 zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Stavební povolení a ohlášení stavby a další potřebná dokumentace jsou Objednatelem předány Zhotoviteli nejpozději k datu podpisu této smlouvy, v rozsahu a v souladu s údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými v této smlouvě a všech jejích přílohách, nezbytných pro řádné a včasné provedení díla, předání díla Objednateli a poskytnutí záruk v souladu se smlouvou.
- 2.6. Dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 20/1987 Sb., zákon o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ostatními souvisejícími obecně závaznými předpisy.
- 2.7. Pokud se ukáže nutnost jakékoliv změny závazku z této smlouvy pak je Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele neprodleně informovat. V případě potřeby



jakékoliv změny závazku ze smlouvy bude Objednatel postupovat vždy v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.8. V ceně díla, která je uvedena v čl. 3 této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady, spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale zajišťují splnění účelu díla a tvoří součást ceny jednotlivých položek rozpočtu a to zejména, nikoliv však výlučně, náklady na:

- a) skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot
- b) balení a přepravu částí díla,
- c) zařízení, uspořádání, vybavení, provozování, osvětlení, střežení, úklid a vyklizení staveniště včetně spotřeby potřebných energií,
- d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů), provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, dopravní značení, informační zařízení a schémata včetně jejich udržování a následného odstranění,
- e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
- f) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 12, § 14, § 15, § 35 - § 40,
- g) provozní i komplexní vyzkoušení díla,
- h) projednání, obstarání, zajištění a realizaci záboru veřejných prostranství, dopravních opatření a napojení inženýrských sítí, případně dalších služeb související s realizací díla, včetně úhrady poplatků, nájemného a příp. pokut,
- i) veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle předpisů k provádění prací, včetně správních a ostatních poplatků a nákladů s tím spojených,
- j) vytyčení stavby a podzemních sítí, dotčených projektem a podmínkami dotčených orgánů a jejich ochrana při realizaci díla,
- k) vypracování nezbytné výrobní (dílenské) dokumentace,
- l) pojištění díla a odpovědnosti za škody,
- m) informační panely dle odst. 6.31 této smlouvy, s identifikačními údaji o stavbě, jejichž návrh musí být před zadáním do výroby schválen Objednatel,em,
- n) opravy poškození jakéhokoliv druhu, způsobené jím nebo poddodavatelem, zejména pak takové škody, nebo poškození, která by mohla mít vliv na celkovou kvalitu nebo požadované vlastnosti díla. Pokud Zhotovitel tyto opravy neprovede, nebo při jejich provedení dojde k poškození jiných konstrukcí, ploch, nebo věcí, je Objednatel oprávněn zajistit tyto práce u jiného zhotovitele na náklady Zhotovitele podle této smlouvy,
- o) uvedení všech podzemních i nadzemních částí, povrchů, zařízení a součástí, dotčených stavbou do původního stavu (inženýrské sítě, komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, značení stavby apod.), včetně zajištění kladného vyjádření správců sítí a zařízení, v případě zakrytých nebo podzemních konstrukcí, produktovodů, staveb, či inženýrských, datových, telekomunikačních a/nebo obdobných vedení.

2.9. Místo stavby: k.ú. JEZEŘÍ, st.p.č. 1/1, č.p. 1, kulturní památka - č. rejstříku ÚSKP 42992/5-298 (dále též jen „areál KP“). Staveniště je určeno projektovou dokumentací.

2.10. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

- a) Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky díla.
- b) DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, aktuálně účinnou vyhláškou č. 405/2017 Sb., která mění vyhlášku č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to její přílohou č. 14.
- c) DSPS bude předána Objednateli s prohlášením o shodě provedení realizace díla s realizačním projektem. V případě změn realizace díla oproti realizačnímu projektu, ke kterým došlo z důvodu vady projektu, nebo v průběhu realizace díla



dojde ke změnám v realizaci pro lepší technické a ekonomické řešení díla, nebo dojde-li ke změně v důsledku nepředvídatelné okolnosti, archeologického nálezu a podobně a dojde-li ke schválení takovéto změny ze strany Objednatele a případně dotčených orgánů státní správy, je-li takové schválení právními předpisy vyžadováno, budou všechny tyto změny zachyceny v dokumentaci skutečného provedení.

- d) Dokumentaci skutečného provedení předá Zhotovitel ve čtyřech očíslovaných originálech v tištěné podobě, a 4x v elektronické formě v níže uvedených formátech a náležitostech. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobami, autorizovanými pro obor pozemní stavby. V případě, že Objednatel bude mít k dokumentaci věcné a kvalifikované připomínky, Zhotovitel se zavazuje dokumentaci uvést do souladu s požadavky Objednatele. Dokumentace musí být provedená v souladu s přílohou č. 14 Vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá dokumentace bude současně s tištěnou formou předána i v elektronické podobě, ve formě zdrojových souborů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF, PLN nebo v jiném pro Objednatele přijatelném a Objednatelem předem odsouhlaseném formátu a zároveň ve formátu PDF. Součástí předávané dokumentace bude i fotodokumentace průběhu realizace díla, účinně zachycující provádění díla a jednotlivých postupů, zejména všech součástí stavby před jejich zakrytím. Tato fotodokumentace bude předána na nosiči dat v elektronické podobě. Náklady na materiál jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
- e) Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS, k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

2.11. Restaurátorské zprávy

- a) Restaurátorskou dokumentaci zpracovanou minimálně v rozsahu a struktuře dané vyhláškou 66/1988 Sb., předá zhotovitel ke každé skupině prvků ve 3 listinných paré + 3x na CD.
- b) Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití restaurátorských zpráv, k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

3. Smluvní cena

- 3.1. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že celková cena díla dle této smlouvy v návaznosti na nabídku Zhotovitele ve veřejné zakázce je cenou nejvýše přípustnou a tato cena je platná po celou dobu provádění díla, až do jeho řádného splnění. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. 2. této smlouvy.
- 3.2. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:



- a) Cena díla celkem bez DPH
19 999 056,-Kč
- b) DPH v Kč v sazbě 21 %
4 199 802,-Kč
- c) Celková cena díla včetně DPH
24 198 858,-Kč

- 3.3. Tato cena odpovídá věcnému plnění tak, jak je toto plnění popsáno v této smlouvě a v Příloze č. 1 - Položkovém rozpočtu (oceněném soupise prací).
- 3.4. K ceně bude připočteno DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Platební podmínky

- 4.1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu (dále jen „faktura“). Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli na základě následujícího, zpravidla měsíčního plnění, přičemž první faktura a zbývající fakturace v roce 2019 budou předány Objednateli vždy ke 4. dni následujícího měsíce po provedených a odsouhlasených pracích z předchozího měsíce. První faktura v roce 2020 bude předána Objednateli 4. 4. 2020 za práce provedené v 1. čtvrtletí roku 2020 a zbývající pravidelné měsíční fakturace v roce 2020 budou předány Objednateli vždy ke 4. dni následujícího měsíce po provedených a odsouhlasených pracích z předchozího měsíce. Analogicky bude první faktura v roce 2021 předána Objednateli 4. 4. 2021 za práce provedené v 1. čtvrtletí roku 2021 a zbývající pravidelné měsíční fakturace v roce 2021 budou opět předány Objednateli vždy ke 4. dni následujícího měsíce po provedených a odsouhlasených pracích z předchozího měsíce.
- Fakturu, potvrzenou Technickým dozorem stavebníka (TDS), doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 4 pracovních dnů od vzniku práva fakturovat. Objednatel bude hradit zhotoviteli skutečně provedené práce na základě oprávněně vystavených dílčích faktur do výše max. 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% bude proplaceno po odstranění všech vad a nedodělků. Toto zádržné má Objednatel právo použít (jednostranně započíst) na náklady vzniklé Objednateli na odstranění těch vad a nedodělků, k jejichž odstranění ani na základě opakované výzvy Objednatele Zhotovitel nepřistoupí nebo na úhradu smluvních pokut účtovaných na základě porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Zádržné vyplatí Objednatel zhotoviteli do 30 dnů ode dne, kdy bylo protokolárně stvrzeno podpisem obou smluvních stran, že Zhotovitel odstranil veškeré vady díla nebo vyklidil staveniště, dle toho, která podmínka bude splněna jako poslední.
- 4.2. Zhotovitel není oprávněn vystavit konečnou fakturu dříve, než bude dokončeno předání a převzetí díla a odpovědným zástupcem Objednatele podepsán předávací protokol podle ustanovení 9.1 této smlouvy.
- 4.3. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále zejména:

- o text:

„Faktura za práce podle Smlouvy o dílo s Objednatelem, realizované v rámci projektu SMVS – 134V131000039 NPÚ, SZ Jezeří – obnova divadelního sálu, oprava oken dveří“

- o označení daňového dokladu a jeho číslo, lhůtu splatnosti podle této smlouvy,
- o datum vystavení,



- o datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je datem podpisu příslušného protokolu
 - o údaje Objednatele - název, IČO, DIČ a sídlo,
 - o údaje Zhotovitele - název, IČO, DIČ a sídlo,
 - o razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - o údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné předepsané evidenci,
 - o označení peněžního ústavu a číslo účtu Zhotovitele, specifikovaného v čl. 1 této smlouvy
 - o číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
 - o označení předmětu fakturace na základě příslušného protokolu dle čl. 9 této smlouvy
 - o částku (zaokrouhlenou na celé koruny),
 - o vypořádání případně poskytnutých záloh,
 - o sazbu a výši DPH (je-li Zhotovitel plátcem) nebo prohlášení, že není plátcem DPH.
- 4.4. K faktuře bude přiložen:
- a) originál předávacího protokolu, v souladu s ustanovením odst. 9.1 této smlouvy, odsouhlasený a podepsaný zástupci obou smluvních stran
nebo
 - b) originál zjišťovací protokolu, v souladu s ustanovením odst. 9.4. této smlouvy, odsouhlasený a podepsaný zástupci obou smluvních stran
- 4.5. Faktura – daňový doklad musí být vystavená Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a zákonem stanovenými náležitostmi. Zhotovitel je povinen bez jakékoli další výzvy či žádosti vystavit a doručit Objednateli daňový doklad za každé zdanitelné plnění definované zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a uskutečněné podle této smlouvy.
- 4.6. Adresa pro doručení faktury je:
- Národní památkový ústav, Územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3**
- 4.7. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele, uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením, prokazatelně doručeným Zhotovitelem Objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy nebo statutárním orgánem Zhotovitele.
- 4.8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně, anebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může Objednatel fakturu vrátit Zhotoviteli, se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Při vrácení faktury musí Objednatel uvést písemně důvod jejího vrácení.
- 4.9. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestávají běžet původní lhůty splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení (předání) nově vyhotovené faktury.
- 4.10. Faktury vystavené na základě zjišťovacího a předávacího protokolu jsou splatné do 60 dnů od jejich doručení (předání) Objednateli.
- 4.11. V případě, že poslední den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu nebo volna, je posledním dnem splatnosti následující pracovní den.
- 4.12. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz své bance k zaplacení fakturované částky. Veškeré bankovní



- výlohy a poplatky banky Objednatele spojené s platbou hradí Objednatel, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
- 4.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla Objednatelem odváděna DPH přímo správci daně.
- 4.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, bude nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní Objednatele informovat. Dnem, kdy Zhotovitel Objednatele informoval, se rozumí den, kdy Objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Při nesplnění nebo opožděném splnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši sazby DPH v Kč ve výši, uvedené v odst. 3.2. písm. b. této smlouvy. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění nároku náhrady vzniklé škody.

5. Lhůty plnění

5.1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|---|---|
| a) Předání a převzetí prostoru staveniště | nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy |
| b) Zahájení díla | nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště |
| c) Dokončení díla | do 30. 9. 2021 |
| d) Předání a převzetí díla | do jednoho měsíce od ukončení díla, a to bez vad a nedodělků |

- 5.2. Dílo bude prováděno v souladu s podrobným harmonogramem prací (dále jen „harmonogram“), který předloží zhotovitel objednateli ke schválení do jednoho týdne od nabytí účinnosti smlouvy. V harmonogramu budou vymezeny jednotlivé etapy provádění díla. V případě neschválení harmonogramu objednatel sdělí zhotoviteli písemně neprodleně důvody tohoto neschválení a navrhne případné úpravy harmonogramu. Zhotovitel harmonogram upraví a doplní dle požadavků objednatel a takto doplněný harmonogram díla předloží opět objednateli do 5 pracovních dní ke schválení. Harmonogram prací může být v průběhu provádění díla dohodou smluvních stran upraven, vždy však musí být vzájemně odsouhlasen a lhůta pro dokončení stavby a předání a převzetí díla však nesmí být prodloužena.
- 5.3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram postupu výstavby, v podrobnostech, odpovídajících původnímu harmonogramu.
- 5.4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena, je-li bez vad, nebo vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými, nebrání jejímu obvyklému užívání jako součásti kulturní památky. Do dokončení stavby je Zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě, nebo v rozhodnutích orgánů státní správy, stanoveno jinak.
- 5.5. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.



- 5.6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení stavby či předání a převzetí díla.
- 5.7. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými (pověřenými) zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Pokud Objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky, nebrání řádnému užívání jako kulturní památky, uvede jejich výčet a sjedná se Zhotovitelem termín pro jejich odstranění.
- 5.8. Výše uvedená ujednání o dokončení, předání a převzetí stavby, jakož i ujednání v čl. 9. – Předání a převzetí díla platí v přiměřené míře i pro dokončení, předání a převzetí jednotlivých etap díla.

6. Způsob plnění, práva a povinnosti Zhotovitele

- 6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo Zhotovitelem pověřené osoby, mající příslušnou kvalifikaci a způsobilost ke konkrétní pracovní činnosti.
- 6.2. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby či areálu KP), jakoukoliv osobu, zaměstnanou Zhotovitelem na stavbě, či se zdržující na staveništi, ve vymezených prostorách Zhotovitele, určených ke zhotovení díla, či jinde v areálu KP, která si počíná tak, že to ohrožuje nebo je způsobilá ohrozit bezpečnost či zdraví osob na stavbě, například tím, že je ovlivněna alkoholickými či návykovými látkami. Při podezření z ovlivnění pracovníků Zhotovitele návykovými látkami nebo alkoholem, zajistí Zhotovitel, aby se osoby podrobily příslušnému testu. Nerespektování zákazu požívání alkoholu nebo obdobných látek pracovníky Zhotovitele, je v souladu s podmínkami této smlouvy hrubým porušením smluvní povinnosti Zhotovitele.
- 6.3. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při běžné údržbě bude plnit po dobu předpokládané existence požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je zdravotně závadný, nevhodné povahy k použití pro daný účel či jinak škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady, spojené s nápravou věci do řádného a bezvadného stavu, nese Zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Výjimku mohou tvořit materiály, které svou podstatou tvoří součást památkové hodnoty díla a jsou k použití na památce schváleny předepsaným způsobem.
- 6.6. Zhotovitel je povinen doložit kdykoliv v průběhu plnění, na základě výzvy Objednatele, certifikáty či jiné doklady použitých materiálů. Zároveň je povinen bez vyzvání Objednatele, nejpozději deset pracovních dnů před termínem předání a převzetí díla, předložit soubor všech certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k vybudování díla dle odst. 6.13. této smlouvy.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno bez vad, věcných i právních v rozsahu a za




- podmínek uvedených v této smlouvě, včetně podmínek vyplývajících z ohlášení stavby nebo z jiných rozhodnutí podle právních předpisů a řádně předáno Objednateli. Zhotovitel plně odpovídá za své poddodavatele, zaměstnance a osoby, pověřené Zhotovitelem prováděním, nebo zásobováním díla nebo jakékoliv jeho části, které použije pro plnění této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou (včetně věcné a časové koordinace činností všech a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost), a za jejich realizaci plnění této smlouvy odpovídá tak, jako by ji plnil sám.
- 6.8. Zhotovitel je povinen seznámit se, a v případě potřeby si ověřit všechny informace, údaje a dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, byly v souvislosti s ní poskytnuty Objednatelům Zhotoviteli, nebo jsou k provádění díla nezbytné.
 - 6.9. Dokumenty a jiné podklady, předané Objednatelům Zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen, bez předchozí výzvy, vrátit protokolárně zpět Objednateli, po dokončení plnění nebo části plnění podle této smlouvy, jako součást své smluvní povinnosti.
 - 6.10. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, jednat v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, příslušnými vyjádřeními a rozhodnutími orgánů státní správy a právními předpisy.
 - 6.11. Zhotovitel se bude řídit ujednáními této smlouvy včetně jejich příloh, řádně přijatými dodatky této smlouvy a pokyny Objednatele, pokyny osob oprávněných jednat za Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
 - 6.12. Dílo prováděné podle této smlouvy musí vyhovovat relevantním normám (ČSN) a obecně závazným právním předpisům, jakož i standardům a předpisům Objednatele, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí, pokud nebude výslovně stanoveno Objednatelům jinak.
 - 6.13. Zhotovitel zajistí na své náklady veškerá potřebná oprávnění, doklady, osvědčení, stanoviska, rozhodnutí, povolení, prohlášení o shodě v souladu se zákonem 100/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, protokoly, certifikáty, dovozní licence apod. požadované příslušnými orgány a legislativou České republiky, u kterých je požadováno, aby je Zhotovitel zabezpečil svým jménem a která jsou nezbytná pro provedení, uvedení do provozu a provoz díla a provádění této smlouvy, s výjimkou těch, u nichž zákony nebo předpisy platné v České republice výslovně požadují, aby je opatřil Objednatel svým jménem.
 - 6.14. Zhotovitel provede a bude udržovat na své náklady a nebezpečí veškerá potřebná opatření, dodávky a práce pro bezvadný průběh stavby s ohledem na skutečnost, že stavba bude probíhat za plného návštěvnického provozu kulturní památky. Zejména se jedná o osvětlení, oplocení a ostrahu stavby, staveniště a jiného dotčeného majetku, všude tam, kde to je nezbytné pro řádné provádění a ochranu díla nebo pro bezpečnost Objednatele, návštěvníků, vlastníků a dočasných držitelů sousedních majetků/pozemků a veřejnosti po celou dobu provádění díla. Znečištění komunikací bude Zhotovitel odstraňovat na své náklady bezodkladně a průběžně. Zhotovitel bude respektovat příkazy vedoucího správy SZ Jezeří a plnit jeho operativní pokyny v souvislosti se zajištěním bezpečnosti návštěvnického provozu během provádění díla.
 - 6.15. Před vstupem do prostor Objednatele je Zhotovitel povinen seznámit se prokazatelně u Objednatele s podmínkami bezpečnosti práce a požární ochrany a aktuálním dokumentem "Plán BOZP". Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou seznámeni s těmito podmínkami, při pohybu a práci v prostorách Objednatele budou dodržovat podmínky bezpečnosti práce, obecně závazné předpisy, obsah aktuálního dokumentu "Plán BOZP", příslušnou řídicí dokumentaci Objednatele a pokyny orgánů státního dozoru pro dané oblasti.
 - 6.16. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je v této oblasti dále povinen:



- a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci poddodavatelů, Objednatele, návštěvníci areálu a případně další osoby,
 - b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích Objednatele ve smyslu § 102, odst. 1, zákoníku práce
 - c) spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro zaměstnance na pracovišti,
 - d) upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích, vymezených Objednatelem, nebo v areálu kulturní památky, v souvislosti s prováděním sjednaného díla, k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších osob či k ohrožení majetku, zvířat, životního prostředí, provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel vybaví své zaměstnance osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovišti,
 - e) v případě úrazu pracovníka nebo jiné osoby v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem, úraz vyšetří a sepiše o něm záznam vedoucí pracovník Zhotovitele, ve spolupráci s odpovědným pracovníkem Objednatele.
- 6.17. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda jakékoliv části majetku Objednatele nebo jiných osob netrpí vlivy prováděného díla.
- 6.18. Zhotovitel si je vědom, že podle § 2936 OZ je povinen nahradit škodu způsobenou vadnou věcí, kterou použil při plnění závazku. Zhotovitel je povinen, na vadnou povahu věci účinně a včas upozornit Objednatele.
- 6.19. Objednatel má právo provádět kontrolu dodržování bezpečnostních a požárních předpisů u zaměstnanců Zhotovitele, v případě porušení upozorní odpovědného zástupce Zhotovitele a požádá o jejich nápravu.
- 6.20. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, na základě výzvy Objednatele, předložit doklady o stavebních hmotách, materiálu, nebo technologiích, použitých pro zhotovení díla.
- 6.21. Zhotovitel je povinen řídit se všeobecně platnými a obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
- 6.22. Předaný prostor staveniště bude Zhotovitelem užíván výhradně pro účely zajištění předmětu díla dle této smlouvy. Za zařízení, uspořádání a vybavení staveniště a za soulad s požadavky obecně závazných předpisů, odpovídá Zhotovitel.
- 6.23. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a umístění měření elektrické energie – náklady na zřízení a za odběr jsou zahrnuty ve smluvní ceně dle odst. 3.2. této smlouvy. Voda na stavbu bude přivážena v cisternách (v areálu zámku voda chybí nebo je jí nedostatek). Zhotovitel je povinen zařízení staveniště poskytnout poddodavatelům, které v souladu s odst. 21.2. uvedl do stavebního deníku.
- 6.24. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje akceptovat změny ve smlouvě o dílo, které vyplynou ze změny podmínek poskytovatele dotace nebo z negativních úprav státního rozpočtu, včetně případného omezení rozsahu plnění a smluvené ceny díla.
- 6.25. Zhotovitel zajistí právní ochranu Objednatele a jeho zaměstnanců před a proti jakýmkoliv žalobám, úkonům nebo administrativním postupům, nárokům, požadavkům, škodám, ztrátám, nákladům a výdajům jakékoliv povahy, včetně právních poplatků, v souvislosti s úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby, nebo ztrátě nebo poškození jakéhokoliv majetku, vzniklých v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem po dobu plnění této smlouvy.
- 6.26. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům.
- 6.27. Pokud bude v rámci správního řízení Objednateli uložena peněžitá sankce nebo náhrada nákladů řízení za porušení povinností Zhotovitele v rámci provádění díla dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel na výzvu Objednatele k úhradě této sankce.



- 6.28. Zhotovitel bude pověřenému pracovníkovi Objednatele oznamovat zahájení a přerušení prací delší než 1 pracovní den.
- 6.29. Zhotovitel je povinen zamezit negativním dopadům stavební činnosti na okolní prostředí, zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi a je povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.30. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech.
- 6.31. Zhotovitel je povinen bez prodlení umístit na stavbě na viditelném místě panel o rozměru nejméně 700x1000mm, informující o stavbě s těmito údaji:
- název a logo Objednatele,
 - kontakt na odpovědnou osobu Objednatele,
 - název a logo Zhotovitele,
 - kontakt na odpovědnou osobu Zhotovitele,
 - kontakt na projektanta,
 - kontakt na technický dozor stavebníka,
 - dobu realizace stavby,
 - cenu zakázky, resp. její příslušné části,
 - větu: „Projekt je financován z rozpočtu České republiky - Ministerstva kultury“.
- 6.32. Grafický návrh panelu je Zhotovitel povinen předložit ke schválení Objednateli před jeho zadáním výroby. Grafické formáty a loga poskytne Objednatel Zhotoviteli, do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 6.33. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při kolaudačním řízení a při případných dalších správních řízeních, se stavbou souvisejících.
- 6.34. Restaurátorské práce budou provádět výhradně restaurátoři – fyzické osoby, které jsou držitelem platného povolení k restaurování (ve smyslu § 14a zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči) uděleného Ministerstvem kultury České republiky, opravňujícího k restaurování v oborech, které jsou součástí předmětu plnění.
- 6.35. Zhotovitel zajistí k realizaci restaurátorských prací minimálně restaurátorský tým v níže uvedeném rozsahu:



Uvedenými osobami restaurátorského týmu prokazoval zhotovitel profesní způsobilost (povolení udělené MK ČR k restaurování v oboru uvedeném v zadávací dokumentaci) a technické kvalifikační předpoklady v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. V případě, že některá z osob restaurátorského týmu, již pro zhotovitele nebude vykonávat příslušnou pozici v restaurátorském týmu, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti písemně informovat objednatele.

- 6.36. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace předmětu plnění, disponovat osobou na pozicích Stavbyvedoucího, tato pozice bude vykonávat níže uvedená osoba:

Stavbyvedoucí





Osobou Stavbyvedoucího prokazoval zhotovitel technické kvalifikační předpoklady v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. V případě, že osoba Stavbyvedoucího, již pro zhotovitele nebude vykonávat pozici stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti písemně informovat objednatele.

- 6.37. Zhotovitel je povinen po dobu realizace předmětu plnění, disponovat osobou (fyzickou či právnickou) na pozici Autorizované osoby pro obor pozemní stavby, tuto pozici bude vykonávat níže uvedená osoba, která disponuje autorizací pro obor pozemní stavby, jejichž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů:

Autorizovaná osoby pro obor pozemní stavby

Uvedenou osobou Autorizované osoby pro obor pozemní stavby prokazoval zhotovitel profesní způsobilost v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. V případě, že uvedená osoba, již pro zhotovitele nebude vykonávat příslušnou pozici, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti písemně informovat objednatele.

- 6.38. V případě, že některá z uvedených osob dle bodů 6.35., 6.36. a 6.37. této smlouvy, již pro zhotovitele nebude vykonávat některou z uvedených pozic, je zhotovitel povinen tuto osobu nahradit do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti jinou osobou, která bude splňovat min. technické kvalifikační předpoklady nebo případně profesní způsobilost požadované v zadávacích podmínkách veřejné zakázky pro danou pozici. Zároveň je zhotovitel objednateli povinen objednateli předložit doklady, které prokáží splnění těchto povinností, kdy objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní posoudí (v uvedené lhůtě 5 pracovních dní neběží lhůta pro nahrazení příslušné osoby), jestli předmětná osoba splňuje původně požadovanou technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost.
- 6.39. Zhotovitel je povinen předložit objednateli Seznam poddodavatelů s plnou identifikací, kteří budou poskytovat zhotoviteli stavební práce nebo služby nebo dodávky, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem identifikováni 1) pomocí aktualizace Seznamu poddodavatelů s plnou identifikací, a to u poddodavatelů, kterými zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci nebo způsobilost, nebo 2) pouhým zápisem do stavebního deníku v případě poddodavatelů, kterými zhotovitel neprokazoval ani kvalifikaci ani způsobilost v zadávacím řízení na veřejnou zakázku (blíže viz 21.1. této smlouvy). Stejně platí i pro poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce.

7. Pojištění Zhotovitele a díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí) nebo nehmotné újme: způsobené provozní činností,
- způsobené vadným výrobkem,
 - vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
 - vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - vzniklé na věcech zaměstnanců.
 - vůči třetí osobě.



- 7.2 Výše pojistné částky pro pojištění Zhotovitele dle odst. 7.1, musí činit minimálně 10 000 000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých).
- 7.3 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
- 7.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, spojených s pojistnou událostí.
- 7.5 Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
- 7.6 Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla.
- 7.7 Kopie dokladu o pojištění dle odst. 7.1. je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

8. Postup realizace díla, práva a povinnosti Objednatele

- 8.1. Dovoz a odvoz materiálu bude dopředu konsultován se správou SZ Jezeří tak, aby nebyl narušen provoz zámku. Průjezd hlavní bránou do objektu bude povolen v každé pondělí po celý celou dobu realizace stavby.
- 8.2. Objednatel jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru objednatel (stavebníka) a koordinátora BOZP na staveništi, (dále TDS a koordinátor BOZP). Technický dozor nesmí pro Objednatele provádět Zhotovitel, ani osoba s ním spojená.
- 8.3. Za účelem vymezení a definování pravidel používání techniky, přesunů materiálu, hmot a pohybu osob a vozidel nejenom v místě stavby, ale i celém areálu, Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště dokument "Plán BOZP", je – li vyžadován příslušnými předpisy.
- 8.4. Zhotovitel je povinen řídit se aktuální verzí dokumentu "Plán BOZP" dle odstavce 8.3 této smlouvy, protokolárně s ním seznámit všechny zaměstnance své a všechny zaměstnance poddodavatele. Kopie protokolů předá Zhotovitel TDS.
- 8.5. Vykládka a nakládka materiálu, jakož i jeho skladování může být prováděno jen na předem schválených místech, a to v souladu s aktuálním plánem BOZP – a to tak, že nesmí snižovat estetickou kvalitu areálu, nesmí omezovat běžný provoz, nesmí omezovat návštěvnický provoz a zejména nesmí omezovat příjezd techniky složek IZS a příjezd vozidel Policie ČR, městské policie a dalších subjektů provádějících ostrahu a ochranu areálu. Vykládka a nakládka materiálu bude realizována v přesně vymezených hodinách stanovených ve stavebním deníku a bude prováděna ručně nebo malou mechanizací.
- 8.6. Zhotovitel je povinen přizpůsobit průběh provádění prací charakteru místa plnění, tak aby jeho provoz byl omezen co nejméně. Objednatel si vyhrazuje, že práce budou probíhat ve dnech Po – Ne mimo státní svátky a poslední víkend v říjnu včetně pátku, od 8:00 – 18:00 hod., o víkendech; veškerá provozní omezení v místě plnění musejí být předem konzultována s objednatel, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.
- 8.7. Před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich provedení, použité materiály, rozsah a kvalitu, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci, z nichž bude způsob provedení patrný. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen včas, nejméně 3 pracovní dny před provedením kontroly, prokazatelným způsobem (e-mailem) vyzvat k jejich kontrole TDS, oprávněného jednat za Objednatele. Nevyzve-li Zhotovitel osobu pověřenou výkonem TDS, bude povinen



- na žádost osoby pověřené výkonem TDS nebo oprávněného zástupce Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
- 8.8. Objednatel či jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že jej Zhotovitel provádí v rozporu s povinnostmi, vyplývajícími z této smlouvy, projektovou dokumentací, rozhodnutími orgány státní správy nebo obecně závaznými právními předpisy, může se dožadovat okamžitého odstranění vad vzniklých touto činností Zhotovitele nebo zastavení stavby. Jestliže Zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, sjednává se, že jde o porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy a uplatnění sankcí z důvodu hrubého porušení smluvní povinnosti Zhotovitele.
- 8.9. Objednatel se zavazuje předat před započítím díla Zhotoviteli dokumentaci, související s předmětem díla a prostory nezbytně nutné pro činnost Zhotovitele k provedení díla.
- 8.10. Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
- 8.11. TDS je oprávněn:
- a) vstupovat na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla,
 - b) provádět zápisy do stavebního deníku, sledovat vedení všech stavebních deníků a průběžně odebírat II. kopii ze stavebního deníku,
 - c) kontrolovat dodržování podmínek ohlášení stavby, územního souhlasu, rozhodnutí orgánu památkové péče a opatření orgánů státní památkové péče, státního stavebního dohledu či jiných orgánů státní správy po dobu realizace díla,
 - d) dát příkaz k přerušování prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, jiných osob, zvířat, životního prostředí nebo pokud by hrozil vznik škody ve výši přesahující 5000,-Kč a provést o uvedené skutečnosti zápis do stavebního deníku,
 - e) seznamovat se se všemi podklady, podle kterých se připravuje a provádí realizace díla, včetně obsahu smluv na provádění všech poddodávek, odborných a pracovních předpokladů pracovníků zhotovitele či jeho poddodavatelů
 - f) kontrolovat postup prací podle odsouhlaseného harmonogramu díla
 - g) a upozorňovat Zhotovitele nebo jeho poddodavatele na nedodržení sjednaných termínů,
 - h) sledovat, zda Zhotovitel a jeho poddodavatelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, dále kontrolovat výsledky těchto zkoušek a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.),
 - i) kontrolovat vyklizení staveniště Zhotovitelem,
 - j) protokolárně odevzdat staveniště Zhotoviteli,
 - k) kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovaných podkladů, kontrolovat výkazy provedených prací (Zjišťovací protokoly), správnost a úplnost Zhotovitelem vystavených faktur, včetně všech jejích příloh. Svým podpisem a razítkem, vyznačeným na podkladech, osvědčí správnost a úplnost podkladů,
 - l) provádět kontrolu a uplatňovat u Zhotovitele odstranění všech případných vad a nedodělků, zjištěných při provádění, před předáním nebo při předání díla Objednateli,
 - m) protokolárně převzít dokončené dílo od Zhotovitele, včetně převzetí všech dokladů a dokumentace o provedení díla.
 - n) Vyjadřovat se a posuzovat případně vzniklé Změnové listy



9. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 10 pracovních dní předem. Po řádném ukončení předání a převzetí díla sepíše Objednatel a Zhotovitel písemný protokol o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán Objednatelem pouze tehdy, pokud budou Zhotovitelem splněny následující povinnosti:
- a) musí být dokončeno celé dílo podle této smlouvy, a to bez vad a nedodělků,
 - b) musí být předloženy Objednateli veškeré požadované dokumenty, zejména dokumenty, předepsané orgány státní správy v rozhodnutí, certifikáty materiálů, konstrukcí a atesty zařízení, protokoly o kontrolách a zkouškách provedených v průběhu provádění díla, všechny stavební deníky, předepsaná dokumentace a osvědčení příslušných orgánů pro vyhrazená zařízení, dokumentace pro provoz, obsluhu a údržbu zařízení díla, doklady o splnění podmínek stanovených rozhodnutími stavebních a jiných speciálních dozorových orgánů, doklady o výsledcích měření přípustných hodnot v pracovním prostředí podle platných hygienických předpisů a další náležitosti uvedené v této smlouvě,
 - c) musí být předložen protokol o úspěšném provedení funkční zkoušky díla, protokol o seznámení Objednatele s údržbou díla,
 - d) musí být splněny všechny povinnosti Zhotovitele vyplývající ze smlouvy, s výjimkou povinností Zhotovitele v záruční době,
 - e) musí být Objednateli předána dokumentace skutečného provedení (kde budou zaměřeny i položené sítě), restaurátorské zprávy,
 - f) musí být předáno vyčištěné staveniště,
- 9.2. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem dle odst. 9.1. této smlouvy začíná běžet záruční doba na dílo dle odst. 13.2.
- 9.3. Odmítne-li Objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
- 9.4. Zjišťovací protokol, podepsaný Zhotovitelem a Objednatelem nebo zástupcem (TDS) bude za každý ukončený měsíc shrnovat provedené práce a dodávky, uskutečněné v příslušném měsíci v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky jednotkové ceny množství a výsledné ceny za příslušnou položku.

10. Zabezpečení jakosti

- 10.1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno v jakosti, sjednané touto smlouvou a všechny části díla budou nové, nepoužité a budou odpovídat současnému stavu techniky a odborným zkušenostem obnovy památkově chráněných objektů v době zadání díla. Výjimku mohou tvořit dodávky a technologie, tvořící památkovou hodnotu díla, předepsané k použití památkovými orgány.
- 10.2. Zhotovitel je povinen Objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace této smlouvy bez zbytečného odkladu kontrolu a vyzkoušení jakékoliv části díla, aby se Objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. Na provedení změn Zhotovitelem, bez předchozího souhlasu Objednatele, se hledí jako na hrubé porušení smluvní povinnosti.
- 10.3. Objednatel vyznačí v harmonogramu kontrolní operace, kterých se bude zúčastňovat. Plán kontrol a zkoušek může být upravován formou evidovaných, číslovaných revizí, odsouhlasených Objednatelem.



11. Řízení stavby, Stavební deník

- 11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se týká i staveb, podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 11.2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
- 11.3. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy do stavebního deníku musí být zaznamenány Zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy.
- 11.4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží Zhotovitel a druhou kopii Objednatel, případně jím pověřená osoba.
- 11.5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku činit záznamy.
- 11.6. Objednatel nebo jím pověřená osoba, vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
- 11.7. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 11.8. Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje:
 - a) název stavby (nebo její části) podle ohlášení stavby,
 - b) místo stavby,
 - c) název, sídlo, IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - d) název, sídlo, IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - e) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,
 - f) název, sídlo, IČO poddodavatelů,
 - g) jména a příjmení osob, zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
 - h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor,
 - i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor,
 - j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
 - k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn,
 - l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě,
 - m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.
- 11.9. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
 - a) Jména, příjmení a profese pracovníků, pracujících na staveništi,
 - b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav,



- c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
 - d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
 - e) nasazení mechanizačních prostředků.
- 11.10. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména:
- a) předání a převzetí staveniště,
 - b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušeni, včetně technologických přestávek,
 - c) nástupy provádění a ukončení prací poddodavatelů, včetně konkrétní pracovní činnosti (poddodávky)
 - d) seznámení a proškolení zaměstnanců a dalších pracovníků, pracujících na zhotovení díla, s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - e) údaje o opatřeních, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
 - g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
 - h) geodetická měření,
 - i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
 - j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
 - k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,
 - l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
 - m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
 - n) informaci o souhlasu Objednatele se zakrytím částí stavby,
 - o) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
 - p) provedení a výsledky zkoušek a měření,
 - q) škody, způsobené stavební činností či v souvislosti s plněním dle této smlouvy, včetně přijatých opatření,
 - r) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
 - s) odstranění vad a nedodělků,
 - t) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133, § 134 Stavebního zákona),
 - u) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.
 - v) nepředvídaný nálezný kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody a/nebo archeologický nálezný.
- 11.11. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
- a) oprávnění zástupci Objednatele,
 - b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
 - c) osoba vykonávající stavební dozor,
 - d) osoba pověřená výkonem technického dozoru,
 - e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
 - f) osoba, oprávněná provádět kontrolní prohlídku stavby,
 - g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací,
 - h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - i) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů, např. zástupci MK ČR, pracovníci NPÚ, apod
- 11.12. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- 11.13. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.



- 11.14. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, majících zvláštní význam pro další postup stavby, požizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 11.15. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
- 11.16. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.
- 11.17. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně.
- 11.18. Zástupce Objednatele je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně (e-mailem) nejméně 3 dny před jeho konáním všem zúčastněným stranám.
- 11.19. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru a podle potřeby i zástupci orgánů státní správy.
- 11.20. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
- 11.21. Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
- 11.22. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.23. Technický dozor objednatel požizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 11.24. Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty, části staveb a předměty geologického nebo archeologického zájmu, nalezené na staveništi, předá Zhotovitel neprodleně do péče a pravomoci Objednatele. Činnost Zhotovitele, kterou zasáhne pod stávající povrch terénu, bude průběžně dozorovat Objednatelem stanovený archeolog.
- 11.25. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům Zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v přemístění jakýchkoliv nálezů z původního místa uložení, v poškození nebo odcizení těchto nálezů.
- 11.26. Pokud Zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, svědčící o historické lidské činnosti, je povinen neprodleně oznámit nález Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, odbornému archeologickému pracovišti nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu neprodleně přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené právními předpisy.
- 11.27. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 11.28. Stavbyvedoucí Zhotovitele bude kromě činností, definovaných obecně závaznými právními předpisy, zabezpečovat zejména tyto činnosti:
 - a) Řídit realizaci prací Zhotovitele a jeho případných poddodavatelů
 - b) Provádět předávání díla, projektů a díla Objednateli
 - c) Projednávat a vyjadřovat se ke změnám projektu, materiálu a dodávek
 - d) Projednávat a vyjadřovat se ke změnám objemu prací a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
 - e) Vést stavební deník, zaznamenávat v něm veškeré odsouhlasené změny oproti nabídkovému rozpočtu, vypracovat návrh na Změnový list stavby, pokud to nepředvídatelné okolnosti na stavbě budou vyžadovat.



- f) Zastupovat Zhotovitele při jednání ve věci předmětu plnění této smlouvy při projednávání záborů a dopravních opatřeních
- 11.29. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení smlouvy.

12. Vlastnické právo k předmětu díla, patentová čistota

- 12.1. Vlastníkem zhotovované stavby je od počátku Objednatel. V souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání Zhotovitel.
- 12.2. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází ze Zhotovitele na Objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí úplného díla Objednatelem.
- 12.3. Objednatel má právo použít výkresy, specifikace, nabídky, kalkulace či ostatní dokumenty pro jakýkoliv účel bez závazku jakéhokoliv druhu ke Zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům.
- 12.4. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím těchto práv k duševnímu vlastnictví nejsou porušena žádná práva třetích osob, a odpovídá za veškerou škodu, která by Objednateli vznikla v případě nepravdivosti tohoto prohlášení.

13. Odpovědnost za vady, záruky

- 13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že celé dílo a každá jeho část bude při předání prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti, výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými platnými předpisy.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady a jakost provedení díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, jakož i za kvalitu výrobků, veškerých součástí a příslušenství stavby, včetně materiálů použitých ke zhotovení díla, po záruční dobu šedesáti (60) měsíců ode dne protokolárního převzetí díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí, dle této smlouvy Objednatelem, počínaje dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem dle odst. 9.1 této smlouvy.
- 13.3. Oznámení vady, včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, zašle Objednatel Zhotoviteli písemně, elektronicky anebo doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. V oznámení vady bude uvedena volba mezi následujícími nároky Objednatele:
- a) v případě neopravitelných vad má Objednatel právo požadovat odstranění vady bezplatným dodáním nového díla nebo části díla - Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu Objednatelem podle povahy vady, nebo
 - b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou díla nebo jeho částí - Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vady, pokud smluvní strany nestanoví jinak s ohledem na povahu vady, nebo
 - c) požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny, která bude vyčíslena jako prokázané zvýšené náklady na provoz a údržbu díla vzniklé Objednateli v důsledku vady.
- 13.4. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady. Neodstraní-li Zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu Objednatelem, může Objednatel rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady Zhotovitele, aniž by tím Objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli účelně a prokazatelně



- vynaložené náklady, které byly s odstraněním vady zajišťovaným Objednatelem spojeny, a to do třiceti (30) dnů po obdržení příslušné faktury Objednatele. V případě neproplacení této faktury má Objednatel právo započíst své pohledávky proti kterékoli platbě Zhotoviteli.
- 13.5. V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude vadu nutno odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele, a toto své rozhodnutí sdělí Zhotoviteli v reklamaci. V tomto případě není dotčena záruční lhůta.
- 13.6. Na vyměněnou nebo nově dodanou část díla v záruční lhůtě se vztahuje záruční lhůta v původní délce, která začíná běžet dnem uvedení vyměněné nebo nově dodané části díla do provozu.
- 13.7. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady.

14. Smluvní pokuty

- 14.1. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy a v následující výši:
- a) pro případ nedodržení termínu dokončení stavby dle odst. 5.1. písm. c) této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny bez DPH dle odst. 3.2. dle této smlouvy za každý den prodlení,
 - b) pro případ nedodržení termínu předání a převzetí díla dle odst. 5.1. písm. d) této smlouvy (podpis protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny bez DPH dle odst. 3.2. dle této smlouvy za každý den prodlení;
 - c) pro případ poškození původních historických konstrukcí, jejich částí nebo poškození archeologických nálezů 50.000 Kč za každý jednotlivý případ;
 - d) pro případ prodlení s vyklizením staveniště (dle zápisu ve stavebním deníku) za každý započatý den 10.000 Kč,
 - e) pro případ prodlení z dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků za každý započatý den 10.000 Kč;
 - f) pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků reklamovaných v záruční době a uznaných za každý započatý den 10.000 Kč;
 - g) v případě porušení povinnosti dle čl. 21. odst. 21.2. při plnění zakázky pomocí jiných osob kromě poddodavatelů, odsouhlasených dopředu Objednatelem, 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.
 - h) pro případ nedodržení některého z ustanovení z aktuální verze Plánu BOZP anebo ujednání o udržování čistoty na staveništi a v prostoru areálu památky, 10.000 Kč za každý jednotlivý zdokumentovaný případ;
 - i) za porušení povinnosti mlčenlivosti, specifikované v čl. 17 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;
 - j) v případě porušení povinnosti v čl. 6.34. za každý jednotlivý případ 10.000 Kč.
 - k) pro případ nedodržení termínu předání a převzetí jednotlivých etap provádění díla dle platného harmonogramu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dotčené etapy bez DPH za každý den prodlení.



- l) pro případ nedodržení termínu dle ustanovení 6.35., 6.36. a 6.37. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení.
- m) pro případ nedodržení termínu dle ustanovení 6.38. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.500,- Kč za každý den prodlení.
- n) pro případ nedodržení postupu dle ustanovení 6.39. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

- 14.2. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené kontrolními orgány za porušení povinností Zhotovitele při ochraně životního prostředí, podzemních vod, dodržování protipožárních opatření a pravidel bezpečnosti práce, pravidel odpadového hospodářství, jakož i pokuty a náhrady nákladů řízení uložené ostatními orgány státní správy v průběhu realizace díla budou v plném rozsahu uhrazeny Zhotovitelem.
- 14.3. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty a náhrady nákladů jakéhokoli řízení nemá vliv na nároky Objednatele dané mu touto smlouvou i obecně závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady, náhradu škody a odstoupení od smlouvy nebo její vypovězení.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají vzájemně smluvní pokutu pro případ prodlení s platbami, vzniklé z této smlouvy, kterékoli ze smluvních stran v zákonné výši úroků z prodlení.
- 14.5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony od oprávněné smluvní strany. Zaplacení smluvní pokuty nezbujuje povinnou smluvní stranu závazku splnit povinnosti dané jí touto smlouvou.
- 14.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
- 14.7. Povinná smluvní strana je povinna uhradit smluvní pokutu na účet oprávněné smluvní strany během třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení faktury na smluvní pokutu.

15. Náhrada škody

- 15.1. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu Zhotovitelem i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši přesahující zaplacenou smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a nezahrnuje ušlý zisk.
- 15.2. Zhotovitel nemá nárok uplatňovat na Objednateli náhradu škod, které Zhotovitel způsobil při plnění smlouvy nebo v souvislosti s ní třetím stranám, nebo které byly Zhotovitelem způsobeny osobám pracujícím pro Zhotovitele při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní, s výjimkou těch případů, kdy je za vznik škody odpovědný zčásti či zcela Objednatel.

16. Odstoupení od smlouvy, vypovězení smlouvy

- 16.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem, kterým je, zejména:
 - a) Zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt bez předchozího souhlasu Objednatele,



- b) prodlení Zhotovitele z jeho viny s řádným ukončením a předáním díla o více než 5 pracovních dnů, nebo jeho etapy o více než 15 pracovních dnů.
 - c) práce Zhotovitele vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, či obecně závaznými právními předpisy a Zhotovitel je nenahradil bezvadným plněním či vady neodstranil v dohodnutém termínu,
 - d) došlo k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně Zhotovitele o více než pět pracovních dnů, nebo na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků a Zhotovitel tuto situaci nenapravit v dohodnutém termínu,
 - e) Zhotovitel opakovaně nebo zvláště hrubým způsobem poruší v místě plnění nebo v areálu Objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci, staveništní řád, či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jednal-li způsobem, jímž mohl Objednateli či jiné osobě, v souvislosti s plněním dle této smlouvy způsobit škodu na jeho/jejím majetku, či jinou vážnou újmu,
 - f) smluvní pokuta dosáhne výše 15% celkové smluvní ceny,
 - g) Zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy vyplývající z platných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů Objednatele
 - h) v případě, že Zhotovitel neodstraní vady v přiměřené lhůtě, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit.
 - i) Zhotovitel neplní své povinnosti při odstraňování reklamovaných vad co do rozsahu, kvality nebo termínů.
- 16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nebo smlouvu vypovědět, pokud:
- a) na majetek zhotovitele byl vyhlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
- Vznik kterékoliv z těchto skutečností je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nebo výpověď však není rozhodující, jakým způsobem se objednatel dozvěděl o vzniku těchto skutečností.
- 16.3. Odstoupení od smlouvy nebo výpověď ze smlouvy pro podstatné porušení se nedotýká povinnosti Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokuty a/nebo nahradit Objednateli způsobené škody.
- 16.4. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, zašle Zhotoviteli "oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel bude postupovat podle pokynů Objednatele uvedených v tomto oznámení. Zhotovitel rovněž postoupí Objednateli veškerá práva, včetně práv z patentů a licenčních smluv a veškerého průmyslového a duševního vlastnictví, právní nároky a výhody Zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující smluvní cenu dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do šedesáti (60) dnů po obdržení faktury Objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči Zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které Zhotoviteli fakturuje.
- 16.5. Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy nebo dát výpověď ze smlouvy z vlastního rozhodnutí bez uvedení důvodu, a to kdykoliv v průběhu jejího plnění. Toto musí být provedeno písemnou formou. Objednatel v takovém případě Zhotoviteli zaplatí:
- a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou Zhotovitelem, předanou Objednateli ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem,



- b) prokázané náklady účelně vynaložené Zhotovitelem ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy na dosud nedokončenou část předmětu smlouvy.
- 16.6. Pokud není v písemném oznámení Objednatele o odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem z vlastního rozhodnutí uvedeno jinak, Zhotovitel po obdržení oznámení neprodleně:
- a) zastaví provádění díla,
 - b) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy vážící se k dílu,
 - c) předá Objednateli dílo nebo části díla provedené Zhotovitelem ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem a postoupí Objednateli veškerá práva, právní nároky a výhody Zhotovitele k předmětu smlouvy ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy.
- 16.7. Dnem odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení nebo výpovědi oprávněné strany doručeno druhé smluvní straně.
- 16.8. Uplatněním možnosti odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy a následným ukončením platnosti smlouvy nezaniká právo na uplatnění záručních podmínek, práva na náhradu škody nebo smluvní pokuty, resp. návrh na vyrovnání vzájemných pohledávek, nebo pohledávek kterékoliv ze smluvních stran, pokud v průběhu platnosti smlouvy nebo v souvislosti s jejím ukončením druhé smluvní straně vznikly.
- 16.9. Vzájemné pohledávky vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.
- 16.10. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí také v případě nepřidělení finančních prostředků z programu financovaného ze státního rozpočtu v dalších letech, počínaje rokem 2019.

17. Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní, technické a jiné informace a materiály, které mu byly svěřeny Objednatelem nebo které o Objednateli v průběhu plnění smlouvy získá, bude udržovat v tajnosti, nevyužije je ke svému finančnímu či jinému prospěchu, nepoužije jich ve prospěch nebo pro potřeby třetích stran a nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu odpovědného zástupce Objednatele a nepoužije tyto informace k jiným účelům, než k plnění této smlouvy. Veškeré převzaté či jinak získané materiály Zhotovitel, po ukončení díla, vydá řádně Objednateli.
- 17.2. Důvěrné informace jsou takové, které jedna ze smluvních stran za důvěrné označí. Ochrana těchto důvěrných informací potrvá po dobu touto stranou určenou, pokud není tato doba určena, ochrana informací potrvá po dobu 10 let po ukončení smlouvy.
- 17.3. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti a informace obchodní, výrobní či technické povahy, související se smluvními stranami, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, pokud nejsou v příslušných odborných kruzích zcela běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé.
- 17.4. Pro ochranu obchodního tajemství Zhotovitele Objednatelem, platí výše uvedená ustanovení analogicky.
- 17.5. Závazek utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství.



- 17.6. Povinnost utajení se vztahuje i na třetí strany, kterým tyto informace poskytl Zhotovitel se souhlasem Objednatele a za podmínek podle tohoto ustanovení zajistí ochranu obchodního tajemství vůči třetí straně sám ve své smlouvě a zcela odpovídá za případné porušení ochrany obchodního tajemství i touto další stranou.
- 17.7. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech dalších skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

18. Změna závazku ze smlouvy

- 18.1. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. V případě vzniku změn, dodatečných stavebních prací, dodávek či služeb a stavebních prací a dodávek či služeb, které nebyly realizovány, bude Objednatel vždy postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

19. Řešení sporů

- 19.1. Objednatel a Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Předmět neshod a sporů bude zaslán písemně doporučeným dopisem druhé smluvní straně.
- 19.2. Jestliže po 30 dnech od zaslání dopisu podle ustanovení odst. 19.1. smlouvy Objednatel a Zhotovitel nebyli schopni vzájemnou dohodou spor vyřešit, může jedna nebo druhá smluvní strana požádat, aby spor mezi Objednatelem a Zhotovitelem byl řešen obecným soudem podle práva České republiky. Smluvní strany budou rozhodnutí soudu po právní moci respektovat.

20. Sdělení

- 20.1. Veškerá sdělení budou zasílána na adresy uvedené v ustanovení v článku 1 této smlouvy doporučeným dopisem nebo přes datovou schránku. V pochybnostech se má za to, že oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Objednatel a Zhotovitel mohou běžné záležitosti, které nemají charakter oficiálního sdělení, např. vyjasňování stanovisek, výměnu názorů apod., vyřizovat telefonicky či e-mailem.

21. Ostatní ustanovení smlouvy

- 21.1. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, se přípouští pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, který nesmí být bezdůvodně odepřen. Zhotovitel je povinen v případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikace, prokázat u poddodavatele, který jej nahrazuje, splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách. Právě tak je bez předchozího písemného souhlasu



- Objednatele nepřipustné řetězení poddodavatelů, čímž je míněno provádění díla poddodavatelem, které sjedná poddodavatel.
- 21.2. Zhotovitel může pro plnění této smlouvy použít pouze poddodavatele, o kterých předem informoval zápisem do stavebního deníku a to nejméně 5 pracovních dnů před použitím tohoto poddodavatele pro účely plnění této smlouvy.
- 21.3. Druhá smluvní strana není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu smluvní strany. Změny a doplňky této smlouvy a jejich příloh je možné přijímat po dohodě smluvních stran a pouze ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
- 21.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran v počtu 2 vyhotovení. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
- 21.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
- 21.6. Zhotovitel jako oprávněný odborný podnikatelský subjekt potvrzuje, že se před uzavřením této smlouvy za účelem vypracování své nabídky při výběrovém řízení důkladně seznámil s projektovou dokumentací díla.
- 21.7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
- 21.8. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.
- 21.9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu Objednatele, a to v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
- 21.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel
- 21.11. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“ (<https://www.npu.cz/ochrana-osobnich-udaju>).



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů s plnou identifikací

Příloha č. 3: Oprávněné osoby objednatele

V Praze dne.....

V dne

**Ing. Petr
Justa**

Digitálně podepsal

Ing. Petr Justa

Datum: 2019.11.28

15:23:37 +01'00'

.....
Mgr. Dušan Michelfeit

Ředitel NPÚ - územní památková správa v Praze

.....
Ing. Petr Justa

jednatel

Za Objednatele

Za Zhotovitele

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO01a	Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	JKSO	801.47
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Obnova divadelního sálu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
Se2015-001	Obnova divadelního sálu, SZ jezeří		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	NPU			
Dodavatel	GEMA ART International s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	6 405 800	Ztížené výrobní podmínky	88 328
Z	PSV celkem	11 259 832	Oborová přírážka	35 331
R	M práce celkem	1 602 757	Přesun stavebních kapacit	176 656
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	141 325
ZRN celkem		19 268 389	Zařízení staveniště	289 026
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		19 268 389	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		19 999 056	Ostatní náklady celkem	730 667
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno : Mgr. Dušan Michelfeit	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis :		Podpis :	
	Ing. Petr Justa		Digitálně podepsal Ing. Petr Justa Datum: 2019.11.28 15:24:55 +01'00'	
Základ pro DPH	21,0 %			19 999 056 Kč
DPH	21,0 %			4 199 802 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				24 198 858 Kč

Poznámka :

Nabídková cena bude zpracována podle směrných orientačních cen vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni a je nutno použít i předloženou projektovou dokumentaci. V případě, že bude zjištěn rozdíl ve výkazu výměr a dokumentaci, je nutno toto v cenové nabídce zohlednit.

Zařízení staveniště obsahuje - oplocení zařízení staveniště - 31m v 1,8m, staveništní buňka, mobilní WC, staveništní rozvaděč s vlastním elektroměrem (odběr účtovaný zhotoviteli), vodoměrnou sestavu (účtováno zhotoviteli) napojení na elektřinu do 150 m, informační ceduli zadavatele (formát A1, plast podnos + barevná lepící fólie), elektroinstalace bude zajištěna pomocí prodlužovacího kabelu z průjezdu zámku, voda bude na stavbu dovážena v cisternách.

Do položky M21 Elektromontáže záložky Rekapitulace bude vyplněna cena z podružného nabídkového rozpočtu (Výkaz výměr Elektro) záložky rekapitulace řádku 26 - Rekapitulace celkem.

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet :	S001a
Objekt :	S001 Obnova divadelního sálu		Obnova divadelního sálu, SZ jezeří

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	109 385	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	2 539 740	0	0	0	0
611 Restaurování štukových prvků	671 080	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	243 844	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	156 493	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	287 000	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 506 068	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	286 571	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 914	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	103 406	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	99 580	0	0	0	0
R100 Restaurátorské průzkumy a záměry	183 000	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	76 022	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 890 953	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	16 800	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	138 962	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 365 273	0	0	0
766-1 Konstrukce truhlářské - restaurování	0	292 570	0	0	0
767-1 Konstrukce zámečnické - restaurování	0	3 705 292	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	1 486 755	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	68 831	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	76 800	0	0	0
782-1 Kamenické výrobky - restaurování	0	1 799 500	0	0	0
783 Nátěry	0	150 159	0	0	0
784 Malby	0	191 916	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 602 757	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	214 719	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 405 800	11 259 832	0	1 602 757	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,5	17 665 632	88 328
Oborová přírážka		0,2	17 665 632	35 331
Přesun stavebních kapacit		1,0	17 665 632	176 656
Mimostaveništní doprava		0,8	17 665 632	141 325
Zařízení staveniště		1,5	19 268 389	289 026
Provoz investora			19 268 389	0
Kompletační činnost (IČD)			19 268 389	0
Rezerva rozpočtu			19 268 389	0
CELKEM VRN				730 667

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			
1	331231116R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 10 0,4*0,15*2,2*4+2,1*0,5*6,2	m3	7,04 7,04	7 500,0
2	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm 1,2*19	m	22,80 22,80	500,0
3	601011102R00	Vyplnit trhliny stropu maltou, vyklínovat vč. ocel spon	soubor	1,00	45 200,0
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce			
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní			
4	611421122R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká na železobeton: 11,9*14,9-3,14*4,85*6,15	m2	83,65 83,65	1 600,0
5	611421523R00	Omítka vnitřní stropů 2x rákosování, MVC, hladká balkon: 3,3*3,5/2*2	m2	11,55 11,55	1 800,0
6	611442143R00	Omítka hliněná kleneb a skořepin jádro a štuk 29,9 3,8*29,1	m2	140,48 29,90 110,58	3 400,0
7	611481112R00	Potažení stropů rákos pletivem s vypnutím 11,55	m2	11,55 11,55	600,0
8	612421321R00	Oprava vápen. omítek stěn do 30 % pl. - hladkých 600,26	m2	600,26 600,26	600,0
9	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková po oknech: 6*1*2+7*0,9*5+7,4*0,6+8,3*1*7	m2	106,04 106,04	800,0
10	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 600,26	m2	600,26 600,26	220,0
11	612481112R00	Potažení vnitř. stěn keramickým pletivem s vypnutím pozink. malá oka balkon : (5+12+5)*1,5 (4,7+4,7)*1	m2	42,40 33,00 9,40	450,0
12	61944100RT00	Š04-K Tvarovaná štukosádrová římsa - kopie vč. d.f. podpůrné konstrukce a šablony pod galerií: 25,3 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VIZ VÝKRES 12 B - DETAIL DET 1: NOVĚ ZHOTOVENÁ JAKO PŘESNÁ KOPIE DOCHOVANÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ BALKÓNOVÉ ŘÍMSY:	m	25,30 25,30	10 800,0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		viz popis v PD:			
13	61944103RT00	Š05-K - štukosádrové konzoly pod galerií kopie s maskaronem a rostlinnými prvky vč.šablony	ks	4,00	52 400,0
		viz popis v PD:4		4,00	
		Povrch je přetřen novodobými nevhodnými nátěry a silně znečištěn prachovými depozity.:			
		Pokud to bude konstrukčně možné, budou torza zachována a chybějící modelace doplněna. Chybějící čtyři konzoly s maskarony v jižní části sálu budou provedeny jako přesné kopie svých protějšků :			
14	61944105RT00	Š02-K - Tvarov nová spodní štukosádrová římsa galerie vč.šablony - kopie	m	35,00	12 500,0
		35		35,00	
		KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VIZ VÝKRES 12_B - DETAIL DET 2 -3:			
		přidaný BSH seříznutý segmentový hranol 180/210, kotvený pomocí tesařských vrutů:			
		hranol bude kopírovat eliptický spodní tvar kopule:			
		viz popis v PD:			
15	61944106RT00	Š03-K Profilace štuková oválného zrcadla v kupoli vč.šablony - kopie	m	25,00	8 300,0
		výška 150mm šířka 250mm:25		25,00	
		* Preventivní snesení uvolněných částí hrozících zřícením:			
		• Prekonsolidace uvolněných částí:			
		• Očištění povrchu, odstranění druhotných nesoudržných nátěrů, dočištění profilace:			
		• Zajištění uvolněných částí – vyčištění prasklin, zpevnění, hloubková injektáž, fixace pomocí nerezových vrutů k falešné kopuli sálu:			
		• Povrchové zpevnění (organokřemičitany):			
		• Osazení preventivně snesených a nově modelovaných částí štukových prvků za užití nerezových armatur, dřevěných kolíčků apod.:			
		• Výroba šablony dle dochovaných částí profilace:			

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		<ul style="list-style-type: none"> • Modelace (tažení) chybějících částí profilace s povrchovou úpravou (struktura, utažení) respektující provedení dochovaných částí štukových prvků : • Tmelení trhlin a jiných defektů profilace: 			
		<ul style="list-style-type: none"> • Povrchová úprava monochromním tónovaným dvouvrstvým vápenným nátěrem, finální odstín bude na základě vzorků odsouhlasen v rámci kontrolního dne stavby: 			
		<p>ORIGINÁLNÍ I DOPLŇOVANÉ ČÁSTI BUDOU ARMOVÁNY K PODHLEDU FALEŠNÉ KOPULE POMOCÍ NEREZOVÝCH VRUTŮ!:</p>			
		Chybí zhruba polovina širokého rámu a menší úsek výrazného oblounu.:			
		<p>Profilace je silně poškozená, popraskaná, uvolněná od laťové armatury.:</p> <p>výrazný obloun je modelován na armaturu z pálené keramiky.:</p> <p>viz popis v PD:</p>			
16	61944108RT00	Š06-K - štukosádrová rozeta s granát jablkem d-600 - kopie	ks	3,00	14 700,0
		viz popis v PD:3		3,00	
		Součástí prací je kotvení na stropní konstrukci.:			
		Chybějící tři rozety budou zhotoveny jako přesné kopie prvku Š06 -R:			
		včetně osazení kovového oka pro zavěšení lustru.:			
17	61944109RT00	Š07- O - Konzolová římsa pod konzolami galerie opravena a doštukována	m	18,40	7 200,0
		viz popis v PD:8*2,3		18,40	
		"• Snesení uvolněných částí:			
		<ul style="list-style-type: none"> • Očištění povrchu, odstranění nevhodných profilačních doplňků z předešlých zásahů a druhotných nesoudržných nátěrů, dočištění profilace: • Zajištění uvolněných částí – vyčištění prasklin, zpevnění (organokřemičitany), hloubková injektáž: • Celoplošné povrchové zpevnění (organokřemičitany): 			

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		<ul style="list-style-type: none"> • Osazení preventivně snesených a nově modelovaných částí štukových prvků za užití nerezových armatur, dřevěných kolíčků apod.: • Modelace (tažení) chybějících částí profilace s povrchovou úpravou (struktura, utažení) respektující provedení dochovaných částí štukových prvků : • Tmelení trhlin a jiných defektů profilace: • Povrchová úprava monochromním tónovaným dvouvrstvým vápenným nátěrem, finální odstín bude na základě vzorků odsouhlasen odborným pracovníkem NPÚ": Na úseky konzolových říms dosedá vždy dvojice náběhů konzol galerie.: Základní objem římsy je vyzděn z pálených cihel, nahozen omítkou a štukovou vrstvou: 			
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní			
Díl:	611	Restaurování štukových prvků			
18	611001001RP	<p>Š01-K/R - štukosádrová konzola s volutou a náběhem restaurovat se bude pouze dochovaný náběh</p> <p>viz popis v PD:17</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odstranění uvolněných částí: - Očištění povrchu, odstranění nevhodných profilačních doplňků z předešlých zásahů a druhotných nesoudržných nátěrů, dočištění profilace: - Zajištění uvolněných částí - vyčištění prasklin, zpevnění (organokřemičitany), hloubková injektáž: - Povrchové zpevnění (organokřemičitany): - Osazení preventivně snesených a nově modelovaných částí štukových prvků za užití nerezových armatur, dřevěných kolíčků apod.: - Modelace (tažení) chybějících částí profilace s povrchovou úpravou (struktura, utažení) respektující provedení dochovaných částí štukových prvků : - Tmelení trhlin a jiných defektů profilace: 	ks	17,00 17,00	9 800,0

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		- Povrchová úprava monochromním tónovaným dvouvrstevným vápenným nátěrem, finální odstín bude na základě vzorků odsouhlasen v rámci kontrolního dne stavby:			
		- vč.podkladních latí a pletiva:			
		- výdřevy a zhotovení šablony:			
		Z původně 16 kusů konzol vynášejících strop galerie se dochovaly pouze náběhy 12 kusů:			
		Základní tvary náběhů jsou vyzděny z pálených cihel, nahozeny omítkou a štukovou vrstvou, ve které je modelována finální profilace.:			
		Volutově stočené části konzol se nedochovaly.:			
		V rámci statického zajištění sálu v 80. letech 20. století byly nahrazeny železobetonovými žebry. :			
		U všech prvků lze předpokládat, že štuková vrstva je silně narušená, nesoudržná.:			
		Profilace je zatřena novodobými nátěry, povrch je znečištěn.:			
19	611001002RP	Š04-R - stávající římsa pod galerií - štukosádrová	m	16,20	12 400,0
		viz popis v PD:16,2		16,20	
		"• Preventivní sejmутí části hrozících zřícením:			
		• Zajištění přelety (Před zahájením stavebních prací na obnově konstrukce balkonu budou dochované části římsy zajištěny gázovými přelety (100% bavlněná tkanina s hustotou 17 nití/cm2). Jako adhezivum budou použity prostředky na bázi karboxymetylcelulosy.:			
		• Oprava (ošetření, impregnace, posílení) laťové armatury římsy, revize uchycení na konstrukci balkonu:			
		• Sejmутí přeletů:			
		• Prekonsolidace silně narušených částí :			
		• Očištění povrchu, odstranění případných nevhodných profilačních doplňků z předešlých zásahů a druhotných nesoudržných nátěrů, dočištění profilace:			
		• Zajištění uvolněných částí – vyčištění prasklin, zpevnění, hloubková injektáž:			
		• Povrchové zpevnění:			

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		<ul style="list-style-type: none"> • Osazení preventivně snesených a nově modelovaných částí štukových prvků za užití nerezových armatur, dřevěných kolíků apod.: • Modelace (tažení) chybějících částí profilace s povrchovou úpravou (struktura, utažení) respektující provedení dochovaných částí štukových prvků : • Tmelení trhlin a jiných defektů profilace: • Povrchová úprava monochromním tónovaným dvourstevným vápenným nátěrem, finální odstín bude na základě vzorků odsouhlasen v rámci kontrolního dne stavby": Vysoká, výrazně profilovaná římsa pohledově kryje dřevěnou konstrukci galerie.: Profilace římsy je na laťové armatuře vytažena z hrubozrné vápenopískové omítky. : Restaurátorský průzkum prokázal souvrství bílých vápenných nátěrů.: 			
20	611001003RP	<p>Š05-R - štukosádrová konzola s maskaronem a rostlinnými prvky (pod galerií)</p> <p>viz popis v PD:4</p> <p>"Restaurování konzoly:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snesení uvolněných částí: • Očištění povrchu, odstranění nevhodných profilačních doplňků z předešlých zásahů a druhotných nesoudržných nátěrů, dočištění profilace: • Zajištění uvolněných částí – vyčištění prasklin, zpevnění (organokřemičitany), hloubková injektáž: • Celoplošné povrchové zpevnění (organokřemičitany): • Osazení preventivně snesených a nově modelovaných částí štukových prvků za užití nerezových armatur, dřevěných kolíků apod.: • Modelace (tažení) chybějících částí profilace s povrchovou úpravou (struktura, utažení) respektující provedení dochovaných částí štukových prvků : • Tmelení trhlin a jiných defektů profilace: 	ks	4,00	29 100,0
				4,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		<ul style="list-style-type: none"> • Povrchová úprava monochromním tónovaným dvouvrstevným vápenným nátěrem, finální odstín bude na základě vzorků odsouhlasen odborným pracovníkem NPÚ: 			
		0			
		Oprava kovového oka k zavěšení lustru:			
		• Revize kotvení a únosnosti háku s kokovým očkem:			
		• Odrezení:			
		• Nátěr základní antikorozní barvou:			
		• Nátěr finální barvou v barvě kovářské černi :			
		• :			
		Konzoly s maskarony a rostlinným dekorem podpíraly galerii.:			
		Z původních osmi kusů se dochovaly pouze čtyři v severní části sálu.:			
		V otevřených ústech mužských tváří jsou osazena kovová oka:			
		Reliéf vykazuje drobná poškození:			
		Povrch je přetřen novodobými nevhodnými nátěry a silně znečištěn prachovými depozity. :			
21	611001004RP	S06-R - štukosádrová rozeta s granát jablkem d-600	ks	1,00	9 000,0
		viz popis v PD:1		1,00	
		Rozeta raně barokní profilace se dochovala pouze na stropě SZ vstupu do přízemí sálu. V rozetě je osazeno kovové očko původně určené k zavěšení svítidla.:			
		"Restaurování rozety :			
		• Očištění povrchu, odstranění druhotných nesoudržných nátěrů, dočištění profilace:			
		• Revize osazení rozety k pohledu galerie (injektáž, nerezová armatura, dřevěné kolíčky):			
		• Zajištění uvolněných částí – vyčištění prasklin, zpevnění (organokřemičitany), hloubková injektáž:			
		• Celoplošné povrchové zpevnění (organokřemičitany):			
		• Tmelení trhlin a jiných defektů profilace:			
		• Povrchová úprava monochromním lehce tónovaným dvouvrstevným vápenným nátěrem:			

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		0 Oprava kovového oka k zavěšení lustru: • Revize kotvení a únosnosti háku s kokovým očkem: • Odrezení: • Nátěr základní antikorozní barvou: • Nátěr finální barvou v barvě kovářské černi: 11.			
22	611001005RP	Š08-R - původní korunní římsa galerie viz popis v PD:16,2 • Pásové mechanické sondy v stratigrafii, v rozsahu 3 sond: • Stratigrafie, použité technologie a materiály budou ověřeny pomocí laboratorní analýzy pigmentů a pojiv odebraných vzorků, 3 ks : • Preventivní sejmutí části hrozících zřícením: • Prekonsolidace silně narušených částí: • Zajištění přeplepy (Před zahájením stavebních prací na obnově konstrukce balkonu budou dochované části římsy zajištěny gázovými přeplepy (100% bavlněná tkanina s hustotou 17 nití/cm2). Jako adhezivum budou použity prostředky na bázi karboxymethylcelulosity. • Oprava cihlové armatury a částí s provizorní dřevěnou armaturou: • Sejmutí přelepů: • Očištění povrchu: • Zajištění uvolněných částí – vyčištění prasklin, zpevnění, hloubková injektáž, obtmelení dochovaných fragmentů: • Povrchové zpevnění: • Osazení preventivně snesených částí štukových prvků za užití nerezových armatur, dřevěných kolíčků apod.: 11. Původní římsa s výraznou profilací je vytažena ve štku s příměsí sádry na cihlové armatuře, líc je pačokován vápenným nátěrem.: Římsa je dochována pouze torzálně.:	m	16,20 16,20	11 000,0

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		V římse jsou vysekány kapsy pro osazení prvků vynášejících ochoz pozdější galerie..			
	Celkem za	611 Restaurování štukových prvků			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			
23	631343521R00	Mazanina hliněná tl. 12 cm kopule:140,5*0,12	m3	16,86 16,86	9 000,0
24	632451052R00	Potěr pískocementový, min. 17 MPa, tl. 20 mm v kapsách:0,25*0,25*35	m2	2,19 2,19	900,0
25	632451063R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 30 mm samonivelační P3:200,3	m2	200,30 200,30	450,0
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce			
Díl: 64		Výplně otvorů			
26	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2 1+1	kus	2,00 2,00	3 980,0
27	641954341R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 4 m2 špaletová okna 7+2	kus	9,00 9,00	7 456,0
28	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných 1,75+1,9+1,8+1,8+1,8+1,9+1,8 1,8*4+1,7*3	m	25,05 12,75 12,30	396,0
29	60780010	Parapet interiér dub š. 150 mm 1,8*4+1,7*3	m	12,30 12,30	1 250,0
30	60780024	Parapet interiér dub š. 1 000 mm 1,9+1,9+1,8	m	5,60 5,60	4 590,0
31	60780025	Parapet interiér dub š. 900 mm 1,75+1,8*3	m	7,15 7,15	4 256,0
	Celkem za	64 Výplně otvorů			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			
32	911111001T00	Doprava materiálu po stavbě - ručně - příplatek vodorovně a výškově	soubor	1,00	80 000,0
33	9111113-R T00	Pročištění průduchu krbu	ks	1,00	60 000,0
34	9111115-R T00	Remeslná oprava topeniště krbu	ks	1,00	42 000,0
		1		1,00	

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		oprava spaliště: vyspravení omítek:			
35	911116-R T00	Dokumentace skutečného provedené stavby; 4 ks (podrobná specifikace viz SoD)	ks	1,00	70 000,0
36	911117-R T00	Restaurátorský průzkum kopule	ks	1,00	35 000,0
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			
37	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m 675	m2	675,00 675,00	65,0
38	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 675*24	m2	16 200,00 16 200,00	40,0
39	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m 675	m2	675,00 675,00	55,0
40	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m 12*15*10,5	m3	1 890,00 1 890,00	12,0
41	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použit k pol..3221, 3222 12*15*10,5*24	m3	45 360,00 45 360,00	6,0
42	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m 12*15*10,5	m3	1 890,00 1 890,00	9,0
43	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnky a podél.,H 10 m 12*15*3	m2	540,00 540,00	26,0
44	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 12*15*3*24	m2	12 960,00 12 960,00	13,0
45	943955831R00	Demontáž leš. podlahy bez příč. a podél., H 10 m 12*15*3	m2	540,00 540,00	16,0
46	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 675	m2	675,00 675,00	5,0
47	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 675*24	m2	16 200,00 16 200,00	1,0
48	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 675	m2	675,00 675,00	10,9
49	949941101R00	Pronájem - Nákladní stavební výtah nosnost 300kg	den	600,00	350,0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		stavební nákladní výtah:600		600,00	
		nosnost 300kg, plocha 1200/1500 mm:			
		230V/16A výška 15m:			
		20 měsíců:			
50	70921003	Síť na lešení ochranná s oky 3,07 x 20 m zelená	m2	675,00	55,0
		675		675,00	
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			
51	900 R04	Zajištění organizace při závěrečné kontrolní prohlídce a kolaudaci stavby	Kč	1,00	25 000,0
52	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	510,00	35,0
		15*17*2		510,00	
53	952902121R00	Odstranění holubího trusu z podlah do tl. 5 cm	m2	219,43	110,0
		P1:3,14*2,5*3,8		29,83	
		P2:75,6		75,60	
		P4:4*28,5		114,00	
54	952902123R00	Příplatek za ztížený přístup při odst.holub.trusu	m2	219,43	50,0
		75,6+29,83		105,43	
		4*28,5		114,00	
55	952903006U00	Odstranění holub trusu z trámů	m2	710,00	160,0
		krov:710		710,00	
56	952903111R00	Odstranění prachu z podlah a trámů	m2	929,43	65,0
		75,6+29,83		105,43	
		4*28,5		114,00	
		710		710,00	
57	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	19,00	500,0
		bočky:19		19,00	
58	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule zdi kamenné	kus	38,00	300,0
		2*19		38,00	
59	13611218	Plech hladký jakost 11375.1 5x1000x2000 mm	T	0,10	32 000,0
		0,005*19*1,1		0,10	
60	13611224	Plech hladký jakost 11375.1 8x1000x2000 mm	T	0,21	35 000,0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		0,01*19*1,1		0,21	
61	31111306	Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M16 + podložka 19*2	ks	38,00 38,00	80,0
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			
Díl:	96	Bourání konstrukcí			
62	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 4*7	kus	28,00 28,00	105,0
63	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2 1,45*2,7*7	m2	27,41 27,41	60,0
64	968062357R00	Vybourání dřevěných ráků oken vč.zpětného osazení pro instalaci stavebního výtahu 1,5*2,2*2	m2	6,60 6,60	50,0
Celkem za		96 Bourání konstrukcí			
Díl:	97	Prorážení otvorů			
65	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC 1,8*4,2+1,45*2,7	m2	11,48 11,48	300,0
66	973022351R00	Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,16 m2, hl. 30 cm 19+1+2+2+4+1+2+2+4	kus	37,00 37,00	450,0
67	973028151R00	Vysekání kapes zeď kamen .zavázání zdí tl. 45 cm 2,2*4	m	8,80 8,80	600,0
68	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % s vyškrobáním spár a očištěním zdíva (15,3+12,3)*2*9,1 -1,4*2,7*7-1,2*2,4-1,3*2,6*2-1,4*2,7-1,4*2,1*7-1,4*1,6 -1,3*2,8*2-0,8*2 7,4*0,6+6,9*0,9+7,2*1+6,9*0,9*3+7*1*2+4,9*0,8+7,8*0,7 7,4*0,6+7,5*0,6+10,2*1+10,4*0,9*7+9,4*1+4,7*0,75 8,3*0,75+7,8*0,75	m2	600,26 502,32 -62,70 -8,88 59,86 97,59 12,08	130,0
Celkem za		97 Prorážení otvorů			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
69	998011004R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m	t	149,74	600,0
70	998011014U00	Přípl přesun budova zděná -500m	t	149,74	65,0

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			
Díl:	R100	Restaurátorské průzkumy a záměry			
71	100001001RP	Laboratorní analýzy	soubor	1,00	15 000,0
72	100001002RP	Závěrečná restaurátorská dokumentace štuk zpráva 3 paré + 3 CD	soubor	1,00	30 000,0
73	100001003RP	Restaurátorský průzkum štuk zpráva 3paré 3CD	soubor	1,00	20 000,0
74	100001004RP	Závěrečná restaurátorská dokumentace truhl zpráva 3paré + 3 CD	soubor	1,00	20 000,0
75	100001005RP	Restaurátorský průzkum truhl zpráva 3paré 3CD	soubor	1,00	25 000,0
76	100001006RP	Závěrečná restaurátorská dokumentace zámeč zpráva 3paré + 3CD	soubor	1,00	20 000,0
77	100001007R00	Restaurátorský průzkum zámeč. zpráva 3paré 3CD	soubor	1,00	20 000,0
78	100001008RP	Závěrečná restaurátorská dokument kamen prv.zpráva 3paré + 3CD	soubor	1,00	15 000,0
79	100001009RP	Restaurátorský průzkum kamenné zpráva 3paré 3CD	soubor	1,00	18 000,0
	Celkem za	R100 Restaurátorské průzkumy a záměry			
Díl:	713	Izolace tepelné			
80	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	143,83	30,0
		P1:3,14*2,5*3,8		29,83	
		P4:4*28,5		114,00	
81	713111211RK2	Montáž parozábrany s přelepením spojů vč.parozábrany	m2	86,91	9,5
		P2:75,57*1,15		86,91	
82	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	75,57	50,0
		P2:11,9*14,9		177,31	
		-3,14*5,1*6,4		-102,49	
		2,5*0,3		0,75	
83	713191100RT9	Položení netkané textilie včetně dodávky textilie	m2	100,00	45,0
		podlahy na trase horizont přesunu:100		100,00	
84	713191121R00	Ochrana překrytím pásem A 400/H	m2	42,40	95,0
		balkon :(5+12+5)*1,5		33,00	
		(4,7+4,7)*1		9,40	
85	63151404	Deska z minerální plsti tl. 80 mm	m2	154,16	150,0
		75,57*2*1,02		154,16	

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
86	63151406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm 114*1,02	m2	116,28 116,28	160,0
87	63151410	Deska z minerální plsti tl. 140 mm 29,83*1,02	m2	30,43 30,43	225,0
88	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	%	1,00	5 000,0
89	998713292R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	%	1,00	5 000,0
Celkem za		713 Izolace tepelné			
Díl:	762	Konstrukce tesařské			
90	762083121U00	Odstranit kůru z latí cca 20 m2	soubor	1,00	35 000,0
91	762083130R00	Výměna, výroba ramenátu dl.4 m 0,3 m3 dřeva	kus	5,00	66 000,0
92	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, P4:2*25,5	m2	51,00 51,00	50,0
93	762132135RT3	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 25 mm P4:2*25,5+2,3*34	m2	129,20 129,20	840,0
94	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn 129,2*0,025*1,1	m3	3,55 3,55	5 000,0
95	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm M+D 20	kus	20,00 20,00	1 200,0
96	762330913R00	Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 25 t podepření provizorní při opravách	soubor	1,00	15 000,0
97	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 2,6*4+7,6+3,1*2+9,5*2+4+3,5+2*5,5+4,5	m	66,20 66,20	150,0
98	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 7,8+4,5*4+9,5*2+4,8+3,5+4,5+5,5*2+4+3,4*2	m	79,40 79,40	900,0
99	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm pro opravu střechy:2,1*5,8+1,15*5	m2	17,93 17,93	500,0
100	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm 2,1*5,8+1,15*5	m2	17,93 17,93	200,0
101	762343101R00	Montáž roštu pro omítku (4,7+4,7)*20 (5+12+5)*30	m	848,00 188,00 660,00	50,0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
102	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 117*0,04*0,06*1,1 2,1718+0,323	m3	2,80 0,31 2,49	5 000,0
103	762512115R00	Položení desek OSB na pero a drážku podlahy na trase horizontálního přesunu:100	m2	100,00 100,00	50,0
104	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm P1:3,14*2,5*3,8 balkon:2,15+2,11+33,25	m2	67,34 29,83 37,51	12,0
105	762523104RT2	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken včetně dodávky, prkna hoblovaná tl. 30 mm balkon:64,8	m2	64,80 64,80	840,0
106	762523104RT3	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken včetně dodávky, prkna hoblovaná tl. 25 mm P2:11,9*14,9 -3,14*5,1*6,4 2,5*0,3 P1:3,14*2,5*3,8	m2	105,40 177,31 -102,49 0,75 29,83	840,0
107	762523108RT2	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen včetně dodávky, fošny hoblované tl. 40 mm P3:200,3 fošny 200/40 mm:	m2	200,30 200,30	950,0
108	762524104R00	Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka podlaha:64,8 schody:1,8*0,6+1,8*0,6+1,4*0,25+2*1,3+1,4*0,25+1*0,85+1*0,3+0,8*0,2	m2	71,57 64,80 6,77	1 200,0
109	762526130R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm rošt P2:11,9*14,9 -3,14*5,1*6,4 2,5*0,3	m2	75,57 177,31 -102,49 0,75	350,0
110	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah 75,57*0,025*1,1 1,6192 200,3*0,04*1,1	m3	24,38 2,08 1,62 8,81	550,0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		259,5*0,14*0,16*1,1		6,39	
		58*0,07*0,14*1,1		0,63	
		29,83*0,025*1,1		0,82	
		64,8*0,03*1,1		2,14	
		71,57*0,024*1,1		1,89	
111	762822110R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2	m	81,00	240,0
		latě u balkonu:23		23,00	
		P3 rozpěry:58		58,00	
112	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	334,90	300,0
		konstrukce balkonu:19*1,2+2,6+2*3+2*3,7+2*2+2,7+2*1,9+4*1,3+19*1,1		75,40	
		rošt P3:3,2*3+13,8*2+12,3*2+13,9*2+12,5*2+8*0,6+1,6*2+5*1		127,60	
		4*1,8+3*1,1+7*0,8+2*0,9+3*1,4		22,10	
		12,3+11,1+11,6+11,9+12,2+12+11,6+14,4+3,4+2,9+1,5+2,9+2		109,80	
113	762822140R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2	m	55,80	450,0
		konstr.balkonu:5,2*2+5,2*2		20,80	
		35		35,00	
114	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2	m	30,00	120,0
		konstrukce balkonu:12*2,5		30,00	
115	762841110RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 25 mm	m2	11,55	950,0
		balkon:3,3*3,5/2*2		11,55	
116	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	6,31	550,0
		11,55*0,025*1,1		0,32	
		0,583		0,58	
		75,4*0,16*0,16*1,1		2,12	
		10,4*0,24*0,28*1,1		0,77	
		10,4*0,24*0,32*1,1		0,88	
		0,182		0,18	
		1,4553		1,46	
117	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	15,00	200,0
118	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	60,00	150,0

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
119	60512600	Fošna SM/JD omit.II.jak.tl.4,5 dl. 200-350 š.10-16 rošt:230*0,04*0,16*1,1	m3	1,62 1,62	12 000,0
120	60515280	Hranol SM/JD 1 délka 400-600 cm 7,8*0,2*0,22*1,1 4,5*4*0,14*0,18*1,1 9,5*2*0,14*0,16*1,1 4,8*0,08*0,16*1,1 3,5*0,14*0,16*1,1 4,5*0,19*0,3*1,1 5,5*2*0,14*0,18*1,1 4*0,14*0,14*1,1 3,4*0,18*0,24*2*1,1	m3	2,49 0,38 0,50 0,47 0,07 0,09 0,28 0,30 0,09 0,32	15 000,0
121	60515813	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x120 mm l=5m 23*0,12*0,06*1,1	m3	0,18 0,18	17 000,0
122	60515823	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 70x140 mm l=5m P3 rozpěry:58*0,07*0,14*1,1	m3	0,63 0,63	17 000,0
123	60515850	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 160x140mm l=5m P3:259,5*0,16*0,14*1,1	m3	6,39 6,39	17 000,0
124	60515851	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 160x160mm l=5m konstr.balkonu:75,4*0,16*0,16*1,1	m3	2,12 2,12	17 000,0
125	60515891	Hranol lepený vrstvený BSH NSi, lamely 4 cm 10,4*0,24*0,28*1,1 10,4*0,24*0,32*1,1 35*0,18*0,21*1,1	m3	3,10 0,77 0,88 1,46	22 000,0
126	60517101	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 100-175 cm 848*0,025*0,025*1,1	m3	0,58 0,58	9 000,0
127	60556110	Prkno DB hoblované 1 24-150 P+D 71,57*1,1	m2	78,73 78,73	1 600,0
128	60595305	podložka dubová 290+35+35	kus	360,00 360,00	75,0
129	60725033	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 15 mm na zakrytí podlah:100*1,08	m2	108,00 108,00	150,0

Zpracováno programem **BUILDpower**, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
130	PC 762-0001	M+D dubové profil.madlo s povrch.úpravou na zábradlí - 38,4 m 38,4	m	38,40 38,40	2 600,0
131	998762204R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	%	1,00	5 000,0
132	998762294R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr.do 1 km	%	1,00	5 000,0
Celkem za		762 Konstrukce tesařské			
Díl:	764	Konstrukce klempířské			
133	764255401R00	Žlaby z Ti Zn plechu, nástřešní oblé, rš 500 mm 1,6	m	1,60 1,60	6 000,0
134	764355801R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 500 mm, do 45°	m	1,60	2 000,0
135	998764204R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	1,00	2 000,0
136	998764292R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m	%	1,00	2 000,0
Celkem za		764 Konstrukce klempířské			
Díl:	765	Krytiny tvrdé			
137	765311511R00	Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho 2,1*5,8+1,15*5	m2	17,93 17,93	2 500,0
138	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti 2,1*5,8+1,15*5	m2	17,93 17,93	900,0
139	765799310R00	Montáž plachty na krokve - ochrana krovu nepřízeň počasí 2,5*6+1,5*5	m2	22,50 22,50	2 300,0
140	28329075	Plachta ochranná 22,5	m2	22,50 22,50	900,0
141	998765204R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m	%	1,00	3 000,0
142	998765292R00	Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 100 m	%	1,00	3 000,0
Celkem za		765 Krytiny tvrdé			
Díl:	766	Konstrukce truhlářské			
143	PC 766-0003	M+D okno špaletové 4kř. inter.jedn.sklo 1,44x2,7m ZO1 - exter.sklopné žaluzie, vč.nátěru, kování nové:7	ks	7,00 7,00	86 147,0
144	PC 766-0004	M+D okno špaletové 4kř. inter.jedn.sklo 1,46x2,1m ZO2 - exter.sklopné žaluzie, vč.nátěru, kování nové:2	ks	2,00 2,00	78 115,0
145	PC 766-0005	M+D okno špaletové 4kř. inter.jedn.sklo 1,46x2,1m ZO3 - exter.sklopné žaluzie, vč.nátěru, kování	ks	3,00	64 785,0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		renovace a doplnění :3		3,00	
146	PC 766-0006	M+D okno špaletové 4kř. inter.jedn.sklo 1,46x2,1m ZO4 - exter.sklopné žaluzie, vč.nátěru, kování	ks	2,00	64 785,0
		renovace :2		2,00	
147	PC 766-0007	M+D okno mobilní jednoduché 2kř. 1,49x1,675 m ZO5 - vč.nátěru, kování, borovice	ks	1,00	40 196,0
		nové:1		1,00	
148	PC 766-0008	M+D okno eliptické mobilní jednod. 1,28x1,55 m ZO9 vč.nátěru, kování, borovice	ks	1,00	32 489,0
		renovace:1		1,00	
149	PC 766-0009	M+D okno eliptické mobilní jednod. 1,28x1,55 m Z10 vč.nátěru, kování, borovice	ks	1,00	48 963,0
		nové:1		1,00	
150	PC 766-0011	M+D dveře dř.1kř masiv 0,76x2 m - 1str.plech Z07 vč.obl.zárubně, nátěru, kování, prahu	ks	1,00	39 863,0
		renovace v rozsahu viz příloha č. 1 k výkresu č. 20:1		1,00	
151	PC 766-0013	M+D dveře dř.2kř masiv zdvojená 1,25x2,4 m ZO11 vč.obl.zárubně, nátěru, kování, prahu	ks	1,00	69 875,0
		renovace zárubně a 2ks křidel v rozsahu viz příloha č. 1 k výkresu č. 20:1		1,00	
		2 ks křidel nové:			
152	PC 766-0014	M+D dveře dř.2kř masiv 1,35x2,65 m ZO12 vč.obl.zárubně, nátěru, kování, prahu	ks	1,00	49 003,0
		v rozsahu viz příloha č. 1 k výkresu č. 20:1		1,00	
153	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	1,00	850,0
154	998766292R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 100 m	%	1,00	850,0
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské			
Díl:	766-1	Konstrukce truhlářské - restaurování			
155	7661112-RP	Z06 Dveře dř.2kř.masivní vč.obl.zárubně 1,35x2,77 m - restaurování	ks	2,00	71 964,0
		viz popis v PD:2		2,00	
		Postup restaurování:			
		Zárubeň, obložka (oprava na místě) - vyčistění a dokumentace původní povrchové úpravy (fládru),			
		revize konstrukce, odstranění druhotných nátěrů, :			

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		<p>dočištění, oprava a tmelení lokálních defektů, začištění tmelů, povrchová úprava v původní technologii :</p> <p>- nová povrchová úprava v pivním fládru dle původního vzoru</p> <p>Křídla - (oprava na dílně), vyčištění a dokumentace původní povrchové úpravy (fládru), revize konstrukce, odstranění druhotných nátěrů, dočištění, :</p> <p>oprava a tmelení lokálních defektů, začištění tmelů, povrchová úprava v původní technologii :</p> <p>- nová povrchová úprava v pivním fládru dle původního vzoru</p> <p>Kování - demontáž a oprava původních pantů a zástrčí, vyčištění, odrezání, povrchová úprava kartáčováním, konzervace (voskováním či lak) :</p> <p>nahrazení silně destruovaných prvků, které nelze obnovit, tvarovými a materiálovými kopiemi, : obnova či doplnění zapuštěných zámků se zdobnými mosaznými klikami a klíčovými štítky (dle schváleného vzoru) – 2 ks; doplnění dozického klíče – 2 x 4 ks</p> <p>Dveře dvoukřídle (viz popis v TZ):</p> <p>Rozměry- obložka celkem 286 x 170 cm, hloubka obložky 33 cm, : dveřní křídla 270 x 71,5 cm a 270 x 70,5 cm:</p>			
156	7661113-RT00	<p>Z08 dveře dř.2kř.masiv 1,35x2,65 m vč.obl.zárubně restaurování</p> <p>viz popis v PD:2</p> <p>Postup restaurování:</p> <p>Zárubeň, obložka (oprava na místě) - revize konstrukce, odstranění druhotných nátěrů, : dočištění, oprava a tmelení lokálních defektů, začištění tmelů, povrchová úprava v původní technologii :</p> <p>- moření a aplikace několika vrstev šelakové politory:</p> <p>Křídla - oprava na dílně, revize konstrukce, odstranění druhotných nátěrů, dočištění, :</p> <p>oprava a tmelení lokálních defektů, začištění tmelů, povrchová úprava v původní technologii :</p> <p>- moření a aplikace několika vrstev šelakové politory:</p> <p>Kování - odstranění druhotného zámku a protikusů zástrče, oprava původních pantů a zástrčí, vyčištění, :</p>	ks	2,00	69 321,0
				2,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		povrchová úprava kartáčováním, konzervace (voskování či lak), nahrazení silně destruovaných prvků, které nelze obnovit, tvarovými a materiálovými kopiemi, : doplnění mosazných krabicových zámků s profikusem a zdobnými mosaznými klíčkami a kartušovými klíčovými štítky - 2 ks, doplnění : tvarově vhodných mosazných klíčků (ke každému zámku 4 ks): Dveře dvoukřídlé (viz popis v TZ): Rozměry- obložka celkem 286 x 170 cm, hloubka obložky 33 cm, : dveřní křídla 270 x 71,5 cm a 270 x 70,5 cm:			
157	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	1,00	5 000,0
158	998766292R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 100 m	%	1,00	5 000,0
	Celkem za	766-1 Konstrukce truhlářské - restaurování			
Díl:	767-1	Konstrukce zámečnické - restaurování			
159	767001001RP	Restaurování části zábradlí 1 - 2400/800 klasická kroucená rostlinná prutová výplň viz popis v PD:12 Převoz demontovaných polí zábradlí do dílny restaurátora: Výroba přesných replik dle originálních výplní (výplně budou vyráběné v segmentech a poloměru daném stávajícím stavem elepického balkónu-galerie): Aplikace 2 vrstev základního nátěru na bázi fermeže: Aplikace 2 vrstev nátěru zeleného odstínu na fermežové bázi na základní konstrukci a volutově stáčené pruty výplní, finální odstín bude na základě vzorku odsouhlasen odborným pracovníkem NPÚ Transport a osazení výplní na původní místo (zábradlí bude kotveno do podlahy v místě podlahových trámů-původním způsobem (kovářské nýty) a za pomoci vzpěr kotvených k horní pásovině a do podlahy-původním způsobem):	kus	12,00 12,00	162 041,0
160	767001002RP	Restaurování části zábradlí 2 - 2400/800 barokní spirálovitá výplň s tepanými rostli.motivy viz popis v PD:1 *Převoz demontovaných polí zábradlí do dílny restaurátora: *Mechanické odstranění zbytků degradovaných nátěrů a korozních produktů (plamenem, kartáčováním): *Easivace koroze - ošetření povrchu tanátováním:	kus	1,00 1,00	270 800,0

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		"Oprava deformací všech částí zábradlí: "Výroba a montáž všech chybějících prvků či silně destruovaných prvků : "Aplikace 2 vrstev základního nátěru na bázi fermeže: "Aplikace 2 vrstev nátěru zeleného odstínu na fermežové bázi na základní konstrukci a volutově stáčené pruty výplní, finální odstín bude na základě vzorků odsouhlasen odborným pracovníkem NPÚ: "Aplikace podkladové vrstvy a zlacení 24 karátovým plátkovým zlatem roztepaných dekorativních prvků výplní: "Transport a osazení výplní na původní místo: počet dochovaných segmentů - 1ks:			
161	767001003RP	Restaurování části zábradlí 2 - 2400/800 - kopie barokní spirálovitá výplň s tepanými rostl.motivy viz popis v PD:3 Převoz demontovaných polí zábradlí do dílny restaurátora: Výroba přesných replik dle originálních výplní (výplně budou vyráběné v segmentech a poloměru daném stávajícím stavem eleptického balkónu-galerie): Aplikace 2 vrstev základního nátěru na bázi fermeže: Aplikace 2 vrstev nátěru zeleného odstínu na fermežové bázi na základní konstrukci a volutově stáčené pruty výplní, finální odstín bude na základě vzorků odsouhlasen odborným pracovníkem NPÚ: Aplikace podkladové vrstvy a zlacení 24 karátovým plátkovým zlatem roztepaných dekorativních prvků výplní: Transport a osazení výplní na původní místo (zábradlí bude kotveno do podlahy v místě podlahových trámů-původním způsobem (kovářské nýty) a za pomoci vzpěr kotvených k horní pásovině a do podlahy-původním způsobem):	kus	3,00 3,00	490 000,0
162	998767204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	1,00	10 000,0
163	998767292R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m	%	1,00	10 000,0
	Celkem za	767-1 Konstrukce zámečnické - restaurování			
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové			
164	775413123R00	Podlahové lišty připevněné vruty, DB 10/1,5 cm M+D 15,3+12,3+15,3+12,3+3+2+1,5+3+1,9+1,9+2,1+2,8+1,8	m	140,10 75,20	170,0

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		-1,2-1,3*3		-5,10	
		8+6,5+5+3,5+8+3,5+6,5+4,5+7+5+3,5+9		70,00	
165	775536325RZ1	Podlahy kazetové lepené 1. třída P+D pouze montáž-parkety ve specifikaci	m2	200,30	2 775,0
		200,3		200,30	
166	775542000R00	Položení podložky pod podlahy	m2	200,30	20,0
		200,3		200,30	
167	775599152R00	Lak dřevěných podlah Z+2x, přebroušení	m2	271,90	790,0
		200,3		200,30	
		71,6		71,60	
168	60715471	Deska dřevovláknitá tl. 6 mm	m2	230,35	148,0
		200,3*1,15		230,35	
169	61193546.A	Parkety kazetové 580x580x24 mm dubové jakost 1 zámecké, tvarované, replika stávajících na P+D	m2	230,35	2 775,0
		200,3*1,15		230,35	
170	998775204R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 36 m	%	1,00	10 000,0
171	998775293R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy vlysové do 500 m	%	1,00	5 000,0
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové			
Díl:	776	Podlahy povlakové			
172	776572110R00	Položení volné podlah z pásů textilních	m2	71,57	150,0
		galerie - podlaha, schody:71,57		71,57	
173	69741040.A	Koberec zátěžový pro extrémní zátěž s gumou 2200 g/m2	m2	80,16	600,0
		71,57*1,12		80,16	
174	998776204R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	%	1,00	5 000,0
175	998776292R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy povlak. do 100 m	%	1,00	5 000,0
	Celkem za	776 Podlahy povlakové			
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene			
176	782631324R00	Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 4 a 5 cm	m2	2,40	9 000,0
		1,4*0,3		0,42	
		2,2*0,9		1,98	
177	58382713	Deska opalovaná, žula tl. 4 cm sk. l/2	m2	2,40	18 000,0
		1,4*0,3		0,42	

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		2,2*0,9		1,98	
178	998782203R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 60 m	%	1,00	6 000,0
179	998782292R00	Příplatek zvětš. přesun, obklady z kamene do 100 m	%	1,00	6 000,0
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene			
Díl:	782-1	Kamenické výrobky - restaurování			
180	782001001RP	K01 - oprava kamenného portálu krbu viz popis v PD:1 rehabilitování v restaurátorském režimu, : -očistěn: -doplnění chybějících částí: -třelení: -plombování umělým kamenem: -řetušování, : -nátěr:	ks	1,00 1,00	20 000,0
181	782001002RP	K02 - oprava kamenného okenního parapetu viz popis v PD:14 rehabilitování v restaurátorském režimu, : -očistěn: -doplnění chybějících částí: -třelení: -plombování umělým kamenem: -řetušování, : -hydrofobizační nátěr:	ks	14,00 14,00	60 000,0
182	782001003RP	K03 - oprava kamenného okenního portálu viz popis v PD:7 rehabilitování v restaurátorském režimu, : -očistěn: -doplnění chybějících částí: -třelení: -plombování umělým kamenem: -řetušování, : -hydrofobizační nátěr:	ks	7,00 7,00	130 000,0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		-případě uvolnění portálu z obvodové stěny, bude portálně vyjmut: cihelné ostění, bude zednický začištěno a bude vložen zpět, : kotven na nerezové kotvy (8 kotev/portál):			
183	782001004	K04 - oprava kamenného parapetu krbu viz popis v PD:1 rehabilitování v restaurátorském režimu, : -očistěn: -doplnění chybějících částí: -třelení: -plombování umělým kamenem: -řetušování, : -látěr:	ks	1,00 1,00	20 000,0
184	998782203R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 60 m	%	1,00	5 000,0
185	998782292R00	Příplatek zvětš. přesun, obklady z kamene do 100 m	%	1,00	4 500,0
Celkem za		782-1 Kamenické výrobky - restaurování			
Díl:	783	Nátěry			
186	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email botky:0,4*0,4*2*19+0,23*0,24*2*19+0,19*0,33*2*19	m2	10,56 10,56	310,0
187	783782206R00	Nátěr tesař. konstr proti dřevokaz hmyzu a houbám 2x prkna:75,6*2 fošny rošt:230*0,4 podlaha fošny:200,3*2 rošt trámy 14/16:259,5*0,6 rozpěry 7/14:58*0,42 podložky:0,16*0,14*2*290 prkna :29,8*2 prkna:129,2*2 prkna:64,8*2 prkna:11,55*2 lat:848*0,1 trám 16/16:75,4*0,64	m2	2 259,78 151,20 92,00 400,60 155,70 24,36 12,99 59,60 258,40 129,60 23,10 84,80 48,26	65,0

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		trám :10,4*1,04		10,82	
		10,4*1,12		11,65	
		lat:23*0,36		8,28	
		trám 18/21:35*0,78		27,30	
		krov a latě:(15*10/2+14*10*2)*2		710,00	
		hranol:7,8*0,84+4,5*4*0,64+9,5*2*0,6+4,8*0,48+3,5*0,6+4,5*1+11*0,64		45,42	
		3,4*2*0,84		5,71	
	Celkem za	783 Nátěry			
Díl:	784	Malby			
188	784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x	m2	942,00	35,0
		836+106		942,00	
189	784402803R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m	m2	706,30	85,0
		600,3+106		706,30	
190	784422273R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místnost do 8 m	m2	942,00	105,0
		600,3+83,7+11,5+140,5+106		942,00	
	Celkem za	784 Malby			
Díl:	M21	Elektromontáže			
191	210000001T00	M+D Elektroinstalace - samostatně	soubor	1,00	1 602 757,0
		1		1,00	
	Celkem za	M21 Elektromontáže			
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			
192	997013312U00	Mtž+dmž shoz suti v -20m	m	15,00	2 500,0
		15		15,00	
193	997013322U00	Přípl ZKD den shoz k 99701-3312	m	1 500,00	20,0
		5 měsíců:15*100		1 500,00	
194	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	30,68	250,0
195	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	61,35	150,0
196	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,68	180,0
197	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem 20 km	t	582,86	16,0
198	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	30,68	210,0
199	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	613,54	26,0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

Stavba :	Se2015-001 Obnova divadelního sálu, SZ jezeří	Rozpočet: SO01a
Objekt :	SO01 Obnova divadelního sálu	Obnova divadeln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
200	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	30,68	190,0
201	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	306,77	95,0
202	979091195R00	Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst.	t	30,68	75,0
203	979091295R00	Příplatek za zřísňen.prostor při rekonstrukci	t	30,68	250,0
204	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t zaplachtovaný	t	30,68	70,0
205	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	30,68	1 500,0
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			

Položkový rozpočet

Obnova divadelního sálu - výkaz výměr ELEKTRO

OBJEDNATEL: Národní památkový ústav IČO: 75032333
Valdštejské náměstí 162/3, 11800, Praha, Malá Strana DIČ:

ZHOTOVITEL: GEMA ART International s.r.o. IČO: '07687672
Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1 DIČ: CZ07687672

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	184 340,10
	2. Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	8848,32
	3. C46M - Zemní práce - MONTÁŽ	211 601,50
	4. Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M	3385,62
	5. C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ	98 500,00
	6. VC 7/32 - Rozvaděče - MONTÁŽ	3574,40
	7. Výchozí revize elektro - MONTÁŽ	9 302,80
	8. MATERIÁL	1 031 623,10
	9. Podružný materiál 5,00%	51581,16
	CELKEM URN	63815,10
Σ	REKAPITULACE CELKEM	1 602 757,00
	sazba DPH	21%
	základ DPH	1 602 757,00
	DPH	336 578,97
	Cena celkem s DPH	1 939 335,97

V Praze dne 28.9.2019

osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele

Ing. Petr Digitálně
Justa podepsal Ing. Petr
Justa Datum: 2019.11.28
15:25:28 +01'00'

Položkový rozpočet

Obnova divadelního sálu - výkaz výměr ELEKTRO

Zpracováno programem firmy SELPO Brumby, [REDACTED]

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1		Sestavení, zprovoznění, oživení a zaučení obsluhy	9 460,00	1,00	kpl	114 950,00	21,00
2	210010005	trubka plastová ohebná instalační průměr 36mm (PO)	30,80	240,00	m	7 392,00	21,00
3	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení	74,80	16,00	ks	1 196,80	21,00
4	210010311	krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení	74,80	14,00	ks	1 047,20	21,00
5	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2,5mm ²	31,90	55,00	ks	1 754,50	21,00
6	210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm ²	39,60	5,00	ks	198,00	21,00
7	210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm ²	47,30	13,00	ks	614,90	21,00
8	210100004	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 25mm ²	63,80	1,00	ks	63,80	21,00
9	210100007	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 70mm ²	94,60	2,00	ks	189,20	21,00
10	210100008	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 95mm ²	117,70	6,00	ks	706,20	21,00
11	210111012	zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž	68,20	4,00	ks	272,80	21,00
12	210111012	zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž	68,20	10,00	ks	682,00	21,00
13	210111103	zásuvka prům. CEE do 500V typ CZ 1643/1645 H/S/Z 3P+Z	159,50	1,00	ks	159,50	21,00
14	210220021	uzemění v zemi FeZn do 120 mm ² vč. svarek, propojení a izolace spojů	82,50	15,00	m	1 237,50	21,00
15	210220302	svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02)	64,90	1,00	ks	64,90	21,00
16	210220361	tyčový zemnič vč. zaražení do země a připojení do 2m	385,00	2,00	ks	770,00	21,00
17	210800005	CYY 10mm ² zelenožlutý (PO)	17,60	25,00	m	440,00	21,00
18	210800006	CYY 16mm ² zelenožlutý (PO)	17,60	30,00	m	528,00	21,00
19	210800105	CYKY 3Cx1.5mm ² (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	25,30	550,00	m	13 915,00	21,00
20	210800106	CYKY 3Cx2.5mm ² (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	25,30	420,00	m	10 626,00	21,00
21	210800116	CYKY 5Cx2.5mm ² (CYKY 5J2.5) 750V (PO)	25,30	25,00	m	632,50	21,00
22	210800117	CYKY 5Cx6mm ² (CYKY 5J6) 750V (PO)	30,80	60,00	m	1 848,00	21,00
23	210800530	CY 25mm ² (H07V-U) zelenožlutý (VU)	39,60	5,00	m	198,00	21,00
24	210901074	AYKY 3Bx95+70mm ² 1kV (VU)	99,00	115,00	m	11 385,00	21,00
25	211200101	Nouzové orientační svítidlo NOO 1/MM	205,70	4,00	ks	822,80	21,00
26	215201212	svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	212,30	2,00	ks	424,60	21,00
27	215201212	svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	212,30	8,00	ks	1 698,40	21,00
28	215201212	svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	212,30	10,00	ks	2 123,00	21,00
29	215201214	svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje kompaktní	216,70	5,00	ks	1 083,50	21,00
30	216010053	trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm	35,20	100,00	m	3 520,00	21,00
31	216203001	svítidlo halogenové 100W	359,00	8,00	ks	2 872,00	21,00
32	216800116	30 750V (PO)	30,80	30,00	m	924,00	21,00

Elektromontáže celkem:

184 340,10

C46M - Zemní práce

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1	460200152	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hloubky 70 cm	1 210,00	95,00	m	114 950,00	21,00
2	460300006	Hutnění zeminy vrstvy 20cm	605,00	23,30	m ³	14 096,50	21,00
3	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, zhruba 10 cm nad rýhu	385,00	95,00	m	36 575,00	21,00
4	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm. z horniny	253,00	95,00	m	24 035,00	21,00
5	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v homině tř. 3	660,00	33,25	m ²	21 945,00	21,00

Zemní práce celkem

211 601,50

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1	87303-1616	výsek zdi cihl. kapsy-krab. <100x100x50mm	385,00	10,00	ks	3 850,00	21,00
2	87403-1121	výsek rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	317,00	250,00	m	79 250,00	21,00
3	87403-1132	výsek rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm	385,00	40,00	m	15 400,00	21,00

Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - celkem

98 500,00

VC 7/32 - Rozvaděče

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1	C-1651-1	spínač vačkový 63A S 63 V 01,02 P1	385,00	1,00	ks	385,00	21,00
2	C-1701-1	spínač vačkový 100A S 100 V 01,02 P1	389,90	1,00	ks	389,90	21,00
3	E-2000-1	jističe jednopólové do 25A IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-DC	115,50	6	ks	693,00	21,00
4	E-2000-1	jističe jednopólové do 25A IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-DC	115,50	9,00	ks	1 039,50	21,00
5	E-2010-1	jističe třípólové do 25A IT,ITM,J7K,LSF,J21U	132,00	1,00	ks	132,00	21,00
6	E-2010-1	jističe třípólové do 25A IT,ITM,J7K,LSF,J21U	132,00	1,00	ks	132,00	21,00
7	E-2011-1	jističe třípólové 25-60A LSF, J21U (Cu)	174,90	1,00	ks	174,90	21,00
8	E-2011-1	proudový chránič 4p	178,20	2,00	ks	356,40	21,00
9	E-2011-2	přepětová ochrana 4p typ 1+2	139,70	1,00	ks	139,70	21,00
10	E-2011-2	přepětová ochrana 4p typ 2	132,00	1,00	ks	132,00	21,00

Rozvaděče celkem

3 574,40

Výchozí revize elektro

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1	320410001	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont	3 640,00	1,00	objem	3 640,00	21,00

2	320410010	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2	132,00	18,00	kabel	2 376,00	21,00
3	320410012	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x95mm2	151,80	1,00	kabel	151,80	21,00
4	320410016	Měření odporu nulových smyček 1-fáz.vedení 220V	118,80	15,00	okruh	1 782,00	21,00
5	320410017	Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x380V	159,50	4,00	okruh	638,00	21,00
6	320410018	Měření zemního odporu pro 1 zemnič	715,00	1,00	zemnič	715,00	21,00
7		Sestavení, zprovoznění, oživení a zaučení obsluhy	5500,00	1,00	kpl	0,00	21,01
8		Světelná zkouška	3000	1,00	kpl	0,00	21,02

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Výchozí revize elektro

9 302,80

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1		Bezdrátový dálkový ruční 7-tlačítkový ovládač	5 599,00	1,00	ks	5 599,00	21,00
2		HEP - Svorkovnice pospojování SPS1-95	216,70	1,00	ks	216,70	21,00
3		LED - příslušenství	4 147,00	8,00	ks	33 176,00	21,00
4		Elektroinstalační krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí	341,00	24,00	ks	8 184,00	21,00
5		Nap.zdroj, 2 moduly	4 675,00	2,00	ks	9 350,00	21,00
6		Ovl. panel -Dotykový LCD panel, řídicí i programovací, nerez rámeček	61 431,50	1,00	ks	61 431,50	21,00
7		R1 - příslušenství	4 247,10	1,00		4 247,10	21,00
8		R2 - příslušenství	4 247,10	10,00	ks	42 471,00	21
9		R3 - příslušenství	4 247,10	8,00	ks	0,00	21,00
10		Rd - rozvednice pod omítku 4/56 TE, IP30	2 608,10	1,00	ks	2 608,10	21,00
11		Rp2 - velkoobsahová rozvodnice na omítku 3/72 TE, IP30	3 353,90	1,00	ks	3 353,90	21,00
12		Stmívací jednotka, 4 moduly	18 535,00	2,00	ks	37 070,00	21,00
13		trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm	25,50	100,00	m	2 550,00	21,00
14		Z1 - příslušenství	4 247,10	2,00	ks	8 494,20	21,00
15	00204	trubka ohebná instal. PVC 2336 průměr 36mm	23,10	240,00	m	5 544,00	21,00
16	00300	krabice KP 68	8,80	16,00	ks	140,80	21,00
17	00302	krabice odbočné 68	30,80	14,00	ks	431,20	21,00
18	00650	spínač 63A/3 na DIN lištu	748,00	1,00	ks	748,00	21,00
19	00766	zásuvka ječunónásobná do podlahové krabice 16A/250V, IP20	93,90	10,00	ks	939,00	21,00
20	00766	zásuvka jednonásobná do podlahové krabice 16A/250V, s přepět. ochranou, IP20	1 083,50	4,00	ks	4 334,00	21,00
21	01004	Z1 - Podlahové svítidlo s nízkou vestavnou hloubkou do 135mm, směrovatelny reflektor +-15°, úhel poloviční svítivosti 12°, svítidlo s nerez rámečkem prům.130mm, LED teple bílé světlo 3000K, CRI - Ra90, 1470lm, světelný výkon 645lm, cloněné s černým reflektorem proti oslňování, IP67, 24V DC, 5W, 24V DC, vč. boxu a driveru DALI, povolené zatížení 100kg, certifikace ENEC	17 400,20	8,00	ks	139 201,60	21,00
22	01402	drál FeZn průměr 10mm	31,90	15,00	m	478,50	21,00
23	01424	zemní tyč ZT 1.5k	360,80	2,00	ks	721,60	21,00
24	01429	svorka zkušební SZ	40,70	1,00	ks	40,70	21,00
25	01473	svorka SR spojovací	29,70	2,00	ks	59,40	21,00
26	02139	AYKY 3Bx95+70mm2	201,20	115,00	m	23 138,00	21,00
27	02961	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	39,60	25,00	m	990,00	21,00
28	02962	CYKY 5Cx6mm2 (CYKY 5J6)	94,60	60,00	m	5 676,00	21,00
29	05179	N1- Nástěnné subtilní nouzové svítidlo s piktogramem o jasů více jak 500 cd, 230/m2, se šipkou dolů, 275 x 125 s 40 mm, IP20, certifikace ENEC, 3 hodiny, stále svítící	1 859,00	4,00	ks	7 436,00	21,00
30		Řídicí programovací 7-tlačítkový ovl.panel, 4 scéný + dim, PIR, nerez panel	163,90	3,00	ks	0,00	21,00
31	10.105.863	CYKY 5Cx10mm2 (CYKY 5J10)	835,00	30,00	ks	25 050,00	21,00
32	15904	jistič 40B-3	904,20	1,00	ks	904,20	21,00
33	15904	proudový chránič 4p, 40A, 0.03A	10 186,00	2,00	ks	20 372,00	21,00
34	15904	přepětřová ochrana 4p typ 1+2	2 673,00	1,00	ks	2 673,00	21,00
35	15904	přepětřová ochrana 4p typ 2	126,50	1,00	ks	126,50	21,00
36	16000	jistič 10B-1	129,80	6,00	ks	778,80	21,00
37	16000	jistič 16B-1	539,00	9,00	ks	4 851,00	21,00
38	16001	jistič 16B-3	624,80	1,00	ks	624,80	21,00
39	16001	jistič 25B-3	659,80	1,00	ks	659,80	21,00
40	32218	R1 - Hranatý subtilní reflektor, všemi směry na kloubu nastavitelné hliníkové stříbrné svítidlo, LED teple bílé světlo 3000K, CRI 90, 710lm, úhel poloviční svítivosti 9°, cloněné proti oslňování, IP65, 24V DC, 8W, vč. driveru DALI, certifikace ENEC	12 625,60	2,00	ks	25 251,20	21,00
41	32218	R2 - Hranatý subtilní reflektor s profesionální optikou, všemi směry na kloubu nastavitelné hliníkové stříbrné svítidlo, LED teple bílé světlo 3000K, CRI 90, 3745lm, úhel poloviční svítivosti 10°, cloněné proti oslňování, IP65, 24V DC, 47W, vč. driveru DALI, certifikace ENEC	25 332,80	10,00	ks	253 328,00	21,00
42	32218	R3 - Hranatý subtilní reflektor s profesionální optikou, všemi směry na kloubu nastavitelné hliníkové stříbrné svítidlo, LED teple bílé světlo 3000K, CRI 90, 3745lm, úhel poloviční svítivosti 34°, cloněné proti oslňování, IP65, 24V DC, 47W, vč. driveru DALI, certifikace ENEC	19 132,90	8,00	ks	153 063,20	21,00

				Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768	
43 32222	LED - Lineární flexibilní LED modul, teple bílé světlo 3000K, 272lm/2W/modul 110/35mm, 150°, celkem 8700lm, 32modulů/3W, 15860mm, IP66, 24V DC, 100W, vč. driverů DALI	19 132,90	5,00 ks	95 664,50	21,00
44 33776	CY 25mm2 (H07V-U) zelenožlutý	82,50	5,00 m	412,50	21,00
45 33914	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	12,30	550,00 m	6 765,00	21,00
46 33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	23,10	420,00 m	9 702,00	21,00
47 34116	CYY 10mm2 zelenožlutý	29,70	25,00 m	742,50	21,00
48 34126	CYY 16mm2 zelenožlutý	46,20	30,00 m	1 386,00	21,00
49 34874	odplnač 160A/3	4 899,40	1,00 ks	4 899,40	21,00
50 35100	zásuvka do podlahové krabice 400V/16A	12 693,90	1,00 ks	12 693,90	21,00
51 90001	kopaný písek	850,00	3,09 m ³	2 626,50	21,00
52 90006	Fólie výstražná z PVC šířky 33cm	4,40	95,00 ks	418,00	21,00

Materiály celkem

1 031 623,10

Celková cena bez DPH

1 538 941,90



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Smlouva č. NPÚ-ÚPS Praha/ 420/93081/ 2019

PŘÍLOHA Č. 2 SEZNAM PODDODAVATELŮ S PLNOU IDENTIFIKACÍ

Zhotovitel nebude plnit zakázku pomocí poddodavatelů.



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Smlouva č. NPÚ-ÚPS Praha/ 420/93081/ 2019

PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

