

# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Libušská 35

142 00 PRAHA 4 - LIBUŠ



Podlahy – Ladislav Orlich

IČ: 62897705

Šalounova 137

149 00 Praha - Chodov

Váš dopis značky/ze dne

Naše č.j.  
O/586/2019

Vyřizuje  
Budílek/tel.:733 576 049

Praha-Libuš  
19.11. 2019

## Věc: Objednávka č. 586/2019

Objednáváme u Vás výměnu podlahové krytiny v objektu ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4, dle přiložené cenové nabídky. Nová podlahová krytina bude navazovat na vyměněnou část po havárii úniku vody 6/2019.


Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců na práce a 24 měsíců na materiály

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků protokolárním způsobem.

Celková nabídková cena včetně dopravy 58 640,00 Kč bez DPH 70 954,40 Kč s DPH

S pozdravem

Mgr. Jiří Koubek  
starosta MČ Praha-Libuš

  
Přílohy: nabídka ze dne 19. 11. 2019

Potvrzuji převzetí  
Ladislav Orlich  
Podlahářství

  
22. 11. 2019  


## **Josef Budílek**

---

**Od:** ODPODLAHY <info@odpodlahy.cz>  
**Odesláno:** 19. listopadu 2019 9:24  
**Komu:** Josef Budílek  
**Předmět:** Výměna PVC ZŠ Meteorologická - chodba přízemí

Dobrý den,  
níže zasílám rozpočet na výměnu části PVC krytiny v prostoru chodby ZŠ Meteorologická- přízemí, vč.úpravy podkladu.

Výměra podlahové plochy - 72 m<sup>2</sup>  
PVC Fatra Novoflor Extra Wood dekor 2017-3

Stržení a odvoz stávajícího PVC na skládku odpadu 72 m<sup>2</sup> - 1800,-Kč

Odbroušení zbytků lepidel,vyspravení prasklin,penetrace podkladu,aplikace samonivelačních hmot vč.následného přebroušení před lepením  
2 m<sup>2</sup> - 25 kg hmoty / 3 m<sup>2</sup> - 600 kg x 33,-Kč/kg vč.všech uvedených položek - 19 800,-Kč

PVC Fatra Extra nášlap 0,8 mm - 72 m<sup>2</sup> x 285,-Kč/m<sup>2</sup> - 20 520,-Kč

Pokládka PVC celoplošným lepením vč.lepidel - 72 m<sup>2</sup> x 180,-Kč - 12 960,-Kč

Obvodový sokl Fatra vč.montáže a lepidel 3x3 cm - 40 bm x 39,-Kč - 1 560,-Kč

Svařování spojů rolí - 48 bm vč.svařovací šňůry - 1200,-Kč

Doprava a manipulace materiály (nivelace,PVC role ) - 800,-Kč

Předpokládaná doba díla vč.technologické přestávky na schnutí - 4 dny.

Po konzultaci s paní Halvovou je možno pracovat od středy večera do neděle.  
Po dohodě přemístí výuku ze tříd,kde je prostor chodby pro výměnu krytiny.

Jena celkem bez DPH - 58 640,-Kč

S pozdravem  
Ladislav Orlich  
777 564 548  
[www.odpodlahy.cz](http://www.odpodlahy.cz)