

Zakázka: Rekonstrukce TWY B1 a B2 - 2. etapa

Rozpočet: S: Rekonstrukce TWY B1 a B2

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Rekonstrukce TWY B1 a B2						2 616 533,00
SO 111: Oprava jezdového pruhu TWY B1						1 446 598,45
001: Zemní práce						335 264,50
5.	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojne pl pres 200 m2 Návaznost na položku frézování, odečítají se podkladní vrstvy kvůli větší tloušťce odstraňované vrchní vrstvy.	m2	- 211,1		
6.	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojne pl pres 200 m2 Návaznost na položku frézování, odečítají se podkladní vrstvy kvůli větší tloušťce odstraňované vrchní vrstvy.	m2	- 211,1		
7.	113107231-1	Odstranění podkladu z vápenné stabilizace tl 150 mm strojne pl pres 200 m2 Návaznost na položku frézování, odečítají se podkladní vrstvy kvůli větší tloušťce odstraňované vrchní vrstvy.	m2	- 211,1		
9.	113107233	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm strojne pl pres 200 m2 Návaznost na položku frézování, odečítají se podkladní vrstvy kvůli větší tloušťce odstraňované vrchní vrstvy.	m2	- 211,1		
11.	113154334	Frézování živického krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase Plocha celkem dle smlouvy: 7691+1414=9105m2; realita dle zaměření 8552,8m2 v tl. 0,15m	m2	- 7 691,0		
12.	113154335	Frézování živického krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase frézovalo se v různých tl. viz protokol. Průměrně 15cm. Původní předpoklad byl 10cm.	m2	7 138,8		
004: Vodorovné konstrukce						328 730,00
27.	273362021	Výztuž základových desek svarovanými sítěmi Kari vyztužení v místech podpůrného prahu (styčná spára) a dobetonávku za šž	t	6,84		
	985331115	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D16mm do cementové aktivované malty vč. vyvrtání otvoru sanace podpůrného prahu směrem k terminálu, odměřeno z autocadu	m	46,0		
005: Komunikace pozemní						231 049,35
29.	58530170-1	Smes pro úpravu zemin Dorosol viz zpráva č. 02/06/2019 - Qualiform, a.s.	t	56,394		
30.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	- 576,0		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Dle dodacích listů skutečně uložené množství ŠD				,
36.	581166112-4	Kryt cementobetonový letišť tl 360 mm Dobetonávka u ŠŽ nad rámeček PD (36m*0,9m)	m2	32,4		
		008: Trubní vedení				80 925,00
40.	899131110-0	Výměna poklopu kanalizačních šachet, únosnost F 900 Po odkopání na základě požadavku správce.	kus	3,0		
41.	899131110-1	Výměna vyrovnávacích prstenců kanalizačních šachet, únosnost F 900 Po odkopání na základě požadavku správce.	kus	3,0		
		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
54.	919735126-2	Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 400 mm Kaverny při proříznutí dle PD - nutná sanace	m	65,0		
		0997: Presun sítě				432 279,60
56.	997221551-1	Vodorovná doprava suti na skládku ze sypkých materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby Skládá se z frézované živice, betonu a kameniva. "t" dle informací ze skládky	t	1 305,68		
57.	997221561-1	Vodorovná doprava suti na skládku z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby "t" na základě informací ze skládky	t	- 1 588,79		
58.	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 "t" na základě informací ze skládky	t	- 1 604,61		
59.	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 Návaznost na položku frézování	t	1 497,63		
60.	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 "t" na základě informací ze skládky	t	- 109,98		
		SO 115: Rozšíření únosných částí pojezdových drah včetně nových bezprašných pásů na TWY B1				812 645,95
		001: Zemní práce				430 266,00
1.	113107212	Odstranění podkladu z kameniva teženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 Chyba v PD, Plocha 1431 m2 uvažována na tl. 42cm. V objektu jsou ale dva druhy krytu. Pro CBK je skladba 86cm. Rozdíl dopočten v následujících položkách.	m2	- 617,0		
2.	113107242	Odstranění podkladu živického tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 Chyba v PD, Plocha 1431 m2 uvažována na tl. 42cm. V objektu jsou ale dva druhy krytu. Pro CBK je skladba 86cm. Rozdíl dopočten v následujících položkách.	m2	- 1 431,0		
3.	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	- 617,0		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Chyba v PD, Plocha 1431 m2 uvažována na tl. 42cm. V objektu jsou ale dva druhy krytu. Pro CBK je skladba 86cm. Rozdíl dopočten v následujících položkách.				
4.	113154333	Frézování živiceho krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	- 1 431,0		
		Chyba v PD, Plocha 1431 m2 uvažována na tl. 42cm. V objektu jsou ale dva druhy krytu. Pro CBK je skladba 86cm. Rozdíl dopočten v následujících položkách.				
	113107213	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 viz chyba v PD - skladby	m2	761,0		
	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 viz chyba v PD - skladby	m2	761,0		
	113154335	Frézování živiceho krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase tl. 0,15 viz protokol, DTTO SO 111	m2	1 307,8		
	113107233	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 viz chyba v PD - skladby	m2	761,0		
		004: Vodorovné konstrukce				
26.	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm Napojení nového na původní	m2	13,6		
		006: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				
42.	631313135	Vytvarování dna žlabu nebo kanálu z bet. se zvýš. nároky C 30/37 s poterem r zakrivení přes 600 mm Napojení nového na původní	m3	2,47		
		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
63.	965042241	Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pre 4 m2 Kvůli napojení nového na původní	m3	3,57		
	9361172125	Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivé ocelové konstrukce do 200kg 9361172125 Výroba, PKO, dovoz, osazení - horská vpust	ks	1,0		
		0997: Presun sute				
64.	997221551-1	Vodorovná doprava suti na skládku ze sypkých materiálu na vzdálenost dle dodavatele stavby "t" podle informací ze skládky	t	281,87		
65.	997221561-1	Vodorovná doprava suti na skládku z kusových materiálu na vzdálenost dle dodavatele stavby "t" podle informací ze skládky	t	576,61		
66.	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 "t" podle informací ze skládky	t	891,43		
						37 760,75
						286 197,55

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
67.	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 "t" podle informací ze skládky	t	4,8		
68.	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 "t" podle informací ze skládky	t	- 37,75		
						133 687,70
						133 687,70
20.	230205056	Montáž potrubí plastového svarované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 10,0 mm Reálně více než ve VV	m	42,0		
21.	28613826	potrubí PE HD (IPE) tyce 6,12m 110x10,0mm Souvislost s položkou č20	m	42,18		
	230205401	Montáž trubních dílů PE průměru přes 110mm svařované na tupo nebo elektrospojkou, 125, tl. stěny 7,1mm V rozpočtu jsou pouze tyče, nikoli tvarovky	ks	73,0		
	N3	tvarovky PE HD viz přiložený rozpočet	soubor	1,0		
						29 399,70
19.	452368113	Výztuž podkladních desek nebo bloku nebo pražcu otevřený výkop z betonářské oceli 10 505 Po přepočtu chyba v PD	t	0,21		
31.	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm Požadavek TDS - nalepení na celou výšku šž	m2	107,96		
56.	220060401-1	Napojení nových kabelovodu na stávající Rozpor s PD	kus	1,0		
	N1	Náložení, převoz a složení odražečů (2x)	soubor	1,0		