

Příloha č. 1 - Rekonstrukce sociálního zařízení ve 2. patře u kč. 236 objektu Ve Smečkách 33, Praha 1
o celkové výměře 4,7 m2

rozpis prací	M.j.	množství	jednot.cena Kč	cena celkem vč.dodání a montáže
demontáž zařizovacích předmětů (umyvadla, WC kombi, baterie, boiler)	komplet	1,00		4000
bourání obkladů	m2	36		16000
bourání dlaždic	m2	4,70		2600
vysekání zdiva a podlahy pro montáž nových rozvodů vody a odpadů, vč. zazdění a zabíjení po výměně	komplet	1,00		6500
montáž nových rozvodů vody a odpadů pro umyvadla, WC a boileru	komplet	1,00		28000
opravy omítek	m2	30		15800
dodávka a montáž nového obkladu, vč. spárování - keramické obklady, zhotovitel předloží vzorky k odsouhlasení	m2	36		36000
dodávka a montáž keramických podlah, vč. spárování - zhotovitel předloží vzorky k odsouhlasení	m2	4,70		8000
dodávka a montáž WC kombi	ks	2,00		9800
dodávka a montáž umyvadla vč.baterie	ks	2,00	Skříňka 2ks	16500
elektromontáže (demontáže původních rozvodů, vypínačů a osvětl.těles, dodávka a montáž nových rozvodů pro boiler, vypínačů a světel)	komplet	1,00		19000
výmalba barva bílá 2x, vč. penetrace	m2			9000
odvoz sutí a odpadu	t	1,00		6000
doprava	1	1,00		6000
úklid	1	1,00		3500
cena v Kč bez DPH celkem				0,00 Kč

cena v Kč včetně DPH

186,700,- Kč