

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce podlahy v části chodby ve 2.NP v pavilonu T Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Objekt:

ZL1.02 rekonstrukce stávající podlahy chodby II. NP

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							89 139,12
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 920,63
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 795,00
2	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	45,000	151,00	6 795,00
D	997		Přesun sutě				5 125,63
3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,589	1 090,00	1 732,01
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	15,890	66,60	1 058,27
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,589	237,00	376,59
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,301	10,30	147,30
7	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,589	1 140,00	1 811,46
D	PSV		Práce a dodávky PSV				77 218,49
D	771		Podlahy z dlaždic				8 568,40
1	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	45,000	101,52	4 568,40
8	K	R01	zednická oprava stěn po vybouraném soklu	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
D	776		Podlahy povlakové				68 650,09
12	K	7761111R01	Broušení samonivelační stěrky	m2	45,000	67,20	3 024,00
11	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	45,000	14,52	653,40
9	K	7761211R01	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	45,000	36,00	1 620,00
10	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	45,000	284,40	12 798,00
15	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	45,000	162,00	7 290,00
14	M	2841211R01	PVC vinylová s 2/4m, tl 2,0mm TARKETT-IA Granit 749	m2	49,500	590,40	29 224,80
17	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	45,000	110,88	4 989,60
20	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,309	454,00	140,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	R03	obvodová lišta systémová KS 61 barevná	m	45,000	72,00	3 240,00
16	K	R02	frezování a svařování podlahoviny vč. dodávky šňury	m	45,000	66,00	2 970,00
19	K	R04	dodávka a montáž Al přechodové lišty	m	10,000	270,00	2 700,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonstrukce podlahy v části chodby ve 2.NP v pavilonu T Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ: 25488627

DIČ:

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

89 139,12

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

89 139,12

0,00

Výše daně

18 719,22

0,00

Cena s DPH

v CZK

107 858,34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

Rekonstrukce podlahy v části chodby ve 2.NP v pavilonu T Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

Rekonstrukce stávající podlahy chodby II. NP

89 139,12	107 858,34
89 139,12	107 858,34