

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 494/KSÚS/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00105718

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

zápis v OR: Krajský soud v v Brně, oddíl B, vložka 695

Jednající: Ing. Pavel Novotný, ředitel divize, na základě plné moci

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Novotný, ředitel divize, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.8.2015 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Most ev.č. 11124-2 přes Blanici před obcí Libež**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace stavebních prací došlo k nutným změnám v soupisu prací a výkazu výměr, vyskytla se potřeba snížení výměr u některých položek (dále jen „**Méněpráce**“), zvýšení výměr u jiných položek a zavedení položek nových (dále jen „**Vícepráce**“).
3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přitom tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních

nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 1 641 773,07 Kč bez DPH, 1 986 545,41 Kč s DPH a nepřekračuje tak 30 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.

- Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se v souladu s článkem 6.6 Smlouvy o dílo Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.
- Smluvní strany tímto stvrzují, že Vícepráce byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění za použití ustanovení § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo v rozsahu Méněprací a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- Článek 8.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena stavby bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
11 291 072,88 Kč	2 371 125,30	13 662 198,18

- Oceněný soupis prací s výkazem výměr se mění dle soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí Evidenčního listu změny stavby a zároveň přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
- Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby

Příloha č. 2 – Plná moc

V Říčanech dne - 5 -05- 2016
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
příspěvková organizace
25. listopadu 11 150 21 Praha 5
IČO: 00000001 DIČ: CZ00000001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Brně dne - 5 -05- 2016
Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.
Ing. Pavel Novotný, ředitel divize
na základě plné moci

OHL ŽS

070

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



OHL ŽS

Opis

PLNÁ MOC

ev. číslo: Z A - 22/15

obchodní společnost

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,

IČ: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,
zastoupená Ing. Michalem Šteflem - předsedou představenstva
a p. Paolo Bee, MBA - 2. místopředsedou představenstva
(dále jen „OHL ŽS“)

z m o c ň u j e
tímto

ředitele divize

pana Ing. Pavla NOVOTNÉHO

datum narození 14.02.1964, bytem Kostelec u Křížků 84 PSČ: 251 68
(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování společnosti OHL ŽS, včetně podepisování, v následujících věcech týkajících se – divize Silniční stavitelství, závod A - ČR:

- Smlouvy, kterými Společnost nabývá či pozbývá majetek:
 - smlouvy na pořízení či zcizení dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou do 100tis. Kč
 - smlouvy na pořízení či zcizení kancelářských prostředků do 50tis. Kč ročně
 - smlouvy na pořízení či zcizení DDHM či DDNM
- Smlouvy o nájmu, podnájmu, pachtu a ubytovací (pokud je předmětná smlouva uzavírána za účelem realizace stavební zakázky, je omezení týkající se doby trvání určeno až dobou realizace stavební zakázky podle smlouvy s objednatelem):
 - movitých věcí do trvání 1 roku a výše nájmu a/nebo jiné úplaty 50tis. Kč měsíčně
 - nemovitostí, nebytových prostor a bytů do trvání 1 roku a výše nájmu a/nebo jiné úplaty 70tis. Kč měsíčně
 - smlouvy o ubytování do trvání 1 roku a výše úplaty 15tis. Kč měsíčně
- Smlouvy s objednatelem do 100mil. Kč
- Smlouvy s dodavatelem do 50mil. Kč
- Právní jednání související s účastí ve veřejných zakázkách do 300mil. Kč
- podpis nabídky a návrhu příslušné smlouvy s objednatelem do nabídky
- smlouvy o sdružení (společnosti), spolupráci či jiné obdobné uzavřené za účelem podání společné nabídky, včetně přijímání a udělování plných mocí v rámci sdružení (společnosti), jakož i dalších právních jednání souvisejících se sdružením (společností)
- Smlouvy s laboratořemi do 250tis. Kč


- Podání žádostí a jednání v rámci veřejných zakázek a veřejných soutěží, na základě kterých nevzniká žádný závazek Společnosti, včetně:
- účast na vysvětlení (včetně jednacího řízení s i bez změn navrhovaných hodnotících kritérií) či otvírání nabídky
 - nahlížení do protokolů
 - vyzvednutí jistot
 - úkony související s ochranou proti nesprávnému postupu zadavatele

U uvedených limitů se jedná o celkový limit, vč. dodatků. Jedná se o částky **bez DPH**.

Zastupování ve věci smlouvy zahrnuje její podpis (podpis nabídky/objednávky a její přijetí, odvolání či odmítnutí) a rovněž pravomoc podepsat ujednání, kterým se taková smlouva mění, ukončuje či ruší. **Smlouvou s dodavatelem** se v této plné moci rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (zásob) či služeb ze strany třetí osoby pro OHL ŽS, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní na pořízení zásob a další). Včetně smlouvy s dodavatelem zajišťující prokázání a splnění kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku. **Smlouvou s objednatelem** se v této plné moci rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (movitých věcí) či služeb ze strany OHL ŽS pro třetí osobu, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní a další).

Toto zmocnění má platnost do 31.12.2016.

V Brně, dne 22.1.2015



Ing. Michal Štefl
Předseda představenstva
OHL ŽS, a.s.



Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.



129

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Toto zmocnění přijímám:

podpis:



datum: 22.1.2015

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy OII 498,858/2015

Ověřuji, že na této listině uznali přede mnou svůj podpis za vlastní:-----

1. pan Ing. Michal Štefl, nar. 18.05.1956, bytem Brno, Jugoslávská 93,-----

2. pan Paolo Bee, nar. 27.04.1964, bytem Brno, Schodová 22,-----

jejichž totožnost jsem zjistila z jejich platných úředních průkazů.-----

V Brně dne 22.05.2015.-----


Hana Bočková
notářská tajemnice
pověřená notářem



Ověření – vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 2 listů.

V Brně dne 28. 05. 2015

Emilie Jandová
notářská tajemnice
pověřená notářkou



Výtisk č. 4

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Most e.č. 11124-2 přes Blanici před obcí Libež		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): celá stavba (SO 201.1, 201.2, 900.1, 900.2)			
Objednatel:	název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, PO adresa: Zborovská 81/11, Praha 5 IČ: 000 66 001		
Zastoupený:	název: adresa: IČ:		
Zhotovitel:	název: OHL ŽS, a.s. adresa: Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veverí IČ: 46342796		

ZÁPIS

Příloha č. 3

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) č.: 1

Název stavby: Most e.č. 11124-2 přes Blanici před obcí Libež
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): celá stavba (SO 201.1, 201.2, 900.1, 900.2)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
8 339 818,60

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	8 339 818,60	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-51 622,88	1 641 734,74	1 641 734,74	19,69%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-51 622,88	1 641 734,74	9 929 930,45	1 590 111,86

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí): David Čermák

SOUHLASÍM

28.4.2016

Projektant (autor. dozor): Ing. Květoslav Rušar

SOUHLASÍM

29.4. 2016

Stavební dozor: Ing. Ondřej Šnapka

SOUHLASÍM

28.4.2016

Zástupce objednatele: Stanislav Pohunek

SOUHLASÍM

28.4.2016

Zaměstnanec objednatele odpovědného za cenové projednání změny:

Výtisk č. 4

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Most e.č. 11124-2 přes Blanici před obcí Libež		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): celá stavba (SO 201.1, 201.2, 900.1, 900.2)			
Objednatel:	název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, PO adresa: Zborovská 81/11, Praha 5 IČ: 000 66 001		
Zastoupený:	název: adresa: IČ:		
Zhotovitel:	název: OHL ŽS, a.s. adresa: Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří IČ: 46342796		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Most e.č. 11124-2 přes Blanici před obcí Libež Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): celá stavba (SO 201.1, 201.2, 900.1, 900.2)		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 201.1/1, 201.2/1, 900.1/1, 900.2/1	Číslo změny stavby: 1.																																					
Strany smlouvy o dílo č. na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.12.2014 (dále jen Smlouva): Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11, 150 00 Praha 5 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno Veveří																																								
Obsah: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Počet listů</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>A4</td> </tr> <tr> <td>Přehled změn stavby</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>A4</td> </tr> <tr> <td>Změnové soupisy prací</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td>A4</td> </tr> <tr> <td>Zdůvodnění JC nových položek</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>A4</td> </tr> <tr> <td>Přehled dokladů tvořící součást dokumentace</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>A4</td> </tr> <tr> <td>Pasportizace změn a úprav</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td>A4</td> </tr> <tr> <td>Vyhodnocení nabídek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ostatní přílohy viz "Přehled dokladů"</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td></td> </tr> </table>			Počet listů		Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	1	A4	Přehled změn stavby	1	A4	Změnové soupisy prací	30	A4	Zdůvodnění JC nových položek	2	A4	Přehled dokladů tvořící součást dokumentace	1	A4	Pasportizace změn a úprav	6	A4	Vyhodnocení nabídek	1		Ostatní přílohy viz "Přehled dokladů"	33		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDI</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1,2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDI
	Počet listů																																							
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	1	A4																																						
Přehled změn stavby	1	A4																																						
Změnové soupisy prací	30	A4																																						
Zdůvodnění JC nových položek	2	A4																																						
Přehled dokladů tvořící součást dokumentace	1	A4																																						
Pasportizace změn a úprav	6	A4																																						
Vyhodnocení nabídek	1																																							
Ostatní přílohy viz "Přehled dokladů"	33																																							
Paré č.	Příjemce																																							
1,2	Objednatel																																							
3	Zhotovitel																																							
4	Projektant																																							
5	TDI																																							
Iniciátor změny: Objednatel Popis a zdůvodnění změny: Změna byla vyvolána zhotovením rozdílového soupisu prací ZDS/RDS, ve kterém je zpracován požadavek ze strany investora na bourání nosné konstrukce pole 1, sanace opěry a ochrana založení pilíře 1. Na základě zmíněných oprav bylo prodlouženo dopravně - inženýrské opatření.																																								
Údaje v Kč bez DPH:																																								
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem																																					
-51 622,88		1 641 773,07	1 590 150,19																																					
Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:																																								
Projektant:	jméno	Ing. Květoslav Rušar	datum 29.4.2016 podpis																																					
KSÚS SK - mostní technik	jméno	Stanislav Pohunek	datum 28.4.2016 podpis																																					
KSÚS SK - vedoucí mostních techniků	jméno	Miroslav Dostál jr.	datum 28.4.2016 podpis																																					
TDI:	jméno	Ing. Ondřej Šnapka	datum 28.4.2016 podpis																																					
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																																								
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc Zdeněk Dvořák	datum 4 -05- 2016 podpis																																					
Zhotovitel:	jméno	Ing. Pavel Novotný	datum 29.4.16 podpis																																					
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: 4																																					

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež**

Číslo a název objektu: **201.1 - Bourání stávajících konstrukcí, výkopy**

Číslo a název rozpočtu: **201.1 - Bourání stávajících konstrukcí, výkopy**

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	méněpráce ve změně v CZK	vícepráce ve změně v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdlí v CZK	rozdlí v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	17,000	17,000	0,000	251,00	4 267,00	0,00	0,00	4 267,00	0,00	0,00
2	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstěžením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	17,000	17,000	0,000	753,00	12 801,00	0,00	0,00	12 801,00	0,00	0,00
3	113106161	Rozebírání dlažeb vozovek pl do 50 mm z drobných kostek do lože z kamenná Rozebírání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m ² z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kamenná	m ²	453,160	453,160	0,000	42,00	19 032,72	0,00	0,00	19 032,72	0,00	0,00
4	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kamenná těžného tl 100 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kamenná těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	229,916	229,916	0,000	12,00	2 758,99	0,00	0,00	2 758,99	0,00	0,00
5	113107213	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kamenná těžného tl 300 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kamenná těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	221,320	221,320	0,000	28,00	6 196,96	0,00	0,00	6 196,96	0,00	0,00
6	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² živých tl 50 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m ²	357,375	357,375	6,864	24,00	8 577,00	0,00	164,74	8 741,74	164,74	1,92
7	113154122	Frézování živého krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m ² bez překážek v trase Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m ²	102,410	102,410	0,000	97,00	9 933,77	0,00	0,00	9 933,77	0,00	0,00
8	113154123	Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m ² bez překážek v trase Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m ²	711,900	711,900	0,000	115,00	81 868,50	0,00	0,00	81 868,50	0,00	0,00
9	113201112	na předmostích 15,0*22,5*4,8*26,0)*3"vrstvy" Vytrhání obrub silničních ležatých Vytrhání obrub s vybouráním lože; s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	104,900	104,900	0,000	96,00	10 070,40	0,00	0,00	10 070,40	0,00	0,00
10	121101101	Sejmoutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Poznamka k položce: Cenná soustava (IRS 2013 / Katalog R00-1 Vyměry byly určeny odměřením a výpočtem z podkladu Autocadu: ze silničních svahů, zemního tělesa kolem křídel a koryta	m3	166,683	166,683	0,000	28,00	4 667,12	0,00	0,00	4 667,12	0,00	0,00

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež**

Číslo a název objektu: **201.1 - Bourání stávajících konstrukcí, výkopy**

Číslo a název rozpočtu: **201.1 - Bourání stávajících konstrukcí, výkopy**

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	méně práce ve změně v CZK	více práce ve změně v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdlí v CZK	rozdlí v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	122101101	0,15*(9,8*36,8+6,8*38,5+2,8*13,3+4,2+5,2)*15,0+2*6,8*1,2*19,5) Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 silniční příkop - 50% objemu (1,0*32,0+0,7*7,5+1,0*20,0)*0,5	m3	28,625	28,625	0,000	78,00	2 232,75	0,00	0,00	2 232,75	0,00	0,00
12	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 silniční příkop - 50% objemu (1,0*32,0+0,7*7,5+1,0*20,0)*0,5	m3	28,625	28,625	0,000	113,00	3 234,63	0,00	0,00	3 234,63	0,00	0,00
13	122201109	Příplatek za leplivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3	m3	57,250	57,250	0,000	25,00	1 431,25	0,00	0,00	1 431,25	0,00	0,00
14	124103101	silniční příkop - 100% objemu v tř. těž. a 3 28,625*2 Vykopávky do 1000 m3 pro korýta vodotečí v hornině tř. 1 a 2 Vykopávky pro korýta vodotečí s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m3 pro dlažbu a zához - 50% objemu (2,1*15,0+3,1*13,3+1,4*17,8+0,5*4,0*10,0+0,8*0,6*(2,5+6,6+3,9+11,5))*0,5	m3	64,705	64,705	0,000	75,00	4 852,88	0,00	0,00	4 852,88	0,00	0,00
15	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro korýta vodotečí v hornině tř. 3 Vykopávky pro korýta vodotečí s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 pro dlažbu a zához - 50% objemu (2,1*15,0+3,1*13,3+1,4*17,8+0,5*4,0*10,0+0,8*0,6*(2,5+6,6+3,9+11,5))*0,5	m3	64,705	64,705	0,000	128,00	8 282,24	0,00	0,00	8 282,24	0,00	0,00
16	124203109	Příplatek k vykopávkám pro korýta vodotečí v hornině tř. 3 za leplivost Vykopávky pro korýta vodotečí s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3	m3	64,705	64,705	0,000	11,00	711,76	0,00	0,00	711,76	0,00	0,00
17	131101201	pro dlažbu a zához - 100% objemu v tř. těž. 64,705 Hloubení lam zapážených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 pro zřízení drenáží s dobetonováním křidel - 50% objemu 0,5*((0,7*0,6+2,5*0,75)*6,0+4*3,3*(2,5+0,8)) pro gabiony - 50% objemu 0,5*(1,8*33,5+1,8*9,0)	m3	66,915	66,915	0,000	231,00	15 457,37	0,00	0,00	15 457,37	0,00	0,00
18	131201201	Hloubení lam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 pro zřízení drenáží s dobetonováním křidel - 50% objemu 0,5*((0,7*0,6+2,5*0,75)*6,0+4*3,3*(2,5+0,8)) pro gabiony - 50% objemu 0,5*(1,8*33,5+1,8*9,0)	m3	66,915	66,915	0,000	374,00	25 026,21	0,00	0,00	25 026,21	0,00	0,00
19	131201209	Příplatek za leplivost u hloubení lam zapážených v hornině tř. 3 Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3 100% objemu výkopu v tř. těž. 69,915	m3	69,915	69,915	0,000	37,00	2 586,86	0,00	0,00	2 586,86	0,00	0,00
20	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	57,330	57,330	0,000	67,00	3 841,11	0,00	0,00	3 841,11	0,00	0,00

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež**
 Číslo a název objektu: **201.1 - Bourání stávajících konstrukcí, výkopy**
 Číslo a název rozpočtu: **201.1 - Bourání stávajících konstrukcí, výkopy**

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	méněpráce ve změně v CZK	vícepráce ve změně v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdíl v CZK	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	161101103	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m pro zřízení drenáží s dobetonování křídel - 100% objemu 57,33 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m výkop pro dlažbu a zához v korytě - 27% objemu 129,41*0,27	m3	34,941	34,941	0,000	247,00	8 630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypalin z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypalin po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m ornice na meziskládku ke zpětnému použití 166,683 výkop pro zřízení drenáží s dobetonování křídel na meziskládku pro zpětné použití 57,33 výkop pro dlažbu a zához na meziskládku pro zpětné použití 129,41 výkop pro gabion na meziskládku pro zpětné použití 76,5 výkop silniční příkop na meziskládku pro zpětné použití 57,25 výkopky zpět z meziskládky ke zpětnému použití 470,973	m3	958,146	958,146	0,000	8,00	7 665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmenů do 500 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmenů přes 300 do 500 mm výkr.č.B2.17	kus	17,000	17,000	0,000	146,00	2 482,00	0,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00
24	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmenů do 500 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm výkr.č.B2.17	kus	17,000	17,000	0,000	238,00	4 046,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00
25	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm výkr.č.B2.17	kus	17,000	17,000	0,000	358,00	6 086,00	0,00	0,00	6 086,00	0,00	0,00
26	171201201	Uložení sypalin na skládky Uložení sypalin na skládky ornice na meziskládku ke zpětnému použití 166,7 výkop pro zřízení drenáží s dobetonování křídel na meziskládku pro zpětné použití 57,33 výkop pro dlažbu a zához na meziskládku pro zpětné použití 129,41 výkop pro gabion na meziskládku pro zpětné použití 76,5 výkop silniční příkop na meziskládku pro zpětné použití 57,25	m3	487,190	487,190	0,000	14,00	6 820,66	0,00	0,00	6 820,66	0,00	0,00
27	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm hranice odstranění stávající vozovky - výkr.č.vv.5.5+5.3	m	10,800	10,800	0,000	56,00	604,80	0,00	0,00	604,80	0,00	0,00
28	931942111	Odstranění dilatačního zařízení š 60 mm Odstranění dilatačního zařízení šířky dilatace do 60 mm 3*8,15 židka pod 1. polem 13,4*0,8*19	m	24,450	24,450	0,000	1 236,00	30 220,20	0,00	0,00	30 220,20	0,00	0,00

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež**

Číslo a název objektu: **201.1 - Bourání stávajících konstrukcí, výkopy**

Číslo a název rozpočtu: **201.1 - Bourání stávajících konstrukcí, výkopy**

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	méněpráce ve změně v CZK	vícepráce ve změně v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdlí v CZK	rozdlí v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z žb Bourání mostních konstrukcí zdí a pilířů ze železobetonu mostní zábradlí 0,064*(52,6+52,3) římsov 0,089*(52,6+52,3)	m3	16,050	16,050	0,000	4 485,00	71 984,25	0,00	0,00	71 984,25	0,00	0,00
30	963041211	Bourání mostní nosné konstrukce z betonu prostého Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu demolice základů pod židkou v 1. poli mostu (0,5*0,8*19) chodník na mostě 0,98*0,23*(52,6+52,3) demolice vlastní židky v 1. poli mostu z prostého betonu (3,4*0,8*19)	m3 7,6 23,64446 51,68	23,644	82,924	59,280	3 702,00	87 530,09	0,00	219 456,26	306 986,35	219 456,26	250,72
31	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuštěním s betonovou patkou výšř.č. xx 2	kus	2,000	2,000	0,000	310,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
32	967043111	Odsěkání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl 150 mm Odsěkání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl. do 150 mm 7,5*45,65	m2	342,375	342,375	0,000	441,00	150 987,38	0,00	0,00	150 987,38	0,00	0,00
33	976092321	Vybourání odvodňovačů z odpadním potrubím tříkolových Vybourání drobných zařízení odvodňovačů, na kamenných a betonových mostech, s prozatímním zakrytím otvorů po nich z odpadním potrubím rigolových	kus	10,000	10,000	0,000	1 045,00	10 450,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00
34	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost do 1 km	t	125,561	345,414	219,853	71,00	8 914,83	0,00	15 609,58	24 524,41	15 609,58	175,10
35	997211519	Přilpatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost Přilpatek t raně za každý další zanořování 1 km níže 1 km mostní zábradlí na skládku do 20km 0,064*(52,6+52,3)*2,4=16,113 římsov na skládku do 20km 0,089*(52,6+52,3)*2,4=22,407 chodník na mostě na skládku do 20km 0,98*0,23*(52,6+52,3)*2,2=52,018 RDS: základ pod židkou v 1. poli mostu (0,5*0,8*19)*2,4 = 18,24 nosná konstrukce a uložení práh na skládku do 20km 32,326*2,4=77,443 RDS: izolace mostu na skládku do 70km 7,5*(45,65+2*1,0)*0,098=35,02275 RDS:demolice vlastní židky v 1. poli mostu z prostého betonu (3,4*0,8*19)*2,4=124,032	t 16,11264 22,40664 52,017812 18,24 77,5824 35,02275 124,032	4 227,312	6 047,937	1 820,625	9,00	38 045,81	0,00	16 385,63	54 431,43	16 385,63	43,07
36	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovněním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost do 1 km	t	28,010	28,010	0,000	71,00	1 988,71	0,00	0,00	1 988,71	0,00	0,00

Číslo a název stavby:

Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež

Číslo a název objektu:

201.1 - Bourání stávajících konstrukcí, výkopy

Číslo a název rozpočtu:

201.1 - Bourání stávajících konstrukcí, výkopy

Změna soupisu množství

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	méně práce ve změně v CZK	více práce ve změně v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdíl v CZK	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dopravní značků na skládku SÚS do 30km 2*0,082 dílatační závěrní k sešrotování do 20km 3*8,15*1,098 odvodňovače k sešrotování do 20km 10*0,1											
36	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započítat 1 km přes 1 km dopravní značků na skládku SÚS do 30km 2*0,082*29 dílatační závěrní k sešrotování do 20km 3*8,15*1,098*19 odvodňovače k sešrotování do 20km 10*0,1*19	t	533,832	533,832	0,000	9,00	4 804,49	0,00	0,00	4 804,49	0,00	0,00
37	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km drť z frézování na skládku do 70km v napolení vozovek 102,41*0,103 na předmostích 711,9*0,128 kamenivo z podkladních vrstev vozovky na skládku do 20km na mostě 5,02*45,8*0,16 na předmostích 5,0*21,8*4,8*23,4*0,5	t	303,618	303,618	0,000	39,00	11 841,10	0,00	0,00	11 841,10	0,00	0,00
38	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započítat 1 km přes 1 km drť z frézování na skládku do 70km v napolení vozovek 102,41*0,103*69 na předmostích 711,9*0,128*69 kamenivo z podkladních vrstev vozovky na skládku do 20km na mostě 5,02*45,8*0,16*19 na předmostích 5,0*21,8*4,8*23,4*0,5*19	t	8 890,314	8 890,314	0,000	9,00	80 012,83	0,00	0,00	80 012,83	0,00	0,00
40	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km na skládku do 20km kamenná dlažba vozovky 453,16*0,32 kamenné obrubníky 104,9*0,29	t	175,432	175,432	0,000	45,00	7 894,44	0,00	0,00	7 894,44	0,00	0,00
41	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započítat 1 km přes 1 km na skládku do 20km kamenná dlažba vozovky 453,16*0,32*19 kamenné obrubníky 104,9*0,29*19	t	3 333,212	3 333,212	0,000	9,00	29 998,91	0,00	0,00	29 998,91	0,00	0,00
42	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové) Poplatek za uložení drť z frézování v napolení vozovek 102,41*0,103 na předmostích 711,9*0,128 izolace mostu 7,5*145,65*2*1,01*0,098	t	136,694	136,694	0,000	1 180,00	161 298,92	0,00	0,00	161 298,92	0,00	0,00
43	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva kamenivo z podkladních vrstev vozovky na mostě 5,02*45,8*0,16	t	201,947	201,947	0,000	131,00	26 455,06	0,00	0,00	26 455,06	0,00	0,00

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež**
 Číslo a název objektu: **201.1 - Bourání stávajících konstrukcí, výkopy**
 Číslo a název rozpočtu: **201.1 - Bourání stávajících konstrukcí, výkopy**

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství ve rozdílu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	méně práce ve změně v CZK	více práce ve změně v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdlí v CZK	rozdlí v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	998212111	na předmostích 5,0*71,8*4,8*23,4*0,5 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové vodotěsnosti do 100 m vzdálenosti do 100 m vzdálenosti do 20 m	t	4,832	8,310	3,478	119,00	575,01	0,00	413,88	988,89	413,88	71,98
		Nové položky dle ÚRS ČÚ 2015 02											
46	115101201	N Černání vody výšky do 10m, do 500l/min	hod	0,000	200,000	200,000	56,90	0,00	0,00	11 380,00	11 380,00	11 380,00	100,00
47	628195001	N Odštěpování zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně 8,5 * 0,5 ± 4,2%	m2	0,000	4,250	4,250	87,00	0,00	0,00	369,75	369,75	369,75	100,00
48	963051111	N Bourání mostních nosných konstrukcí z žb a úložného prahu opěrky 1 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železobetonu 3,55*8,05*(0,5*0,65*0,1*1,45)*7,85	m3	0,000	32,268	32,268	6 069,60	0,00	0,00	195 853,85	195 853,85	195 853,85	100,00
49	997211211	N Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m základ pod židkou * NK 1. pole (7,6*32,268)*2,4 Položka bude fakturována jen v případě, že vybourané hmoty nebudou naloženy přímo na dopravní prostředek, určený k odvozu hmot na skládku, nýbrž budou překládány opěrná zedř 39,6	t	0,000	95,683	95,683	269,00	0,00	0,00	25 738,73	25 738,73	25 738,73	100,00
50	997221825	N Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) původní NK 1. pole (32,268*2,4) opěrná zedř 39,6	t	0,000	117,043	117,043	935,00	0,00	0,00	109 435,39	109 435,39	109 435,39	100,00
51	997221815	N Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) základ pod židkou v 1. poli mostu (0,5*0,8*19)*2,4 opěrná zedř 285,072	t	0,000	303,312	303,312	180,00	0,00	0,00	54 596,16	54 596,16	54 596,16	100,00
		celkem						987 787,57	0,00	649 403,97	1 637 191,54	649 403,97	65,74

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež**

Číslo a název objektu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Číslo a název rozpočtu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Změna soupisu množství č. 1

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství ve rozdílu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	méně práce ve změně v CZK	více práce ve změně v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdl v CZK	rozdl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m ³ Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³ "prahy opevnění kuželů" 0,8*0,6*(2,5+6,3+9+11,5) práh opevnění diažby pod 1. polem mostu 0,8*0,6*20,9=10,032	m ³	11,760	21,792	10,032	262,00	3 081,12	0,00	2 628,38	5 709,50	2 628,38	85,31
2	133101101	Hloubení žachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m ³ Hloubení zapážených i nezapažených žachet s případným nutným přemístěním výkopu ve výkopu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³ "vsakovací jámy - výkr.č.8" 1,5*2,0*1,5+1,5*1,5*1,5=7,875 "vývraťště - výkr.č.8" 1,35*2,1*1,2=3,402	m ³	11,277	11,277	0,000	441,00	4 973,16	0,00	0,00	4 973,16	0,00	0,00
3	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 "ornice z mezisklady ke zpětnému použití" 166,683 "výkop pro zřízení drenáží s dobetonování křídel z mezisklady pro zpětné použití" 57,33 "výkop pro diažbu a zához z mezisklady pro zpětné použití" 129,41 "výkop pro gabion z mezisklady pro zpětné použití" 76,5 "výkop silniční příkop z mezisklady pro zpětné použití" 57,25	m ³	487,173 166,683 57,330 129,410 76,500 57,250	487,173	0,000	54,00	26 307,34	0,00	0,00	26 307,34	0,00	0,00
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "výkop ze vsakovací jam na skládce do 10km" 7,875 "výkop prahu opevnění kuželů" 11,76 "výkop vývraťště" 3,402-1,71	m ³	21,327 7,875 11,760 41,124	60,759	39,432	135,00	2 879,15	0,00	5 323,32	8 202,47	5 323,32	184,89
5	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³ Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypání nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4 "ornice z mezisklady ke zpětnému použití" 166,683 "výkop pro zřízení drenáží s dobetonování křídel z mezisklady pro zpětné použití" 57,33 "výkop pro diažbu a zához z mezisklady pro zpětné použití" 129,41 "výkop pro gabion z mezisklady pro zpětné použití" 76,5 "výkop silniční příkop z mezisklady pro zpětné použití" 57,25 práh opevnění diažby pod 1. polem mostu 0,8*0,6*20,9=10,032	m ³	487,173	497,205	10,032	15,00	7 307,60	0,00	150,48	7 458,08	150,48	2,06
6	171101112	Uložení sypání z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí [ld] pod 0,9 mimo aktivní zónu Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí [ld] pod 0,9 nebo mimo aktivní zónu "dosypání silničních svahů a kuželů" 4,5*21,3+1,7*34,5+7,7*5,5+5,5*7,0+8,6*6,7+2*2,0*17,5+4*0,3*0,5*10,0+9,0*0,2*5+1,2+4,0	m ³	386,020	386,020	0,000	89,00	34 355,78	0,00	0,00	34 355,78	0,00	0,00

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libeň**

Číslo a název objektu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Číslo a název rozpočtu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	méněpráce ve změně v CZK	vícepráce ve změně v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdí v CZK	rozdí v %
7	583312000	kamenivo těžené z výsypové materiálu kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrpkopísky) "potřeba zeminy" 386,02 "odpočet zeminy získané na stavbě" -(57,4+129,5+76,5+57,3)=-320,7 65,32*1,9 "přepočtené koeficientem množství"	t	124,108	124,108	0,000	174,00	21 594,79	0,00	0,00	21 594,79	0,00	0,00
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné) "výkop ze vsakovacích jam" 7,875*1,9=14,963 "výkop prahu opevnění kuželu" 11,76*1,9=22,344 "výkop vývrtišť" 1,692*1,9=3,215 práh opevnění dlažby pod 1. polem mostu 0,8*0,6*20=10,032 převedení vody výměra: (5,4+4)*1,6+20*1,8	t	40,522	101,594	61,072	132,00	5 348,90	0,00	8 061,50	13 410,41	8 061,50	150,71
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích "vývrtišť - výkr.č.8" 1,35*2,1*1,2-0,75*1,5*1,0-1,35*2,1*0,2 "vývrtišť - výkr.č.8" 1,35*2,1*1,2-0,75*1,5*1,0-1,35*2,1*0,2	m3	1,710	1,710	0,000	79,00	135,09	0,00	0,00	135,09	0,00	0,00
10	211521111	Výplň odvodňovacích žeběr nebo trativodů kamenivem hrubým frakce 65 až 125 mm Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeběr nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým frakce 65 až 125 mm "vsakovací jámy - výkr.č.8" 1,5*2,0*1,3+1,5*1,5*1,5 "rubová drenáž - výkr.č.7 a 8" 0,2*(0,3+0,75)*6,0	m3	7,875	7,875	0,000	896,00	7 056,00	0,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00
11	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého Lože pro trativody z betonu prostého "rubová drenáž - výkr.č.7 a 8" 0,2*(0,3+0,75)*6,0	m3	1,260	1,260	0,000	3 344,00	4 213,44	0,00	0,00	4 213,44	0,00	0,00
12	212341111	Obetonování drenážních trub mezeryovými betonem Obetonování drenážních trub mezeryovými betonem "výkr.č.6 a 7" 2*(2,3*0,75+0,6*0,5)*6,0	m3	24,300	24,300	0,000	3 344,00	81 259,20	0,00	0,00	81 259,20	0,00	0,00
13	212792312	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160 Odvodnění mostní opěry z elastových trub drenážní potrubí HDPE DN 160 "rubová drenáž + vyústění rubové drenáže přes křídla - výkr.č.6 a 7" 2*(8,5+2*0,2)	m	17,800	17,800	0,000	324,00	5 767,20	0,00	0,00	5 767,20	0,00	0,00
14	273321115	Základové desky ze žb C 16/20 Základové konstrukce z betonu železobetonové desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20 "podkladní deska pod gabiony" 1,4*0,15*34,0	m3	7,140	7,140	0,000	2 404,00	17 164,56	0,00	0,00	17 164,56	0,00	0,00
15	273354111	Bednění základových desek - zřízení Bednění základových konstrukcí desek zřízení "podkladní deska pod gabiony" 0,15*2*(1,4+34,0)	m2	10,620	10,620	0,000	770,00	8 177,40	0,00	0,00	8 177,40	0,00	0,00
16	273354211	Bednění základových desek - odstranění Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění	m2	10,620	10,620	0,000	152,00	1 614,24	0,00	0,00	1 614,24	0,00	0,00
17	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2 "podkladní vrstva pod gabiony dle výkresu č. 24" (1,35*1,25*41,54*5,26)/1000	t	0,381	0,369	-0,012	23 870,00	9 094,47	0,00	0,00	9 094,47	0,00	0,00

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež**

Číslo a název objektu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Číslo a název rozpočtu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	méně práce ve změně v CZK	více práce ve změně v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdíl v CZK	rozdíl v %
18	274311128	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37 Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 "prahy opevnění kuželů" 0,8*0,6*(2,5+6,6+3,9+11,5) práh opevnění dlažby pod 1. polem mostu 0,8*0,6*20,9=10,032	m3	11,760	21,792	10,032	2 960,00	34 809,60	0,00	29 694,72	64 504,32	29 694,72	85,31
19	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu "výkr.č.12" 2*58	kus	116,000	116,000	0,000	173,00	20 068,00	0,00	0,00	20 068,00	0,00	0,00
20	548792020	kotva římsy do vývrtu kotvení technika kotvy římsy pro mostní konstrukce kotvy římsy do vývrtu	kus	116,000	116,000	0,000	609,00	70 644,00	0,00	0,00	70 644,00	0,00	0,00
21	317321118	Mostní římsy ze žb C 30/37 Římsy ze železobetonu C 30/37 "římsy - výkr.č.8 a 13" 0,363*57,56+0,461*57,33=47,323 "výškové náběhy říms - výkr.č.8 a 13" 2*2,0*0,5*(0,925+1,445)=4,74	m3	52,063	52,063	0,000	3 405,00	177 274,52	0,00	0,00	177 274,52	0,00	0,00
22	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů "výkr.č.8 a 13" (0,25+0,78+0,28)*57,56+(0,12+0,25+0,62+0,28)*57,33+2*(0,36+0,46)	m2	149,853	149,853	0,000	1 174,00	175 927,42	0,00	0,00	175 927,42	0,00	0,00
23	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění Bednění mostních římsy odstranění všech tvarů	m2	149,853	149,853	0,000	262,00	39 261,49	0,00	0,00	39 261,49	0,00	0,00
24	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dle výkresu č. 13 - viz tabulka výztuže	t	7,584	5,719	-1,865	23 870,00	181 030,08	-44 506,09	0,00	136 523,99	-44 506,09	24,58
25	317661132	Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým šifky spáry do 40 mm Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým, spára šifky přes 15 do 40 mm "výkr.č.8 a 13" 4*[1,8+2,1]	m	15,600	15,600	0,000	360,00	5 616,00	0,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00
26	334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho Zdivo nadzákladové opěrných zdí do drátěných gabionů z lomového kamene neupraveného vplňového na základ ze šterkodrti na sucho 1,0*1,0*5,0+1,0*2,0*24,0+1,0*2,0*5,0+1,0*2,0*9,0	m3	81,000	81,000	0,000	4 189,00	339 309,00	0,00	0,00	339 309,00	0,00	0,00
27	334323218	Mostní křídla a závěrné zidky z betonu železového C 30/37 Mostní křídla a závěrné zidky z betonu železového C 30/37 "dobetonování závěrných zidek - výkr.č. 19 ZMĚNA 1 - viz tabulka na výkrese" "dobetonování vrchu křídel - výkr.č. 19 ZMĚNA 1 - viz tabulka na výkrese" "prodloužení křídel - výkr.č.19 ZMĚNA 1 - viz tabulka na výkrese" "dobetonování úložných prahů výkr.č. 33 ZMĚNA 1 - viz tabulka na výkrese" "dobetonování úložných prahů výkr.č. 33 ZMĚNA 1 - viz tabulka na výkrese"	m3	25,252	27,900	2,648	3 444,00	86 967,89	0,00	9 119,71	96 087,60	9 119,71	10,49
28	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení "dobetonování vrchu křídel a závěrných zidek - výkr.č.19 ZMĚNA 1" 0,25*(2*3,0+5,5+2*3,2+2*5,0+5,5+2*5,0) prodloužení křídel - výkr.č.19 ZMĚNA 1" 4*(2*2,5+1,0)*1,8	m2	54,050	60,110	5,060	1 028,00	55 563,40	0,00	6 229,68	61 793,08	6 229,68	11,21

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež**

Číslo a název objektu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Číslo a název rozpočtu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Změna soupisu množství č. 1

por. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdlu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	méně práce ve změně v CZK	více práce ve změně v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdlí v CZK	rozdlí v %
29	33435211	"dobetonování úložných prahů 19 ZMĚNA 1" 0,25*12*1,20+8,00+4,81+0,25*12*0,52+8,00	m2	54,050	60,110	6,060	180,00	9 729,00	0,00	1 090,80	10 819,80	1 090,80	11,21
30	33436126	Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění odstranění z překližek	t	0,658	1,403	0,745	23 870,00	15 706,46	0,00	17 779,33	33 485,79	17 779,33	113,20
31	334361412	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí "dobetonování závěrných zidek - výkr.č. 19 ZMĚNA 1 - viz tabulka na výkrese" "kovění dobetonování závěrných zidek a křídel - výkr.č. 19 ZMĚNA - viz tabulka na výkrese" "prodloužení křídel - výkr.č.19 ZMĚNA - viz tabulka na výkrese" "RDS"	0,644 0,01488 0,07679 0,668	1,130	0,919	0,211	23 870,00	26 973,10	5 047,31	0,00	21 925,79	-5 047,31	-18,71
32	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze žb C 30/37 Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní deskové, z betonu C 30/37 DZS: sprážená deska - výkr.č.12" 0,22*8,05*8,4+0,28*36,2*8,4+0,2=100,219 RDS: odpočet sprážené desky, která se neprováděla v poli č.1 dle výkr.č. 12: - 14,876 m3 RDS: 1. pole NK dle výkr.č. 31 ZMĚNA 1: +38,30 m3	m3	100,219	123,643	23,424	4 301,00	431 041,92	0,00	100 745,76	531 787,68	100 745,76	23,37
33	42135111	Bednění přesahu sprážené mostovky š do 600 mm - zřízení Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení přesahu sprážené mostovky šife do 600 mm "výkr.č.12" 0,52*(8,05+36,2)+1,0	m2	24,010	24,010	0,000	1 825,00	43 818,25	0,00	0,00	43 818,25	0,00	0,00
34	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů do 350 mm - zřízení Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm "výkr.č.12" 2*10,25*8,05+0,3*36,2+0,3*8,5 nk v 1. poli výkr.č.31 0,43*8,05+(0,20+2*0,10)*8,05=6,682	m2	30,845	37,527	6,682	874,00	26 958,53	0,00	5 840,07	32 798,60	5 840,07	21,66
35	421351211	Bednění přesahu sprážené mostovky š do 600 mm - odstranění Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění přesahu sprážené mostovky šife do 600 mm	m2	24,010	24,010	0,000	564,00	13 541,64	0,00	0,00	13 541,64	0,00	0,00
36	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů do 350 mm Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm	m2	30,845	37,527	6,682	191,00	5 891,40	0,00	1 276,26	7 167,66	1 276,26	21,66
37	421361236	Výztuž žb spráhujič desky z betonářské oceli 10 505 DZS: 100,3*0,033*4/m3	t	3,310	10,228	6,918	23 870,00	79 009,70	0,00	165 134,57	244 144,27	165 134,57	209,01

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libeň**

Číslo a název objektu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Číslo a název rozpočtu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	méně práce ve změně v CZK	více práce ve změně v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdíly v CZK	rozdíly v %
38	421361412	RDS: spražená deska dle výkr.č. 17 - viz tabulka = 3.65494 kg RDS: 1. pole NK dle výkr.č. 32 - viz tabulka = 6.57314 kg	3.65494 6.57314	7,015	6,937	-0,078	22 870,00	160 433,05	-1 776,34	0,00	158 656,71	-1 776,34	-1,11
39	451315124	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2 nk 1.pole - dle výkr.č. 32 - viz tabulka" 395,82 kg spražená deska - dle výkr.č. 17 - viz tabulka" 6.54151 kg	0.39582 6.54151	31,640	31,640	0,000	368,00	11 643,52	0,00	0,00	11 643,52	0,00	0,00
40	451476121	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15 "pod dobetonováním křidel - výkr.č.7 a 12" 4*1,7*2,8=19,04 "pod gabiony - výkr.č.14" 1,4*9,0=12,6	m2	21,808	21,808	0,000	60,00	1 308,48	0,00	0,00	1 308,48	0,00	0,00
41	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová tlakotrojná první vrstva tl 10 mm Podkladní vrstva plastbetonová tlakotrojná, tloušťky do 10 mm první vrstva "kotvení zábradlí - výkr.č.6 a 8" 2*29*0,2*0,2=2,32 "kotvení zábradlího svodidla - výkr.č.6 a 8" 2*29*0,28*0,42=6,821 "kotvení mostního svodidla - výkr.č. 6 a 8" 2*29*0,42*0,24=5,946 "kotvení zábradlího svodidla - výkr.č. 6 a 8" 2*29*0,28*0,42=6,821	m2	4,920	4,920	0,000	1 079,00	5 308,68	0,00	0,00	5 308,68	0,00	0,00
42	451477122	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm "příčná drenáž na mostovce - výkr.č.12" 2*0,3*8,2	m2	4,920	4,920	0,000	1 029,00	5 062,68	0,00	0,00	5 062,68	0,00	0,00
43	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tl. C 12/15 otevířený výkop Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevířeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tl. C 12/15 "vývažité" 1,35*2,1*0,2	m3	0,567	0,567	0,000	2 569,00	1 456,62	0,00	0,00	1 456,62	0,00	0,00
44	458591111	Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílů "pod gabionové matrace" 2,8*0,3*10,2	m3	8,568	8,568	0,000	496,00	4 249,73	0,00	0,00	4 249,73	0,00	0,00
45	581213300	zemina jilovinná 8.568*1,9	t	16,605	16,605	0,000	418,00	6 940,89	0,00	0,00	6 940,89	0,00	0,00
46	461511111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů z lomového kamene neupraveného, tříděného zpracované na místě "matrace" 0,3*3,3*10,2	m3	10,098	10,098	0,000	4 058,00	40 977,68	0,00	0,00	40 977,68	0,00	0,00
47	464511122	Polož z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu Polož dna nebo svaňů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg "zpevnění svaňů koryta - výkr.č. 6 a 8" 3,1*13,3*2,5*17,8=0,6*0,5*10,2 provedení návodních hrázek z kamenného záhozu - navedení vody v korytě výměra: 1*1*10*2	m3 88,79 20	88,790	126,790	38,000	1 407,00	124 927,53	0,00	53 466,00	178 393,53	53 466,00	42,80

Číslo a název rozpočtu: 201.2 - Rekonstrukce mostu

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	mění práce ve změně v CZK	více práce ve změně v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdíl v CZK	rozdíl v %
48	465513157	zpevnění svahu u pilíře pod 1. polem mostu 1,5*1,2 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene do betonového lože C 25/30 s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm LK 20 "výkr.č.8" "svah u OP1" 20,5*4,2=86,10 "svahy u křidel" 1,2*(1,7+39,5+43,2+61,0)+7,0=181,48 "nátoky skluzů" 2*1,2*0,8+2*1,7*0,8=4,64 "pod odvodňovači" 4*2,0*2,0=16 "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 35 mm "ochrana izolace mostovky - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Rigol dlaždený do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene Rigol dlaždený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. 40 mm "zpevnění příkopů" 1,1*2,8*2,0+3*10,5+1,6*15,0 Rigol dlaždený do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů Rigol dlaždený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z prefabrikátů celkové šířky rigolu do 1030 mm "skluzy - výkr.č.8" 1,1*(5,5+1,5+3,2)+1,2*6,6 Drenáže z trub hliníkových 20/30 mm Drenáže a trubky pro měřicí zařízení ocelové bezešvé tl. stěny 3 mm, DN 50 mm 2*45,65 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obvyčejného tř. C 30/37 Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu obvyčejného tř. C 30/37	m2 18	288,220	288,220	0,000	1 934,00	557 417,48	0,00	0,00	557 417,48	0,00	0,00
49	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 35 mm "ochrana izolace mostovky - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Rigol dlaždený do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene Rigol dlaždený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. 40 mm "zpevnění příkopů" 1,1*2,8*2,0+3*10,5+1,6*15,0 Rigol dlaždený do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů Rigol dlaždený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z prefabrikátů celkové šířky rigolu do 1030 mm "skluzy - výkr.č.8" 1,1*(5,5+1,5+3,2)+1,2*6,6 Drenáže z trub hliníkových 20/30 mm Drenáže a trubky pro měřicí zařízení ocelové bezešvé tl. stěny 3 mm, DN 50 mm 2*45,65 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obvyčejného tř. C 30/37 Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu obvyčejného tř. C 30/37	m2	296,725	296,725	0,000	31,00	9 198,48	0,00	0,00	9 198,48	0,00	0,00
50	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 35 mm "ochrana izolace mostovky - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Rigol dlaždený do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene Rigol dlaždený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. 40 mm "zpevnění příkopů" 1,1*2,8*2,0+3*10,5+1,6*15,0 Rigol dlaždený do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů Rigol dlaždený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z prefabrikátů celkové šířky rigolu do 1030 mm "skluzy - výkr.č.8" 1,1*(5,5+1,5+3,2)+1,2*6,6 Drenáže z trub hliníkových 20/30 mm Drenáže a trubky pro měřicí zařízení ocelové bezešvé tl. stěny 3 mm, DN 50 mm 2*45,65 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obvyčejného tř. C 30/37 Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu obvyčejného tř. C 30/37	m2	296,725	296,725	0,000	301,00	89 314,23	0,00	0,00	89 314,23	0,00	0,00
51	577145142	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 35 mm "ochrana izolace mostovky - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Rigol dlaždený do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene Rigol dlaždený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. 40 mm "zpevnění příkopů" 1,1*2,8*2,0+3*10,5+1,6*15,0 Rigol dlaždený do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů Rigol dlaždený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z prefabrikátů celkové šířky rigolu do 1030 mm "skluzy - výkr.č.8" 1,1*(5,5+1,5+3,2)+1,2*6,6 Drenáže z trub hliníkových 20/30 mm Drenáže a trubky pro měřicí zařízení ocelové bezešvé tl. stěny 3 mm, DN 50 mm 2*45,65 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obvyčejného tř. C 30/37 Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu obvyčejného tř. C 30/37	m2	296,725	296,725	0,000	345,00	102 370,13	0,00	0,00	102 370,13	0,00	0,00
52	578133212	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 35 mm "ochrana izolace mostovky - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Rigol dlaždený do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene Rigol dlaždený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. 40 mm "zpevnění příkopů" 1,1*2,8*2,0+3*10,5+1,6*15,0 Rigol dlaždený do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů Rigol dlaždený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z prefabrikátů celkové šířky rigolu do 1030 mm "skluzy - výkr.č.8" 1,1*(5,5+1,5+3,2)+1,2*6,6 Drenáže z trub hliníkových 20/30 mm Drenáže a trubky pro měřicí zařízení ocelové bezešvé tl. stěny 3 mm, DN 50 mm 2*45,65 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obvyčejného tř. C 30/37 Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu obvyčejného tř. C 30/37	m2	296,725	296,725	0,000	555,00	164 682,38	0,00	0,00	164 682,38	0,00	0,00
53	597161111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 35 mm "ochrana izolace mostovky - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Rigol dlaždený do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene Rigol dlaždený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. 40 mm "zpevnění příkopů" 1,1*2,8*2,0+3*10,5+1,6*15,0 Rigol dlaždený do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů Rigol dlaždený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z prefabrikátů celkové šířky rigolu do 1030 mm "skluzy - výkr.č.8" 1,1*(5,5+1,5+3,2)+1,2*6,6 Drenáže z trub hliníkových 20/30 mm Drenáže a trubky pro měřicí zařízení ocelové bezešvé tl. stěny 3 mm, DN 50 mm 2*45,65 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obvyčejného tř. C 30/37 Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu obvyčejného tř. C 30/37	m2	64,810	64,810	0,000	1 265,00	81 984,65	0,00	0,00	81 984,65	0,00	0,00
54	597961111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 35 mm "ochrana izolace mostovky - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Rigol dlaždený do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene Rigol dlaždený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. 40 mm "zpevnění příkopů" 1,1*2,8*2,0+3*10,5+1,6*15,0 Rigol dlaždený do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů Rigol dlaždený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z prefabrikátů celkové šířky rigolu do 1030 mm "skluzy - výkr.č.8" 1,1*(5,5+1,5+3,2)+1,2*6,6 Drenáže z trub hliníkových 20/30 mm Drenáže a trubky pro měřicí zařízení ocelové bezešvé tl. stěny 3 mm, DN 50 mm 2*45,65 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obvyčejného tř. C 30/37 Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu obvyčejného tř. C 30/37	m	19,140	19,140	0,000	895,00	17 130,30	0,00	0,00	17 130,30	0,00	0,00
55	862219111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 35 mm "ochrana izolace mostovky - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Rigol dlaždený do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene Rigol dlaždený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. 40 mm "zpevnění příkopů" 1,1*2,8*2,0+3*10,5+1,6*15,0 Rigol dlaždený do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů Rigol dlaždený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z prefabrikátů celkové šířky rigolu do 1030 mm "skluzy - výkr.č.8" 1,1*(5,5+1,5+3,2)+1,2*6,6 Drenáže z trub hliníkových 20/30 mm Drenáže a trubky pro měřicí zařízení ocelové bezešvé tl. stěny 3 mm, DN 50 mm 2*45,65 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obvyčejného tř. C 30/37 Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu obvyčejného tř. C 30/37	m	91,300	91,300	0,000	131,00	11 960,30	0,00	0,00	11 960,30	0,00	0,00
56	894201131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm "na mostě - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 35 mm "ochrana izolace mostovky - výkr.č.6 a 7" 6,5*45,65 Rigol dlaždený do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene Rigol dlaždený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. 40 mm "zpevnění příkopů" 1,1*2,8*2,0+3*10,5+1,6*15,0 Rigol dlaždený do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů Rigol dlaždený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z prefabrikátů celkové šířky rigolu do 1030 mm "skluzy - výkr.č.8" 1,1*(5,5+1,5+3,2)+1,2*6,6 Drenáže z trub hliníkových 20/30 mm Drenáže a trubky pro měřicí zařízení ocelové bezešvé tl. stěny 3 mm, DN 50 mm 2*45,65 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obvyčejného tř. C 30/37 Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu obvyčejného tř. C 30/37	m3	0,169	0,169	0,000	4 118,00	695,94	0,00	0,00	695,94	0,00	0,00

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež**

Číslo a název objektu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Číslo a název rozpočtu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	méně práce ve změně v CZK	více práce ve změně v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdl v CZK	rozdl v %
57	894201193	"vývazňák" 0,75*1,5*0,15 Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu Příplatek k ceně za tloušťku dna do 200 mm	m3	0,169	0,169	0,000	40,00	6,76	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00
58	894201231	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 30/37 Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu obyčejného tř. C 30/37 "vývazňák" 0,15*2*(0,75+1,5)*1,0	m3	0,675	0,675	0,000	3 998,00	2 698,65	0,00	0,00	2 698,65	0,00	0,00
59	894201293	Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 200 mm Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu Příplatek k ceně za tloušťku stěny do 200 mm	m3	0,675	0,675	0,000	39,00	26,33	0,00	0,00	26,33	0,00	0,00
60	894502201	Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných oboustranné Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravouhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné "vývazňák" 2*(0,75+1,5)*1,0+2*(0,45*1,2)*0,85	m2	5,418	5,418	0,000	1 133,00	6 138,59	0,00	0,00	6 138,59	0,00	0,00
61	911121111	Montáž zábradlí ocelového příchyceného vruty do betonového podkladu "mostní zábradlí - výkr.č.8" 57,4 "silniční zábradlí" 24,0	m	81,400	81,400	0,000	923,00	75 132,20	0,00	0,00	75 132,20	0,00	0,00
62	553423 1	mostní ocelové zábradlí kompletní vč PKO	m	57,400	57,400	0,000	4 814,00	276 323,60	0,00	0,00	276 323,60	0,00	0,00
63	553423 2	silniční ocelové zábradlí kompletní vč PKO	m	24,000	24,000	0,000	3 167,00	76 008,00	0,00	0,00	76 008,00	0,00	0,00
64	911331131	Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zabíraním sloupků do 2 m vzdálenosti sloupků do 2 m K81 RH1 C jednostranné "výkr.č.8" 72,0	m	72,000	72,000	0,000	2 125,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00
65	911334122	Svodidlo ocelové zábradlí zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní ze svislých tyčí Zábradlí svodidla ocelové s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 ZSNH4/H2 s výplní ze svislých tyčí "výkr.č.8" 60,0	m	60,000	60,000	0,000	6 743,00	404 580,00	0,00	0,00	404 580,00	0,00	0,00
66	911334621	Mostní svodidlo ocelové úrovň zádržnosti H 2 Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do mostní konstrukce, se svodnicí úrovň zádržnosti H2 K81 RH2 K "výkr.č.8" 60,0	m	60,000	60,000	0,000	4 750,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
67	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném křtu Řezání dilatačních spár v živičném křtu vytvoření komůrek pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm "nad dilatačními závěry - výkr.č.8" 3*6,6=19,80 "podél říms - pol.6 a 8" 57,56+57,33+4*2,0=122,89	m	142,690	142,690	0,000	192,00	27 396,48	0,00	0,00	27 396,48	0,00	0,00
68	931941142	Osazení dilatačního mostního závěru podpovrchového - posun do 20 mm Osazení dilatačního mostního závěru podpovrchového, posun do 20 mm "výkr.č.8" 3*(8,55+2*0,2) podpovrchový dilatační závěr pro posun +/-15mm kompletní díle PD	m	26,850	26,850	0,000	2 148,00	57 673,80	0,00	0,00	57 673,80	0,00	0,00
69	553439 1	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm	m	26,850	26,850	0,000	2 447,00	65 701,95	0,00	0,00	65 701,95	0,00	0,00
70	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	m2	10,930	18,130	7,200	176,00	1 933,68	0,00	1 267,20	3 190,88	1 267,20	65,87

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež**

Číslo a název objektu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Číslo a název rozpočtu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	méně práce ve změně v CZK	více práce ve změně v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdíl v CZK	rozdíl v %
71	931998111	"dilatace sprážené desky - výkr.č.12" 3*0,3*8,5=7,65 "dilatace žims - výkr.č.13" 4*(0,36+0,46)=3,28 RDS dilatace desky L. pole: 8,00*(0,4+0,5)=7,2	kus	116,000	116,000	0,000	39,00	4 524,00	0,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00
72	936941111	Těsnění kotevnicí průstupu izolací mostovky bitumenovým tmelem Těsnění průstupu izolací mostovky bitumenovým tmelem kotevnicí průstupu "kotvení žims - výkr.č.13" 2*58 Osazení měděného odvodňovače mostovky do plastbetonu Odvodňovač izolace mostovky osazení do plastbetonu, odvodňovače měděného "výkr.č.12" 2*5	kus	10,000	10,000	0,000	328,00	3 280,00	0,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00
73	553449 1	odvodňovač mostní izolace z měděného plechu s odpadní trubkou dl.1,4m dle PD "výkr.č.12" 8	kus	8,000	8,000	0,000	1 420,00	11 360,00	0,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00
74	553449 2	odvodňovač mostní izolace z měděného plechu s odpadní trubkou dl.0,8m dle PD "výkr.č.12" 2	kus	2,000	2,000	0,000	812,00	1 624,00	0,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00
75	936941131	Chránička odvodňovače D 63 mm Odvodňovač izolace mostovky chránička odvodňovače průměru 63 mm "odvodňovač trubky dutin nk u pilířů 8*0,3	m	2,400	2,400	0,000	203,00	487,20	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00
76	936942122	Osazení mostní vpusti 300/500 mm Osazení mostní vpusti a prodloužovač tvarovky vpusti, velikosti 300/500 mm "odvodňovač vozovky - výkr.č.12" 2*5	kus	10,000	10,000	0,000	3 069,00	30 690,00	0,00	0,00	30 690,00	0,00	0,00
77	552417200	odvodňovač mostní rigolový labe* varianta A, vývod na F 150, míř 500 x 300 mm Výrobky kanalizační litinové odvodňovače mostní rigolový mostní odvodňovač labe* míř 500 x 300 mm, zatížení D 400 labe* varianta A, vývod na F 150	kus	10,000	10,000	0,000	12 985,00	129 850,00	0,00	0,00	129 850,00	0,00	0,00
78	946221121	Montáž lešení zavěšeného dílcového na potrubních mostech zatížení tř. 2 do 100 kg/m2 v do 10 m Montáž zavěšeného dílcového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci s podlahami s provozním zatížením tř. 2 přes 75 do 150 kg/m2, umístěného ve výšce do 10 m "pod 1. polem - výkr.č. 6 a 7" 7,85*7,03=55,186 "pod 2. - výkr.č. 6 a 7" 7,85*(7,03+16,16)=182,042 "pod 3. - výkr.č. 6 a 7" 7,85*16,20=127,17	m2	364,398	364,398	0,000	179,00	65 227,24	0,00	0,00	65 227,24	0,00	0,00
79	946221221	Příplatek k lešení zavěšenému dílcovému na mostech 100 kg/m2 v do 10 m za první a ZKO den použití Montáž zavěšeného dílcového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 364,398*30	m2	10 931,940	10 931,940	0,000	8,00	87 455,52	0,00	0,00	87 455,52	0,00	0,00
80	946221821	Demontáž lešení zavěšeného dílcového na potrubních mostech zatížení tř. 2 do 100 kg/m2 v do 10 m Demontáž zavěšeného dílcového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci s podlahami s provozním zatížením tř. 2 přes 75 do 150 kg/m2, "pod 1. polem - výkr.č. 6 a 7" 7,85*7,03=55,186	m2	364,398	364,398	0,000	113,00	41 176,97	0,00	0,00	41 176,97	0,00	0,00

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libeň**

Číslo a název objektu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Číslo a název rozpočtu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	méně práce ve změně v CZK	více práce ve změně v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdíly v CZK	rozdíly v %
81	946231111	"pod 2. - výkr.č. 6 a 7" 7,85*16,16=182,042 "pod 3. - výkr.č. 6 a 7" 7,85*16,20=127,17 Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních řím s vyloučením do 0,9 m Zavěšené lešení pod bednění mostních řím pracovní a podpěrné s vyloučením do 0,90 m montáž "pro vyloučenou desku i římsy - výkr.č.12 a 13" 57,56+57,33	m	114,890	114,890	0,000	1 176,00	135 110,64	0,00	0,00	135 110,64	0,00	0,00
82	946231121	Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod bednění mostní římsy Zavěšené lešení pod bednění mostních řím pracovní a podpěrné s vyloučením do 0,90 m demontáž	m	114,890	114,890	0,000	352,00	40 441,28	0,00	0,00	40 441,28	0,00	0,00
83	953945231	Kotvy mechanické M 12 dl 135 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vvrtním otvorem Kotvy mechanické s vvrtním otvorem do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro těžká kotvení, velikost M 12, délka 135 mm "kotvení zábradlí - výkr.č.6 a 8" 2*29*4	kus	232,000	232,000	0,000	24,00	5 568,00	0,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00
84	953945242	Kotvy mechanické M 16 dl 180 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vvrtním otvorem Kotvy mechanické s vvrtním otvorem do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro těžká kotvení, velikost M 16, délka 180 mm "kotvení zábradlího svodidla - výkr.č.6 a 8" 2*29*2	kus	116,000	116,000	0,000	30,00	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00
85	953945261	Kotvy mechanické M 24 dl 205 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vvrtním otvorem Kotvy mechanické s vvrtním otvorem do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro těžká kotvení, velikost M 24, délka 205 mm "kotvení mostního svodidla - výkr.č. 6 a 8" 2*29*2=116 "kotvení zábradlího svodidla - výkr.č. 6 a 8" 2*29*2=116	kus	232,000	232,000	0,000	36,00	8 352,00	0,00	0,00	8 352,00	0,00	0,00
86	967052021	Zábradlí ploch betonové konstrukce chladících věží kladiv Úprava ploch betonových konstrukcí chladících věží zábradlí kladiv "horní povrch nk, křídél a závěrných zidek" 7,85*45,65+1,2*(3,0+3,2+5,05+5,0)	m2	377,853	377,853	0,000	113,00	42 697,39	0,00	0,00	42 697,39	0,00	0,00
87	977151115	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, "pro odvodňovací trubky dutin nk u pilířů 3" 8*0,25	m	2,000	2,000	0,000	2 459,00	4 918,00	0,00	0,00	4 918,00	0,00	0,00
88	977151116	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, oblátek, dlažeb, kamene) průměru 150 do 80 mm "pro odvodňovací izolace - výkr.č.12" 2*5*0,4	m	4,000	4,000	0,000	2 459,00	9 836,00	0,00	0,00	9 836,00	0,00	0,00
89	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, oblátek, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	3,000	3,000	0,000	3 998,00	11 994,00	0,00	0,00	11 994,00	0,00	0,00
90	985121122	"odvodňovací vozovky - výkr.č.12" 2*5*0,3 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu klenéb vodou pod tlakem do 1250 barů Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu klenéb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů "horní povrch nk, křídél a závěrných zidek" 45,65*7,85+1,2*(3,0+3,2+5,05+5,0)=377,853	m2	510,448	518,612	8,164	125,00	63 806,00	0,00	1 020,50	64 826,50	1 020,50	1,60

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež**

Číslo a název objektu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Číslo a název rozpočtu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	méněpráce ve změně v CZK		vícepráce ve změně v CZK		cena celkem ve změně v CZK	rozdíl v CZK	rozdíl v %
91	985121222	"sanovaný povrch betonu" "uložné bločky" 4*0,8=3,2 "plenty" 4*(2*1,2*1,0+0,2*(1,0+1,2))=11,36 "spodní stavba" 2,6*7,95+2*7,4*(1,7+0,7)*7,95+2*1,75+1,8*7,95+0,6*7,95+2*0,5+0,7*18,2+0,7*7,95+2*10,8=118,035 horní povrch uložených prahů v 1.poli" 2*0,52*7,85=8,164 Tryskání degradovaného betonu líce klenéb vodou pod tlakem do 1250 barů Tryskání degradovaného betonu líce klenéb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů "sanovaný povrch betonu" "podhled nk" (8,7*8,05+2*(16,35*12,85+16,8*1,6+26,8*3,15+4,4+8*3*(8,6-2,3)+1*(5-2,7)))=0,1 Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	78,003	78,003	0,000	125,00	9 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	985121912	"povrch křidel a závěrných zidek" 1,2*(3,0+3,2+5,05+5,0) RDS "horní povrch uložených prahů v 1.poli" 2*0,52*7,85=8,164 Očištění ploch stěn, rubu klenéb a podlah tlakovou vodou "spodní stavba s kamenným obkladem - 30% plochy" 0,3*(2*2,1*(1,75+7,95)+2,4*18,2+2,4*7,95+2*6,0) Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2 upravené plochy do 6 m "spodní stavba s kamenným obkladem - 30% plochy" 0,3*(2*2,1*(1,75+7,95)+2,4*18,2+2,4*7,95+2*6,0) Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm "uložné bločky" 4*0,8=3,2 "plenty" 4*(2*1,2*1,0+0,2*(1,0+1,2))=11,36 "spodní stavba" (2,6*7,95+2*7,4*(1,7+0,7)*7,95+2*1,75+1,8*7,95+0,6*7,95+2*0,5+0,7*18,2+0,7*7,95+2*10,8)=118,035	m2	19,500	27,664	8,164	19,00	370,50	0,00	155,12	0,00	0,00	5 370,75	0,00	0,00
93	985131111		m2	34,650	34,650	0,000	155,00	5 370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370,75	0,00	0,00
95	985231111		m2	34,650	34,650	0,000	792,00	27 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27 442,80	0,00	0,00
96	985311112		m2	132,595	132,595	0,000	794,00	105 280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	105 280,43	0,00	0,00
97	985311212		m2	78,003	78,003	0,000	794,00	61 934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	61 934,38	0,00	0,00
98	985321111	Ochranný nátěr výtzuže na cementové bázi stěn, líce klenéb a podhledů "25% povrchu sanovaného betonu spodní stavby" "uložné bločky" 4*0,8*0,25=0,80 "plenty" 4*(2*1,2*1,0+0,2*(1,0+1,2))*0,25=2,84	m2	52,650	52,650	0,000	136,00	7 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160,40	0,00	0,00

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež**

Číslo a název objektu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Číslo a název rozpočtu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	míně práce ve změně v CZK		více práce ve změně v CZK		cena celkem ve změně v CZK	rozdílu v CZK	rozdílu v %
99	985321211	"spodní stavba" (2,6*7,95+2*7,4+1,7+0,7)*7,95+2*1,75+1,8*7,95+0,6*7,95+2*0,5+0,7*18,2+0,7*7,95+2*10,8)*0,25=29,509 "25% plochy sanovaného povrchu podhledu nk" (8,7*8,05+2*(16,35*12,85+16,8*1,6+26,8*3,15+4,4+8+3*(8,6-2,3)+1*(5-2,7)))=19,501 Ochranný nátěr výtluže na epoxidové bázi stěn, líc kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm Ochranný nátěr betonářské výtluže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líc kleneb a podhledů "inhibitor korozí-opěry bez kamenného obkladu" 2,6*7,95+2*7,4+0,7*7,95+2*10,8	m2	62,635	62,635	0,000	219,00	13 717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13 717,07	0,00	0,00
100	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm "sanovaný povrch betonu" "uložné bloky" 4*0,8=3,2 "plenty" 4*(2*1,2*1,0+0,2*(1,0+1,2))=11,36 "spodní stavba" (2,6*7,95+2*7,4+1,7+0,7)*7,95+2*1,75+1,8*7,95+0,6*7,95+2*0,5+0,7*18,2+0,7*7,95+2*10,8)=18,035 "sanovaný povrch betonu - 10% plochy podhledu nk" "podhled nk" ((8,7*8,05+2*(16,35*12,85+16,8*1,6+26,8*3,15+4,4+8+3*(8,6-2,3)+1*(5-2,7)))=19,501 "povrch říms - výkr.č.8 a 13" 1,05*(57,56+2*2,0)+1,55*(57,33+2*2,0) 2,3+1*(5-2,7)))=78,003 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-8) Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-8) "povrch říms - výkr.č.8 a 13" 1,05*(57,56+2*2,0)+1,55*(57,33+2*2,0)	m2	210,598	210,598	0,000	180,00	37 907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37 907,64	0,00	0,00
101	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-8) Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-8) "povrch říms - výkr.č.8 a 13" 1,05*(57,56+2*2,0)+1,55*(57,33+2*2,0)	m2	159,700	159,700	0,000	271,00	43 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43 278,70	0,00	0,00
102	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výtluže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru Dodatečné vlepování betonářské výtluže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výtluže 16 mm "spráhovací trny - výkr.č.12" 0,11*2*(2*(6+4+3)+1+2*(10+12+17+14))=146,3 "dobetonování vrchu křidel a závěrných zdí-výkr.č.7 a 12" (2*2*21+2*3*9+2*3*18)*0,1=24,6 "prodloužení křidel - výkr.č.7 a 12" 4*15*0,11=6,6 RDS odpočet spráhovacích trnů 1.pole -26*10*0,1=26,0 kotvení nových uložných prahů 1. pole "108"0,3=32,40	m	177,500	183,900	6,400	525,00	93 187,50	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	96 547,50	3 360,00	3,61
103	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m "ZDS" 914,258 "RDS" beton 1. pole + ul. prah(32,268*2,4)+(2,843*2,4) množství pro práce na převedení vody potrubím (veškeré hmotnosti) položek týkající se zatrubnění dle ÚRS): HSV 7,537 + PSV 53,136=60,673	t	914,258	1 059,197	144,939	30,00	27 427,74	0,00	0,00	4 348,18	4 348,18	31 775,92	4 348,18	15,85

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež**

Číslo a název objektu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Číslo a název rozpočtu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	méně práce ve změně v CZK	více práce ve změně v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdíl v CZK	rozdíl v %	
104	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou svislé S "ochran izolace rubu opěr - výkr.č.6 a 7" (1,25+3,5)*6,0=28,5 "separace gablonových matic - výkr.č.1,4" 2*2,5*10,2=51,00 textilie netkaná 800 g/m2 geotextilie geotextilie netkané MOKRUTEX HQ PP (polypropylen) použít: při výstavbě silnic,dálnic,železnic,mostů zakládání spodních staveb a do středních plášťů materiál: POP stříž,odolnost vůči alkáliím, kyselinám a mikroorganismům max. šíře 600 cm 800g/m2 79,5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství	m2	79,500	79,500	0,000	19,00	1 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	693112480	Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP "mostovka - výkr.č.6 a 7" 8,45*45,65=385,743 "přetažení izolace na rub opěr - výkr.č.6 a 7" (1,25+3,5)*6,0=28,5 "vrch křidel - výkr.č.12" 1,6*(5,7+5,5+7,55+7,5)=42,00 "ochrana izolace pod římsami - výkr.č.6 a 7" (0,7+1,25+2*0,25)*45,65+1,4*(4,8+5,4+7,0+6,6)=145,163 pásy s modifikovaným asfaltem vložit textilie asfaltované pásy modifikované asfaltované pásy modifikované směsnými polymery BITUMELIT 5 mm	m2	95,400	95,400	0,000	83,00	7 918,20	0,00	0,00	0,00	7 918,20	0,00	0,00
106	711341564	Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP "mostovka - výkr.č.6 a 7" 8,45*45,65=385,743 "přetažení izolace na rub opěr - výkr.č.6 a 7" (1,25+3,5)*6,0=28,5 "vrch křidel - výkr.č.12" 1,6*(5,7+5,5+7,55+7,5)=42,00 "ochrana izolace pod římsami - výkr.č.6 a 7" (0,7+1,25+2*0,25)*45,65+1,4*(4,8+5,4+7,0+6,6)=145,163 pásy s modifikovaným asfaltem vložit textilie asfaltované pásy modifikované asfaltované pásy modifikované směsnými polymery BITUMELIT 5 mm	m2	601,406	601,406	0,000	78,00	46 909,67	0,00	0,00	0,00	46 909,67	0,00	0,00
107	628521240	Provedení izolace mostovek pryskyřicemi na železničních mostech nátěrem penetračním "mostovka - výkr.č.6 a 7" "základní nátěr pečutí vrstvy" 8,45*45,65=385,743 "uzavírací nátěr pečutí vrstvy" 8,45*45,65=385,743 "přetažení izolace na rub opěr - výkr.č.6 a 7" "základní nátěr pečutí vrstvy" (1,25+3,5)*6,0=28,50 "uzavírací nátěr pečutí vrstvy" (1,25+3,5)*6,0=28,50 "vrch křidel - výkr.č.12" "základní nátěr pečutí vrstvy" 1,6*(5,7+5,5+7,55+7,5)=42,00 "uzavírací nátěr pečutí vrstvy" 1,6*(5,7+5,5+7,55+7,5)=42,00 pryskyřice epoxidová speciální pečutí vrstvy bal. 50 + 11,5 kg "mostovka - výkr.č.6 a 7" 8,45*45,65*1,2"kg/m2 pečutí vrstvy"=462,891	m2	524,679	524,679	0,000	433,00	227 186,01	0,00	0,00	0,00	227 186,01	0,00	0,00
108	628361100	Provedení izolace mostovek pryskyřicemi na železničních mostech nátěrem penetračním "mostovka - výkr.č.6 a 7" "základní nátěr pečutí vrstvy" 8,45*45,65=385,743 "uzavírací nátěr pečutí vrstvy" 8,45*45,65=385,743 "přetažení izolace na rub opěr - výkr.č.6 a 7" "základní nátěr pečutí vrstvy" (1,25+3,5)*6,0=28,50 "uzavírací nátěr pečutí vrstvy" (1,25+3,5)*6,0=28,50 "vrch křidel - výkr.č.12" "základní nátěr pečutí vrstvy" 1,6*(5,7+5,5+7,55+7,5)=42,00 "uzavírací nátěr pečutí vrstvy" 1,6*(5,7+5,5+7,55+7,5)=42,00 pryskyřice epoxidová speciální pečutí vrstvy bal. 50 + 11,5 kg "mostovka - výkr.č.6 a 7" 8,45*45,65*1,2"kg/m2 pečutí vrstvy"=462,891	m2	145,163	145,163	0,000	193,00	28 016,46	0,00	0,00	0,00	28 016,46	0,00	0,00
109	711381021	Provedení izolace mostovek pryskyřicemi na železničních mostech nátěrem penetračním "mostovka - výkr.č.6 a 7" "základní nátěr pečutí vrstvy" 8,45*45,65=385,743 "uzavírací nátěr pečutí vrstvy" 8,45*45,65=385,743 "přetažení izolace na rub opěr - výkr.č.6 a 7" "základní nátěr pečutí vrstvy" (1,25+3,5)*6,0=28,50 "uzavírací nátěr pečutí vrstvy" (1,25+3,5)*6,0=28,50 "vrch křidel - výkr.č.12" "základní nátěr pečutí vrstvy" 1,6*(5,7+5,5+7,55+7,5)=42,00 "uzavírací nátěr pečutí vrstvy" 1,6*(5,7+5,5+7,55+7,5)=42,00 pryskyřice epoxidová speciální pečutí vrstvy bal. 50 + 11,5 kg "mostovka - výkr.č.6 a 7" 8,45*45,65*1,2"kg/m2 pečutí vrstvy"=462,891	m2	912,486	912,486	0,000	15,00	13 687,29	0,00	0,00	0,00	13 687,29	0,00	0,00
110	235215800	pryskyřice epoxidová speciální penetrační materiál CHS Epoxy 474-0492 bal. 50 + 11,5 kg "mostovka - výkr.č.6 a 7" 8,45*45,65*1,2"kg/m2 pečutí vrstvy"=462,891	kg	547,491	547,491	0,000	82,00	44 894,26	0,00	0,00	0,00	44 894,26	0,00	0,00

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež**

Číslo a název objektu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Číslo a název rozpočtu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	méně práce ve změně v CZK	více práce ve změně v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdíly v CZK	rozdíly v %
111	998711101	"přetažení izolace na rub opěr - výkr.č.6 a 7" (1,25+3,5)*6,0*1,2"kg/m2 pečetící vrstvy"-34,20 "vrch křidel - výkr.č.12" 1,6*(5,7+5,5+7,55+7,5)*1,2"kg/m2 pečetící vrstvy"-50,40	t	4,320	4,358	0,038	836,00	3 611,52	0,00	31,77	3 643,29	31,77	0,88
112	421955112	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	m2	0,000	56,593	56,593	619,50	0,00	0,00	35 059,36	35 059,36	35 059,36	100,00
113	421955212	Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění "RDS" "nk 1.pole - dolní plocha" 6,60*7,05+2*0,625*8,05 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění "RDS"	m2	0,000	56,593	56,593	455,00	0,00	0,00	25 749,82	25 749,82	25 749,82	100,00
114	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží výšky do 10 m z věží ST100 "nk v 1.poli" 7,05*7,85*4,8	m3	0,000	265,644	265,644	339,90	0,00	0,00	90 292,40	90 292,40	90 292,40	100,00
115	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží výšky do 10 m z věží ST100 "nk v 1.poli" 7,05*7,85*4,8	m3	0,000	265,644	265,644	71,50	0,00	0,00	18 993,55	18 993,55	18 993,55	100,00
116	Rpoložka	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží výšky do 10 m z věží ST100 265,64*1,5"měsíce"	m3	0,000	398,466	398,466	183,27	0,00	0,00	73 026,15	73 026,15	73 026,15	100,00
117	948521111	Zřízení podpěrný rošt dočasný ze dřeva z nosníků GT 24 dl do 6 m Podpěrný rošt dočasný ze dřeva z nosníků GT 24 zřízení "nk v 1.poli" 7,05*7,85	m2	0,000	55,343	55,343	263,00	0,00	0,00	14 555,21	14 555,21	14 555,21	100,00
118	948521121	Odstranění podpěrný rošt dočasný ze dřeva z nosníků GT 24 dl do 6 m Podpěrný rošt dočasný ze dřeva z nosníků GT 24 odstranění "nk v 1.poli" 7,05*7,85	m2	0,000	55,343	55,343	218,00	0,00	0,00	12 064,77	12 064,77	12 064,77	100,00
119	Rpoložka	Měsíční nájemné podpěrný rošt dočasný ze dřeva z nosníků GT 24 dl do 6 m Podpěrný rošt dočasný ze dřeva z nosníků GT 24 měsíční nájemné 55,343*1,5"měsíce"	m2	0,000	85,782	85,782	374,22	0,00	0,00	32 101,34	32 101,34	32 101,34	100,00
120	714331382	Provedení hydroizolace mostovek pásy na suchu AIP nebo tkaniny Provedení izolace mostovek pásy na suchu AIP nebo tkaniny "uložení nk n podpěry" 2*0,52*8,2	m2	0,000	8,528	8,528	11,80	0,00	0,00	100,63	100,63	100,63	100,00
121	628321320	pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož 8,528*1,15"přepočtené koeficientem množství	m2	0,000	9,807	9,807	98,10	0,00	0,00	962,07	962,07	962,07	100,00
122	291111111	Podklad pro zpevnění plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	0,000	40,400	40,400	879,00	0,00	0,00	35 511,60	35 511,60	35 511,60	100,00

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libeň**

Číslo a název objektu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Číslo a název rozpočtu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdlu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	méně práce ve změně v CZK	více práce ve změně v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdl v CZK	rozdl v %
123	291211111	oře pod potrubí pro předení vody v korytě proviz. potrubí"5,4 podkladní vrstva pod panelovou rovinou"10*7*0,5=35m3	m2	0,000	54,000	54,000	72,20	0,00	0,00	3 898,80	3 898,80	3 898,80	100,00
124	593810910	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kaménha panelová rovinovina pod skruží (1 vrstva)"12*1,5*3	kus	0,000	12,000	12,000	1 227,50	0,00	0,00	14 730,00	14 730,00	14 730,00	100,00
125	113151111	panel silniční IZO 3/10 300x150x15 cm panelová rovinovina pod skruží (1 vrstva)"12*1,5*3/(3*1,5)	m2	0,000	54,000	54,000	35,90	0,00	0,00	1 938,60	1 938,60	1 938,60	100,00
126	113152112	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců panelová rovinovina pod skruží (1 vrstva)"12*1,5*3 zásoy proviz. zatrubnění"5,4	m3	0,000	40,400	40,400	280,00	0,00	0,00	11 312,00	11 312,00	11 312,00	100,00
127	985331119	podkladní vrstva pod panelovou rovinou"10*7*0,5=35m3 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 25 mm do cementové aktivované malty včetně vrtání otvoru	m	0,000	2,700	2,700	1 470,00	0,00	0,00	3 969,00	3 969,00	3 969,00	100,00
128	115001106	sgřažení úložného prahu na pilíři, 1. pole mostu, 27ks á 0,1m*27*0,1 převedení vody potrubím DN do 900 převedení vody ocel trubka DN 800 - pro stavbu skruže výměra: 10m	m	0,000	10,000	10,000	1 350,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
129	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min čerpání vody při přípravě podkladů a položení trubky pro převedení vody výměra: 3 dny	hod	0,000	72,000	72,000	100,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100
130	119001402	Dokasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 pomocné zajištění trubek v příslušné poloze před obsypem výměra: 10m	m	0,000	10,000	10,000	361,00	0,00	0,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	100
131	120901114	Bourání zdva kamenného v odkopávkách na suchu ručně odstranění kamenného záhozu, který slouží k usměrnění toku potoka výměra: 1*1*10*2	m3	0,000	20,000	20,000	1 010,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	100
132	127701101	Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m úprava dna koryta před položením potrubí a odstranění podkladu při vracení koryta do původního stavu výměra: 1,5*12*0,3*2	m3	0,000	10,800	10,800	363,00	0,00	0,00	3 920,40	3 920,40	3 920,40	100
133	171103202	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrázi nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 % provedení hrázek - přivedení vody do trubky výměra: (1*2*1)m*2ks	m3	0,000	4,000	4,000	67,30	0,00	0,00	269,20	269,20	269,20	100
134	581232800	zemina jílovitá kameninová dodávka jílovité zeminy pro návodní hráčky	t	0,000	7,200	7,200	655,00	0,00	0,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00	100
135	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m obsyp potrubí pro udržení v dané poloze výměra: 10*2*0,25	m3	0,000	5,000	5,000	311,00	0,00	0,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	100

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež**

Číslo a název objektu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Číslo a název rozpočtu: **201.2 - Rekonstrukce mostu**

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	méněpráce ve změně v CZK	vícepráce ve změně v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdíl v CZK	rozdíl v %
136	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění úprava pláňe před položením podkladních šteků v korytě při úpravě do stávajícího stavu výměra: 12*1,5*2	m2	0,000	36,000	36,000	4,93	0,00	0,00	177,48	177,48	177,48	100
137	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm odstranění podkladů - pod trubkou výměra: 12*1,5	m2	0,000	18,000	18,000	420,00	0,00	0,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	100
138	997211511	Vodorovná doprava suť po suchu na vzdálenost do 1 km doprava vybouraného podloží v ploše pod trubkou, výměra: 5,4m3*1,7=9,18t, ŠD z p.č. 126: 35m3*1,7=59,5 t, panely z p.č. 125: 1,125t/ks*12ks=13,5t	t	0,000	82,180	82,180	71,00	0,00	0,00	5 834,78	5 834,78	5 834,78	100
139	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť odvoz vybouraného podkladního materiálu na skládku na celkovou vzdálenost 25 km výměra: (9,18+59,5+13,5)*24	t	0,000	1 972,320	1 972,320	9,00	0,00	0,00	17 750,88	17 750,88	17 750,88	100
								5 416 584,03	-51 622,88	877 282,39		825 952,65	12,87
								celkem					

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libeň**
 Číslo a název objektu: **900.1 - Vedlejší náklady**
 Číslo a název rozpočtu: **900.1 - Vedlejší náklady**

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	varianta položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	měně práce ve změně v CZK	více práce ve změně v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdíl v CZK	rozdíl cen celkem v %
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14
1	013203001		Dokumentace stavby - havarijní plán <i>Poznámka k položce: Cenová soustava ÚRS 2013 / Katalog 800-0</i>	Kč	1,000	1,000	0,000	20 145,00	20 145,00	0,00	0,00	20 145,00	0,00	0,00
2	013203002		Dokumentace stavby - povodňový plán <i>Poznámka k položce: Cenová soustava ÚRS 2013 / Katalog 800-0</i>	Kč	1,000	1,000	0,000	20 145,00	20 145,00	0,00	0,00	20 145,00	0,00	0,00
3	021203000		Stěhování přírodních hodnot Příprava staveniště záchranné práce stěhování přírodních hodnot "odlovení a převoz nřb z daného úseku řeky" 1	Kč	1,000	1,000	1,000	23 870,00	23 870,00	0,00	0,00	23 870,00	0,00	0,00
4	030001000		Zařízení staveniště Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště "řízení, provoz a odstranění zařízení staveniště" 1	Kč	1,000	1,167	0,167	297 266,00	297 266,00	0,00	49 687,77	346 953,77	49 687,77	16,71
5	034503000		Informační tabule na staveništi Zařízení staveniště zabezpečení informační tabule "výroba, montáž, udržba po dobu stavby a demontáž" 2	Kč	2,000	2,000	2,000	11 558,00	23 116,00	0,00	0,00	23 116,00	0,00	0,00
6	070001000		Provozní vlivy "vliv provozu na mostě při provádění prací mimi úplnou uzavírkou" 1	Kč	1,000	1,000	0,000	11 934,00	11 934,00	0,00	0,00	11 934,00	0,00	0,00
			Nové položky											
			celkem						396 476,00	0,00	49 687,77	446 163,77	49 687,77	12,53

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Číslo a název stavby:

Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež

Číslo a název objektu:

900.2 - Ostatní náklady

Číslo a název rozpočtu:

900.2 - Ostatní náklady

Změna soupisu množství

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve změně v CZK	méně práce ve změně v CZK	více práce ve změně v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	rozdíl v CZK	rozdíl %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	012203000	Geodetické práce při provádění stavby Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby "vytyčování inž.sítí a stavebních objektů atd." 1 vytyčení nového 1. pole mostu 1	Kč	1,000	1,165	0,165	24 918,00	24 918,00	0,00	4 103,99	29 021,99	4 103,99	16,47
2	012303000	Geodetické práce po výstavbě Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě "zaměření skutečného provedení stavby, atd." 1	Kč	1,000	1,000	0,000	27 902,00	27 902,00	0,00	0,00	27 902,00	0,00	0,00
3	013244000	Dokumentace pro provádění stavby Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	Kč	1,000	1,167	0,167	332 728,00	332 728,00	0,00	55 550,60	332 728,00	0,00	0,00
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1,000	1,000	0,000	47 739,00	47 739,00	0,00	0,00	47 739,00	0,00	0,00
6	013254001	Mostní list Poznámka k položce: Cenová soustava ÚRS 2013 / Katalog 800-0	Kč	1,000	1,000	0,000	11 952,00	11 952,00	0,00	0,00	11 952,00	0,00	0,00
7	042603000	Posudky ostatní - první hlavní prohlídka mostu Poznámka k položce: Cenová soustava ÚRS 2013 / Katalog 800-0	Kč	2,000	2,000	0,000	15 980,00	31 960,00	0,00	0,00	31 960,00	0,00	0,00
5	045203000	Kompletační činnost Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost kompletační činnost	Kč	1,000	1,000	0,000	61 772,00	61 772,00	0,00	0,00	61 772,00	0,00	0,00
		Nové položky											
8	43194000	Ostatní zkoušky zkoušení stávajících konstrukcí - soudržnost vrstev, Schmidt	Kč	0,000	1,000	1,000	5 706,00	0,00	0,00	5 706,00	5 706,00	5 706,00	100,00
		celkem						538 971,00	0,00	65 360,60	548 780,99	9 809,99	1,82

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	1
Název a evidenční číslo stavby:	Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež
Název stavebního objektu/ provozního souboru (SO/PS):	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201.1, 202.2, 900.1,900.2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
Krycí list změny	1 list	
Evidenční list změny stavby	1 list	
Zápis o projednání soupisu prací a ceny stav. objektu	1 list	
Změna soupisu množství SO 201.1	6 listů	
Změna soupisu množství SO 201.2	15 listů	
Změna soupisu množství SO 900.1	1 list	
Změna soupisu množství SO 900.2	1 list	
Přehled dokladů tvořící součást dokumentace	1 list	
Přehled změn stavby	1 list, str. 1	
Rozdílový soupis prací - rekapitulace	1 list, str. 2	
Pasportizace změn a úprav	6 listů, str. 3-8	
Ždůvodnění nových položek	3 listy, str. 9-11	
Vyhodnocení nabídek - kontrolní zkoušky	1 list, str. 12	
nabídka Horský s.r.o.	2 listy, str. 13-14	
nabídka QUALIFORM a.s.	2 listy, str. 15-16	
nabídka SQZ, s.r.o.	1 list, str. 17	
Vyhodnocení nabídek - skruže	1 list, str. 18	
nabídka Ulmaconstruction CZ, s.r.o.	1 list, str. 19	
nabídka PERI spol. s.r.o.	5 listů, str. 20-24	
nabídka Česká Doka spol. s.r.o.	8 listů, str. 25-32	
Vyjádření KSÚS SK z 9.10.2015	1 list, str. 33	
Mimořádná prohlídka z 7.10.2015	10 listů, str. 34-43	
Mimořádná prohlídka z 30.10.2015	8 listů, str. 44-51	
Listy SD č. 017419, 017421, 017427	3 listy, str. 52-54	
OPRAVY K VÝKONU ING. TOMÁŠ NÍČKA	3 listy, str. 55-57	
Projektová dokumentace ZBV		HIR, TDI

Přehled změn stavby
NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO STAVBY:

Most přes Blanici před obcí Libež, e.č. 11124-2

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1. - zadat	2. - zadat	3= 1x30%
9 700 922,69	0,00	2 910 276,81

Údaje v Kč bez DPH														
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci Smlouvy vč. Rezervy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
2	201.1	Bourání stávajících konstrukcí, výkopy	DZS vs. RDS, demolice 1. pole		0,00	0,00	0,00	9 700 922,69	649 403,97	649 403,97	10 350 326,66	10 350 326,66	1,07	6,69%
3	201.2	Rekonstrukce mostu	DZS vs. RDS, demolice 1. pole, ochrana opěry, ochrana pilíře		0,00	-51 622,88	-51 622,88	9 649 299,81	877 282,39	1 526 686,36	11 227 609,05	11 175 986,18	1,15	15,74%
6	900.1	Vedlejší náklady	demolice 1. pole		-51 622,88	0,00	-51 622,88	9 649 299,81	49 687,77	1 576 374,14	11 277 296,83	11 225 673,95	1,16	16,25%
7	900.2	Ostatní náklady	demolice 1. pole		-51 622,88	0,00	-51 622,88	9 649 299,81	65 360,60	1 641 734,74	11 342 657,43	11 291 034,55	1,16	16,92%

Rozdílový soupis prací - REKAPITULACE

Most přes Blanici před obcí Libež, e.č. 11124-2

Změna soupisu prací č.1

Objekt	Popis	cena celkem ve smlouvě	cena celkem ve změně	méněpráce	vícepráce	rozdíl v %
101.1	Dopravní značení	124 450,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00
201.1	Bourání stávajících konstrukcí, výkopy	987 787,57	1 601 304,98	0,00	649 403,97	65,74
201.2	Rekonstrukce mostu	6 416 584,07		-51 622,88	877 282,39	13,67
201.3	Komunikace	1 189 971,06	1 189 971,06	0,00	0,00	0,00
201.4	Náhradní výsadba	46 682,95	46 682,95	0,00	0,00	0,00
900.1	Vedlejší náklady	396 476,00	443 681,84	0,00	49 687,77	12,53
900.2	Ostatní náklady	538 971,00	549 660,60	0,00	65 360,60	12,13

Celkem

9 700 922,65 3 955 751,43 - 51 622,88

1 641 734,74

16,92%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh: 1/6
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Most e.č. 11124-2 přes Blanici před obcí Libež		SO/PS: (číslo a název) demolice 1. pole
Název změny: Rozdílový soupis prací RDS/RDS - změna 1		Kategorie ^{*)} B
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Objednatel	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. Mostní prohlídka ze dne 7.10.2015 Mostní prohlídka ze dne 30.10.2015 dopis KSÚS SK, ze dne 09.10.2015	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Po provedení bouracích prací na svršku mostu byl zjištěn havarijní stav nosné konstrukce. Bylo nutné snesení původní desky nosné konstrukce v 1. poli mostu a její nahrazení novou. Byla zpracována změnová RDS Změna 1		
Zdůvodnění změny/úpravy: Změna vznikla na základě požadavku vyjádření KSÚS SK na snesení desky nosné konstrukce v 1. poli mostu ze dne 9.10.2015. Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě mimořádné mostní prohlídky provedené dne 7.10.2015. Byla snesena původní deska nosné konstrukce v 1. poli mostu Tato konstrukce byla zakrytá a její skutečný stav se lišil od předpokladu. Z tohoto důvodu bylo nutné dále prodloužit dobu realizace a navýšit položku zařízení staveniště.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: SO 201.1 : pol.č. 34(52,53%), 35(33,77%), nové položky 46-50 SO 201.2 : pol.č. 1,4,5,8,18,27,28,29,30,32,34,36,37,38,70,90,92,102,103, nové položky č. 112-121, 123 -127 SO 900.1 : pol.č. 4 SO 900.2 : pol.č. 1,3		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		1 164 508,80
Cenové ovlivnění sousedních objektů		0
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh: 2/6
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Most e.č. 11124-2 přes Blanici před obcí Libež		SO/PS: (číslo a název) 900.2 ochrana opěry
Název změny: Rozdílový soupis prací RDS/RDS - změna 1		Kategorie ^{*)} B
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Objednatel	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. dopis KSÚS SK, p.o...ze dne 12.10.2015	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Byly odstraněny nesoudržné vrstvy líce OP 1 a provedena příprava pro sanaci. Dále byl odbourán úložný práh na OP 1, který byl ve špatném technickém stavu, a nahrazen novým.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Změna vznikla na základě požadavku investora zapsané ve SD dne 18.11.2015. Po provedení bouracích prací a odkrytí úložných prahů byl zjištěn jejich havarijní stav. Bylo nutné odstranění nesoudržných vrstev líce opěry a nahrazení úložného prahu, který byl v horším stavu, než předpokládala RDS.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: SO 900,2 : nové položky č. 8		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		5 706,00
Cenové ovlivnění sousedních objektů		0
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh: 3/6
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Most e.č. 11124-2 přes Blanici před obcí Libež		SO/PS: (číslo a název) 201.1 a 201.2 DZS - RDS
Název změny: Rozdílový soupis prací DSP/RDS - ZBV č. 1		Kategorie ^{*)} B
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Objednatel	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: V rámci podrobného zpracování RDS byly upřesněny objemy výztuže a bet. konstrukcí.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Jedná se o zpřesnění výměr v ZDS na základě výkresů a podrobných výpočtů provedených až v rámci RDS. Zpřesnění RDS na podkladě až zde provedených statických výpočtů při jejím detailním zpracování.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: SO 201.1 : pol.č. 6, 34 (9,26%), 35 (1,1%), 44 SO 201.2 : pol.č. 17, 24, 30 (12%), 31, 32 (-14,84%), 37 (10,42%), 38, 111		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		- 112 723,50
Cenové ovlivnění sousedních objektů		0
Poznámky :		

^{*)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh: 4/6
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Most e.č. 11124-2 přes Blanici před obcí Libež		SO/PS: (číslo a název) 201.2 ochrana pilíře
Název změny: Rozdílový soupis prací DSP/RDS - změna 4		Kategorie ^{*)} B
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Objednatel	Mostní prohlídka ze dne 7.10.2015 Mostní prohlídka ze dne 30.10.2015 dopis KSÚS SK, ze dne 09.10.2015	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Z důvodu ochrany pilíře, bylo provedeno ruční očištění v úrovni koryta mlýnského náhonu. Dále bylo provedeno zpevnění svahu u pilíře pod 1. polem mostu.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Při provbádění prací byla odhalena základová spára P 2, která byla do této doby pod hladinou vody. A proto byl stav neznámý. Změna vznikla na základě požadavku KSÚS SK ze dne 9.10.2015 a mostních prohlídek. Při prohlídce provedené dne 7.10.2015 bylo zjištěno, že je odhana základová spára P 2, kterou bylo nutno ochránit. Tato změna je nepředvídatelná.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: SO 201.2 : pol.č. 47		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		25 326,00
Cenové ovlivnění sousedních objektů		0
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh: 5/6
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Most e.č. 11124-2 přes Blanici před obcí Libež		SO/PS: (číslo a název) 201.1 zídka
Název změny: Rozdílový soupis prací DSP/RDS		Kategorie ^{*)} B
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Objednatel	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. dopis KSÚS SK, p.o. ze dne 09.10.2015	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Změna byla vyvolána zhotovením rozdílového soupisu prací ZDS/RDS, ve kterém došlo k upřesnění objemů bouracích prací a dále pak k upřesnění množství ukládaného betonového odpadu na skládku.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Změna vznikla na základě požadavku vyjádření KSÚS SK na snesení desky nosné konstrukce v 1. poli mostu ze dne 9.10.2015.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: SO 201.1 : pol.č. 30, 34(113,31%), 35(8,20%) nové položky 49-51		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		345 130,94
Cenové ovlivnění sousedních objektů		0
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh: 6/6
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Most e.č. 11124-2 přes Blanici před obcí Libež		SO/PS: (číslo a název) převedení vody
Název změny: Rozdílový soupis prací DSP/RDS		Kategorie ^{*)} B
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Objednatel	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Bylo provedeno zatrubnění mlýnského náhonu, zásyp a panelová rovinanina pro provedení skruže pod 1. polem nosné konstrukce.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Zatrubnění by bylo vyvolané vlastní demolicí 1. pole mostu z důvodu nutnosti zachování průtočnosti náhonu při výstavbě nového 1. pole		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: SO 201.2 : pol.č. 4,8,47 nové položky 122,126,128-139		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		162 163,62
Cenové ovlivnění sousedních objektů		0
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen

Stavba číslo, název: SO číslo a název: Číslo ZBV:		Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež 201.1 - Bourání stávajících konstrukcí, výkopy 1 - RDS							
Č.pol.	kód	typ	popis		m.j.	množství	JC	cenové zdůvodnění	
46	115101201	N	Čerpání vody výšky do 10m, do 500l/min		hod	200,000	56,900	URS	
47	628195001	N	Očištění zdíva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně		m2	4,250	87,000	URS	
48	963051111	N	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB a úložného prahu opěry 1		m3	32,268	6 069,600	URS	
49	997211211	N	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m		t	95,683	269,000	URS	
50	997221825	N	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)		t	117,043	935,000	URS	
51	997221815	N	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)		t	303,312	180,000	URS	

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen

Stavba číslo, název: SO číslo a název: Číslo ZBV:			Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež 201.2 - Rekonstrukce mostu 1 - RDS				
Č.pól.	kód	typ	popis	m.j.	množství	JC	cenové zdůvodnění
112	421955112		Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení	m2	56,593	619,50	URS
113	421955212		Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění	m2	56,593	455,00	URS
114	948411111		Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m	m3	265,644	339,90	URS
115	948411211		Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m	m3	265,644	71,50	URS
116	Rpoložka		Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m	m3	398,466	183,27	náidka subdodavatele IK - DOKA
117	948521111		Zřízení podpěrný rošt dočasný ze dřeva z nosníků GT 24 dl do 6 m	m2	55,343	263,00	URS
118	948521121		Odstranění podpěrný rošt dočasný ze dřeva z nosníků GT 24 dl do 6 m	m2	55,343	218,00	URS
119	Rpoložka		Měsíční nájemné podpěrný rošt dočasný ze dřeva z nosníků GT 24 dl do 6 m	m2	85,782	374,22	náidka subdodavatele IK - DOKA
120	711331382		Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny	m2	8,528	11,80	URS
121	628321320		<i>pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož</i>	m2	9,807	98,10	URS
122	291111111		Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	40,400	879,00	URS
123	291211111		Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	54,000	72,20	URS
124	593810910		<i>panel silniční IZD 3/10 300x150x15 cm</i>	kus	12,000	1 227,50	URS
125	113151111		Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	54,000	35,90	URS
126	113152112		Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	40,400	280,00	URS
127	985331119		Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 25 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	2,700	1 470,00	URS
128	115001106		Převedení vody potrubím DN do 900	m	10,000	1 350,00	URS
129	115101202		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	72,000	100,00	URS
130	119001402		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	10,000	361,00	URS
131	120901114		Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na sucho ručně	m3	20,000	1 010,00	URS
132	127701101		Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m	m3	10,800	363,00	URS
133	171103202		Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhuťnutím 100 % PS C s příměsí jílu do 50 %	m3	4,000	67,30	URS
134	581232800		zemina jílovinová kameninová	t	7,200	655,00	URS
135	175111101		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	5,000	311,00	URS
136	181951101		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnutí	m2	36,000	4,93	URS
137	113107123		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	18,000	420,00	URS
138	997211511		Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	82,180	71,00	cena převzatá z nabídky SO 201.1
139	997211519		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 972,320	9,00	cena převzatá z nabídky SO 201.1

Stavba číslo, název: Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež
SO číslo a název: 900.2 - Ostatní náklady

Vyhodnocení nabídek - kontrolní zkoušky

Poř. č.pol.	firma	m.j.	cena bez DPH
1	Horský s.r.o., Praha (viz cenová nabídka ze dne 18.11.2015)	soub	5 188,000
2	QUALIFORM a.s., Brno (viz cenová nabídka ze dne 18.11.2015)	soub	5 800,000
3	SQZ, s.r.o., Olomouc (viz cenová nabídka ze dne 18.11.2015)	soub	6 069,600
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Horský s.r.o.			5 188,000

datum: 15.4.2016
za TDI: ing. Stupková
zhotovitele : ing. Pavlíková



Pro:
Kopie:
Na vědomí:
Předmět: CN Libež úl.prah, schmidt, torkret

S pozdravem

Tomáš Cseri
stavbyvedoucí
západ

HABAÚ CZ s.r.o.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, Česká republika
Tel. +420 910 902 860
Mobil +420 724 804 846
E-Mail Tomas.Cseri@habau.cz
www.habau.cz

Chraň své životní prostředí - Nejdříve si promysli, až poté přistup k tisku.

HABAÚ CZ s.r.o., společnost zapsána v registru firem vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935, sídlo společnosti: České Budějovice, IČ 260 68 338, DIČ CZ 260 68 338 Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, Česká republika

Tato zpráva je důvěrného charakteru a je určena pouze adresátovi. Jestliže by byla zpráva omylem doručena do Vaší schránky, oznamte, prosím, tuto skutečnost adresátovi a vymažte zprávu ze svého počítače včetně všech jejích příloh. Děkujeme.

Pokud zákon připouští, je společnost HABAÚ CZ s.r.o. vyloučena z veškerých nároků uplatněných v souvislosti se škodami vzniklými v důsledku přenosové chyby, napadení virem, cizího zavinění, prodlení a podobně.

This message is confidential and intended solely for the addressee. If you receive this message in error, please immediately inform the sender and delete the message and any attachments. Thank you.

To the extent permitted by law HABAÚ CZ s.r.o. shall in no way be liable for any damages, whatever their nature, arising out of transmission failures, viruses, external influence, delays and the like.

Společnost HABAÚ CZ s.r.o. (dále též jako „odesílatel“) prohlašuje, že obsah tohoto e-mailu není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731 a § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nýbrž je považován za podnět k zahájení jednání o možném uzavření smlouvy mezi odesílatelem a příjemcem tohoto e-mailu či jinou třetí osobou. Obsah tohoto e-mailu není pro společnost HABAÚ CZ s.r.o. závazný. Smlouvy a jejich dodatky uzavírané společností HABAÚ CZ s.r.o. musí být uzavřeny výlučně písemnou formou, za kterou se pro účely tohoto oznámení rozumí písemná listinná podoba (aplikace § 562 odst. 1 občanského zákoníku, je vyloučena) a až po dosažení úplné, výslovné a ničím nepodmíněné shody o celém obsahu smlouvy a všech náležitostech, kdy za společnost HABAÚ CZ s.r.o. musí smlouvu odsouhlasit a podepsat osoby k tomu oprávněné, jinak taková smlouva nebude považována za platnou ani účinnou. Společnost HABAÚ CZ s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli ukončit jednání o uzavření smlouvy zahájené v souvislosti s obsahem tohoto e-mailu či jiným způsobem, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Proto odesílatel neodpovídá za škodu, která může třetí osobě vzniknout vynaložením nákladů spojených s jednáním o uzavření smlouvy. Odpověď na nabídku učiněnou ze strany odesílatele, která bude obsahovat jakékoliv dodatky, změny či odchylky, se nepovažuje za přijetí nabídky. Neodmítnutí takové odpovědi ze strany odesílatele nemůže být v žádném případě vykládáno jako její akceptace.

— Postoupil Tomas Cseri/HFCZ v 09.02.2016 14:09 —

Od: "Jan Hejno" <hejno@torsky.cz>
Komu: <tomas.cseri@habau.cz>
Datum: 18.11.2015 15:10
Předmět:

HABAU HORSKY s.r.o.

Dobrý den,

zde je druhá část cenové kalkulace. Celkem to tedy je 21 318 Kč bez DPH.

Libež - úložné prahy, schmidt a torkret opěry a pilíře

	ceníková položka	jednotka	cena	množství	celkem
	Konzistence - zkouška sednutím	1zkouška	90	1	90
	Obsah vzduchu - tlakoměrná metoda	1zkouška	190	1	190
	Objemová hmotnost (v rámci výroby tělesa nebo jiné zkoušky)	1zkouška	50	1	50
1	Soudržnost vrstev (návrh vrtací soupravou)	1zkouška	900	3	2700
2	Nedestruktivní stanovení pevnosti tvrdoměrem Schmidt	1místo	200	4	800
	Výroba zk. tělesa, odformování (plastová forma)	1forma	170	4	680
	Ošetřování zk. těles (uložení ve vlhku nebo ve vodě) 14 - 35 dní	1vzorek	60	4	240
	Pevnost v tlaku na krychli 150 mm vč. objemové hmotnosti a protokolu	1vzorek	260	3	780
	Odolnosti povrchu proti působení CHRL - metoda C vč. protokolu - 75 cyklů	1vzorek	2760	1	2760
3	Protokoly o zkouškách v prostorách laboratoře - v rámci akreditace	1protokol	320	1	320
	Zprávy o zkouškách, obsažené protokoly	1hodina	500	2	1000
4	cestovní náklady při vzdálenosti nutné pro jeden výjezd nad 100 km	1km	9	414	3726
Celkem (bez DPH)					13346

Informace od ESET Smart Security, verze virové databaze 12586 (20151118)

Tuto zprávu proveril ESET Smart Security.

<http://www.eset.cz>

$$1+2+3 = 3 \cdot 820,-$$

$$4 = 152 \text{ km} \times 9,- = 1368,-$$

$$\underline{\underline{5.188,-}}$$

$$+10\% \quad 570,80$$

$$\underline{\underline{5.706,80}}$$



QUALIFORM

WHERE QUALITY COMES FIRST

HABAU CZ s.r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4

Jan Kroutil
602 543 771

18.11.2015

Cenová nabídka na provádění kontrolních zkoušek - „Most Libež“

Na základě Vaší poptávky Vám zasílám cenovou nabídku na provádění kontrolních zkoušek na stavbě – most Libež. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. V ceně zkoušek je zahrnuto ošetřování, skladování a likvidace vzorků, vyhodnocení zkoušek a zpracování protokolu o zkouškách.

Všechny zkoušky jsou prováděny jako akreditované.

S pozdravem

QUALIFORM, a.s.

Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy

IČ: 494 50 263

DIČ: CZ49450263

Jan Kroutil

Technický vedoucí pracoviště Praha

CENOVÁ NABÍDKA

pro společnost

HABAU CZ s.r.o.

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, Česká republika

soudržnost vrstev 3x	1.000,-/ks	3.000,-
nedestruktivní stanovení pevnosti tvrdoměrem 4x	250,-/ks	1.000,-
protokol o zkouškách 1x	500,-/ks	500,-
doprava 1x	1.300,-/ks	1.300,-
celkem	5.800,- bez DPH	

OBEZNÉ PODMÍNKY:

V ceně zkoušek je zahrnuto převzetí vzorku, příprava vzorku, evidence a vypracování protokolu.

Ceny zkoušek jsou uvedeny bez DPH.



Cenová nabídka laboratorních prací

Objednatel:

HABAU CZ s.r.o.
Bezová 1658/1 p.Papež
147 00 Praha 4

Stavba: „Rekonstrukce mostu Libež“

Konstrukční prvek: betonové práce

Věc:

Cenová nabídka laboratorních prací na provedení laboratorních zkoušek betonů

Na základě poptávkového emailu ze dne 19.listopadu 2015 Vaší společností zasiláme cenovou nabídku na výše poptávanou akci.

<u>Název zkoušky</u>	<u>Počet</u>	<u>za jednotku</u>	<u>Cena celkem bez DPH</u>
1. Soudržnost povrchových vrstev	3x	1300Kč	3900 Kč bez DPH
2. Měření pevnosti tvrdoměrem	4x	600 Kč	2400 Kč bez DPH
3. Protokol o zkoušce	1x	700 Kč	700 Kč bez DPH/ks
4. Doprava	výjezd	500 Kč	500 Kč bez DPH/výjezd

Děkujeme tímto za poptávkový email a budeme se těšit na spolupráci.

V Praze dne 19.listopadu 2015

S pozdravem

SQZ
SQZ, s.r.o.
Ústřední laborator Praha
Rohanský ostrov 641, Praha 8 - Karlín
IČ: 25743554, DIČ: CZ25743554
Martin Galej – Vedoucí ÚL Praha

Stavba číslo, název: **Most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici před obcí Libež**
SO číslo a název: **201.2 - Bourání stávajících konstrukcí, výkopy**

Vyhodnocení nabídek - skruže

Poř. č. pol.	firma	m.j.	cena bez DPH
1	Ulmaconstruction CZ, s.r.o., Ostrava (viz cenová nabídka ze dne 18.11.2015)	soub	107 775,00
2	PERI spol. s.r.o., Jesenice u Prahy (viz cenová nabídka ze dne 10.11.2015)	soub	104 236,00
3	Česká Doka spol. s.r.o., Praha 9 (viz cenová nabídka ze dne 11.11.2015)	soub	95 573,00
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Česká Doka spol. s.r.o.			95 573,00

datum: 15.4.2016
za TDI: ing. Stupková
zhotovitele: ing. Pavlíková



Pro:
Kopie:
Na vědomí:
Předmět: CN - Libež - mostovka

Dobrý den,

dle dohody posílám upravený výkres skruže a bednění mostovky a níže přikládám ceny.

Pronájem/Služb			
Popis	Vým ěra	Y	
		Cena/m j/30 dní	Cena celkem /30 dní
Podpěr ná konstru kce T 60	265 m ³	240,00 Kč/m ³	63.600, 00 Kč
Nosník ový rošt	55 m ²	150,00 Kč/m ²	8.250,0 0 Kč

Cena celkem 71.850,00 Kč / měsíc = 1,5 měsíce = 107.775,00 Kč

ING. JIŘÍ KVITA

Obchodní ředitel / Sales Director

jkvita@ulmaconstruction.cz

ULMA Construcción CZ, s.r.o. • U Řeky 594 • 720 00 Ostrava - Hrabová
(Czech Republic)

Telefon: +420 596 531 252 • Mobil: +420 725 568 487

ULMA Construcción SK, s.r.o. • Bojnická 20 • 831 04 Bratislava (Slovakia)

Telefon: +421 249 102 920 • Mobil: +420 725 568 487 • Fax: +421 249

102 922

www.ulmaconstruction.cz



Tento e-mail, společně se všemi přílohami, je určen pouze pro příjemce a může obsahovat důvěrné informace, na které se vztahují právní, odborné či jiné výsady. Je zakázáno kopírovat, distribuovat, využívat nebo předávat jakékoli informace, které jsou obsaženy v tomto e-mailu, pokud to není výslovně povoleno od ULMA Construcción CZ, s.r.o. Prosíme, pokud nejste zamýšleným příjemcem, sdělte nám to a e-mail vymažte. Veškeré názory, ať výslovné nebo implicitní, představují výhradně názory autora a nemusí nutně představovat



PERI spol. s r. o.
bednění a lešení
Průmyslová 392
252 42 Jesenice u Prahy

HABAU CZ s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1
370 01 České Budějovice
CZECH REPUBLIC

Dne: 10.11.2015

Vážená paní, vážený pane,
děkujeme Vám za projevení zájmu o naše služby a výrobky. Na základě dodaných podkladů jsme pro Vás vypracovali tuto cenovou nabídku.

Stavba:

Most přes Blanici, obec Libež

Číslo nabídky:

DO-15-0230815#0#1/1

Číslo projektu:

10-1049528-01

Typ konstrukce:

Most Libež

Manažer odbytu:

Ing. Jan Hurčík
mobil: +420 731.422 953
email: jan.hurcik@peri.cz

Nabídku zpracoval:

Ing. Ota Schreiber
tel.: +420 222.359-431
email: ota.schreiber@peri.cz

Nabídka obsahuje:

- soupis materiálu na pronájem a prodej
- cenu za nabídnutou dobu pronájmu (cenu za prodej prvků), 1 měsíc = 30 kalendářních dnů
- info o podkladech nutných k registraci firmy + objednávkový formulář; garance dodávky materiálu
- všeobecné obchodní podmínky firmy PERI, které jsou nedílnou součástí nabídky

Nabídka neobsahuje (pokud není uvedeno jinak):

- dodání doplňkového řeziva
- cenu za dopravu materiálu na stavbu a zpět
- cenu za vypracování realizačních výkresů

Upozornění:

- v případě, že nájemce před převzetím změní předmět nájmu, který již byl vychystán pro vývoz, pak budou nájemci fakturovány náklady spojené s přemístěním předmětu nájmu sazbou 470,-Kč/hod/osobu
- opakované předělávání nabídek, které vzniklo změnou projektu nebo neúplným či chybným zadáním je zpoplatněno sazbou 750,-Kč/hod/osobu
- vytvoření realizační dokumentace je rovněž zpoplatněno sazbou 750,-Kč/hod/osobu

Časová platnost nabídky:

- cenu uvedenou v nabídce Vám garantujeme minimálně po dobu 2 měsíců, pro překližky po dobu 3 týdnů.

PERI spol. s r. o., Průmyslová 392, 252 42 Jesenice, IČO:45 78 79 48, DIČ: CZ 45 78 79 48, zapsáno v OR MS Praha, odd. C, vložka 17310

Centrála firmy, technické odd., centrální sklad:
Technická kancelář Brno:
Technická kancelář Ostrava:
Technická kancelář Zlín:
Sklad Prostějov:

Průmyslová 392, 252 42 Jesenice, tel.:222 359 311, fax: 222 359 315, mail: info@peri.cz
Hlinky 116, 603 00 Brno, tel: 543 212 134
Havlíčkovo nádraží 38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, tel: 597 464 226, fax: 597 464 227
Zerámbí 4077, 760 01 Zlín, tel.:577 815 555, fax: 577 001 500
Za Olomouckou ulicí 4421, 796 07 Prostějov-Držovice, tel: 561 010 012, 013, fax: 582 365 733

Firma: HABAU CZ s.r.o.
Stavba: Most přes Blanici, obec Libež
Číslo nabídky: DO-15-0230815#0#1/1
Typ konstrukce: Most Libež

Datum: 10.11.2015
Číslo projektu: 10-1049528-01

Poz. 1. Společné příslušenství

Poz. 1.1. Ošetření bednění

Počet	JM	Popis	č.výr.	kg	kg/celkem	Kč	Kč/celkem
1	KS	*PERI CLEAN, 5L KANYSTR	231460	4,65	4,65	400,00	400,00
1	KS	PERI STŘÍKAČKA NA OLEJ	104890	4,70	4,70		
* = Díl ke koupi							
Celková suma dílů ke koupi						Kč	400,00
Nájemné za 1 Měsíc(e)						Kč	237,97
Díly ke koupi + Nájem						Kč	637,97
Hmotnost:				9 kg			

Poz. 1.2. Technická podpora

Počet	JM	Popis	č.výr.	kg	kg/celkem	Kč	Kč/celkem
6,7	H	*Technická podpora	071350	0,000	0,000	750,00	5 025,00
* = Díl ke koupi							
Celková suma dílů ke koupi						Kč	5 025,00

Shrnutí Poz. 1. Společné příslušenství

Celková suma dílů ke koupi	Kč	5 425,00
Nájemné za 1 Měsíc(e)	Kč	237,97
Díly ke koupi + Nájem	Kč	5 662,97
Hmotnost:	9 kg	

Firma: HABAU CZ s.r.o.
Stavba: Most přes Blanici, obec Libež
Číslo nabídky: DO-15-0230815#0#1/1
Typ konstrukce: Most Libež

Datum: 10.11.2015
Číslo projektu: 10-1049528-01

Poz. 2. Mostovka ST100 a Rosett

Poz. 2.1. Nosníky a příslušenství

Počet JM	Popis	č.výr.	kg	kg/celkem
46 KS	PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 3,30M	075330	19,50	897,00
46 KS	PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 4,50M	075450	26,60	1 223,60
36 KS	PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 3,60M	075360	21,20	763,20
12 KS	DRŽÁK ZÁBRADLÍ GT 24/VT 20	101290	5,67	68,04
12 KS	SLOUPEK ZÁBRADLÍ SGP	061260	6,15	73,80
Nájemné za 1 Měsíc(e)			Kč	16 723,73
Hmotnost:			3 026 kg	

Poz. 2.2. Podpěrné věže ST100

Počet JM	Popis	č.výr.	kg	kg/celkem
16 KS	ZÁKLADNÍ RÁM ST 100	019900	16,60	265,60
96 KS	NÁSTAVEC ST 100	019910	6,82	654,72
96 KS	DIAGONÁLNÍ VÝZTUHA ST 100	019940	2,28	218,88
32 KS	STAVĚCÍ KŘÍŽ.HLAVA TR 38-70/50	019950	7,78	248,96
32 KS	STAVĚCÍ PATKA TR 38-70/50	019780	5,25	168,00
Nájemné za 1 Měsíc(e)			Kč	24 631,86
Hmotnost:			1 556 kg	

Firma: HABAU CZ s.r.o.
Stavba: Most přes Blanici, obec Libež
Číslo nabídky: DO-15-0230815#0#1/1
Typ konstrukce: Most Libež

Datum: 10.11.2015
Číslo projektu: 10-1049528-01

Poz. 2.3. Podpěrné věže Rosett

Počet JM	Popis	č.výr.	kg	kg/celkem
52 KS	STAVĚCÍ PATKA TR 38-70/50	019780	5,25	273,00
52 KS	STAVĚCÍ KŘÍŽ.HLAVA TR 38-70/50	019950	7,78	404,56
52 KS	ZÁKLADNÍ SLOUPEK UVB 24	100014	2,47	128,44
52 KS	KONCOVÝ SLOUPEK UVH 150	100003	6,92	359,84
39 KS	HORIZONTÁLA UH 25 PLUS	114613	1,42	55,38
144 KS	HORIZONTÁLA UH 75 PLUS	114629	2,73	393,12
39 KS	HORIZONTÁLA UH 100 PLUS	114632	4,46	173,94
39 KS	HORIZONTÁLA UH 150 PLUS	114641	4,71	183,69
37 KS	DIAGONÁLA UBS 150/150	107810	6,05	223,85
Nájemné za 1 Měsíc(e)			Kč	27 897,29
Hmotnost:			2 196 kg	

Shrnutí Poz. 2. Mostovka ST100 a Rosett

Nájemné za 1 Měsíc(e)	Kč	69 252,88
Hmotnost:	6 778 kg	

Firma: HABAU CZ s.r.o.
Stavba: Most přes Blanici, obec Libež
Číslo nabídky: DO-15-0230815#0#1/1
Typ konstrukce: Most Libež

Datum: 10.11.2015
Číslo projektu: 10-1049528-01

Shrnutí celkové nabídky

Díly k pronájmu

Poz. 1.	Společné příslušenství		
Poz. 1.1.	Ošetření bednění	Kč	237,97
Poz. 2.	Mostovka ST100 a Rosett		
Poz. 2.1.	Nosníky a příslušenství	Kč	16 723,73
Poz. 2.2.	Podpěrné věže ST100	Kč	24 631,86
Poz. 2.3.	Podpěrné věže Rosett	Kč	27 897,29
més. nájemné (30 Kalendářních dní)		Kč	69 490,85
Nájemné za 1 Měsíc(e)		Kč	69 490,85

Díly ke koupi

Poz. 1.	Společné příslušenství		
Poz. 1.1.	Ošetření bednění	Kč	400,00
Poz. 1.2.	Technická podpora	Kč	5 025,00
Celková suma dílů ke koupi		Kč	5 425,00
Celková suma dílů ke koupi + Nájem		Kč	74 915,85


Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Hmotnost:

6 787 kg

Náklady na zhotovení této nabídkové dokumentace jsou: 10.000,-Kč. Částka Vám není fakturována. V případě pozdějších úprav dle Vašich požadavků nebo realizační dokumentace Vám bude částka fakturována v poměrné výši.

NÁJEM 1,5 MĚS $\Rightarrow 69.490,85 \times 1,5$
 $\Rightarrow 104.236,-$



Pro:
Kopie:
Na vědomí:
Předmět: Fw: most libez DOKA skruž

Od: Jajko Štefan <stefan.jajko@doka.com>
Komu: "Tomas.Cseri@Habau.cz" <Tomas.Cseri@Habau.cz>
Datum: 11.11.2015 16:31
Předmět: FW: most libez

Vážený pane Cseri,

v příloze Vám zasílám nabídku na podepření mostovky.
Uvedené ceny v nabídce jsou bez DPH, bez slev a bez dopravy (dopravu nezajišťujeme). Denní nájem činí 1/30 z měsíčního nájemného.

Na výše uvedenou stavbu Vám ještě z důvodu většího objemu zakázky nabízíme
dodatečnou nájemní slevu slevu ve výši 32,5%, tuto slevu je třeba odečíst z
cen v nabídce !!!

S pozdravem Štefan Jajko
Technický poradce

Česká Doka, bednící technika s.r.o.
Za Avii 868, Praha 9 - Čakovice, 196 00

tel: 602 171 086
email: stefan.jajko@doka.com
email pro objednávky: stanislav.platek@doka.com

doka

Odborníci na bednění.

Czech Republic
www.doka.cz



Bezpečnostní systémy Doka
Pro úspěšnou stavbu bez úrazu.



This message is confidential and intended for the addressee(s) only. If you have

received this message in error, we ask you to keep its contents confidential. Please inform the sender and delete the message. Kindly be advised that copying, publishing or transmitting the message to third parties in any way is prohibited.

Please consider the environment before printing this e-mail.



540-029684-D101.pdf 540-029684-1001.pdf

Firma : HABAU CZ s.r.o.
Projekt : Most Libež
Nabídka : Mostovka

Příloha k nabídce číslo

540 029684 D1 01

Výpis materiálu

				CZK	CZK
1	<u>MOSTOVKA</u> <u>Materiál na vykreslený záběr</u> <u>Číslo výkresu: 540-029684-1001</u> <u>Plocha bednění: cca 67,0 m²</u> <u>Veškeré dřevěné doplňky bednění a zábradlí</u> <u>jsou dodávkou stavby</u>				
1.1	<u>Bednicí deska</u>				
36 ks	186009000	Bednicí deska Doka 3-SO 21mm 200/50cm	4,77	/m2/d. á	498,77
16 ks	186011000	Bednicí deska Doka 3-SO 21mm 250/50cm	4,77	/m2/d. á	623,46
					CZK 27 931,08
1.2	<u>Bednicí deska pro doměrky</u>				
4 ks	754000227	PD Topol 120g F/F 2500x1250x21mm Čína	778,13	koupě á	778,13
					CZK 3 112,52
1.3	<u>Dřevěný bednicí nosník</u>				
28 ks	189939000	Nosník Doka H20 eco P 1,25m	1,38	/ks/d. á	363,94
54 ks	189701000	Nosník Doka H20 top P 1,80m	1,77	/ks/d. á	829,82
32 ks	189702000	Nosník Doka H20 top P 2,45m	2,55	/ks/d. á	1 164,08
31 ks	189703000	Nosník Doka H20 top P 2,65m	2,70	/ks/d. á	1 222,28
					CZK 130 141,22
1.4	<u>Paždíky</u>				
12 ks	580008000	Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,25m	10,20	/ks/d. á	6 250,53
12 ks	580010000	Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,75m	12,41	/ks/d. á	7 575,84
18 ks	587533000	Spojka elementů FF20/50 Z	1,40	/ks/d. á	903,27
36 ks	580201000	Spojovací čep 10cm	0,15	/ks/d. á	98,66
36 ks	580204000	Závlačka s pružinou 5mm	0,07	/ks/d. á	15,35
					CZK 186 279,66
1.5	<u>Volitelná pozice</u>				
12 ks	584373000	Zásuvný sloupek zábradlí T 1,80m	5,24	/ks/d. á	3 134,04
8 ks	580470000	Sloupek ochranného zábradlí S	3,35	/ks/d. á	2 072,91
					CZK 54 191,76
1.6	<u>Nosná konstrukce Staxo Doka</u>				
48 ks	581961000	Křídlová matice 15,0	0,33	/ks/d. á	130,45
48 ks	502709030	Upínací deska D	0,20	/ks/d. á	124,97
48 ks	582641000	Stahovací díl 15,0 330mm	0,23	/ks/d. á	150,18
48 ks	582636000	Vřeteno hlavice	3,58	/ks/d. á	2 304,21
8 ks	582300000	Rám Staxo 100 1,80m	17,85	/ks/d. á	11 457,10
24 ks	582301000	Rám Staxo 100 1,20m	15,64	/ks/d. á	10 038,10
40 ks	582302000	Rám Staxo 100 0,90m	13,80	/ks/d. á	8 852,87
36 ks	582322000	Diagonální kříž 9.060	1,02	/ks/d. á	660,72
8 ks	582324000	Diagonální kříž 12.060	1,25	/ks/d. á	809,18
32 ks	582772000	Diagonální kříž 9.100	1,21	/ks/d. á	757,95
16 ks	582610000	Diagonální kříž 12.100	1,31	/ks/d. á	826,95
8 ks	582620000	Diagonální kříž 18.100	1,58	/ks/d. á	998,45

48 ks	582637000	Patní včetně	3,46	/ks/d.	á	2 239,54
						CZK 998 995,36

1.7

Vollheine pozice

požadavky na statické posudky, úpravy

Zavětrování

36 ks	682014000	Lešeňová trubka 48,3mm 1,00m	0,56	/ks/d.	á	306,94
48 ks	682015000	Lešeňová trubka 48,3mm 1,50m	0,77	/ks/d.	á	475,41
48 ks	682016000	Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m	1,00	/ks/d.	á	613,87
96 ks	682017000	Lešeňová trubka 48,3mm 2,50m	1,31	/ks/d.	á	766,24
94 ks	582563000	Otočná spojka přechodová 48/76mm	1,08	/ks/d.	á	640,86
368 ks	582560000	Otočná spojka 48mm	0,51	/ks/d.	á	335,44
						CZK 320 577,08

2		<u>Převravní zařízení</u>			
4 ks	583011000	Víceúčelový kontejner Doka 1,20x0,80m	8,46	/ks/d. á	8 517,47
6 ks	586151000	Ukládací paleta Doka 1,55x0,85m	5,49	/ks/d. á	5 564,28
4 ks	582783000	Paleta na rámy Doka	8,80	/ks/d. á	8 812,69
					CZK 102 706,32

3 Služby

3.1 Projekční činnost

V případě nutnosti rozkreslovat další záběry, které nebudou vázány na navýšení množství bednicího materiálu na stavbě, dohodnutých řešení, jsme připraveni vám toto nabídnout. Cena za tyto služby bude fakturována dle potřebného nároku na projekční čas.

Sazba 580 Kč/hod

3.2 Technická asistence na stavbě

Násazení montážního mistra 580 Kč/hod
Cestovní náklady na servisní vůz 12 Kč/km

Firma : HABAU CZ s.r.o.
Projekt : Most Libež
Nabídka : Mostovka

Příloha k nabídce číslo

540 029684 D1 01

Shmutí

		Hmotnost [kg]	Cena CZK
1	MOSTOVKA Materiál na vykreslený záběr Číslo výkresu: 540-029684-1001 Plocha bednění: cca 67,0 m2 Veškeré dřevěné doplňky bednění a zábradlí jsou dodávkou stavby		
1.1	Bednicí deska	543,200	27 931,08
1.2	Bednicí deska pro doměrky	187,500	3 112,52
1.3	Dřevěný bednicí nosník	1 580,800	130 141,22
1.4	Paždíky	1 302,660	186 279,66
1.5	Volitelná pozice	304,000	54 191,76
1.6	Nosná konstrukce Staxo Doka	3 328,880	999 995,36
1.7	Volitelná pozice		
	Zavětrování	2 321,640	320 577,08
		9 568,681	1 722 228,68
2	Přepravní zařízení	784,400	102 706,32
		784,400	102 706,32
3	Služby		
3.1	Projekční činnost		
3.2	Technická asistence na stavbě		
	Shmutí	10 353,081	1 824 935,00

Firma : HABAU CZ s.r.o.
Projekt : Most Libež
Nabídka : Mostovka

Příloha k nabídce číslo

540 029684 D1 01

Shrnutí nabídky		Kupní nabídka	Nájemní nabídka	
		Hodnota CZK	Podíl koupě CZK	Podíl nájem Nájem/měsíc CZK
1	MOSTOVKA Materiál na vykreslený záběr Číslo výkresu: 540-029684-1001 Plocha bednění: cca 67,0 m ² Veškeré dřevěné doplňky bednění a zábradlí jsou dobávkou stavby			
1.1	Bednicí deska	27 931,08		8 013,60
1.2	Bednicí deska pro doměrky	3 112,52	3 112,52	8 985,60
1.3	Dřevěný bednicí nosník	130 141,22		9 133,20
1.4	Paždíky	186 279,66		2 690,40
1.5	Volitelná pozice	54 191,76		46 908,00
1.6	Nosná konstrukce Staxo Doka	999 995,36		
1.7	Volitelná pozice			
	Zavětrování	320 577,08		15 602,40
		1 722 228,68	3 112,52	91 333,20
2	Přepavní zařízení	102 706,32		3 059,40
		102 706,32		3 059,40
3	Služby			
3.1	Projekční činnost			
3.2	Technická asistence na stavbě			
	Shrnutí	1 824 935,00	3 112,52	94 392,60

$$\begin{aligned}
 \text{skruť - pozice 1.6, 1.7 a 2} &= 65.569,80 - 32,5\% \text{ sleva dle původního doprku} \\
 &= 44.259,62 \text{ Kč/měs} \times 15 \text{ měsíce} = 66.389,43 \text{ Kč} \\
 &\quad 10\% \quad 6.638,94 \\
 &\quad 73.028,37 / 178,4 \\
 &= 183,27 \text{ Kč/m}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Rozt pozice 1.1, 1.3, 1.4 a 1.5} &= 28.822,80 - 32,5\% \text{ sleva} = 19.453,39 \text{ Kč/měs} \times 15 \text{ měs} \\
 &= 29.183,09 \text{ Kč} + 10\% = 32.101,40 \text{ Kč} / 85,782 \text{ m}^2 \\
 &= 374,22 \text{ Kč/m}^2
 \end{aligned}$$

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

OHL ŽS a. s.
Divize silničního stavitelství
Olšanská 1643/1a
130 00 Praha 3, Česká republika
Mobil +420 602 767 594
E-Mail dcerek@ohlzs.cz
www.ohlzs.cz

09.10.2015

III/11124 Libež, most ev.č. 11124-2 přes řeku Blanici

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 332/KSÚS/2015, odst 6.6: Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. (V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě cenové soustavy URS).
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v odstranění železobetonové desky v prvním poli mostu a odbourání stávající betonové opěrné zdi včetně odvozu a likvidace na základě zjištění havarijního stavu desky a opěrné zdi. Na základě výše zmíněných oprav bude rovněž prodlouženo dopravně-inženýrské opatření.

Stanislav Pohunek
Míř oblast Benešov

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

(118)



PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha

Most 11124 - 2

Most přes Blanici před obcí Libež (u Nového mlýna)

MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA



Objekt: Most ev. č. 11124 - 2 (Most přes Blanici před obcí Libež (u Nového mlýna))

Okres: Benešov

Prohlídku provedla firma: PONTEX, s.r.o.

Prohlídku provedl: Mička Tomáš, Ing.

Datum provedení prohlídky: 7.10.2015

Poznámka: Mimořádná prohlídka mostu byla provedena na základě výzvy investora rekonstrukce mostu s ohledem k jeho obavě o stav desky nosné konstrukce v 1. poli. Podkladem pro zpracování protokolu o vykonané MPM byly údaje v mostní evidenci (BMS) a PD rekonstrukce mostu na stupni DSP ZDS (Rušar mosty, s.r.o. - 09/2014).

Počasí v době provádění prohlídky: zataženo, po dešti

Teplota vzduchu: 14 °C

Teplota NK: 14 °C

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 11124 **Staničení km:** 5,558 **Ev. č. mostu:** 11124 - 2

Název objektu: Most přes Blanici před obcí Libež (u Nového mlýna)

Staničení ve směru: staničení převáděné komunikace **Způsob zpřístupnění:** z terénu

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

- | | | |
|-----|----------------|---|
| 1.1 | Mostní podpěry | Způsob založení nebyl ověřován, základy jsou nepřístupné pod úrovní terénu. |
|-----|----------------|---|

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

- | | | |
|-----|--------------------------|--|
| 2.1 | Mostní podpěry
Opěry | OP1 je betonová tížná plná. OP4 je kamenná zděná z kvádrového zdiva, tížná plná. Úložný práh na OP4 je železobetonový. Na OP4 jsou na úložném prahu z boků provedeny plentovací zídky. |
| 2.2 | Mostní podpěry
Pilíře | Dřívky mostních pilířů jsou zděné z kamenného kvádrového zdiva. Úložné prahy jsou železobetonové. Na pilíři 2 jsou na čelech úložných prahů provedeny plentovací zídky. |
| 2.3 | Křídla | Mostní křídla jsou rovnoběžná betonová, tížná. |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

- | | | |
|-----|------------------|--|
| 3.1 | Nosná konstrukce | Nosnou konstrukci v poli 1 tvoří prostě uložená železobetonová deska. Ve 2 a 3 poli nosnou konstrukci tvoří železobetonový trámový rošt, která se skládá z pěti podélných trámů a ztužujících příčníků. U P3 je trámový rošt zesílen dolní tlačnou deskou. |
| 3.2 | Ložiska | Monolitická deska nad 1. polem je uložena přímo na úložné prahy bez ložisek. Trámový rošt na P2 a OP4 je uložena na železobetonových kyvných blocích, Rošt na P3 je uloženy prostřednictvím vrubového kloubu. |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

- 4.1 Snesen.
5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení
- 5.1 Sneseno.
6. Cizí zařízení
- 6.1 Na předmostí jsou svislé šachty SZ.
7. Území pod mostem a přístupové cesty
- 7.1 Území pod mostem Pod polem č.1 je neopevněné koryto náhonu, které je vedeno mezi P2 a betonovou opěrnou zdí u OP1. Pod 2. polem je inundační území, pod polem č.3 je neopevněné koryto řeky.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

- 0.1 S ohledem na výzvu zadavatele byl výkon MPM zaměřen pouze na stav nosné konstrukce v 1. poli a na konstrukce úzce související.
3. Nosná konstrukce
- 3.1 1.pole - deska mostovky Od doby přípravy projektové dokumentace stavby (první pololetí 2014) došlo k významnému zhoršení stavebního stavu desky, který byl zaznamenán již v10/2014 (Ing. Vladimír Junek) v rámci pravidelné hlavní prohlídky mostu. Nejvýznamnější závady však byly zjištěny na dosud nepřístupných plochách - tj. na horním líci desky mostovky.
- 3.2 Obecně Rozhodnutí projektanta o způsobu a rozsahu rekonstrukce předmětného mostu na základě jím provedených několika schmidtů bez řádně provedeného diagnostického průzkumu v odpovídajícím rozsahu je nezodpovědné a v rozporu se všemi platnými předpisy v oboru PK i zkušebnictví.
- 3.3 1.pole - boky a spodní líc Na pohledových plochách desky jsou patrný výraznější průsaky doprovázené silnými výluhy pojiva. V oblastech průsaků je patrna hloubková degradace betonu desky. Silně koroduje nosná výztuž desky s oslabením průřezové plochy. Díky korozi dochází k rozsáhlé separaci krycí vrstvy, jejíž tloušťka je zcela nedostatečná.
- 3.4 1.pole - horní líc Na obnaženém horním líci desky jsou patrné oblasti s degradovaným betonem, místy pak i štěrková hnízda a trhliny, kterými dochází k průsakům až ke spodnímu líci desky. V nejhorším stavu jsou logicky kraje konzol, okolí dilatačních spar a otvorů pro svody odvodňovačů, kde je degradace betonu hloubková.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3. odstranění nutno do 1 roku

- S ohledem k výše uvedeným závadám doporučuji desku nosné konstrukce v 1. poli snést. Konstrukce je s ohledem na množství závad obtížně opravitelná a nejsou k dispozici žádné informace o skutečném stavu betonu a výztuže (nasákavost, odolnost vůči mrazu a CHRL, nasycení chloridovými ionty, oslabení výztuže, aj.). Životnost sanace konstrukce v takovémto stavu odhaduji na 5-10 let. Výhodou odbourání stávající desky je dále možnost ideálního ošetření čela NK a ložisek nad P2, resp. úložných prahů O1 a P2.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání : 7.10.2015

Poznámka :

S výsledky MPM byl podrobně seznámen zástupce zadavatele p. Kellner.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav

Spodní stavba

Stavební stav: Koeficient stavebního stavu:
IV - Uspokojivý $a = 0,8$

Nosná konstrukce

Stavební stav: Koeficient stavebního stavu:
V - Špatný $a = 0,6$

Zatížitelnost

Způsob zjištění zatížitelnosti:

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

$V_n = t$

$V_r = t$

$V_e = t$

Použitelnost: Nezadaná

Maximální nápravový tlak = 0,0 t

Stanovený termín další hlavní prohlídky:

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.



příčné uspořádání na mostě v době výkonu MPM.



degradace betonu desky v okolí otvoru pro svod odvodňovače



DTTO - detail



degradace betonu úložného prahu opěry
1



pohled na líc pilíře P2



Intenzivní průsaky s výluhy pojiva
trhlinami v desce mostovky v okolí
spodní hrany



pohled na líc opěry 1



typický stav výztuže - lokálně obnažené silně korodující vložky, v okolních plochách patrná separace krycí vrstvy nad výztuží



Intenzivní průsaky s výluhy pojiva štěrkovými hnízdy a trhlinami v desce mostovky v před opěrou 1



Bodový intenzivní průsak, koroze výztuže, výkvěty



totální degradace betonu kraje konzoly



Intenzivní průsak v ose konstrukce



typický stav horního líce desky



hloubková degradace betonu v hraně desky podél dilatační spáry nad P2

Most 11124 - 2

Most přes Blanici před obcí Libež (u Nového mlýna)

MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA



PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha

□

Objekt: Most ev. č. 11124 - 2 (Most přes Blanici před obcí Libež (u Nového mlýna))

Okres: Benešov

Prohlídku provedla firma: PONTEX, s.r.o.

Prohlídku provedl: Míčka Tomáš, Ing.

Datum provedení prohlídky: 30.10.2015

Poznámka: Mimořádná prohlídka mostu byla provedena na základě výzvy investora rekonstrukce mostu pro posouzení obnažených konstrukcí spodní stavby po odbourání desky mostovky v 1. poli. Podkladem pro zpracování protokolu o vykonané MPM byly údaje v mostní evidenci (BMS) a PD rekonstrukce mostu na stupni DSP ZDS (Rušar mosty, s.r.o. - 09/2014).

Počasí v době provádění prohlídky: polojasno

Teplota vzduchu: 5 °C

Teplota NK: 5 °C

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 11124 Staničení km: 5,558 Ev. č. mostu: 11124 - 2

Název objektu: Most přes Blanici před obcí Libež (u Nového mlýna)

Staničení ve směru: staničení převáděné komunikace Způsob zpřístupnění: z terénu

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

- | | | |
|-----|----------------|---|
| 1.1 | Mostní podpěry | Způsob založení nebyl ověřován, základy jsou nepřístupné pod úrovní terénu. |
|-----|----------------|---|

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

- | | | |
|-----|----------------------|--|
| 2.1 | Mostní podpěryOpěry | OP1 je betonová tížná plná. OP4 je kamenná zděná z kvádrového zdiva, tížná plná. Úložný práh na OP4 je železobetonový. Na OP4 jsou na úložném prahu z boků provedeny plentovací zídky. |
| 2.2 | Mostní podpěryPilíře | Dřívky mostních pilířů jsou zděné z kamenného kvádrového zdiva. Úložné prahy jsou železobetonové. Na pilíři 2 jsou na čelech úložných prahů provedeny plentovací zídky. |
| 2.3 | Křídla | Mostní křídla jsou rovnoběžná betonová, tížná. |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

- | | | |
|-----|------------------|---|
| 3.1 | Nosná konstrukce | Nosnou konstrukci v poli 1 tvořila prostě uložená železobetonová deska, která byla v době výkonu MPM již odbourána. Ve 2 a 3 poli nosnou konstrukci tvoří železobetonový trámový rošt, která se skládá z pěti podélných trámů a ztužujících příčníků. U P3 je trámový rošt zesílen dolní tlačnou deskou. V době výkonu MPM byla ve 2 a 3 poli na původní NK vybetonována spřažená železobetonová deska. |
| 3.2 | Ložiska | Trámový rošt na P2 a OP4 je uložen na železobetonových kyvných blocích, rošt na P3 je uložený prostřednictvím vrubového kloubu. |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

4.1 V době výkonu MPM byl mostní svršek snesen.

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

5.1 V době výkonu MPM bylo mostní vybavení sneseno.

6. Cizí zařízení

6.1 Na předmostí jsou svislé šachty SZ.

7. Území pod mostem a přístupové cesty

7.1 Území pod mostem V poli č.1 je neopevněné koryto náhonu, které je vedeno mezi P2 a betonovou opěrnou zdí u OP1. Pod 2. polem je inundační území, pod polem č.3 je neopevněné koryto řeky.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

0.1 S ohledem na výzvu zadavatele byl výkon MPM zaměřen pouze na stav konstrukcí spodní stavby v 1. poli a na konstrukce přímo související.

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

2.1 Mostní podpěryOpěra_1 Beton dřívku opěry 1 je ve velmi špatném stavu (rozsáhlá štěrková hnízda a nízká kvalita již od doby stavby mostu. Beton úložného prahu je hloubkově degradován a v místech prosakující vody dochází k jeho rozpadu do hl. až 100 mm.

2.2 Mostní podpěryPilíř_2 V úrovni kolísání hladiny náhonu je patrna hloubková degradace betonu pilíře 2.

3. Nosná konstrukce

3.1 Na odbouraném betonu desky mostovky 1. pole se potvrdila obava špatného stavu, který signalizoval stav horního líce desky po snesení hydroizolace. Rozhodnutí o snesení nosné konstrukce v 1. poli bylo tedy jednoznačně správné.

3.2 Na čele nosné konstrukce nad pilířem 2 je patrna obnažená korodující výztuž.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Není předmětem této prohlídky

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3. odstranění nutno do 1 roku

- V rámci stavby zajistit opravu dřívku pilíře 2 v oblasti degradace betonu v úrovni kolísání hladiny náhonu. Doporučuji ověřit případné oslabení průřezu v dané oblasti i u ostatních prvků spodní stavby.
- V rámci PD na stupni RDS doporučuji navrhnout nový úložný práh opěry 1 ve smyslu stávajících platných předpisů. Dále doporučuji v maximální možné míře izolovat a drenážemi odvodnit rub křídel a dřívku opěry 1. V žádném případě nelze s ohledem na kvalitu betonu sanovat líc křídel a opěry 1 běžnými sanačními metodami. V úvahu připadá kotvená železobetonová přibetonávka v kvalitě a tloušťce odpovídající stávajícím platným předpisům.
- Zasanovat čelo nosné konstrukce nad pilířem 2 ve smyslu TKP, kap. 31.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání : 4.11.2015

Poznámka :

S výsledky MPM byli podrobně seznámeni zástupci zadavatele p. Kellner a p. Pohunek.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav**Spodní stavba**

Stavební stav: Koeficient stavebního stavu:
VI - Velmi špatný $a = 0,4$

Nosná konstrukce

Stavební stav: Koeficient stavebního stavu:
Nezadaný $a = 0$

Zatížitelnost

Způsob zjištění zatížitelnosti:

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

 $V_n = t$ $V_r = t$ $V_e = t$

Použitelnost: Nezadaná

Maximální nápravový tlak = 0,0 t

Stanovený termín další hlavní prohlídky: prosinec 2016

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.



Celkový pohled na obnažený líc
úložného prahu opěry 1.



Detail degradovaného betonu úložného
prahu v levé části opěry.



DTTO - v pravé části opěry.



pohled na čelo NK nad pilířem 2.



v úrovni kolísání hladiny náhonu došlo k hloubkové degradaci betonu pilíře 2



celkový pohled na staveniště v oblasti 1. pole



pohled na líc pravého křídla opěry 1



pohled na líc dřívku opěry 1



detail kusu vybouraného betonu desky mostovky 1. pole



šterková hnízda a beton velmi nízké
kvality v dřívku opěry 1 pod omítkou

Denní záznam

list č. * 017419

Stavba... 1124-2 ... SO 101, 201

Datum: 5.10.2014	Pracovní doba:	od 6 ³⁰	do 18 ³⁰
Počasí: JASNO	1. přestávka:	od	do
Teplota min.: 10°C max.: 19°C	2. přestávka:	od	do
Odpovědný technik: DAVID ČERNÁK	3. přestávka:	od	do
Pracovníci: Mx HABAU			

Popis prací:

ZÁPIS TDI: ING. ČERNÁK 5.10.2014
 Byla provedena kontrola postupu prací na
 mostě - bez připomínek
 - požadují doplnit světla do schránky DIO.

POPIS PRACÍ:

- VETÁNÍ TENŮ 1. POLE
- LEPENÍ TENŮ 1. POLE
- MONTÁŽ LEŠENOVÉ LÁVKY PRO ŘÍŠKY

ZÁPIS DODAVATELE:

PRÁCE NA 1. POLI BYLY POZASTAVENY DO VYJÁDRĚNÍ
 ZE STRANY INVESTORA, ŽDA BUDE DESKA UAHRAŽENA
 UVOU NEBO NIKOLIV.

ZÁPIS TDI: ING. ČERNÁK

TDI bere na vědomí. Dne 7.10.2015 bude
 provedena diagnostika 7 pole. Následně investor
 vyřadí rozhodnutí.

Mechanizace:

Typ: BAGR	od 7 ⁰⁰ do 16 ⁰⁰	Typ:	od	do
Typ: AUTO	od 7 ⁰⁰ do 16 ⁰⁰	Typ:	od	do
Typ:	od do	Typ:	od	do
Typ:	od do	Typ:	od	do

Provedené kontroly a zkoušky:

Předmět kontroly nebo zkoušky	Provedl	Vyhodnocení	Pos*	Podpis
Zhotovitel:	Technický dozor:			

* Pos (Posouzení): V - vyhovuje, N - nevyhovuje. Vyplňuje se v případě, kdy se zná výsledek zkoušky.

Denní záznam

list č. * 017421

Stavba 11124-2 SO 101, 201

Datum: 4.10.2015	Pracovní doba:	od 9 ⁰⁰	do 18 ⁰⁰
Počasí: ZATAŽENO, DEŠT	1. přestávka:	od	do
Teplota min.: 8°C max.: 14°C	2. přestávka:	od	do
Odpovědný technik: DAVID ČERNÁK	3. přestávka:	od	do
Pracovníci: 12x HABAU			

Popis prací:

- LEPENÍ TRNŮ POLE 2-3 STŘED
- MONTÁŽ BĚHŮ SPRÁŽEK DESKY
- ODPOUDÁNÍ KŘÍDEL OPI
- UKLID STAVEVIŠTĚ
- DIO

ZÁPIS DODAVATELE:

DNEŠNÍHO DNE BYLA PROVEDENA MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA MOSTU ZE STRANY ILV. ZHOTOVITEL ČEKÁ NA VYHODNĚNÍ

ZÁPIS TDI: ING. ŠNAPKA

7.10.2015

Byla provedena kontrola postupu prací namořte TDI za to aby práce spočívající v ukopání trnů byly prováděny za mokrých deště. Jinak bez připomínek.

TDI se k prohlídce vyjádřil po obdržení rozhodnutí ze strany investora o dalším postupu prací v poli.

Do doby vyjádření platí, že práce na poli NK (a i po něm) budou přerušeny.

Mechanizace:

Typ: TATEA	od 9 ⁰⁰	do 16 ⁰⁰	Typ:	od	do
Typ: BAGE	od 9 ⁰⁰	do 16 ⁰⁰	Typ:	od	do
Typ:	od	do	Typ:	od	do
Typ:	od	do	Typ:	od	do

Provedené kontroly a zkoušky:

Předmět kontroly nebo zkoušky	Provedl	Vyhodnocení	Pos*	Podpis

Zhotovitel:

Technický dozor:

* Pos (Posouzení): V – vyhovuje, N – nevyhovuje. Vypĺňuje se v případě, kdy se zná výsledek zkoušky.

Denní záznam

list č. * 017427

Stavba 11124-2 SO 101,201

Datum: 13.10.2015	Pracovní doba:	od 7 ⁰⁰	do 18 ⁰⁰
Počasí: ZATAŽENO	1. přestávka:	od	do
Teplota min.: -1°C max.: 10°C	2. přestávka:	od	do
Odpovědný technik: DAVID ČERNÁK	3. přestávka:	od	do
Pracovníci: 5x HABAU			

Popis prací:

ZÁPIS TDI - ING. JNAPKA

13.10.2015

Byla provedena kontrola postupu prací. Procházení práce na armovanou mostovku.

TDI požaduje v částech, kde chybí po odbraně výmysl betonu, doplnit do těchto částí výztuž, tak aby bylo zajištěno spojení. Dále je požadováno je nutné provést kompletní vyčištění mostovky od ušlechtlého lišt.

Dále požadují doplnit i výztuž do otvorů po starajících odvodňovacích.

BOZP - požadu okamžitě doplnění chybějících částí zabránit na konci žpele vpravo.

- POPIS PRACÍ:

- MONTÁŽ BEDNĚNÍ STŘEŠNÍ DESKY
- NAVAŘOVÁNÍ VODÍČÍCH TENŮ POLE 2
- OSAZOVÁNÍ ODVODŇOVACÍCH A KANÁLŮ POLE 2
- ÚKLID STAVEBNÍHO MÍSTA

Mechanizace:

Typ:	od	do	Typ:	od	do
Typ:	od	do	Typ:	od	do
Typ:	od	do	Typ:	od	do
Typ:	od	do	Typ:	od	do

Provedené kontroly a zkoušky:

Předmět kontroly nebo zkoušky	Provedl	Vyhodnocení	Pos*	Podpis
Zhotovitel:		Technický dozor:		

* Pos (Posouzení): V - vyhovuje, N - nevyhovuje. Vyplňuje se v případě, kdy se zná výsledek zkoušky.



Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 12/22
P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Č.j.: 9/2013-120-SS / 1

Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací

Jméno, příjmení, titul : Tomáš Míčka Ing.

Adresa : Ulice : Na Dlážďence 599/18

Město : Praha 8 - Kobylisy

PSČ : 182 00

Tel. : 606 644 442

E-mail : micka@pontex.cz

Firma : PONTEx, s.r.o

Ulice : Bezová 1658

Město : Praha 4 - Braník

PSČ : 147 14


Tel. : 606 644 442

E-mail : micka@pontex.cz

Registrační číslo : 020/1998

Platnost do : 09.2018

Datum : 11. 11. 2013


Ing. Jiří Chládek, CSc.
předseda komise


Ing. Milan Dont, Ph.D.
ředitel odboru pozemních
komunikací





MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
nábř. Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 PRAHA 1

č.j. : 45/2015-120-TN/57

V souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti v oboru pozemních komunikací - část II/2 - průzkumné a diagnostické práce č.j. 20840/01-120 ve znění změn č.j. 30678/01-123, č.j. 47/2003-120-RS/1, 174/2005-120-RS/1, 678/2008-910-IPK/1, 980/2010-910-IPK/1 a 1/2013-120-TN/1 Ministerstvo dopravy - odbor pozemních komunikací

vydává

OPRÁVNĚNÍ

k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací

číslo 343/2015

pro

Ing. Tomáše M í č k u

Datum narození : 3. 5. 1966

Bydliště

Ulice : Na Dlážděnce 599/18
Obec/město : Praha 8 - Kobylisy
PSČ : 182 00
Tel./fax. : 606644442

Zaměstnavatel/firma : Pontex, spol. s r.o.

Ulice : Bezová 1658
Obec/město : Praha 4
PSČ : 147 14
Tel./fax. : 244062244/244461038
e-mail : micka@pontex.cz

Oprávnění se vztahuje na provádění diagnostického průzkumu silničních objektů.

Oprávnění platí do 9. 2020

V Praze dne 9. září 2015

Ing. Bc. Jana Košťálová
předseda komise



Mgr. Ján Skovajsa
zástupce ředitele odboru
pozemních komunikací

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 20423

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Tomáš Míčka

jméno a příjmení

660503/0432

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

**mosty a inženýrské konstrukce
zkoušení a diagnostika staveb**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0005724

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 6.1.1998



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT