

**DODATEK č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2/2018/Koup**  
uzavřené dne 8.10.2018 pro stavbu „VN Kožichovice“

číslo zhotovitele: 132/2018

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDAKCE], správním ředitelem  
ve věcech technických jedná:

[REDAKCE] vedoucí správy toků, č. tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], technický dozor stavebníka (TDS), č. tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

statutární organ: [REDAKCE], předseda představenstva

[REDAKCE], člen představenstva

[REDAKCE] člen představenstva

[REDAKCE], člen představenstva

zastoupený: [REDAKCE], členem představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]


(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 2 smlouvy takto:

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku, je změna ceny za dílo způsobená vznikem více a méně prací, které byly zjištěny po odkrytí a očištění stávajících konstrukcí. Vzhledem k tomu, že stav konstrukcí po očištění vykazoval jiný stupeň poškození než předpokládala projektová dokumentace, musel být upraven rozsah prací a technologický postup jejich provádění.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 2/2018/Koup pro provedení díla „VN Kožichovice“ takto:



### **III.**

#### **Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **34 675 342,11 Kč** bez DPH, slovy třicet čtyři milionů šest set sedmdesát pět tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých a jedenáct haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH – původní: 35 289 478,66 Kč

Cena za vícepráce bez DPH:

SO 02 – Vtokový objekt 31 500,- Kč

Cena za méněpráce bez DPH:

SO 01 – Bezpečnostní přeliv, skluz a vývar - 212 146,78 Kč

SO 02 – Vtokový objekt - 16 412,40 Kč

SO 05 – Odpadní koryto - 124 021,95 Kč

SO 06 – Patní drén - 134 037,72 Kč

SO 08 – Zařízení staveniště - 159 017,70 Kč

Nová cena za dílo bez DPH: 34 675 342,11 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy č. 2/2018/Koup a rozpočtů víceprací a méněprací uvedených v příloze dodatku č. 1 a tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy č. 2/2018/Koup a následných dodatků.

#### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2/2018/Koup nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2018/Koup nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.


Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2/2018/Koup ze dne 8.10.2018.


Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.


V Brně, dne: .....11.11.2019.....

V Hradci Králové, dne: .....22.11.2019.....





.....  
Za zhotovitele

 člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



.....  
Za objednatele

 administrativní ředitel  
Lesy České republiky, s.p.



## REKAPITULACE STAVBY - Dodatek č. 2 méně práce

Kód: 2416

**Stavba:** VN Kožichovice

KSO:

Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ:

49241648

DIČ:

CZ49241648

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**645 636,55**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**645 636,55**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2416

**Stavba:** VN Kožichovice

Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče

Datum: 10. 2. 2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>645 636,55</b>	<b>781 220,23</b>
2416_01_R DS_201905	SO1 - Bezpečnostní přeliv, skluz a vývar	212 146,78	256 697,60
2416_02	SO2 - Vtokový objekt	16 412,40	19 859,00
2416_021	SO2.1 - Jímka ve dně nádrže	0,00	0,00
2416_022	SO2.2 - Vtokový objekt	16 412,40	19 859,00
2416_03	SO3 – Chodba spodních výpustí a výpustný objekt	0,00	0,00
2416_03133	SO3.1 - SO3.3	0,00	0,00
2416_034	SO34 - Budova v podhrází	0,00	0,00
2416_04	SO4 – Schody a zábradlí	0,00	0,00
2416_05	SO5 - Odpadní koryto	124 021,95	150 066,56
2416_06	SO6 - Patní drén	134 037,72	162 185,64
2416_07	SO7 - Odstranění sedimentů	0,00	0,00
2416_08	SO8 - Zařízení staveniště	159 017,70	192 411,42

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Kožichovice

Objekt:

2416\_01 - S01 - Bezpečnostní přeliv, skluz a vývar

Místo:

Kožichovice, Střítež u Třebíče

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem dle SoD [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>212 146,78</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				212 146,78
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				37 985,14
14	K	321321116	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	4,200	4 200,00	17 640,00
		VV	"sanační postup S5" 187 * 0,3		4,200		
15	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	12,840	1 020,00	13 096,80
		VV	"spadiště, S5" 187 + 18		12,840		

16	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m <sup>2</sup>	12,840	180,00	2 311,20
VV			"spadiště, S5" 187 + 18		12,840		
20	K	341362021	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,152	32 400,00	4 937,14
VV			"př. D.1.2.1 - D.1.2.5, φ6/100/100, spadiště" 2,346		0,152		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				42 802,32
24	K	624631411R	Úprava vnějších spar vyplnění spáry těsnícím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky do 20 mm	m	52,300	25,20	1 317,96
VV			"vnitřní DS, D1" 183		52,300		
25	K	634663113R	Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry přes 15 do 20 mm	m	52,300	402,00	21 024,60
P			<i>Poznámka k položce: hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi zesílená polymery</i>				
VV			"vnitřní DS, D1" 183		52,300		
26	K	634911134R	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 10 do 20 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	52,300	391,20	20 459,76
VV			"vnitřní DS, D1" 183		52,300		
D	8		Trubní vedení				4 200,00
29	K	800R1	Utěsnění prostupu potrubí DN 100 - systémové těsnění pryžovým kroužkem rozpínavým mezi příruby	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
VV			"př. D.1.2.1, D.1.2.2 drenážní potrubí, vstup do spadiště" 1		1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				112 415,40
32	K	931994102	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem povrchovým, spáry dilatační	m	31,400	801,60	25 170,24
P			<i>Poznámka k položce: elastická těsnící páska na polyethylenové bázi tepená do epoxidového tepidla</i>				
VV			"př. D.1.2.1, D.1.2.2, vnější stěna spadiště, D1" 41		31,400		
33	K	931994103	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem ukončujícím, spáry dilatační	m	52,300	1 153,20	60 312,36

P

Poznámka k položce:  
finální těsnící profil do spáry vlepený systémovým lepidlem

VV

"vnitřní DS, D1" 183

52,300

38	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	1,000	3 432,00	3 432,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

VV

"př. D.1.2.1, D.1.2.2 drenážní potrubí, prostup do spadiště" 1

1,000

60	K	985564223	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení přes 200 do 400 mm, průměru do 10 mm	kus	72,000	326,40	23 500,80
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

VV

"př. D.1.2.1 - D.1.2.4, spadiště" 2224

72,000

D

998

Přesun hmot

14 743,92

62	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,690	120,00	14 743,92
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-----------

### Vícepráce

--	--	--	--	--	--	--	--

### Méněpráce

--	--	--	--	--	--	--	--



## SOUPIS PRACÍ

Období: #ODKAZ!

Stavba:

VN Kožichovice

Objekt:

**2416\_022 - SO2.2 - Vtokový objekt**

Místo:

Kožichovice, Střítež u Třebíče

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem dle SoD [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>16 412,40</b>
D	D3		Základy				16 412,40
29	K	247681114	Těsnění studny z jílu se zhutněním, Obsyp a těsnění vodárenské studny , těsnění se zhutněním, z jílu	M3	0,989	863,50	854,00
30	M	581232800	zemina jílovínová kameninová surová kusová BH	T	2,176	7 150,00	15 558,40

### Vícepráce

--	--	--	--	--	--	--	--

### Méněpráce

--	--	--	--	--	--	--	--

# SOUPIS PRACÍ

Období: #ODKAZ!

Stavba:

VN Kožichovice

Objekt:

**2416\_05 - SO5 - Odpadní koryto**

Místo:

Kožichovice, Stržitež u Třebíče

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem dle SoD [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>124 021,95</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				124 021,95
D		1	Zemní práce				6 219,20
3	K	114203101	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem	m3	10,400	253,00	2 631,20
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	15,600	130,00	2 028,00
6	K	100R1	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění - předpoklad odvoz na skládku	m3	15,600	100,00	1 560,00
D		2	Zakládání				13 624,00
7	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	10,400	1 310,00	13 624,00
D		4	Vodorovné konstrukce				88 036,00
8	K	465921115	Kladení dlažby z betonových nebo železobetonových desek a tvárníc na sucho na plochách vodorovných nebo ve sklonu hmotnosti do 60 kg s vyplněním spár pískem tl. do 100 mm	m2	104,000	164,00	17 056,00

9	M	592281150	tvárnice betonová zatravňovací 60x40x10 cm	kus	455,000	156,00	70 980,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 600,00
10	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	104,000	25,00	2 600,00
D	997	Přesun sutě					3 744,00
11	K	997R1	Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění	t	24,960	150,00	3 744,00
D	998	Přesun hmot					9 798,75
12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	39,195	250,00	9 798,75

# SOUPIS PRACÍ

Období: #ODKAZ!

Stavba: VN Kožichovice

Objekt: #ODKAZ!

Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem dle SoD [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	---------------------------

**Náklady soupisu celkem**

**134 037,72**

D	1	Zemní práce					35 526,63
1	K	115201511	Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel demontáž potrubí jmenovité světlosti DN 150	m	13,700	33,30	456,21
	VV		"kamenina mezi KŠ1 a KŠ4" 35			13,700	
5	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	28,500	150,00	4 275,00
	WV		"př. D.6.1, D.6.2, KŠ1-KŠ4" 73			28,500	
6	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	28,500	24,70	703,95
	VV		"př. D.6.1, D.6.2, KŠ1-KŠ4" 73			28,500	
7	K	151831111R	Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení lehké osazení a odstranění hloubka výkopu do 3 m, šířka do 1 m	m2	71,814	55,00	3 949,77
	VV		"př. D.6.1, D.6.2, KŠ1-KŠ4" 183			71,814	

8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	14,000	78,60	1 100,40
9	K	162601152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	21,270	100,00	2 127,00
	VV		"frakce 4-8" 11+8		2,890		
	VV		"frakce 16-32" 39+51		18,380		
10	K	100R1	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění - předpoklad odvoz na skládku	m3	28,500	100,00	2 850,00
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,890	186,00	537,54
	VV		"př. D.6.2, KŠ1-KŠ4, kam. 4-8mm" 8		2,890		
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,380	75,00	1 378,50
	VV		"př. D.6.2, KŠ1-KŠ4, kam. 16-32mm" 51		18,380		
13	M	583438100	kamenivo drcené hrubé frakce 4-8	t	6,380	483,00	3 081,54
	VV		"př. D.6.2, KŠ1-KŠ4" 8*1,9		6,380		
14	M	583439310	kamenivo drcené hrubé horninová směs frakce 16-32	t	34,920	355,00	12 396,60
	P		<i>Poznámka k položce: Drcené kamenivo dle ČSN EN 13043 (kamenivo pro asfaltové směsi ....)</i>				
	VV		"př. D.6.2, KŠ1-KŠ4" 51*1,9		34,920		
15	K	181202305	Úprava pláňe na stavbách dálnic na násypch se zhutněním	m2	23,420	21,40	501,19
	VV		"př. D.6.1, D.6.2, KŠ1-KŠ4" 32		23,420		
16	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	23,420	8,75	204,93
	VV		"př. D.6.1, D.6.2, KŠ1-KŠ4" 32		23,420		
17	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	0,586	85,90	139,59
	VV		65*0,025		0,586		
18	K	182301123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	23,420	77,90	1 824,42
	VV		"př. D.6.1, D.6.2, KŠ1-KŠ4" 32		23,420		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				98 511,09
D	4		Vodorovné konstrukce				870,48

23	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,080	806,00	870,48
VV			"př. D.6.2, KŠ1-KŠ4" 3		1,080		
D	8		Trubní vedení				65 886,00
24	K	831318110	Drenáže a trubky pro měřicí zařízení kameninové, DN 150 mm	m	13,700	620,00	8 494,00
VV			"př. D.6.1, KŠ1- KŠ4" 35		13,700		
28	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	9,000	640,00	5 760,00
VV			"př. D.6.4.2, KŠ1 - KŠ4" 13		9,000		
29	M	592241120	skruž betonová s ocelovými stupadly 100x25x9 cm	kus	3,000	554,00	1 662,00
VV			"KŠ1" 1		1,000		
VV			"KŠ3" 1		1,000		
VV			"KŠ4" 1		1,000		
30	M	592241130	skruž betonová s ocelovými stupadly 100x50x9 cm	kus	2,000	985,00	1 970,00
VV			"KŠ 2" 1		1,000		
VV			"KŠ 4" 1		1,000		
31	M	592241140	skruž betonová s ocelovými stupadly 100x100x9 cm	kus	4,000	1 458,00	5 832,00
VV			"KŠ 1" 2		1,000		
VV			"KŠ 2" 2		1,000		
VV			"KŠ 3" 2		2,000		
34	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	4,000	792,00	3 168,00
VV			"př. D.6.4.2, KŠ1 - KŠ4" 4		4,000		
35	M	592243390	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60 cm	kus	4,000	9 750,00	39 000,00
VV			"rozměry a specifikace prvky viz Tabulka sestav D.6.4.1 a D.6.4.2" 8		4,000		
D	998		Přesun hmot				31 754,61
41	K	998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	62,880	505,00	31 754,61

# SOUPIS PRACÍ

Období: #ODKAZ!

Stavba: VN Kožichovice

Objekt: **2416\_08 - S08 - Zařízení staveniště**

Místo: Kožichovice, Strítěž u Třebíče

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem dle SoD [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>159 017,70</b>
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				159 017,70
	D	1	Zemní práce				37 859,70
10	K	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžebního	m3	101,600	334,50	33 985,20
	VV		"příjezdová cesta 4" 101,6		101,600		
11	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	73,800	52,50	3 874,50
	VV		"příjezdová cesta 4" 369*0,2		73,800		
	D	2	Zakládání				92 202,00
19	K	291111114	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu	m3	101,600	907,50	92 202,00
	VV		"staveniště 4" 101,6		101,600		
	D	998	Přesun hmot				28 956,00
28	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	193,040	150,00	28 956,00

## REKAPITULACE STAVBY - Dodatek č. 2 - vícepráce

Kód: 2416

**Stavba:** VN Kožichovice

KSO:

Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ:

49241648

DIČ:

CZ49241648

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**31 500,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

v

**CZK**

**31 500,00**



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2416

**Stavba:** VN Kožichovice

Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče

Datum: 10. 2. 2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>31 500,00</b>	<b>38 115,00</b>
2416_01_R DS_201905	SO1 - Bezpečnostní přeliv, skluz a vývar	0,00	0,00
2416_02	SO2 - Vtokový objekt	31 500,00	38 115,00
2416_021	SO2.1 - Jímka ve dně nádrže	0,00	0,00
2416_022	SO2.2 - Vtokový objekt	31 500,00	38 115,00
2416_03	SO3 – Chodba spodních výpustí a výpustný objekt	0,00	0,00
2416_03133	SO3.1 - SO3.3	0,00	0,00
2416_034	SO34 - Budova v podhrází	0,00	0,00
2416_04	SO4 – Schody a zábradlí	0,00	0,00
2416_05	SO5 - Odpadní koryto	0,00	0,00
2416_06	SO6 - Patní drén	0,00	0,00
2416_07	SO7 - Odstranění sedimentů	0,00	0,00
2416_08	SO8 - Zařízení staveniště	0,00	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Období: #ODKAZ!

Stavba: VN Kožichovice

Objekt: **2416\_022 - SO2.2 - Vtokový objekt**

Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem dle SoD [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>31 500,00</b>
D	D8		Ostatní konstrukce a práce				31 500,00
99	K	99R2	D+M zakrývací panel česlí na vtoku	kpl	1,000	31 500,00	31 500,00

## Vícepráce

--	--	--	--	--	--	--	--

## Méněpráce

--	--	--	--	--	--	--	--

