


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 1001	Název objektu : Výměna svislé kanalizace	JKSO :
Stavba : 20161137	Název stavby : Bytové domy Hranická č.p. 990-1006	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Lipník nad Bečvou	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Šum & Kon, Lipník nad Bečvou, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	146 800	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	261 412	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		408 212	Zařízení staveniště - mobilní WC	14 287
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		408 212	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		422 499	VRN celkem	14 287
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum : 6.12.2016		Jméno : Datum : 		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		15,0 % činí :	422 499 Kč	
DPH		15,0 % činí :	63 375 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			485 874 Kč	

Poznámka :

Rozpočet obsahuje výměnu svislé kanalizace od 1.P.P. (napojení v hrdle nad podlahou) po odvětrání stoupačky s napojením v půdním prostoru na odvětrání přes střechu. Jedná se o následující č.p.:

č.p. 1002- obě stoupačky, č.p. 1001-stoupačka vlevo, č.p. 1006-stoupačka vlevo, č.p. 1004-obě stoupačky, č.p. 991-obě stoupačky, č.p. 990-obě stoupačky, č.p. 998-1000-obě stoupačky - celkem tedy 16 stoupaček. Rozpočet je zpracován na demontáž kanalizace včetně demontáže záchodových mís, demontáž dlažby včetně soklíku, nová kanalizace, zpětná montáž klozetů, nová dlažba včetně soklíku a bílá malba záchodu. Případná výměna zařízeníových předmětů (klozetů) bude řešena individuálně. Součástí rozpočtu je i výměna rohového ventilu ke klozetu.

Stavba :	20161137 Bytové domy Hranická č.p. 990-1006	Rozpočet : 1
Objekt :	1001 Výměna svislé kanalizace	Základní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 474	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	16 390	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	44 540	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	78 395	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	145 710	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	42 728	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	52 288	0	0	0
784 Malby	0	20 687	0	0	0
CELKEM OBJEKT	146 800	261 412	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	408 212	0
Oborová přírážka	0	0,0	408 212	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	408 212	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	408 212	0
Zařízení staveniště - mobilní WC	0	3,5	408 212	14 287
Provoz investora	0	0,0	408 212	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	408 212	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	408 212	0
CELKEM VRN				14 287

Položkový rozpočet

Stavba :	20161137 Bytové domy Hranická č.p. 990-1006	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Výměna svislé kanalizace	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	340237212R00	Zazdivka otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm ;3.n.p.+2.n.p.+1.n.p. mezi koupelnou a WC (1+1+1)*16	kus	48,00	155,70	7 473,60
				48,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 473,60
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách 4*16	kus	64,00	256,10	16 390,40
				64,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				16 390,40
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
3	611401111R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2 ;3.n.p. 1*16	kus	16,00	77,60	1 241,60
				16,00		
4	611401311R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2 ;1.p.p.+1.n.p.+2.n.p. 3*16	kus	48,00	279,80	13 430,40
				48,00		
5	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 ;1n.p.+2.n.p.+3.n.p. 3*16	kus	48,00	91,20	4 377,60
				48,00		
6	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou ;kolem kanal. stoupačky 0,08*2*2,5*3*16	m2	19,20	176,10	3 381,12
				19,20		
7	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím maltové směsi ;kolem soklíku ;1.n.p.+2.n.p.+3.n.p. (1,65+0,85)*2-0,7*3*16 ;začištění kolem stoupačky 2,5*2*3*16	m	446,40	35,30	15 757,92
				206,40		
				240,00		
8	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách ;kanalizace ke klozetu 0,2*0,2*0,5*3*16 ;kanalizace k vaně 0,1*0,15*0,5*3*16	m3	1,32	2 565,70	3 386,72
				0,96		
				0,36		
9	632412140RT3	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 40 mm ;doplnění pod klozetem (místo dřevěné desky) 0,3*0,5*3*16	m2	7,20	411,80	2 964,96
				7,20		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				44 540,32
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m ; 1.n.p.+2.n.p.+3.n.p. 1,65*0,85*3*16	m2	67,32	52,90	3 561,23
				67,32		
11	965081712R00	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm ;1.n.p.+2.n.p.+3.n.p. WC 1,65*0,85*3*16	m2	67,32	39,40	2 652,41
				67,32		
12	967023692R00	Přisekání ploch do 2 m2 ;po dlažbě ;1.n.p.+2.n.p.+3.n.p. 1,65*0,85*3*16	m2	67,32	209,50	14 103,54
				67,32		
13	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC ;pro kanalizaci k vaně ;1.n.p.+2.n.p.+3.n.p. (1+1+1)*16	kus	48,00	42,20	2 025,60
				48,00		
14	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm ;pro kanalizaci přes strop (1+1+1+1)*16	kus	64,00	157,10	10 054,40
				64,00		
15	974042537R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x30 cm ;podklad pod klozet 0,5*3*16	m	24,00	169,30	4 063,20
				24,00		
16	974042554R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm	m	24,00	155,20	3 724,80

Položkový rozpočet

Stavba :	20161137 Bytové domy Hranická č.p. 990-1006	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Výměna svislé kanalizace	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	974042575R00	;pro napojení vany 1.n.p.+2.n.p.+3.n.p. 0,5*3*16 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x20 cm	m	24,00	227,00	5 448,00
18	978059511R00	;pro napojení klozetu 1.n.p.+2.n.p.+3.n.p. 0,5*3*16 Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	30,96	129,50	4 009,32
19	999281111R00	;soklík 1.n.p.+2.n.p.+3.n.p. ((1,65+0,85)*2-0,7)*0,15*3*16	t	30,96		
20	979011111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,52	533,50	8 281,28
21	979081111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	15,07	156,20	2 353,28
22	979081121R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,07	231,80	3 492,26
23	979082111R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,13	8,90	268,17
24	979990001R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,07	157,60	2 374,38
		Poplatek za skládku stavební suti	t	15,07	795,40	11 983,37
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				78 395,24
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
25	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100 (3+1+3+1+3+1)*16	m	192,00	79,10	15 187,20
26	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 ;napojení v 1.p.p. na stávající kanalizaci a na půdě na větr. potrubí (1+1)*16	kus	32,00	314,30	10 057,60
27	721160802R00	Demontáž potrubí AZC DN 100 ;3.n.p.+půda 4,5*16	m	72,00	35,40	2 548,80
28	721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 63 ;3.n.p.+2.n.p.+1.n.p. - vana (1+1+1)*16	kus	48,00	183,30	8 798,40
29	721171107RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT ;3.n.p.+2.n.p.+1.n.p. k vaně (0,5+0,5+0,5)*16	m	24,00	365,70	8 776,80
30	721171109RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm materiál HT ;1.p.p.+1.n.p.+2.n.p.+3.n.p.+půda (3+(3+0,5)+(3+0,5)+(3+0,5)+1,5)*16	m	240,00	392,80	94 272,00
31	721194109R00	Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 ;pro klozety 1.n.p.+2.n.p.+3.n.p. (1+1+1)*16	kus	48,00	62,10	2 980,80
32	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	8,42	366,70	3 088,34
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				145 709,94
Díl:	725	Zařizovací předměty				
33	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích ;3.n.p.+2.n.p.+1.n.p. (1+1+1)*16	soubor	48,00	104,80	5 030,40
34	725119212U00	Montáž klozet mís kombinačních ;3.n.p.+2.n.p.+1.n.p. (1+1+1)*16	kus	48,00	548,10	26 308,80
35	725810405R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou ;3.n.p.+2.n.p.+1.n.p. (1+1+1)*16	soubor	48,00	214,40	10 291,20
36	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného ;3.n.p.+2.n.p.+1.n.p. (1+1+1)*16	kus	48,00	21,80	1 046,40
37	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,13	382,20	50,82
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				42 727,62
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
38	771101116R00	Vyrovnaní podkladů včetně materiálu ;po dlažbě v 1.n.p.+2.n.p.+3.n.p. 1,65*0,85*3*16	m2	67,32	135,80	9 142,06
39	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm ;3.n.p.+2.n.p.+1.n.p. ((1,65+0,85)*2-0,7)*16*3	m	206,40	34,80	7 182,72

Položkový rozpočet

Stavba :	20161137 Bytové domy Hranická č.p. 990-1006	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Výměna svislé kanalizace	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	771575102R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel ;3.n.p.+2.n.p.+1.n.p. 1,65*0,85*3*16	m2	67,32	238,60	16 062,5
41	59763725	Dlažba ;3.n.p.+2.n.p.+1.n.p. 1,65*0,85*3*16*1,05 ;soklík ;3.n.p.+2.n.p.+1.n.p. ((1,65+0,85)*2-0,7)*16*0,1*1,05*3	m2	92,36	208,80	19 284,3
42	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,95	315,30	615,9
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				52 287,58
Díl:	784	Malby				
43	784452921R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. míst. 3,8 m ;1.n.p.+2.n.p.+3.n.p. (1,65*0,85+(1,65+0,85)*2*2,5)*3*16	m2	667,32	31,00	20 686,92
	Celkem za	784 Malby				20 686,92