



S00AP00WEWHM

PV 170 152 169/2019 60
5101 16.3 510

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: H1904

Číslo smlouvy objednatele: 12a/03/ORI-OVZ/2019

Dodatek č. 2: 53/11/ORI-OVZ/2019

1. Smluvní strany

Název objednatele:	Statutární město Prostějov
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	Mgr. František Jura, primátor statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:	[REDAKCE]
Ve věcech technických:	[REDAKCE]
IČO:	00288659
DIČ:	CZ00288659
bankovní spojení:	[REDAKCE]
č. účtu:	[REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Sídlo:	Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623	
zastoupený:	Milanem Grmelou, statutárním ředitelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	[REDAKCE]
IČO:	25527380
DIČ:	CZ25527380
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	[REDAKCE]
č. účtu:	[REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 12a/03/ORI-OVZ/2019 ze dne 1. 7. 2019 a Dodatku č. 1 ze dne 14. 11. 2019 jejímž předmětem je stavba „Dílny a učebny na základních školách v Prostějově – ZŠ Melantrichova“ se mění a doplňuje část textu článku se mění a doplňuje část textu článku 3. Termíny a místo plnění a článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 3.3.2. v čl. 3. **Termíny a místo plnění** se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.3.2. Termín dokončení: do 13. 12. 2019

Původní část textu odstavce 4.1.1. v čl. 4. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena celkem bez DPH	6 849 281,26 Kč
DPH 21%	1 438 349,06 Kč
Cena celkem včetně DPH	8 287 630,32 Kč

Nová cena na základě rozšíření díla a dodatečných požadavků uživatele.

Cena bez DPH	7 043 380,42 Kč
Sazba DPH 21%	1 479 109,88 Kč
Cena vč. 21% DPH	8 522 490,30 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 12a/03//ORI - OVZ/2019 ze dne 1. 7. 2019 a Dodatku č.1 ze dne 14. 11. 2019, které nebyly tímto Dodatkem č.2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 2 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.



Příloha: rozpočet VCP

28. 11. 2019

28. 11. 2019

V Prostějově, dne.....

V Prostějově, dne...



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019-902 ZŠ Melantrichova, Prostějov - invalidní WC
Objekt: 01 Vybudování invalidního WC
Rozpočet: 001 Vybudování invalidního WC

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov a.s. IČO: 25527380
 Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
 796 01 Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	79 422,95
PSV	84 117,21
MON	22 059,00
Vedlejší náklady	8 500,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	194 099,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	194 099,16 CZK
Základní DPH	21 %	40 760,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 234 859,98 CZK

28. 11. 2019

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2019-902	ZŠ Melantrichova, Prostějov - invalidní WC
O:	01	Vybudování invalidního WC
R:	001	Vybudování invalidního WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				34 301,17
1	342261212RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x opláš. tl.125 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 4 cm	m2	6,70700	1 368,00	9 175,18
		1.NP : 3,2*2,65		8,48000		
		-0,9*1,97		-1,77300		
2	342262411RS3	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 220 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 4 cm	m2	7,28750	1 652,00	12 038,95
		1.NP : 2,75*2,65		7,28750		
3	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 2x12,5 mm, bez izolace	m2	8,48000	898,00	7 615,04
		1.NP : 3,2*2,65		8,48000		
4	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	7,60000	720,00	5 472,00
		1.NP : 1,85*3,2+0,525*3,2		7,60000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 153,67
5	612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká	m2	3,88500	280,00	1 087,80
		1.NP - pod obklady : 1,85*2,1		3,88500		
6	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková	m2	2,40875	442,50	1 065,87
		1.NP : 1,85*0,55+0,525*2,65		2,40875		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 078,56
7	632411150R00	Potěr ze cementový ze suché směsi, tl. 50 mm	m2	6,96000	586,00	4 078,56
		3,2*2,175		6,96000		
Díl: 64		Výplně otvorů				2 016,00
8	642942213R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm	kus	1,00000	502,00	502,00
9	5533302236R	Zárubeň ocelová SHtm 125/1970/900 L, P pro sádrokartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000	1 514,00	1 514,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 225,57
10	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	4,26250	158,00	673,48
		1.NP : 2,75*1,55		4,26250		
11	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,34800	4 130,00	1 437,24
		1.NP : 2,175*3,2*0,05		0,34800		
12	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	6,96000	82,30	572,81
		1.NP : 2,175*3,2		6,96000		
13	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	3,20000	551,00	1 763,20
		1.NP :				
		řez podlaha : 3,2		3,20000		
14	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	15,76750	84,30	1 329,20
		1.NP : (2,75+3,2)*2,65		15,76750		
15	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	13,48500	107,50	1 449,64
		1.NP : (2,75+3,2+2,75)*1,55		13,48500		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 397,92
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	8,64000	115,50	997,92
		3,2*2,7		8,64000		
17	952902110R00	Čištění zemetáním v místnostech a chodbách	m2	1 000,00000	5,00	5 000,00
18	95095001	Zakrývání ploch jako ochrana konstrukcí	m2	30,00000	80,00	2 400,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 578,39

Položkový rozpočet

S:	2019-902	ZŠ Melantrichova, Prostějov - invalidní WC
O:	01	Vybudování invalidního WC
R:	001	Vybudování invalidního WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných 1.NP : 2,75*1,1	m2	3,02500 3,02500	150,00	453,75
20	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely 1.NP : 2,75*0,8+2,5*0,8	m2	4,20000 4,20000	138,00	579,60
21	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn 1.NP : 2,75*0,8+2,5*0,8	m2	4,20000 4,20000	31,60	132,72
22	766825821R00	Demontáž skříň 2křídlových 1.NP : 4,0	kus	4,00000 4,00000	480,00	1 920,00
23	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel 1.NP : 2,75*3,2	m2	8,80000 8,80000	178,50	1 570,80
24	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů 1.NP : 2,75*3,2	m2	8,80000 8,80000	47,90	421,52
25	725210900	Demontáž stávající ZTI - umyvadla, baterie, rozvody	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 064,31
26	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	1,66075	1 243,00	2 064,31
Díl: 711 Izolace proti vodě						6 206,18
27	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. Primer G (fa Mapei) 1,85*3,2+(3,2*2+1,85*2-0,9)*0,15	m2	7,30000 7,30000	64,10	467,93
28	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka tl. 2 mm 1,85*3,2+(3,2*2+1,85*2-0,9)*0,15	m2	7,30000 7,30000	486,50	3 551,45
29	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna (3,2*2+1,85*2-0,9)	m	9,20000 9,20000	138,00	1 269,60
30	711212602R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	4,00000	172,50	690,00
31	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	59 78980	3,80	227,20
Díl: 720 Zdravotnická instalace						18 050,00
32	7210010	Hrubé rozvody kanalizace a vody - dodávka	soubor	1,00000	6 150,00	6 150,00
33	7210020	Hrubé rozvody vody a kanalizace - montáž	soubor	1,00000	11 900,00	11 900,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						18 628,87
34	725013125R00	Klož.kombi ZTP,nádrž s arm.odpad vodor,bílý dodávka a montáž	soubor	1,00000	7 740,00	7 740,00
35	725013130	Sedátko klozetové ZTP	ks	1,00000	1 230,00	1 230,00
36	725053040	Rohový ventil 1/2x3/8" dodávka a montáž	ks	3,00000	214,00	642,00
37	725054150	Hadička oplet 3/8 50 cm	ks	1,00000	125,00	125,00
38	725211681	Umyvadlo keramické bez výtokové armatury zdravotní dodávka a montáž	ks	1,00000	2 615,00	2 615,00
39	725822631	Baterie umyvadlová stojánková klasická bez výpusti s otáčivým ústím 150 mm	ks	1,00000	1 032,00	1 032,00
40	551613100	Sífon umyvadlový DN40 s výpusti	ks	1,00000	642,00	642,00
41	7250071	Invalidní madlo WC pevné 845 mm komaxit bílý - dodávka a montáž	ks	1,00000	1 105,00	1 105,00
42	7250081	Invalidní madlo WC sklopné 845 mm komaxit bílý - dodávka a montáž	ks	1,00000	1 321,00	1 321,00
43	7250096	Invalidní madlo umyvadlo pevné 550 mm komaxit bílý - dodávka a montáž	ks	1,00000	1 010,00	1 010,00
44	7250101	Invalidní madlo umyvadlo sklopné 550 mm komaxit bílý - dodávka a montáž	ks	1,00000	1 113,00	1 113,00
45	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	185,75000	0,29	53,87

Položkový rozpočet

S:	2019-902	ZŠ Melantrichova, Prostějov - invalidní WC
O:	01	Vybudování invalidního WC
R:	001	Vybudování invalidního WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				4 723,58
46	766661522R00	Montáž dveří s polodrážkou, MD, 1kř. nad 80 cm	kus	1,00000	668,00	668,00
47	766669111R00	Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové	kus	1,00000	143,50	143,50
48	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	1,00000	613,00	613,00
49	61165003R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	1,00000	3 250,00	3 250,00
50	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	46,74500	1,05	49,08
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				9 560,41
51	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby 3,2*1,85+0,9*0,125	m2	6,03250	47,60	287,15
52	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm 3,2*1,85+0,9*0,125	m2	6,03250	590,00	3 559,18
53	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně 3,2*1,85+0,9*0,125	m2	6,03250	30,50	183,99
54	771577113R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	0,90000	248,00	223,20
55	777531025R00	Vyrovnání podlah, samonivel, hmota tl 5 mm 3,2*1,85+0,9*0,125	m2	6,03250	345,50	2 084,23
56	597001	Keramická dlažba 300/300 73S Nevada - dodávka (3,2*1,85+0,9*0,125)*1,15	m2	6,93738	378,00	2 622,33
57	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	89,60080	6,70	600,33
Díl: 781		Obklady keramické				24 282,54
58	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady (3,2*2+1,85*2)*2,1 -0,9*1,97	m2	19,43700	47,60	925,20
59	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele do vel. 300 x 300 mm (3,2*2+1,85*2)*2,1 -0,9*1,97	m2	19,43700	586,00	11 390,08
60	781479705R00	Přípl.za protiplišňovou spárovací hmotu-plošně (3,2*2+1,85*2)*2,1 -0,9*1,97	m2	19,43700	68,00	1 321,72
61	771578011R00	Spára podlaha - stěna a stěna - stěna, silikonem 3,2*2+1,85*2-0,9+2,1*4	m	17,60000	54,30	955,68
62	781491001R00	Montáž lišt k obkladům včetně dodávky plastových lišt 3,2*2+1,85*2	m	10,10000	130,00	1 313,00
63	597002	Keramický obklad - dodávka (3,2*2+1,85*2)*2,1*1,15 -0,9*1,97*1,15	m2	22,35255	336,00	7 510,46
64	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	234,16140	3,70	866,40
Díl: 783		Nátěry				245,31
65	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email zárubeň : (2,0*2+0,9)*(0,125+0,05*2)	m2	1,10250	222,50	245,31
Díl: 784		Malby				2 420,32
66	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	33,15500	19,60	649,84

Položkový rozpočet

S:	2019-902	ZŠ Melantrichova, Prostějov - invalidní WC
O:	01	Vybudování invalidního WC
R:	001	Vybudování invalidního WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(3,0+0,2+0,6+3,2+0,6)*2,6		19,76000		
		(3,2*2+1,85*2)*0,55		5,55500		
		3,2*1,85+0,6*3,2		7,84000		
67	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	33,15500	53,40	1 770,48
		(3,0+0,2+0,6+3,2+0,6)*2,6		19,76000		
		(3,2*2+1,85*2)*0,55		5,55500		
		3,2*1,85+0,6*3,2		7,84000		

Díl: M21	Elektromontáže					
68	210001	Demontáž stávajících svítidel	ks	2,00000	430,00	860,00
69	210002	Svítilno LED přisazené - montáž	ks	1,00000	450,00	450,00
70	210003	Svítilno LED přisazené - dodávka	ks	1,00000	682,00	682,00
71	210004	Svítilno LED vestavěné - montáž	ks	2,00000	500,00	1 000,00
72	210005	Svítilno LED vestavěné - dodávka	ks	2,00000	1 592,00	3 184,00
73	210006	Vypínač č. 1 - montáž	ks	2,00000	156,00	312,00
74	210007	Vypínač č. 1 - dodávka	ks	2,00000	198,00	396,00
75	210008	Krabice KU 68 - montáž	ks	3,00000	64,00	192,00
76	210009	Krabice KU 68 - dodávka	ks	3,00000	12,00	36,00
77	210010	Kabel CYKY 3Cx1,5 - montáž	m	25,00000	24,50	612,50
78	210011	Kabel CYKY 3Cx1,5 - dodávka	m	25,00000	25,20	630,00
79	210012	Sekání drážek a kapes	soubor	1,00000	660,00	660,00
80	210013	Hodinová zúčtovací sazba - průzkumné práce	hod	4,00000	450,00	1 800,00
81	210014	Doprava	soubor	1,00000	500,00	500,00

Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					
82	240001	Plastová žaluziová klapka bílá - dodávka	ks	1,00000	454,00	454,00
83	240002	Plastová žaluziová klapka bílá - montáž	ks	1,00000	263,00	263,00
84	240003	Spiro potrubí - dodávka	m	2,00000	193,50	387,00
85	240004	Spiro potrubí - montáž	m	2,00000	112,00	224,00
86	240005	Zpětná klapka do vodorovného potrubí - dodávka	ks	1,00000	357,50	357,50
87	240006	Zpětná klapka do vodorovného potrubí - montáž	ks	1,00000	207,00	207,00
88	240007	Tepelná izolace proti kondenzaci - dodávka	m2	2,00000	538,00	1 076,00
89	240008	Tepelná izolace proti kondenzaci - montáž	m2	2,00000	312,00	624,00
90	240009	Ohebná hadice - dodávka	m	3,00000	215,00	645,00
91	240010	Ohebná hadice - montáž	m	3,00000	125,00	375,00
92	240011	Ventilátor malý axiální DECOR DESIGN CRZ - dodávka	ks	1,00000	3 122,00	3 122,00
93	240012	Ventilátor malý axiální DECOR DESIGN CRZ - montáž	ks	1,00000	1 810,00	1 810,00
94	240013	Doprava a přesun	kompl	1,00000	1 200,00	1 200,00

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
95	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,10000	500,00	2 050,00
96	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,65000	750,00	487,50
97	979087313R00	Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek	t	4,61056	713,00	3 287,33
98	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,61056	220,00	1 014,32
99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	110,65340	15,70	1 737,26
100	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	4,61056	307,50	1 417,75
101	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	4,61056	133,00	613,20

Díl: VN	Vedlejší náklady					
102	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
103	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	2019-902	ZŠ Melantrichova, Prostějov - invalidní WC
O:	01	Vybudování invalidního WC
R:	001	Vybudování invalidního WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------