

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **dodatek č.4 Dům přírody Krátká čp.2 změnové rozpočty 10/2019**

Objednatel: **ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny České republik** IČO: **62933591**
Kaplanova 1931/1 DIČ:
148 00 Praha 11 - Chodov

Zhotovitel: **STAREDO s.r.o.** IČO: **28270495**
Maršovská 1358 DIČ: **CZ28270495**
59231 Nové Město na Moravě

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	244 100,83
PSV	47 665,90
MON	-3 208,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	7 500,00
Celkem	296 058,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	296 058,73 CZK
Základní DPH	21 %	62 172,33 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 358 231,06 CZK

v Novém Městě na Moravě dne _____

Ing. Zdeněk Kutra

Za zhotovitele

RNDr. František Pelc

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
26	Obklady, omyvatelný nátěr	0,00	-19 318,30	-4 056,85	-23 375,15	-7
1	Odpočet	0,00	-27 502,70	-5 775,57	-33 278,27	-9
2	Přípočet	0,00	8 184,40	1 718,72	9 903,12	3
27	Úpravy povrchů	0,00	169 434,20	35 581,19	205 015,39	57
1	Odpočet	0,00	-94 715,02	-19 890,15	-114 605,17	-32
2	Přípočet	0,00	264 149,22	55 471,34	319 620,56	89
28	SDK konstrukce	0,00	39 151,00	8 221,71	47 372,71	13
3	SDK konstrukce	0,00	39 151,00	8 221,71	47 372,71	13
29	Oplocení , zpevněné plochy	0,00	-55 952,84	-11 750,09	-67 702,93	-19
2	Oplocení -přípočet	0,00	44 239,00	9 290,19	53 529,19	15
3	Zpevněné plochy -odpočet	0,00	-133 554,20	-28 046,38	-161 600,58	-45
4	Zpevněné plochy - přípočet	0,00	33 362,36	7 006,10	40 368,46	11
30	Sadové úpravy, štěrkový trávník	0,00	165 952,67	34 850,06	200 802,73	56
1	Odpočet	0,00	-11 640,20	-2 444,44	-14 084,64	-4
2	Přípočet	0,00	177 592,87	37 294,50	214 887,37	60
31	Změna svítidel č.m. 112	0,00	-3 208,00	-673,68	-3 881,68	-1
1	Odpočet	0,00	-70 960,00	-14 901,60	-85 861,60	-24
2	Přípočet	0,00	67 752,00	14 227,92	81 979,92	23
32	Změna dveří do místnosti č.m. 206	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	Odpočet	0,00	-25 000,00	-5 250,00	-30 250,00	-8
2	Přípočet	0,00	25 000,00	5 250,00	30 250,00	8
Celkem za stavbu		0,00	296 058,73	62 172,34	358 231,07	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			52 370,24	18
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 991,00	1

4	Vodorovné konstrukce	HSV			14 450,00	5
5	Komunikace	HSV			39 025,70	13
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			160 645,04	54
99	Staveništní přesun hmot	HSV			29 804,28	10
M	Ovocné stromy	HSV			9 000,00	3
Oddíl: 04_	Alejevé stromy	HSV			-6 950,00	-2
Oddíl: 04_	Ovocné stromy	HSV			-3 500,00	-1
Oddíl: 1	Zemní práce	HSV			1 984,00	1
Oddíl: 2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 480,00	2
Oddíl: 20	Sanace	HSV			113 320,81	38
Oddíl: 5	Komunikace	HSV			-50 082,00	-17
Oddíl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-18 096,60	-6
Oddíl: 766	Konstrukce truhlářské	HSV			-25 000,00	-8
Oddíl: 767	Konstrukce zámečnické	HSV			-4 500,00	-2
Oddíl: 781	Obklady keramické	HSV			-27 502,70	-9
Oddíl: 796	Prvky mobiliáře	HSV			35 720,00	12
Oddíl: 823	18 - Povrchové úpravy terénu	HSV			47 315,65	16
Oddíl: 91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-72 000,00	-24
Oddíl: 96	Bourání konstrukcí	HSV			-42 650,27	-14
Oddíl: 99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 055,00	1
Oddíl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			-18 779,32	-6

766	Konstrukce truhlářské	PSV			17 201,00	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			25 000,00	8
783	Nátěry	PSV			5 464,90	2
M21	Elektromontáže	MON			-3 208,00	-1
ON	Ostatní náklady	ON			7 500,00	3
Cena celkem					296 058,73	100

Položkový rozpočet

S:	4_dodatek č.4	Dům přírody Krátká čp.2 změnové rozpočty 10/2019
O:	26	Obklady, omyvatelný nátěr
R:	1	Odpočet
D_06 Méněpráce Dodatek 4		
SO SO_01 Stavební objekt 01-č.p.2		
SO_01_01 Stavba		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Oddíl: 781		Obklady keramické				-27 502,70
1	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	-7,36000	35,00	-257,60
2	781491001	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	-100,01900	45,00	-4 500,86
3	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-0,36056	1 000,00	-360,56
		1,38674		1,38674		
		odpočet : -1,74730		-1,74730		
4	781415013RTx	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm flex.lepidlo+spár.hmota	m2	-25,90560	400,00	-10 362,24
		č.m.117,118 : (1,6+1,2+1,6)*2,25		9,90000		
		1,95*1,2		2,34000		
		č.m.120 ,121,122 :		16,42500		
		(0,6+0,2+1,1+0,2+1,05+1,55+0,7+0,7+1,2)*2,25				
		(1,7+2,4)*1,7		6,97000		
		č.m.123, 124,125 : (0,9+1+2,85+1,6+0,9+1,25)*2,25		19,12500		
		1,8*1,6		2,88000		
		č.m.126 : (1,6+0,75)*2,25		5,28750		
		č.m.202 : 4*2,25		9,00000		
		č.m.203 : (1,4+1,8+1,4+1)*2,25		12,60000		
		č.m.209 : (1+0,6+1,46+2,4+1,46)*2,25		15,57000		
		odpočet : -126,0031		-126,00310		
5	59760	Lišta hliníková na obklad hranatá 10mm	m	-110,02090	60,00	-6 601,25
6	59781350	Obkládačka 15x15 světle béžová mat Color One	m2	-27,10093	200,00	-5 420,19
		100,0975*1,05		105,10238		
		odpočet : -132,2033		-132,20330		

Položkový rozpočet

S:	4_dodatek č.4 Dům přírody Krátká čp.2 změnové rozpočty 10/2019					
O:	26	Obklady, omyvatelný nátěr				
R:	2	Přípočet				
	D_05	Vícepráce Dodatek 4				
SO	SO_01	Stavební objekt 01-č.p.2				
	SO_01_01	Stavba				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Oddíl: 61		Upravy povrchů vnitřní				2 719,50
1	602011144RTx	Štuk vnitřní vápenný tloušťka vrstvy 3 mm	m2	25,90000	105,00	2 719,50
Díl: 783		Nátěry				5 464,90
2	7831	D+M nátěr SILITOL BIO CE	m2	25,90000	211,00	5 464,90

Položkový rozpočet

S:	4_dodatek č.4	Dům přírody Krátká čp.2 změnové rozpočty 10/2019
O:	27	Úpravy povrchů
R:	1	Odpočet
D_06 Méněpráce Dodatek4		
SO SO_01 Stavební objekt 01-č.p.2		
SO_01_01 Stavba		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Oddíl: 20 Sanace						-7 969,33
1	20R21	Postřík stěn sanační síranvzdorný cement. ručně za předstěny kompl. dod+mtz	m2	-94,87300	84,00	-7 969,33
Díl: Oddíl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-20 816,10
2	612473182	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	-50,16000	300,00	-15 048,00
3	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	-96,13500	60,00	-5 768,10
Díl: Oddíl: 767 Konstrukce zámečnické						-4 500,00
4	767Z10	Z9 nerez lanková síť v nerez rámu celk.plocha - odpočet menší plochy sítě	ks	-1,00000	4 500,00	-4 500,00
Díl: Oddíl: 96 Bourání konstrukcí						-42 650,27
5	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	-24,64000	74,00	-1 823,36
6	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-316,00100	65,00	-20 540,07
7	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	-281,33600	65,00	-18 286,84
8	960	zrušení vodovodní přípojky ve sklepe zaslepení potrubí vč.odvozu a likvidace	ks	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
Díl: Oddíl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-18 779,32
9	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-11,18800	250,00	-2 797,00
10	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	-5,59400	160,00	-895,04
11	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-16,95200	160,00	-2 712,32
12	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-322,08800	10,00	-3 220,88
13	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-16,95200	160,00	-2 712,32
14	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-67,80800	20,00	-1 356,16
15	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-16,95200	300,00	-5 085,60

Položkový rozpočet

S:	4_dodatek č.4 Dům přírody Krátká čp.2 změnové rozpočty 10/2019					
O:	27 Úpravy povrchů					
R:	2 Přípočet					
D_05 Vícepráce Dodatek4						
SO SO-01 Stavební objekt 01-č.p.2						
SO_01_01 Stavba						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				141 970,04
1	602015173	Štuk vnější štuk trass, ručně, tl.3 mm dvůr severní a západní strana : 7,095*2,85+13,825*3,10 čelní strana jižní : 25,4*3,75+9,75*4,15 strana východní od silnice : 17,6*1,8	m2	230,47075 63,07825 135,71250 31,68000	170,00	39 180,03
2	622412316	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , vápenný 244,31725+182,88	m2	427,19725 427,19725	164,50	70 273,95
3	622422311	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	182,88000	153,00	27 980,64
4	622131321	Penetrace vně stěna st	m2	182,88000	24,80	4 535,42
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				889,04
5	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,48173	600,00	889,04
Díl: Oddíl: 20		Sanace				121 290,14
6	20R22	Sanační 2-komp. hydrofilní systém, tep.izol vlast. pórovitost nad 60%, 3cm (interiér) č.m 101 : 1,8*5,955+1,7*4,785+2,1*3,5*1,6+1,65*2 č.m.102 : (2*2,6+2,875)*2,1 č.m.103 : (3,045*2+2,495)*2 č.m.104 : (7,79*2+1,74*2)*2 č.m.106,107,108 : 6,1*1,7+1,955*2+6,1*1,7 č.m.109 : (5,1*2+6,1*2)*2,1 č.m.110 : 7,595*2*2,15+2,6*2,15+1,675*2,15+(0,745+1,070+0,68)*1,4 č.m.111,113,114 : 13,15*2+1,7*1,8+2,4*1,5+10,925*2,15 č.m.112 : 6,46*2+7,055*2+7,055*1,6 č.m.118,117,126,127,125,124,121,120,115 : 6,75*2,15+6,46*2+6,75*2,1 sklep : 2 odpočet SOD : -245,10050	m2	116,46750 33,91350 16,95750 17,17000 38,12000 24,65000 47,04000 45,34275 56,44875 38,31800 41,60750 2,00000 -245,10050	780,00	90 844,65
7	20R23	Sanační vyrovnávací omítka,2-komp hydrofilní systém tep.izol vlast.pórovitost nad60%, -tl.2cm(interiér) 251,69 odpočet SOD : -171,5703	m2	80,11970 251,69000 -171,57030	380,00	30 445,49

Položkový rozpočet

S:	4_dodatek č.4	Dům přírody Krátká čp.2 změnové rozpočty 10/2019
O:	28	SDK konstrukce
R:	3	SDK konstrukce
	A_02	Rozpočet Dodatek4
SO	SO_01	Stavební objekt 01-č.p.2
	SO_01_01	Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				14 450,00
1	402	Broušení viditelných kleštín	ks	17,00000	850,00	14 450,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				17 201,00
2	766231111	Montáž stahovacích púdních schodů	kus	1,00000	1 801,00	1 801,00
3	7661	Schody skládací požární odolnost 30 minut	ks	1,00000	15 400,00	15 400,00
Díl: ON		Ostatní náklady				7 500,00
4	ON1	Změna požární zprávy, vyjádření	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00

Položkový rozpočet

S:	4_dodatek č.4 Dům přírody Krátká čp.2 změnové rozpočty 10/2019					
O:	29 Oplocení , zpevněné plochy					
R:	2 Oplocení -přípočet					
D_05 Vícepráce Dodatek4						
SO SO_03 Stavební objekt 03-č.p.2 oplocení venk.mobiliář						
SO_03_01 Podobjekt 01 SO 03						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Oddíl: 1		Zemní práce				1 984,00
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,55000	650,00	1 007,50
2	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,55000	155,00	240,25
3	162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	3,10000	180,00	558,00
4	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1,55000	15,00	23,25
5	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,55000	100,00	155,00
Díl: Oddíl: 2		Základy a zvláštní zakládání				4 480,00
6	275313611	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	1,60000	2 800,00	4 480,00
Díl: Oddíl: 796		Prvky mobiliáře				35 720,00
7	796	Osazení kamenných sloupků a úprava pro uchycení plotu na kamenných sloupcích	ks	4,00000	4 450,00	17 800,00
8	796 M1203	M12 nové oplocení-dřevěný plot výška 130cm - kompl.dod+mtz	m	20,90000	800,00	16 720,00
				<u>17,2+36,6+12,5+18,6+43,2+2,2+5,6-115</u>		
				<u>20,90000</u>		
9	7962	D+M rahna u vjezdu	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: Oddíl: 99		Staveništní přesun hmot				2 055,00
10	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	4,11000	500,00	2 055,00

Položkový rozpočet

S:	4_dodatek č.4	Dům přírody Krátká čp.2 změnové rozpočty 10/2019
O:	29	Oplocení , zpevněné plochy
R:	3	Zpevněné plochy -odpočet
	D_06	Méněpráce Dodatek4
SO	SO_02	Stavební objekt 02-č.p.2 zpevněné plochy
	S_02_01	Podobjekt 01 SO 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-3 822,20
1	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-38,22200	100,00	-3 822,20
Díl: Oddíl: 5 Komunikace						-57 732,00
2	591211111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	-35,00000	450,00	-15 750,00
3	596921119	Kladení veget. dlaždic, lože tl. 50 mm, pl. do 50 m2	m2	-20,00000	250,00	-5 000,00
4	28324461	Panel zatravnovací GUTTAGARDEN zelený 50x50x4 cm HDPE	kus	-84,00000	133,00	-11 172,00
5	58380070	Mozaika dlažební divoká 6/18 cm 1t = 4-5 m2	t	-8,90000	2 900,00	-25 810,00
Díl: Oddíl: 91 Doplnující práce na komunikaci						-72 000,00
6	916161111RTx	Osazení obruby z tříd. kamene, s boční opěrou vč. kamene (rula š. 30cm), lože BP 12,5 tl. cca 12cm	m	-60,00000	800,00	-48 000,00
7	917411	kamenný práh cca 45/250/30cm, lože beton kompl. dod+mtz	ks	-1,00000	24 000,00	-24 000,00

Položkový rozpočet

S:	4_dodatek č.4 Dům přírody Krátká čp.2 změnové rozpočty 10/2019					
O:	29 Oplocení , zpevněné plochy					
R:	4 Zpevněné plochy - přípočet					
D_05 Vícepráce Dodatek 4						
SO SO_02 Stavební objekt 02-č.p. 2 zpevněné plochy						
SO_03_01 Podobjekt 1 SO 02						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				11 588,00
1	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,00000	250,00	3 000,00
dovoz ornice : 40*0,3				12,00000		
2	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,00000	256,00	3 072,00
3	181301112	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	40,00000	12,50	500,00
40				40,00000		
4	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	12,00000	418,00	5 016,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 991,00
5	289201212	Vyklinování uvol. kamenů, lomový kámen střední	m2	6,00000	498,50	2 991,00
Díl: 5		Komunikace				108,36
6	00572460	Směs travní technická PROFÍ á 25 kg	kg	1,20000	90,30	108,36
40*0,03				1,20000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				18 675,00
7	627452911	Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm	m2	15,00000	1 245,00	18 675,00

Položkový rozpočet

S:	4_dodatek č.4	Dům přírody Krátká čp.2 změnové rozpočty 10/2019
O:	30	Sadové úpravy, štěrkový trávník
R:	1	Odpočet
	D_06	Méněpráce Dodatek4
SO	SO_13	Stavební objekt 13 - č.p. 5
	SO_13_01	Podobjekt 13 č.p.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Oddíl: 04_ Alejové stromy						-6 950,00
1	rostl_001	Tilia cordata	ks	-1,00000	2 750,00	-2 750,00
2	rostl_002	Prunus avium 'Plena'	ks	-1,00000	4 200,00	-4 200,00
Díl: Oddíl: 04_ Ovocné stromy						-3 500,00
3	rostl_003	Malus domestica - vysokomen ovocná odrůda	ks	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
Díl: Oddíl: 823 18 - Povrchové úpravy terénu						-1 190,20
4	04-18_004	příčka z púlené, frézované kulatiny, průměr 80 mm, délka 0,5 m = 33 ks	ks	-3,00000	30,00	-90,00
5	183101221	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50% v rovině, objemu do 1m3	ks	-1,00000	500,00	-500,00
6	998231311	Přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5 000 m vodorovně.	t	-0,50000	700,00	-350,00
7	04-18_003	kůl frézovaný s fazetou, se špicí, průměr 90 mm, délka 3 m, 33 ks kůlů	ks	-3,00000	75,00	-225,00
8	04-18_005	úvazek bavlněný, šířka 30 mm, délka 0,7 m	m	-2,10000	12,00	-25,20

Položkový rozpočet

S:	4_dodatek č.4 Dům přírody Krátká čp.2 změnové rozpočty 10/2019					
O:	30 Sadové úpravy, štěrkový trávník					
R:	2 Přípočet					
D_06		Vícepráce Dodatek4				
SO SO_13		Stavební ojekt 13-č.p.2				
SO_13_01		Podobjekt 13 č.p.2				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				40 782,24
1	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	107,04000	256,00	27 402,24
2	181301112	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	1 070,40000	12,50	13 380,00
		1338*0,8		1 070,40000		
Díl: 5		Komunikace				38 917,34
3	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 20 cm	m2	96,00000	48,20	4 627,20
4	561011111	Zříz podkl uprav zem tl15cm -1000m2	m2	96,00000	59,80	5 740,80
5	00572460	Směs travní technická PROFI á 25 kg	kg	2,88000	90,30	260,06
		96*0,03		2,88000		
6	10311100	Rašelina zahradní a kompostová třídy I VL	m3	6,72000	644,00	4 327,68
		96*0,35*0,2*1		6,72000		
7	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	t	61,44000	390,00	23 961,60
		96*0,2*2		38,40000		
		80% plochy : 96*0,15*0,8*2		23,04000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				32 737,44
8	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajlin. úpravy do 5km	t	65,47488	500,00	32 737,44
Díl: M		Ovocné stromy				9 000,00
9	M1	Prunus cerasus Morela pozdní vysokokmen ,vel. 200-300 cm	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
10	M2	Prunus avium Karešova	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl: Oddíl: 5		Komunikace				7 650,00
11	8002	Zdivo obkladové z kamene včetně zálivu	m2	5,00000	1 530,00	7 650,00
		kamenná zídka u štěrkového trávníku : 5		5,00000		
Díl: Oddíl: 823		18 - Povrchové úpravy terénu				48 505,85
12	180402111	Založení trávníku parkového výsevem parkové travní směsi, v rovině nebo	m2	1 058,00000	17,00	17 986,00
		1338-280		1 058,00000		
13	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	508,00000	3,00	1 524,00
14	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	688,00000	2,00	1 376,00
		1338-650		688,00000		
15	185803111	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	688,00000	4,00	2 752,00
		1338-650		688,00000		
16	04-18_001	Specifikace travního osiva - mezofytní louka	kg	37,03000	95,00	3 517,85
		1058*0,035		37,03000		
17	18200-1111	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v rovině	m2	508,00000	20,90	10 617,20
		1338-830		508,00000		
18	18340-2111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 mm v rovině nebo na sv. do 1:5	m2	688,00000	15,60	10 732,80
		1338-650		688,00000		

Položkový rozpočet

S:	4_dodatek č.4	Dům přírody Krátká čp.2 změnové rozpočty 10/2019
O:	31	Změna svítidel č.m. 112
R:	1	Odpočet
	D_06	Méněpráce Dodatek 4
SO	SO_01	Stavební objekt 01-č.p.2
	SO_01_01	Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-70 960,00
1	001	Montáž svítidel	kus	-4,00000	800,00	-3 200,00
2	sví. F3	Záv.svítilno LED bílé, IP 20,35W 3000K, 230V Al tělo, direkt/indirektní svícení, DALI, d-1500mm	kus	-16,00000	4 235,00	-67 760,00

Položkový rozpočet

S:	4_dodatek č.4 Dům přírody Krátká čp.2 změnové rozpočty 10/2019					
O:	31 Změna svítidel č.m. 112					
R:	2 Přípočet					
	D_05 Vícepráce Dodatek 4					
SO	SO_01 Stavební objekt 01-č.p.2					
	SO_01_01 Stavba					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				67 752,00
1	sví. F3	Záv.svítilno LED bílé, IP 20,35W 3000K, 230V Al tělo, direkt/indirektní svícení, DALI, d-2000mm	kus	12,00000	5 646,00	67 752,00

Položkový rozpočet

S:	4_dodatek č.4	Dům přírody Krátká čp.2 změnové rozpočty 10/2019
O:	32	Změna dveří do místnosti č.m. 206
R:	1	Odpočet
	D_06	Méněpráce Dodatek 4
SO	SO_01	Stavební objekt 01-č.p.2
	SO_01_01	Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Oddíl: 766		Konstrukce truhlářské				-25 000,00
1	766T32	T32 nové dřev.dveře vněj.700/1970mm vč.obložky EW15DP3 kompl.dod+mtz dle výpisu	ks	-1,00000	13 000,00	-13 000,00
2	766T60	T60 nové dřev.dveře vnější 700/1550mm vč.obložky EW 15 DP3 kompl.dod+mtz dle výpisu	ks	-1,00000	12 000,00	-12 000,00

Položkový rozpočet

S:	4_dodatek č.4	Dům přírody Krátká čp.2 změnové rozpočty 10/2019
O:	32	Změna dveří do místnosti č.m. 206
R:	2	Přípočet
	D_05	Vícepráce Dodatek 4
SO	SO_01	Stavební objekt 01-č.p.2
	SO_01_01	Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				25 000,00
1	767 Z32	T32 nové ocelové .dveře vnější 700/1970mm vč. ocelové zárubně EW15DP3 kompl.dod+mtz	ks	1,00000	13 000,00	13 000,00
2	767 Z60	T60 nové ocelové .dveře vnější 700/1550mm vč. ocelové zárubně EW 15 DP3 kompl.dod+mtz	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00