

Objednávka číslo: 264/2019

Dodavatel

Město Nové Město nad Metují

Určeno pro ORM

V Novém Městě nad Metují

Dne 18.11.2019

STRABAG, a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové

Objednáváme u Vás:	Množství	Jednotka	Cena
Úprava stávajících částí chodníků v ulici Na Strážnici a Nahořanská po položení nových obrubníků, položení nových obrubníků v navazujících křižovatkách s ulicí Bratří Čapků a U Letiště, úprava části komunikace v ul. Bratří Čapků včetně výškové úpravy kanalizačních poklopů, úprava stávajícího sjezdu. Dle přiložené cenové nabídky.	1	soub.	
Cena bez DPH			292.685,95
DPH 21%;			61.464,05
Cena celkem včetně DPH			354.150,00 Kč

jméno

podpis

Odpovědný pracovník: Alena Čečetková

Příkazce operace: Ing.Simona Vojnarová

Správce rozpočtu: Ing.Jiří Kunte

Fakturu zašlete dvojmo na výše uvedenou adresu a uveďte na ní číslo a datum objednávky.

Tel.: +420 491 419 611 / Fax: +420 491 419 623

E-mail: podatelna@novemestonm.cz

Datová schránka: qgfbxi4

www.novemestonm.cz

IČO: 00272876

DIČ: CZ00272876

Komerční banka, a. s.

č. ú.: 19-927551/0100

ROZPOČET

Stavba: II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1(úš
Objekt: Vícepráce Město
Část:
JKSO:
Objednatel: II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1(úš
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum:

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

292 685,95

292 685,95

1				Rezáni stávající plochy	m	127,00			21,0
2				Odstranění stávajících betonových obrub	m	84,00			21,0
3				Odstranění živice včetně podkladu	m3	43,40			21,0
4				Hutnění pláně a recyklátu	m2	350,60			21,0
5				KSC tl do 200 mm	m2	17,00			21,0
6				D+M silničních obrub	m	87,00			21,0
7				Plocha z recyklátu tl do 200 mm	m2	219,00			21,0
8				ACO 11 tl 40 mm	m2	77,00			21,0
9				ACP 16 tl 50 mm	m2	17,00			21,0
10				Frézování asfaltů tl 60 mm	m2	198,00			21,0
11				ACO 11 tl 60 mm	m2	198,00			21,0
12				Spojovací postřik	m2	198,00			21,0
13				Výšková úprava kanalizačních poklopů	kus	3,00			21,0
14				Rozebrání BZD s obětíním a paletováním	m2	42,00			21,0
15				Reprofilace podloží ŠD	m2	42,00			21,0
16				Pokládka BZD	m2	42,00			21,0
17				Odvoz vabouraného materiálu do 15 km	t	105,35			21,0
18				Poplatek za uložení materiálu	t	105,35			21,0
Celkem								292 685,95	

