

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 10. 10. 2018

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 002 31 207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Petr Hlubuček, starosta
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost: Gardenline s.r.o.
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
Sídlo: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 41201
Zástupce: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
Zápis v OR, sp.zn.: C 21435 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 10. 2018

(dále jen „**Dodatek**“)

1. Obecná ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 10. 10. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v provedení objektu SO01 (Objekt sloužící k údržbě zeleně a pro provoz volnočasové lokality) a SO02 (Zahradní altán) v rámci projektu Víceúčelové hřiště přírodního charakteru včetně sadových úprav a modelace terénu, k.ú. Lysolaje, v rozsahu dle smlouvy o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Podrobná specifikace a podmínky provádění Díla jsou uvedeny ve Smlouvě.
- 1.2. Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2019 dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým upravily termín provedení Díla (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
- 1.4. Smluvní strany shodně konstatují, že na straně Objednatele nastala objektivní potřeba změny současného závazku vyplývajícího ze Smlouvy ve znění Dodatku č. 1. Vzhledem

k tomu, že Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat výše uvedené okolnosti, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky „Výstavba fotbalového hřiště Lysolaje – objekt zázemí“ a současně hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, uzavírají Smluvní strany v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento Dodatek následujícího znění.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany v plném rozsahu nahrazují odst. 5.1. Smlouvy s tím, že citovaný odstavec nově zní:
- 5.1. *Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:*
- 5.1.1. **Cena bez DPH 11.783.927,09,- Kč** (slovy: jedenáct milionů sedm set osmdesát tři tisíc devět set dvacet sedm korun a devět haléřů českých)
- 5.1.2. **DPH ve výši 21 % v hodnotě 2.474.624,69,- Kč** (slovy: dva miliony čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc šest set dvacet čtyři korun a šedesát devět haléřů českých)
- 5.1.3. **Cena včetně DPH ve výši 14.258.551,78,- Kč** (slovy: čtrnáct milionů dvě stě padesát osm tisíc pět set padesát jedna korun a sedmdesát osm haléřů českých)
- (dále též „Cena“). Cena je stanovena dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, který je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy, a nabídkovém rozpočtu – soupisu prací, který je přílohou Dodatku č. 2.
- 2.2. Smluvní strany na základě tohoto Dodatku nahrazují zcela soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr uvedený v příloze č. 2 Smlouvy, a to výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.


3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
- 3.3. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:
- 3.3.1. Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Lysolajích dne 25 -11- 2018

V Lysolajích dne 25 -11- 2018

Objednatel:



Městská část Praha - Lysolaje
Ing. Petr Hlubuček, starosta



Zhotovitel:



Gardenline s.r.o.
Šeříková 405/13 | 412 01 Litoměřice
IČO: 272 63 827 | DIČ: CZ27268827
www.gardenline.cz


Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Knesl0042

Stavba: Sport. areál Praha-Lysolaje-ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 28. 5. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

11 458 927,09

Ostatní náklady ze souhrnného listu

325 000,00

Cena bez DPH

11 783 927,09

DPH základní

21,00%

ze

#REF!

#REF!

snížená

15,00%

ze

#REF!

#REF!

Cena s DPH

v

CZK

#REF!

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Knesl0042

Stavba: Sport. areál Praha-Lysolaje-ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Místo: Datum: 28. 5. 2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů **11 458 927,09** **13 865 301,78**

001	S001 - Objekt sloužící k údržbě zeleně a pro provoz volnočas. lokality	11 458 927,09	12 634 712,42
01.1	Stavební část	8 976 319,87	10 861 347,04
01.2	Elektroinstalace	729 190,70	882 320,75
01.3	Zdravotechnika	736 400,52	891 044,63
01.4	VZT	274 844,00	332 561,24
01.5	UT	742 172,00	898 028,12

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu **325 000,00** **393 250,00**

Ostatní náklady	0,00	0,00
Zařízení staveniště	180 000,00	217 800,00
Projektové práce	75 000,00	90 750,00
Územní vlivy	15 000,00	18 150,00
Provozní vlivy	10 000,00	12 100,00
Jiné VRN	30 000,00	36 300,00
Kompletační činnost	15 000,00	18 150,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **11 783 927,09** **14 258 551,78**

Náklady z rozpočtu

8 976 319,87

HSV - Práce a dodávky HSV

3 095 306,71

1 - Zemní práce

184 057,58

1	K	113107212.1	Spodní stavba prvků - X04 stůl, vč. zemních prací, betonáže, kotevních prvků - ostatní dle TZ, PD a tabulek "původní rozpočet" -5	kus	0,000	2 500,00	0,00
2	K	113107215.1	Spodní stavba prvků - X05 lavička, vč. zemních prací, betonáže, kotevních prvků - ostatní dle TZ, PD a tabulek "původní rozpočet" -10	kus	0,000	3 000,00	0,00
3	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m "původní rozpočet" -72,6 "nová PD" 19,7*19,7*0,24 Součet	m3	93,142	34,00	3 166,83
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 "původní rozpočet" -145,2 "nová PD" (14,65*8,3+19,7*5,59+10)*(0,475-0,24) Součet	m3	56,804	132,00	7 498,13
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 "původní rozpočet" -87,12 "nová PD" 56,804/1,66664 Součet	m3	34,083	29,00	988,41
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "původní rozpočet" -40,08 "nová PD" "základové pasy" 47,39*0,4*0,86 93,96*0,4*0,625 46,45*0,4*0,25 Mezisoučet "kanalizace" 88,58*0,5*(0,5+0,92)/2 Součet	m3	75,883	609,00	46 212,75
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 "původní rozpočet" -24,048 "nová PD" 75,883/1,6667 Součet	m3	45,529	173,00	7 876,52
8	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "původní rozpočet" -21,68	m3	0,000	388,00	0,00
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 "původní rozpočet" -13,008	m3	0,000	25,00	0,00
10	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3 "původní rozpočet" -15	m3	0,000	690,00	0,00
11	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3 "původní rozpočet" -9	m3	0,000	188,00	0,00
12	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "původní rozpočet" -20,28	m3	0,000	912,00	0,00
13	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 "původní rozpočet" -12,168	m3	0,000	127,00	0,00
14	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "původní rozpočet" -242,24 "nová PD" "na meziskládku" 7,086 "pro zásypy" 7,086	m3	14,172	35,00	496,02

			Součet				-228,068
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	218,743	233,00	50 967,12
			"původní rozpočet" -242,24				-242,240
			"nová PD"				
			"ornice" 93,142		93,142		
			"výkopek" 56,804+75,883		132,687		
			"ponecháno pro zásypy" -7,086		-7,086		
			Součet				-23,497
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 249,832	10,00	52 498,32
			"původní rozpočet" -242,24*24		-5 813,760		
			"nová PD" 218,743*24		5 249,832		
			Součet				-563,928
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m3	-235,154	174,00	-40 916,80
			"původní rozpočet" -242,24				-242,240
			"nová PD"				
			"pro zásypy" 7,086		7,086		
			Součet				-235,154
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	393,738	100,00	39 373,80
			"původní rozpočet" -242,24*2				-484,480
			"nová PD"				
			"ornice" 93,142*1,8		167,656		
			"výkopek" (56,804+75,883-7,086)*1,8		226,082		
			Součet				-90,742
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	7,086	86,00	609,40
			"původní rozpočet" -12				-12,000
			"nová PD"				
			"kanalizace" 88,58*0,5*((0,5+0,92)/2-0,1-0,15-0,3)		7,086		
			Součet				-4,914
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	19,931	367,00	7 314,68
			"původní rozpočet" -3				-3,000
			"nová PD"				
			"kanalizace" 88,58*0,5*(0,15+0,3)		19,931		
			Součet				16,931
21	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	39,862	200,00	7 972,40
			"původní rozpočet" -3*2				-6,000
			"nová PD"				
			19,931*2		39,862		
			Součet				33,862

2 - Zakládání

my

345 370,43

22	K	215901101	Zhuťnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných I(d) do 0,8	m2	0,000	6,00	0,00
			"původní rozpočet" -484				-484,000
23	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 22 mm	m3	26,439	1 337,00	35 348,94
			"původní rozpočet" -120,588				-120,588
			"nová PD"				
			"mezi pasy" (7,5*(1,685+3,075+3,58+4,31)+4,79*(2,705+2,875+2,91+2,915+2,975+2,711)*0,15		26,439		
			Součet				-94,149
24	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	34,833	2 400,00	83 599,20
			"původní rozpočet" -72,6				-72,600
			"nová PD"				
			(14,65*8,3+19,79*5,59)*0,15		34,833		
			Součet				-37,767
25	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,000	2 600,00	0,00

			"původní rozpočet" -38,64		-38,640		
26	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	14,475	350,00	5 066,25
			"původní rozpočet" -26,4		-26,400		
			"nová PD" (14,65+8,3+19,71+5,59)*2*0,15		14,475		
			Součet		-11,925		
27	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	14,475	96,00	1 389,60
			"původní rozpočet" -26,4		-26,400		
			"nová PD" (14,65+8,3+19,71+5,59)*2*0,15		14,475		
			Součet		-11,925		
28	K	273353111	Bednění kotevních otvorů v základových deskách průřezu do 0,02 m2 hl 0,5 m	kus	26,000	223,00	5 798,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"d100" 11		11,000		
			"d75" 5		5,000		
			"d125" 9		9,000		
			"d150" 1		1,000		
			Součet		26,000		
29	K	273353121	Bednění kotevních otvorů v základových deskách průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m	kus	0,000	236,00	0,00
			"původní rozpočet" -20		-20,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-20,000		
30	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,237	31 442,00	38 893,75
			"původní rozpočet" -4,703		-4,703		
			"nová PD"				
			(14,65*8,3+19,79*5,59)*1,2*4,44/1000		1,237		
			Součet		-3,466		
31	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	54,568	2 590,00	141 331,12
			"původní rozpočet" -61,76		-61,760		
			"nová PD"				
			47,39*0,4*0,95		18,008		
			93,96*0,4*0,775		29,128		
			46,45*0,4*0,4		7,432		
			Součet		-7,192		
32	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	65,818	278,00	18 297,40
			"původní rozpočet" -37,056		-37,056		
			"nová PD"				
			47,39*(0,45+0,05)		23,695		
			(93,96+46,45)*0,15*2		42,123		
			Součet		28,762		
33	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	65,818	54,00	3 554,17
			"původní rozpočet" -37,056		-37,056		
			"nová PD" 65,818		65,818		
			Součet		28,762		
34	K	274353102	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	kus	10,000	280,00	2 800,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"prostup 100/100" 7		7,000		
			"drážka 100/100" 3		3,000		
			Součet		10,000		
35	K	274353131	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,10 m2 hl 1 m	kus	0,000	454,00	0,00
			"původní rozpočet" -12		-12,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-12,000		
36	K	274353131.1	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,10 m2 hl 1 m	kus	17,000	509,00	8 653,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"prostup 300/300" 12		12,000		
			"drážka 75/150" 4		4,000		
			"drážka 250/150" 1		1,000		
			Součet		17,000		

37	K	274353141	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,17 m2 hl 1 m	kus	1,000	639,00	639,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"prostup 500/300" 1		1,000		
			Součet		1,000		
38	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,000	2 590,00	0,00
			"původní rozpočet" -20,28		-20,280		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-20,280		
39	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	0,000	284,00	0,00
			"původní rozpočet" -12,48		-12,480		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-12,480		
40	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	0,000	58,00	0,00
			"původní rozpočet" -12,48		-12,480		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-12,480		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

747 605,16

41	K	311235101	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm	m2	120,536	986,00	118 848,50
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" (7,7*2+4,99*5)*3,275- 0,9*7,15*6		120,536		
			Součet		120,536		
42	K	311238650	Zdivo nosné TI z cihel broušených s vnitřní izolací POROTHERM tl 300 mm U=0,22W/m2K na maltu	m2	329,246	1 400,00	460 944,41
			"původní rozpočet" -303,08		-303,080		
			"nová PD"				
			(14,65+7,7)*2*3,275+(19,79+4,99)*2*3,27 5-1*2,15*8-1,8*0,65*11-4,6*1,45-1,8*0,65- 5,4*0,05		265,472		
			"atika" 30,39*0,25		7,598		
			Součet		-30,010		
43	K	311238659.1	Zdivo nosné TI z cihel broušených s vnitřní izolací POROTHERM tl 300 mm U=0,22W/m2K na maltu - příplatek za	kus	0,000	3 000,00	0,00
			"původní rozpočet" -8		-8,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-8,000		
44	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	5,000	232,00	1 160,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 5		5,000		
			Součet		5,000		
45	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	6,000	344,00	2 064,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 6		6,000		
			Součet		6,000		
46	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	1,000	300,00	300,00
			"původní rozpočet" -14		-14,000		
			"nová PD" 1		1,000		
			Součet		-13,000		
47	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	24,000	370,00	8 880,00
			"původní rozpočet" -11		-11,000		
			"nová PD" 24		24,000		
			Součet		13,000		
48	K	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	33,000	800,00	26 400,00
			"původní rozpočet" -8		-8,000		
			"nová PD" 33		33,000		
			Součet		25,000		
49	K	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	9,000	960,00	8 640,00
			"původní rozpočet" -3		-3,000		
			"nová PD" 9		9,000		
			Součet		6,000		

50	K	317998113	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 80 mm	m	0,000	48,00	0,00
			"původní rozpočet" -12		-12,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-12,000		
51	K	317998114	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 90 mm	m	19,250	192,67	3 708,90
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 1,25*4+2,5*3+2,25*3		19,250		
			Součet		19,250		
52	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	76,168	737,00	56 135,82
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			(3,1+3,1+1,9+3,67+3,3+2+1,8+4,39+3,80		76,168		
			5,1*3,275,0,8*3,15*5,0,0*3,15*3				
			Součet		76,168		
53	K	342248141	Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	0,000	450,00	0,00
			"původní rozpočet" -243,838		-243,838		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-243,838		
54	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	2,456	463,33	1 137,94
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"obezdění stoupačky" 0,75*3,275		2,456		
			Součet		2,456		
55	K	346272113	Přizdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	40,611	671,00	27 249,98
			"původní rozpočet" -26,348		-26,348		
			"nová PD"				
			0,5*3,275		1,638		
			(4,21+2,15+3,74+1,8)*3,275		38,973		
			Součet		14,263		
56	K	346272115	Přizdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	0,000	906,00	0,00
			"původní rozpočet" -12,75		-12,750		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-12,750		
57	K	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 200 mm	m2	28,951	1 110,00	32 135,61
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			(1,9+1+1,1+2,24+1,3+1,3)*3,275		28,951		
			Součet		28,951		

4 - Vodorovné konstrukce

525 700,76

58	K	273353101	Bednění kotevních otvorů v základových deskách průřezu do 0,01 m2 hl 0,25 m	kus	3,000	265,33	795,99
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"prostupy stropem"				
			"d100" 3		3,000		
			Součet		3,000		
59	K	273353111	Bednění kotevních otvorů v základových deskách průřezu do 0,02 m2 hl 0,5 m	kus	4,000	265,33	1 061,32
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"prostupy stropem"				
			"d130" 4		4,000		
			Součet		4,000		
60	K	273353121.1	Bednění kotevních otvorů v základových deskách průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m	kus	1,000	274,00	274,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"prostupy stropem"				
			"d180" 1		1,000		

			Součet		1,000		
61	K	273353141	Bednění kotevních otvorů v základových deskách průřezu do 0,17 m2 hl 1 m	kus	2,000	639,00	1 278,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"prostupy stropem"				
			"d400" 2		2,000		
			Součet		2,000		
62	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	42,413	3 418,67	144 996,05
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			(19,79*5,59+14,65*10,405)*0,16		42,089		
			"nabetonávka nad okny"		0,324		
			2,25*0,24*0,05*12				
			Součet		42,413		
63	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,000	2 900,00	0,00
			"původní rozpočet" -63,392		-63,392		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-63,392		
64	K	411324646	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37	m3	0,000	3 100,00	0,00
			"původní rozpočet" -72,128		-72,128		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-72,128		
65	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	248,933	350,00	87 126,55
			"původní rozpočet" -506		-506,000		
			"nová PD"				
			19,79*5,59+14,65*10,405-		246,233		
			94,76*0,3+71,57*0,16				
			"nabetonávka nad okny" 2,25*0,05*2*12		2,700		
			Součet		-257,067		
66	K	411351012	Odstanění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	248,933	96,00	23 897,57
			"původní rozpočet" -506		-506,000		
			"nová PD" 248,933		248,933		
			Součet		-257,067		
67	K	411351012.1	Odstanění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	248,933	96,00	23 897,57
68	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	241,261	148,00	35 706,63
			"původní rozpočet" -484		-484,000		
			"nová PD"				
			19,79*5,59+14,65*10,405-94,26*0,3		234,781		
			"nabetonávka nad okny" 2,25*0,24*12		6,480		
			Součet		-242,739		
69	K	411354314	Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	241,261	44,00	10 615,48
			"původní rozpočet" -484		-484,000		
			"nová PD" 241,261		241,261		
			Součet		-242,739		
70	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	3,698	39 972,00	147 816,46
			"původní rozpočet" -9,586		-9,586		
			"nová PD"				
			"dle statiky" 3,698		3,698		
			Součet		-5,888		
71	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,000	31 436,00	0,00
			"původní rozpočet" -2,052		-2,052		
72	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,277	4 153,33	5 303,80
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 5,6*0,24*0,95		1,277		
			Součet		1,277		
73	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	11,744	532,00	6 247,81
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 5,6*0,95*2+4,6*0,24		11,744		

			Součet		11,744		
74	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	11,744	126,00	1 479,74
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 5,6*0,95*2+4,6*0,24		11,744		
			Součet		11,744		
75	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1,104	533,00	588,43
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 4,6*0,24		1,104		
			Součet		1,104		
76	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1,104	85,20	94,06
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 4,6*0,24		1,104		
			Součet		1,104		
77	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,281	44 400,00	12 476,40
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 5,6*0,24*0,95*0,22		0,281		
			Součet		0,281		
78	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,823	3 040,00	5 541,92
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"na atice" 30,39*0,3*0,2		1,823		
			Součet		1,823		
79	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,000	3 085,00	0,00
			"původní rozpočet" -4,29		-4,290		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-4,290		
80	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	12,156	285,00	3 464,46
			"původní rozpočet" -39		-39,000		
			"nová PD"				
			30,39*0,2*2		12,156		
			Součet		-26,844		
81	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	12,156	66,00	802,30
			"původní rozpočet" -39		-39,000		
			"nová PD" 12,156		12,156		
			Součet		-26,844		
82	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,164	38 693,00	6 345,65
			"původní rozpočet" -0,444		-0,444		
			"nová PD" 1,823*0,09		0,164		
			Součet		-0,280		
83	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,429	1 330,00	5 890,57
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"kanalizace" 88,58*0,5*0,1		4,429		
			Součet		4,429		

5 - Komunikace pozemní

203 619,93

84	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	174,505	350,00	61 076,75
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"ZP.02" 1,2*2,105*2		5,052		
			"ZP.01" 8,3*2,675*2+20*3,9+20*2,105-1,2*2,105*2+10		169,453		
			Součet		174,505		
85	K	596841222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2	m2	219,453	300,00	65 835,90
			"původní rozpočet"				
			"nová PD"				
			"ZP.01" 8,3*2,675*2+20*3,9+20*2,105-1,2*2,105*2+10		169,453		

			Součet		169,453		
86	M	59245601	dlážba desková betonová 50x50x5cm přirodní	m2	172,842	443,80	76 707,28
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 169,453*1,02		172,842		
			Součet		172,842		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

435 795,44

87	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	0,000	63,00	0,00
			"původní rozpočet" -186,74		-186,740		
88	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	584,008	51,00	29 784,41
			"původní rozpočet" -810,555		-810,555		
			"nová PD"				
			(36,55+189,72)*2,9-30,76-0,8*2,1*16- 0,7*2,1*10-0,9*2,1*8		568,723		
			(1+2,15*2)*0,15*8+(1,8+0,65*2)*0,15*11+ 1,8*3*0,15+(1,9+2+2,15*4)*0,15+(4,6+1,4 5*2)*0,15		15,285		
			Součet		-226,547		
89	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	61,277	202,00	12 377,95
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"na porobeton" 21,13*2,9		61,277		
			Součet		61,277		
90	K	612231008.1	Montáž zateplení vnitřních stropů deskami tloušťky do 200 mm	m2	0,000	250,00	0,00
			"původní rozpočet" -186,74		-186,740		
91	M	590521240.1	deska tepelně izolační silikátové desky Multinor	m2	0,000	600,00	0,00
			"původní rozpočet" -164,444		-164,444		
92	M	634822432.1	sklo izolační pěnové FOAMGLAS T4+, 45 x 60 x 20 cm	m2	0,000	850,00	0,00
			"původní rozpočet" -26,03		-26,030		
93	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	261,992	245,00	64 188,04
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"pod keramický obklad"				
			"plocha obkladů" 273,269		273,269		
			"odečet obkladů na perlince" -61,277		-61,277		
			Součet		211,992		
94	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	415,588	315,00	130 910,21
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"plocha" (36,55+189,72)*2,9		656,183		
			"otvory"-30,76-0,8*2,1*16-0,7*2,1*10- 0,9*2,1*8		-87,460		
			"ostění"				
			(1+2,15*2)*0,15*8+(1,8+0,65*2)*0,15*11+ 1,8*3*0,15+(1,9+2+2,15*4)*0,15+(4,6+1,4 5*2)*0,15		15,285		
			"odečet hrubé omítky" -211,922		-211,922		
			Součet		372,086		
95	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,000	190,00	0,00
			"původní rozpočet" -810,555		-810,555		
96	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,760	35,00	1 076,60
			"původní rozpočet" -45,4		-45,400		
			"nová PD"				
			1,8*0,65*11+1,8*1,8+4,6*1,45+1,8*2,1+2* 2,1		30,760		
			Součet		-14,640		
97	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	13,320	150,00	1 998,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"W03 - sokl" ((8,3+16,45)*2-1,9-2- 0,9*3)*0,3+0,15*0,3*10		13,320		
			Součet		13,320		

98	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé omítky	m2	130,664	193,00	25 218,15
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"W03 - sokl" ((8,3+16,45)*2-1,9-2-0,9*3)*0,3+0,15*0,3*10		13,320		
			Mezisoučet		13,320		
			"W.02"				
			"plocha" 49,5*(2,8+0,25-0,3)		136,125		
			"otvory" -0,9*1,8*4-1,8*0,65*3-1,8*1,8-1,9*1,8-2*1,8-4,6*1,45		-26,920		
			"ostění" (1,9+2+(2,15-0,3)*4+1,8+1,58*2+4,6+1,45*2+(1+2,15*2		8,139		
			Mezisoučet		117,344		
			Součet		130,664		
99	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	0,000	148,00	0,00
			"původní rozpočet" -125,2		-125,200		
100	M	283763600	deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS® N-III-PZ-I , 1250 x 600 x 20 mm	m2	0,000	112,00	0,00
			"původní rozpočet" -20,267		-20,267		
101	M	283763610	deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 20 mm	m2	0,000	155,00	0,00
			"původní rozpočet" -16,157		-16,157		
102	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená	m2	117,344	268,00	31 448,19
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"W.02"				
			"plocha" 49,5*(2,8+0,25-0,3)		136,125		
			"otvory" -0,9*1,8*4-1,8*0,65*3-1,8*1,8-1,9*1,8-2*1,8-4,6*1,45		-26,920		
			"ostění" (1,9+2+(2,15-0,3)*4+1,8+1,58*2+4,6+1,45*2+(1+2,15*2		8,139		
			Mezisoučet		117,344		
103	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky omítky	m2	234,688	58,90	13 823,12
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"W.02 celková tl.25mm" 117,344*(25-15)/5		234,688		
			Součet		234,688		
104	K	622322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn	m2	13,320	296,00	3 942,72
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"W03 - sokl" ((8,3+16,45)*2-1,9-2-0,9*3)*0,3+0,15*0,3*10		13,320		
			Součet		13,320		
105	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	130,664	320,00	41 812,48
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"W03 - sokl" ((8,3+16,45)*2-1,9-2-0,9*3)*0,3+0,15*0,3*10		13,320		
			Mezisoučet		13,320		
			"W.02"				
			"plocha" 49,5*(2,8+0,25-0,3)		136,125		
			"otvory" -0,9*1,8*4-1,8*0,65*3-1,8*1,8-1,9*1,8-2*1,8-4,6*1,45		-26,920		
			"ostění" (1,9+2+(2,15-0,3)*4+1,8+1,58*2+4,6+1,45*2+(1+2,15*2		8,139		
			Mezisoučet		117,344		
			Součet		130,664		
106	K	622811003	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 40 mm	m2	0,000	350,00	0,00
			"původní rozpočet" -303,08		-303,080		
107	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	30,760	16,00	492,16
			"původní rozpočet" -45,4		-45,400		

			"nová PD" 30,76		30,760		
			Součet		-14,640		
108	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí sř. C 16/20	m3	0,505	3 470,00	1 752,35
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"ZP.02" 1,2*2,105*0,1*2		0,505		
			Součet		0,505		
109	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,082	297,00	321,35
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"ZP.02" (1,2+2,105*2)*0,1*2		1,082		
			Součet		1,082		
110	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,082	75,20	81,37
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 1,082		1,082		
			Součet		1,082		
111	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm C30 litý	m2	0,000	374,00	0,00
			"původní rozpočet" -186,74		-186,740		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-186,740		
112	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	7,860	589,00	4 629,54
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"parapety" 26,2*0,3		7,860		
			Součet		7,860		
113	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm	m2	188,730	360,00	67 942,80
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"podlahy" 188,73		188,730		
			Součet		188,730		
114	K	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah vyspovou směsí tl 3 mm s přísadou korundu střední provoz	m2	0,000	161,00	0,00
			"původní rozpočet" -257,6		-257,600		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-257,600		
115	K	633991111	Nástřík betonových povrchů proti odpařování vody	m2	0,000	15,00	0,00
			"původní rozpočet" -257,6		-257,600		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-257,600		
116	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	0,000	139,00	0,00
			"původní rozpočet" -116,5		-116,500		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-116,500		
117	K	985312113	Stěrka silikátová tl. 3,5mm	m2	13,320	300,00	3 996,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"W03 - sokl" ((8,3+16,45)*2-1,9-2-0,9*3)*0,3+0,15*0,3*10		13,320		
			Součet		13,320		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

360 243,61

118	K	911111115.1	Vzorkování výrobků - předložení k odsouhlasení	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
			"původní rozpočet" -1		-1,000		
119	K	911111199.1	Stavební přípomocce, zednické vč. dodávky materiálu - ostatní TZ a PD	kus	0,000	25 000,00	0,00
			"původní rozpočet" -1		-1,000		
120	K	936124110.1	Montáž stolu, stabilní parkový se zabetonováním noh	kus	0,000	2 200,00	0,00
			"původní rozpočet" -5		-5,000		
121	M	749100000.1	X04 - stůl napevno přidělaný 182 x 72 x 50 cm konstrukce - kov, dřevo - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	0,000	6 000,00	0,00
			"původní rozpočet" -5		-5,000		

122	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh "původní rozpočet" -10	kus	0,000	1 005,00	0,00
						-10,000	
123	M	749101000.1	X05 - lavička napevno přidělaná, bez opěradla 182 x 45 x 50 cm konstrukce - kov, sedák - dřevo - ostatní dle TZ, PD a tabulek "původní rozpočet" -10	kus	0,000	8 500,00	0,00
						-10,000	
124	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m "původní rozpočet" -297,25 "nová PD" (22+22)*4*3,9 Součet	m2	686,400	39,00	26 769,60
						-297,250	
						686,400	
						389,150	
125	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití "původní rozpočet" -297,25*90 "nová PD" (22+22)*4*3,9*30 Součet	m2	20 592,000	2,00	41 184,00
						-26 752,500	
						20 592,000	
						-6 160,500	
126	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m "původní rozpočet" -297,25 "nová PD" 686,4 Součet	m2	686,400	24,00	16 473,60
						-297,250	
						686,400	
						389,150	
127	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken "původní rozpočet" 0 "nová PD" 686,4 Součet	m2	686,400	80,00	54 912,00
						0,000	
						686,400	
						686,400	
128	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití "původní rozpočet" 0 "nová PD" 686,4*30 Součet	m2	20 592,000	2,13	43 860,96
						0,000	
						20 592,000	
						20 592,000	
129	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken "původní rozpočet" 0 "nová PD" 686,4 Součet	m2	686,400	66,67	45 762,29
						0,000	
						686,400	
						686,400	
130	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 "původní rozpočet" -444,34 "nová PD" "podhledy" 188,73+164,505 Součet	m2	353,235	43,00	15 189,11
						-444,340	
						353,235	
						-91,105	
131	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m "původní rozpočet" -186,74 "nová PD" 188,73 Součet	m2	188,730	85,00	16 042,05
						-186,740	
						188,730	
						1,990	
132	K	953731311.1	Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm "původní rozpočet" -9	kus	0,000	30,00	0,00
						-9,000	
133	M	628220120.1	F01 - střešní odvětrání kanalizace TWOP 110 BIT s integrovanou bitumenovou manžetou - ostatní dle TZ, PD a tabulek "původní rozpočet" -2	kus	0,000	8 000,00	0,00
						-2,000	
134	M	628220125.1	F02 - střešní odvětrání kanalizace TWO 160 BIT xl s integrovanou bitumenovou manžetou - ostatní dle TZ, PD a tabulek "původní rozpočet" -7	kus	0,000	3 200,00	0,00
						-7,000	
135	K	953731332.1	Šachta - montáž šachty pro vegetační střechy "původní rozpočet" -4	kus	0,000	3 000,00	0,00
						-4,000	
136	M	628220132.1	F03 - šachta pro vegetační střechy nad vtokem TWZ 300x300x230 - ostatní dle TZ, PD a tabulek "původní rozpočet" -4	kus	0,000	4 000,00	0,00
						-4,000	
137	K	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	6,000	450,00	2 700,00

			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"kotevní botka pro dřevěný sloup" 6		6,000		
			Součet		6,000		
138	M	5530001	kotevní botka pro dřevěný sloup	kus	6,000	375,00	2 250,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 6		6,000		
			Součet		6,000		
139	K	953943155.1	Montáž hasicího přístroje - ostatní TZ a PD	kus	3,000	900,00	2 700,00
			"původní rozpočet" -2		-2,000		
			"nová PD" 3		3,000		
			Součet		1,000		
140	M	449321130	přístroj hasící ruční práškový 6kg	kus	3,000	3 000,00	9 000,00
			"původní rozpočet" -2		-2,000		
			"nová PD" 3		3,000		
			Součet		1,000		
141	M	735345509.1	bezpečnostní tabulka PBŘ samolepící	kus	0,000	120,00	0,00
			"původní rozpočet" -25		-25,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-25,000		
142	K	953961116	Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vartáckým otvorem	kus	180,000	380,00	68 400,00
			"pro krokve" 45*2		90,000		
			"dle nové PD" 90		90,000		
			Součet		180,000		
143	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	0,000	140,00	0,00
			"původní rozpočet" -52		-52,000		
			"dle nové PD" 0		0,000		
			Součet		-52,000		

901 - Ostatní výrobky

243 403,64

144	K	90100-1001	O/01 M+D 710/1820/720 stůl MMCITÉ - VERA SOLO LVS 911, vč. základů a kotevní	kus	5,000	19 000,00	95 000,00
			"nová PD" 0		0,000		
			"nová PD" 5		5,000		
			Součet		5,000		
145	K	90100-1002	O/02 M+D lavička 500/1820/450 MMCITÉ - VERA SOLO LVS 111, vč. základů a kotevní	kua	10,000	12 633,33	126 333,30
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 10		10,000		
			Součet		10,000		
146	K	90100-1004	O/04 M+D orientační systém - označení místností, tabulky PBŘ, apod	Kč	1,000	17 200,00	17 200,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 1		1,000		
			Součet		1,000		
147	K	90100-1005	O/05 M+D podlahová vpust' ALCAPLAST APV 4344, 105x105/50/75, mrez mřížka, nerez příruba + límeč, vodní a suchá zápach.uzávěra, kompletní provedení dle PD	kus	5,000	289,00	1 445,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 5		5,000		
			Součet		5,000		
148	K	90100-1006	O/06 M+D odvětrání kanalizace s integrovanou manžetou - TWOP 110 PVC, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	1 712,67	3 425,34
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 2		2,000		
			Součet		2,000		

998 - Přesun hmot

49 510,16

149	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	618,877	80,00	49 510,16
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	-------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

249 345,09

150	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	232,221	9,00	2 089,99
			"původní rozpočet" -484		-484,000		
			"nová PD" 232,221		232,221		
			Součet		-251,779		
151	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	-0,099	53 200,00	-5 266,80
			"původní rozpočet" -0,145		-0,145		
			"nová PD" 232,221*0,0002		0,046		
			Součet		-0,099		
152	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	35,622	21,20	755,19
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" (94,26-11,9)*0,4+11,9*0,225		35,622		
			Součet		35,622		
153	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,007	53 200,00	372,40
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 35,622*0,0002		0,007		
			Součet		0,007		
154	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	146,620	379,00	55 568,98
			"původní rozpočet" -25,52		-25,520		
			"podlaha F01" 146,62		146,620		
			Součet		121,100		
155	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	57,568	392,00	22 566,66
			"původní rozpočet" -48		-48,000		
			"nová PD"				
			"vytažení na stěny - sprchy" (1+1+1+(3.1+0.9*7)*7)*1.15		27,520		
			"vytažení na stěny - pisoáry" 2,6*1,5		3,900		
			"vytažení na stěny - ostatní" 174,32*0,15		26,148		
			Součet		9,568		
156	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	464,442	87,00	40 406,45
			"původní rozpočet" -484		-484,000		
			"nová PD" 232,221*2		464,442		
			Součet		-19,558		
157	M	628520158.1	pás s modifikovaným asfaltem SBS GLASTEK 40 Special mineral	m2	0,000	120,00	0,00
			"původní rozpočet" -556,6		-556,600		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-556,600		
158	M	62852255	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka polyesterové rouno šedý minerální hrubozrnný posyp	m2	267,054	192,67	51 453,29
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 232,221*1,15		267,054		
			Součet		267,054		
159	M	62852015	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2	267,054	199,33	53 231,87
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 232,221*1,15		267,054		
			Součet		267,054		
160	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	71,243	146,00	10 401,48
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" ((94,26-11,9)*0,4+11,9*0,225)*2		71,243		
			Součet		71,243		
161	M	62852255	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka polyesterové rouno šedý minerální hrubozrnný posyp	m2	40,965	216,67	8 875,89
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 35,622*1,15		40,965		
			Součet		40,965		
162	M	62852015	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2	40,965	199,33	8 165,55

			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 35,622*1,15		40,965		
			Součet		40,965		
163	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech větší do 6 m	t	0,810	894,00	724,14
712 - Povlakové krytiny					492 250,12		
164	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	262,490	10,00	2 624,90
			"původní rozpočet" -484		-484,000		
			"nová PD"				
			"R.02+R.01" 20*20-137,51		262,490		
			Součet		-221,510		
165	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,060	53 200,00	3 192,00
			"původní rozpočet" -0,145		-0,145		
			"nová PD" 298,253*0,0002		0,060		
			Součet		-0,085		
166	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	298,253	90,00	26 842,77
			"původní rozpočet" -968		-968,000		
			"nová PD"				
			"R.02+R.01" 20*20-137,51		262,490		
			"atika" 30,39*(0,5+0,3)		24,312		
			"bok žb desky" 71,57*0,16		11,451		
			Součet		-669,747		
167	M	628520159.1	pás s modifikovaným asfaltem SBS GLASTEK 40 Special mineral	m2	0,000	120,00	0,00
			"původní rozpočet" -556,6		-556,600		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-556,600		
168	M	628520185.1	pás s modifikovaným asfaltem SBS FLASTEK 50 Garden	m2	0,000	160,00	0,00
			"původní rozpočet" -556,6		-556,600		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-556,600		
169	M	62852015	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2	342,991	199,33	68 368,40
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 298,253*1,15		342,991		
			Součet		342,991		
170	K	7123630R	Provedení povlak krytiny včetně položení fólie a horkovzdušného svaření	m2	279,205	178,00	49 698,49
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"plocha" 20*20-137,51		262,490		
			"atika" 30,39*(0,25+0,3)		16,715		
			Součet		279,205		
171	M	28322012.1	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá, DEKPLAN 77	m2	321,086	184,00	59 079,82
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" (16,715+262,49)*1,15		321,086		
			Součet		321,086		
172	K	712363115.1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm, vč. průchodek	kus	0,000	287,00	0,00
			"původní rozpočet" -12		-12,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-12,000		
173	K	712363411	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do dřeva Tl tl do 100mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	94,717	208,00	19 701,14
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" (14,135+14,135)*(2,739-1)+14.522*(4.137-1)		94,717		
			Součet		94,717		
174	K	712363412	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do dřeva Tl tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18m	m2	42,792	208,00	8 900,74
			"původní rozpočet" 0		0,000		

			"nová PD" (14,135+14,135+14,522)*1		42,792		
			Součet		42,792		
175	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá, DEKPLAN 76	m2	158,135	185,00	29 254,98
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" (94,717+42,792)*1,15		158,135		
			Součet		158,135		
176	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	262,490	37,00	9 712,13
			"původní rozpočet" -400		-400,000		
			"nová PD"				
			"R.01+02" 262,49		262,490		
			Součet		-137,510		
177	M	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2. šíře 200 cm	m2	761,864	22,00	16 761,01
			"původní rozpočet" -840		-840,000		
			"nová PD"				
			262,49*1,15		301,864		
			(137,51+262,49)*1,15		460,000		
			Součet		-78,136		
178	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	25,980	6,00	155,88
			"původní rozpočet" -20		-20,000		
			"nová PD" (68,868*0,3+0,12*4+1,21*4)		25,980		
			Součet		5,980		
179	K	712391482	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva	m2	77,941	1,00	77,94
			"původní rozpočet" -100		-100,000		
			"nová PD"				
			"tl. 80mm"		77,941		
			(68,868*0,3+0,12*4+1,21*4)*(80-50)/10				
			Součet		-22,059		
180	M	583374030	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	4,156	812,00	3 374,67
			"původní rozpočet" -3,3		-3,300		
			"nová PD" 2,078*2		4,156		
			Součet		0,856		
181	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	262,490	35,00	9 187,15
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 262,49		262,490		
			Součet		262,490		
182	M	693340021	textilie ochranná vegetačních střech 200 g/m2	m2	301,864	28,00	8 452,19
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 262,49*1,15		301,864		
			Součet		301,864		
183	K	712771331	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií na sraz vegetační střechy sklon do 5°	m2	262,490	29,00	7 612,21
			"původní rozpočet" -400		-400,000		
			"nová PD" 262,49		262,490		
			Součet		-137,510		
184	M	693341520	vegetační střechy Bauder hydroakumulační nopová fólie DSE 20	m2	301,864	165,00	49 807,56
			"původní rozpočet" -412		-412,000		
			"nová PD" 262,49*1,15		301,864		
			Součet		-110,136		
185	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	236,510	56,00	13 244,56
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" (241,35-1,21*4)		236,510		
			Součet		236,510		
186	K	712771411	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 200 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	0,000	56,00	0,00
			"původní rozpočet" -400		-400,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-400,000		

187	M	103212000	substrát pro pro vegetační ploché střechy extenzivní B RNSO 80 bal. 2m3	kus	18,921	3 200,00	60 547,20
			"původní rozpočet" -24		-24,000		
			"nová PD" (241,35-1,21*4)*0,08		18,921		
			Součet		-5,079		
188	K	712771501	Provedení suchého výsevu osiva vegetační střechy sklon do 5°	m2	236,510	7,00	1 655,57
			"původní rozpočet" -400		-400,000		
			"nová PD" 236,51		236,510		
			Součet		-163,490		
189	M	005725100	osivo směs pro vegetační střechy <i>Ontiaren varianta E</i>	m2	236,510	27,00	6 385,77
			"původní rozpočet" -400		-400,000		
			"nová PD" 236,51		236,510		
			Součet		-163,490		
190	K	712771611	Osazení ochranné kačírkové lišty nřitižením konstrukci	m	66,400	18,00	1 195,20
			"původní rozpočet" -80		-80,000		
			"nová PD" 66,4		66,400		
			Součet		-13,600		
191	M	693343400	F04 - vegetační střechy Optigreen hliníková kačírková lišta TW KL AL 100 - ostatní dle TZ, PD a tabulek	m	73,040	415,00	30 311,60
			"původní rozpočet" -81,6		-81,600		
			"nová PD" 66,4*1,1		73,040		
			Součet		-8,560		
192	K	712771618.1	Osazení hliníkový ukončovací L profil	m	0,000	320,00	0,00
			"původní rozpočet" -92,8		-92,800		
			"nová PD-nahrazeno K/05" 0		0,000		
			Součet		-92,800		
193	M	693343432.1	F05 - hliníkový ukončovací L profil na okraji vegetační střechy 150/150/1,5mm - ostatní dle TZ, PD a	m	0,000	578,00	0,00
			"původní rozpočet" -94,656		-94,656		
			"nová PD -nahrazeno K/05" 0		0,000		
			Součet		-94,656		
194	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	6,496	940,00	6 106,24

713 - Izolace tepelné

394 213,65

195	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	30,838	181,00	5 581,68
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 2,105*14,65		30,838		
			Součet		30,838		
196	M	28375950	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	32,380	172,00	5 569,36
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 30,838*1,05		32,380		
			Součet		32,380		
197	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m2	198,167	260,00	51 523,42
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 188,73*1,05		198,167		
			Součet		198,167		
198	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	188,730	45,00	8 492,85
			"původní rozpočet" -186,74		-186,740		
			"nová PD" 188,73		188,730		
			Součet		1,990		
199	M	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	0,000	95,00	0,00
			"původní rozpočet" -380,95		-380,950		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-380,950		
200	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	226,270	14,00	3 167,78
			"původní rozpočet" -248,15		-248,150		
			"nová PD" 226,27		226,270		

			Součet		-21,880		
201	M	590421300	páska Mirelon 80x5 mm	m	248,897	8,00	1 991,18
			"původní rozpočet" -253,113		-253,113		
			"nová PD" 226,27*1,1		248,897		
			Součet		-4,216		
202	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,000	160,00	0,00
			"původní rozpočet" -29,25		-29,250		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-29,250		
203	M	634822500	sklo izolační pěnové FOAMGLAS S3, 45 x 60 x 10 cm	m2	0,000	1 620,00	0,00
			"původní rozpočet" -29,25		-29,250		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-29,250		
204	K	713131141.1	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	23,871	165,00	3 938,72
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"překlady" 1,25*0,25*4+2,25*0,25*8		5,750		
			"průvlak" 5,6*0,95		5,320		
			"bočnice stropní desky" 71,57*0,16		11,451		
			"nadbetonávka nad okny" 2,25*0,05*12		1,350		
			Součet		23,871		
205	M	28375949	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 90mm	m2	6,038	172,00	1 038,54
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"překlady"		6,038		
			(1.25*0.25*4+2.25*0.25*8)*1.05				
			Součet		6,038		
206	M	2830001	desky Kooltherm $\lambda=0,02$ tl. 60mm	m2	19,028	800,00	15 222,40
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"průvlak" 5,6*0,95*1,05		5,586		
			"bočnice stropní desky" 71,57*0,16*1,05		12,024		
			"nadbetonávka nad okny"		1,418		
			2.25*0.05*12*1.05				
			Součet		19,028		
207	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	0,000	33,00	0,00
			"původní rozpočet" -19,5		-19,500		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-19,500		
208	M	283763841.1	deska z fenolické pěny - 1250 x 600 x 80 mm	m2	0,000	1 040,00	0,00
			"původní rozpočet" -19,89		-19,890		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-19,890		
209	K	713141261	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	262,490	180,00	47 248,20
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 262,49		262,490		
			Součet		262,490		
210	M	28375993	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 200mm	m2	275,615	489,00	134 775,74
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 262,49*1,05		275,615		
			Součet		275,615		
211	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	262,490	98,67	25 899,89
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 262,49		262,490		
			Součet		262,490		
212	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 snáhodný	m3	21,360	3 900,00	83 304,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 262,49*(0,02+0,135)/2*1,05		21,360		
			Součet		21,360		

213	K	713191132.1	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE (spojování pomocí oboustranné butylkaučukové pásky)	m2	188,730	8,00	1 509,84
			"původní rozpočet" -186,74		-186,740		
			"nová PD" 188,73		188,730		
			Součet		1,990		
214	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	207,603	15,00	3 114,05
			"původní rozpočet" -205,414		-205,414		
			"nová PD" 188,73*1,1		207,603		
			Součet		2,189		
215	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy splenými 1x tl izolace do 25 mm	m	0,000	56,00	0,00
			"součást ZTI"				
			"původní rozpočet" -202,8*0		0,000		
216	M	283770940	izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 9 mm	m	0,000	10,00	0,00
			"součást ZTI"				
			"původní rozpočet" -117*0		0,000		
217	M	283771010	izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 9 mm	m	0,000	12,00	0,00
			"součást ZTI"				
			"původní rozpočet" -23,4*0		0,000		
218	M	283771040	izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 13 mm	m	0,000	18,00	0,00
			"součást ZTI"				
			"původní rozpočet" -54,6*0		0,000		
219	M	283770450	izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 20 mm	m	0,000	34,00	0,00
			"součást ZTI"				
			"původní rozpočet" -7,8*0		0,000		
220	M	283771300	spona na Mirelon	kus	0,000	1,00	0,00
			"součást ZTI"				
			"původní rozpočet" -200*0		0,000		
221	M	283771350	páska samolepící na Mirelon po 20 m	kus	0,000	400,00	0,00
			"součást ZTI"				
			"původní rozpočet" -2*0		0,000		
222	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	2,250	816,00	1 836,00
762 - Konstrukce tesařské							993 074,31
288	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	240,000	161,00	38 640,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 28+94+118		240,000		
			Součet		240,000		
289	M	553002	kotevní úhelníky	kus	240,000	84,00	20 160,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 240		240,000		
			Součet		240,000		
290	K	762086111	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg	94,000	80,00	7 520,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 94		94,000		
			Součet		94,000		
291	M	553003	styčnickové desky	kus	94,000	119,80	11 261,20
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 94		94,000		
			Součet		94,000		
292	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	249,500	350,00	87 325,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"8/16" 249,5		249,500		
			Součet		249,500		
293	K	762332134	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	17,100	560,00	9 576,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				

			"18/18" 17,1		17,100		
			Součet		17,100		
294	M	60512141	hranol stavební řezivo	m3	4,122	8 200,00	33 800,40
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			(249,5*0,08*0,16+17,1*0,18*0,18)*1,1		4,122		
			Součet		4,122		
295	K	762341027	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	137,500	467,00	64 212,50
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 137,5		137,500		
			Součet		137,500		
296	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	38,123	750,00	28 592,25
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"8/16" 249,5*0,08*0,16		3,194		
			"18/18" 17,1*0,18*0,18		0,554		
			137,5*0,25		34,375		
			Součet		38,123		
297	K	76250-001	M+D dřevěný obklad fasády (modřín, kvalita A,B, profil 140x24mm) vč. dřevěného podkladního roštu, černé fólie Dekten fassade, kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD (skladby W.01 a W.04)	m2	217,620	2 889,50	628 812,23
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"W.01"				
			"plocha" (5,8+20+5,8)*3,9+20*2,8-1,8*0,65*8-0,9*7,1*4		162,320		
			"ostění"		6,900		
			(1,8+0,65*2)*0,15*8+(1+2,15*2)*0,15*4				
			"W.04"				
			"plocha" 48,4*1		48,400		
			Součet		217,620		
298	K	76250-002	M+D obklad ostění - dřevěná deska ze sibiř. modřinu š.130mm tl. 24mm, vč. nátěru, kotvení, doplňků, kompletní provedení dle PD	m	24,800	1 060,00	26 288,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			(1,8+0,65*2)*8		24,800		
			Součet		24,800		
299	K	76250-003	M+D obklad ostění - dřevěná deska ze sibiř. modřinu š.175mm tl. 24mm, vč. nátěru, kotvení, doplňků, kompletní provedení dle PD	m	21,200	1 060,00	22 472,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			(1+2,15*2)*4		21,200		
			Součet		21,200		
300	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	13,847	1 041,00	14 414,73

763 - Konstrukce suché výstavby

615 285,87

301	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	140,800	623,00	87 718,40
			"původní rozpočet" -102,92		-102,920		
			"nová PD" 140,8		140,800		
			Součet		37,880		
302	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	47,930	669,00	32 065,17
			"původní rozpočet" -51,82		-51,820		
			"nová PD" 47,93		47,930		
			Součet		-3,890		
303	K	763331110	Cementovláknitý podhled desky Aquapanel 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI	m2	164,505	1 970,00	324 074,85
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 164,505		164,505		
			Součet		164,505		

304	K	763732113	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 9 m	m	48,000	756,00	36 288,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 48		48,000		
			Součet		48,000		
305	M	620000-001	příhradový vazník	m	48,000	2 750,00	132 000,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 48		48,000		
			Součet		48,000		
306	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,733	841,00	3 139,45

764 - Konstrukce klempířské

125 398,77

307	K	76400-1004	K/04 M+D dilatační lišta pro použití PVC krytiny z poplast plechu rš 300mm	m	41,000	633,33	25 966,53
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 41		41,000		
			Součet		41,000		
308	K	76400-1005	K/05 M+D ukončovací profil zelené střechy z Al plechu rš 180mm, s odvodňovacími otvory	m	70,000	320,00	22 400,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 35*2		70,000		
			Součet		70,000		
309	K	764225406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 500 mm	m	80,000	894,00	71 520,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"K03" 80		80,000		
			Součet		80,000		
310	K	764226441	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 150 mm	m	14,400	360,00	5 184,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"K02" 14,4		14,400		
			Součet		14,400		
311	K	764242434.1	K05 - Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu rš 275 mm	m	0,000	460,00	0,00
			"původní rozpočet" -88		-88,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-88,000		
312	K	764246442	K01, K02 - Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 200 mm	m	11,800	415,00	4 897,00
			"původní rozpočet" -18,5		-18,500		
			"nová PD"				
			"K/01" 11,8		11,800		
			Součet		-6,700		
313	K	764446481.1	K03 - plechový obklad parapetu, ostění a nadpraží u okna O.03, sestava z barvených plechových dílů o š. 220mm a tl .10mm - ostatní dle TZ, PD a tabulek	m	0,000	800,00	0,00
			"původní rozpočet" -8,2		-8,200		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-8,200		
314	K	764446482.1	K04 - plechový obklad parapetu, ostění a nadpraží u okna O.04, sestava z barvených plechových dílů o š. 220mm a tl .10mm - ostatní dle TZ, PD a tabulek	m	0,000	800,00	0,00
			"původní rozpočet" -13		-13,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-13,000		
315	K	764446485.1	K03a - plechový obklad ostění a nadsvětlíku u dveří D.03, sestava z barvených plechových dílů tl .10mm - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	0,000	2 000,00	0,00

			"původní rozpočet" -8		-8,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-8,000		
316	K	764446486.1	K04a - plechový obklad ostění a nadsvětlíku u dveří D.04, sestava z barvených plechových dílů tl .10mm - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	-2,000	2 500,00	-5 000,00
			"původní rozpočet" -2		-2,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-2,000		
317	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,259	1 665,00	431,24
			766 - Konstrukce truhlářské	909 876,77			
318	K	76600-1001	T/01 M+D okno 1800x650mm v dřev. rámu, vč. kotvení, veškerého lemování, kování, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	11,000	21 200,00	233 200,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 11		11,000		
			Součet		11,000		
319	K	76600-1002	T/02 M+D okno 4600x1450mm v dřev. rámu, FIX, vč. kotvení, veškerého lemování, kování, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	48 560,00	48 560,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 1		1,000		
			Součet		1,000		
319a		76600-1002	T/02 M+D okno 4600x1450mm v dřev. rámu, FIX, vč. kotvení, veškerého lemování, kování, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	75 930,35	75 930,35
320	K	76600-1003	T/03 M+D okno 1800x1800mm v dřev. rámu, výsuvné, vč. kotvení, veškerého lemování, kování, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	39 600,00	39 600,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 1		1,000		
			Součet		1,000		
321	K	76600-1004	T/04 M+D okno 2000x2325mm v dřev. rámu, vč. kotvení, veškerého lemování, kování, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	33 600,00	33 600,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 1		1,000		
			Součet		1,000		
322	K	76600-1005	T/05 M+D rohová lavice 4990x2920x560mm, vč. obkladu, kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	26 400,00	26 400,00
323	K	76600-1006	T/06 M+D rohová lavice 4990x3135x560mm, vč. obkladu, kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	30 533,33	30 533,33
324	K	76600-1007	T/07 M+D rohová lavice 4990x3140x560mm, vč. obkladu, kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	30 533,33	30 533,33
325	K	76600-1008	T/08 M+D rohová lavice 4990x2920x560mm, vč. obkladu, kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	26 400,00	26 400,00
326	K	76600-1009	T/09 M+D rovná lavice 3670x560x2150mm, vč. obkladu, kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	26 400,00	26 400,00
327	K	76600-1010	T/10 M+D knihovna z dýhované laťovky 4520x2800x600mm, vč. kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	23 250,00	23 250,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 1		1,000		

			Součet		1,000		
328	K	76600-1011	T11 M+D dřevěný obklad, vč.kotvení, podkladní kce, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	m2	40,156	2 680,00	107 618,08
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"mč.1.01" 18,72*2,8-2*2,15-0,8*2,1*2-4.6*1.45+(4.6+1.45*2+2+2.15*2)*0.15		40,156		
			Součet		40,156		
329	K	76600-1014	T/14 M+D kuchyňská linka 3805/3160, vč. myčky, digestoře s odtahem, indukční desky, doplňků, kotvení, kompletní provedení dle PDF	kus	1,000	121 333,33	121 333,33
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 1		1,000		
			Součet		1,000		
330	K	76600-1015	T/15 M+D sanitární příčka 1700/2150mm - kabinkový box vč. dveří, doplňků, kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	26 000,00	26 000,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nový rozpočet" 1		1,000		
			Součet		1,000		
331	K	766412226.1	Montáž obložení stěn latěmi modřínovými š do 60 mm, vč. kotvení	m2	0,000	105,00	0,00
			"původní rozpočet" -325,6		-325,600		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-325,600		
332	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu. vč. kotvení	m	0,000	55,00	0,00
			"původní rozpočet" -651		-651,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-651,000		
333	M	605141118.1	L01 - řezivo modřínové, střešní latě dl 2 - 3,5 m, hladké, mořené s nátěrem, vč. spojovacího materiálu - ostatní dle TZ, PD a tabulek	m3	0,000	9 600,00	0,00
			"původní rozpočet" -4,821		-4,821		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-4,821		
334	K	766421221	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřínovými š do 60 mm, vč. kotvení	m2	0,000	375,00	0,00
			"původní rozpočet" -289,6		-289,600		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-289,600		
335	K	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu, vč. kotvení	m	0,000	98,00	0,00
			"původní rozpočet" -2027,2		-2 027,200		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-2 027,200		
336	M	605141119.1	řezivo modřínové, střešní latě dl 2 - 3,5 m, hladké, mořené s nátěrem, vč. spojovacího materiálu - ostatní dle TZ, PD a tabulek	m3	0,000	17 000,00	0,00
			"původní rozpočet" -6,027		-6,027		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-6,027		
337	K	766621020.1	O.01 - Výroba, dodávka a montáž euro okno jednoduché výklopné dřevěné 1800x600mm, lakovaná barva antracit, izolační dvojsklo Uw=1,15W/m2K, klíčky nerezové - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	0,000	21 000,00	0,00
			"původní rozpočet" -8		-8,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-8,000		
338	K	766621021.1	O.02 - Výroba, dodávka a montáž euro okno jednoduché výklopné dřevěné 1000x600mm, lakovaná barva antracit, izolační dvojsklo Uw=1,15W/m2K, klíčky nerezové - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	0,000	14 000,00	0,00

			"původní rozpočet" -3				-3,000	
			"nová PD" 0				0,000	
			Součet				-3,000	
339	K	766621022.1	O.03 - Výroba, dodávka a montáž euro okno jednoduché výsuvné dřevěné 2000x2000mm, lakovaná barva antracit, izolační dvojsklo Uw=1,15W/m2K, klíčky nerezové - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	0,000	33 000,00		0,00
			"původní rozpočet" -1				-1,000	
			"nová PD" 0				0,000	
			Součet				-1,000	
340	K	766621023.1	O.04 - Výroba, dodávka a montáž euro okno fix+jednoduché otevíravé dřevěné 3500x1800+1100x1800mm, lakovaná barva antracit, izolační dvojsklo Uw=1,15W/m2K, klíčky nerezové - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	0,000	28 000,00		0,00
			"původní rozpočet" -1				-1,000	
			"nová PD" 0				0,000	
			Součet				-1,000	
341	K	766622002.1	T08 - Výroba, dodávka a montáž stěny WC s dveřmi, dl. 2,0m vč. spojovacího a kotvícího materiálu - ostatní dle TZ, PD a tabulek	ks	0,000	5 600,00		0,00
			"původní rozpočet" -1				-1,000	
			"nový rozpočet" 0				0,000	
			Součet				-1,000	
342	K	766628522.1	T09 - Výroba, dodávka a montáž 3ks šatní skříně z HPL 1600x300x500mm a lavice 2475x300mm vč. spoj. a kotvícího materiálu - ostatní dle TZ, PD a tabulek	ks	0,000	6 000,00		0,00
			"původní rozpočet" -1				-1,000	
343	K	766628523.1	T10 - Výroba, dodávka a montáž 20ks šatní skříně z HPL 1600x300x500mm a lavice 2400+3600x300mm, zaplentování rohů vč. spoj. a kotvícího materiálu - ostatní dle TZ, PD a tabulek	ks	0,000	35 000,00		0,00
			"původní rozpočet" -1				-1,000	
344	K	766628524.1	T11 - Výroba, dodávka a montáž 23ks šatní skříně z HPL 1600x300x500mm a lavice 2400+4500x300mm, zaplentování rohů vč. spoj. a kotvícího materiálu - ostatní dle TZ, PD a tabulek	ks	0,000	41 000,00		0,00
			"původní rozpočet" -1				-1,000	
345	K	766628525.1	T12 - Výroba, dodávka a montáž 23ks šatní skříně z HPL 1600x300x500mm a lavice 2400+4500x300mm, zaplentování rohů vč. spoj. a kotvícího materiálu - ostatní dle TZ, PD a tabulek	ks	0,000	41 000,00		0,00
			"původní rozpočet" -1				-1,000	
346	K	766628526.1	T13 - Výroba, dodávka a montáž 20ks šatní skříně z HPL 1600x300x500mm a lavice 2400+3600x300mm, zaplentování rohů vč. spoj. a kotvícího materiálu - ostatní dle TZ, PD a tabulek	ks	0,000	35 000,00		0,00
			"původní rozpočet" -1				-1,000	
347	K	766628528.1	T06 - T14 - Výroba, dodávka a montáž stěny a police z překližky a obložení stěn z překližky, vč. spoj. a kotvícího materiálu - ostatní dle TZ, PD a tabulek	ks	0,000	5 000,00		0,00
			"původní rozpočet" -1				-1,000	
			"nová PD" 0				0,000	
			Součet				-1,000	
348	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	0,000	123,00		0,00
			"původní rozpočet" -3				-3,000	
			"nová PD" 0				0,000	

			Součet				-3,000	
349	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	0,000	225,00		0,00
			"původní rozpočet" -7				-7,000	
			"nová PD" 0				0,000	
			Součet				-7,000	
350	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	0,000	253,00		0,00
			"původní rozpočet" -1				-1,000	
			"nová PD" 0				0,000	
			Součet				-1,000	
351	M	607941000.1	T01 - T04 - deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m - ostatní dle TZ, PD a tabulek	m	0,000	255,00		0,00
			"původní rozpočet" -20,4				-20,400	
			"nová PD" 0				0,000	
			Součet				-20,400	
352	K	766811100.1	F02 - Výroba, dodávka a montáž kuchyňské linky 3800+3000mm, vč. spoj. a kotvícího materiálu - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	0,000	45 000,00		0,00
			"původní rozpočet" -1				-1,000	
			"nová PD" 0				0,000	
			Součet				-1,000	
353	K	766821520.1	Dodávka - židle Ton - dub - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	14,000	2 500,00		35 000,00
			"původní rozpočet" -14				-14,000	
			"nová PD" 14				14,000	
			Součet				0,000	
354	K	766821524.1	Dodávka - stůl Ton - dub - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	2,000	8 000,00		16 000,00
			"původní rozpočet" -2				-2,000	
			"nová PD" 2				2,000	
			Součet				0,000	
355	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	13,021	731,00		9 518,35
			"původní rozpočet" -13,021				-13,021	

767 - Konstrukce zámečnické

1 268 207,47

356	K	76700-1001.1	Z/01L M+D plechové dveře 800/2100mm vč. zárubně, kování, doplňků, úpravy povrchů, kompletní	kus	3,000	19 266,67		57 800,01
			"původní rozpočet" 0				0,000	
			"nová PD" 3				3,000	
			Součet				3,000	
357	K	76700-1001.2	Z/01P M+D plechové dveře 800/2100mm vč. zárubně, kování, doplňků, úpravy povrchů, kompletní	kus	3,000	19 266,67		57 800,01
			"původní rozpočet" 0				0,000	
			"nová PD" 3				3,000	
			Součet				3,000	
358	K	76700-1002.1	Z/02L M+D plechové dveře 800/2100mm vč. zárubně, kování, doplňků, úpravy povrchů, kompletní	kus	1,000	19 266,67		19 266,67
			"původní rozpočet" 0				0,000	
			"nová PD" 1				1,000	
			Součet				1,000	
359	K	76700-1002.2	Z/02P M+D plechové dveře 800/2100mm vč. zárubně, kování, doplňků, úpravy povrchů, kompletní	kus	1,000	19 266,67		19 266,67
			"původní rozpočet" 0				0,000	
			"nová PD" 1				1,000	
			Součet				1,000	
360	K	76700-1003.1	Z/03L M+D plechové dveře 700/2100mm vč. zárubně, kování, doplňků, úpravy povrchů, kompletní	kus	5,000	17 933,33		89 666,65
			"původní rozpočet" 0				0,000	
			"nová PD" 5				5,000	
			Součet				5,000	

361	K	76700-1004.1	Z/04L M+D plechové dveře 900/2100mm vč. zárubně, kování, doplňků, úpravy povrchů, kompletní	kus	7,000	19 933,33	139 533,31
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 7		7,000		
			Součet		7,000		
362	K	76700-1004.2	Z/04P M+D plechové dveře 900/2100mm vč. zárubně, kování, doplňků, úpravy povrchů, kompletní	kus	1,000	26 890,00	26 890,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 1		1,000		
			Součet		1,000		
363	K	76700-1005	Z/05 M+D plechové dveře 1800/2100mm vč. zárubně, kování, doplňků, úpravy povrchů, kompletní	kus	1,000	35 600,00	35 600,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 1		1,000		
			Součet		1,000		
364	K	76700-1006	Z/06 M+D prosvětlený nápis "SOKO LYSOLAJE" Al plech s povrch.úpravou komaxit na ocel.konstrukci, vč. statického posudku, kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	698 580,00	698 580,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 1		1,000		
			Součet		1,000		
365	K	76700-1007	Z/07 M+D ochranný rohový profil ocelový 50x50x2/2800mm, vč.kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení	kus	4,000	2 000,00	8 000,00
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 4		4,000		
			Součet		4,000		
366	K	76700-1008	Z/08 M+D nerezový mycí žlab 1250/425mm+ochran.plech+2ks mrazuzdorné venk.armatury, vč.kotvení, doplňků, povrchové úpravy, napojení, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	34 193,33	68 386,66
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 2		2,000		
			Součet		2,000		
367	K	76700-1009	Z/09 M+D kotevní prvek krokve, vč. kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	26,000	993,33	25 826,58
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 26		26,000		
			Součet		26,000		
368	K	76700-1010	Z/10 M+D kotevní prvek krokve, vč. kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	19,000	993,33	18 873,27
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 19		19,000		
			Součet		19,000		
369	K	767640110.1	D.01 - Výroba, dodávka a montáž dveře jednokřídlové otevíravé plechové pozinkované hladké plné 800x2100mm, lakovaná barva, kliky, vč. plechové zárubně s drážkou - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	0,000	4 500,00	0,00
			"původní rozpočet" -8		-8,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-8,000		
370	K	767640111.1	D.02 - Výroba, dodávka a montáž dveře jednokřídlové otevíravé plechové pozinkované hladké plné 700x2100mm, lakovaná barva, kliky, vč. plechové zárubně s drážkou - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	0,000	3 095,00	0,00
			"původní rozpočet" -5		-5,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-5,000		

371	K	767640112.1	D.03 - Výroba, dodávka a montáž dveře jednokřídlové otevíravé vchodové plechové pozinkované hladké plně 900x2100mm, lakovaná barva, kliky, vč. plechové zárubně s drážkou - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	0,000	3 696,00	0,00
			"původní rozpočet" -5		-5,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-5,000		
372	K	767640113.1	D.04 - Výroba, dodávka a montáž dveře jednokřídlové otevíravé vchodové plechové pozinkované hladké plně 1800x2100mm, lakovaná barva, kliky, vč. plechové zárubně s drážkou - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	0,000	3 331,00	0,00
			"původní rozpočet" -2		-2,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-2,000		
373	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	0,000	84,00	0,00
			"původní rozpočet" -46,865		-46,865		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-46,865		
374	M	135225205	ocel široká jakost S235JR 250x15 mm	t	0,000	32 000,00	0,00
			"původní rozpočet" -0,018		-0,018		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-0,018		
375	M	135308260	ocel široká jakost S235JR 300x15 mm	t	0,000	32 000,00	0,00
			"původní rozpočet" -0,033		-0,033		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-0,033		
376	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	0,000	30,00	0,00
			"původní rozpočet" -1154,4		-1 154,400		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-1 154,400		
377	M	140110960	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 140 x 8,0 mm	m	0,000	1 080,00	0,00
			"původní rozpočet" -48,84		-48,840		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-48,840		
378	K	767998222.1	K07 - Výroba, dodávka a montáž atypických konstrukcí nápis SOKOL LYOLAJE, písmena vyrobená z hliníkového plechu, rám z ocelového pozinkovaného jeklu, zavětrování, průběžný profil 60x60mm, kotvení přes ocel. plotny a kotvy - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	0,000	10 000,00	0,00
			"původní rozpočet" -1		-1,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-1,000		
379	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,521	1 078,00	2 717,64
771 - Podlahy z dlaždic							310 835,39
380	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	111,400	78,00	8 689,20
			"původní rozpočet" -248,15		-248,150		
			"nová PD" 111,4		111,400		
			Součet		-136,750		
381	M	597614160	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS, sokl - Color Super White S 29,8 x 8,0 x 0,9 cm - výběr dle investora	kus	408,467	44,00	17 972,55
			"původní rozpočet" -272,965		-272,965		
			"nová PD" 111,4/0,3*1,1		408,467		
			Součet		135,502		
382	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 kg/m ²	m ²	0,000	306,00	0,00

			"původní rozpočet" -186,74		-186,740		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-186,740		
383	M	597614310	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm - výběr dle investora	m2	0,000	350,00	0,00
			"původní rozpočet" -205,414		-205,414		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-205,414		
384	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	188,730	851,00	160 609,23
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 188,73		188,730		
			Součet		188,730		
385	M	59761370	dlažba velkoformátová keramická 600x600x9mm	m2	207,603	551,00	114 389,25
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 188,73*1,1		207,603		
			Součet		207,603		
386	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	0,000	11,00	0,00
			"původní rozpočet" -24,18		-24,180		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-24,180		
387	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	0,000	41,00	0,00
			"původní rozpočet" -186,74		-186,740		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-186,740		
388	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	233,570	36,00	8 408,52
			"původní rozpočet" -186,74		-186,740		
			"nová PD" 233,57		233,570		
			Součet		46,830		
389	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,480	518,00	766,64

781 - Dokončovací práce - obklady

443 788,10

390	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,000	344,00	0,00
			"původní rozpočet" -315,15		-315,150		
391	M	597610033.1	obkládačky keramické RAKO - koupelny (bílé i barevné) 20 x 20 x 0,7 cm l. j. - výběr dle investora	m2	0,000	365,00	0,00
			"původní rozpočet" -346,665		-346,665		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-346,665		
392	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	273,269	850,90	232 524,59
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"mč. 1.03" 13,95*2,8-0,8*2,1*2-0,7*2,1-1.8*1.8+1.8*4*0.15		32,070		
			"mč. 1.04" 8,02*2,8-0,7*2,1		20,986		
			"mč. 1.05" 5,6*2,8-0,7*2,1		14,210		
			"mč. 1.06" 5,6*2,8-0,7*2,1-1.8*0.65+(1.8+0.65)*2*0.15		13,475		
			"mč. 1.09" 8,94*2,8-0,8*2,1		23,352		
			"mč. 1.10" 7,9*2,9-0,9*2,1-1.8*0.65+(1.8+0.65)*2*0.15		20,585		
			"mč. 1.11" 15,02*2,8-0,9*2,1-1.8*0.65+(1.8+0.65)*2*0.15		39,731		
			"mč. 1.13" 13,3*2,8-0,7*2,1-0,8*2,1-1.8*0.65+(1.8+0.65)*2*0.15		33,655		
			"mč. 1.14" 8,4*2,8-0,7*2,1-1.8*0.65+(1.8+0.65)*2*0.15		21,615		
			"mč. 1.17" 13,3*2,8-0,7*2,1-0,8*2,1*2-1.8*0.65+(1.8+0.65)*2*0.15		31,975		
			"mč. 1.18" 8,4*2,8-0,7*2,1-1.8*0.65+(1.8+0.65)*2*0.15		21,615		
			Součet		273,269		

393	M	59761071	obklad keramický 600x300mm	m2	300,596	590,00	177 351,64
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD" 273,269*1,1		300,596		
			Součet		300,596		
394	K	78149411R	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	170,100	198,67	33 793,77
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"k obkladům" 56,1		56,100		
			"k soklu" 114		114,000		
			Součet		170,100		
395	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	0,000	41,00	0,00
			"původní rozpočet" -315,15		-315,150		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-315,150		
396	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	0,000	38,00	0,00
			"původní rozpočet" -251,2		-251,200		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-251,200		
397	K	781495145	Průnik obkladem kruhový do DN 30 s izolací	kus	0,000	132,00	0,00
			"původní rozpočet" -50		-50,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-50,000		
398	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,228	518,00	118,10

783 - Dokončovací práce - nátěry

14 527,92

399	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	132,072	110,00	14 527,92
			"původní rozpočet" 0		0,000		
			"nová PD"				
			"8/16" 249,5*0,48		119,760		
			"18/18" 17,1*0,18*4		12,312		
			Součet		132,072		
400	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,000	92,00	0,00
			"původní rozpočet" -28		-28,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-28,000		
401	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	0,000	90,00	0,00
			"původní rozpočet" -28		-28,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-28,000		
402	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,000	92,00	0,00
			"původní rozpočet" -28		-28,000		
			"nová PD" 0		0,000		
			Součet		-28,000		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

64 209,70

403	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	812,781	14,00	11 378,93
			"původní rozpočet" -1039,09		-1 039,090		
			"nová PD" 812,781		812,781		
			Součet		-226,309		
404	K	784211107	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m	m2	812,781	65,00	52 830,77
			"původní rozpočet" -1039,09		-1 039,090		
			"nová PD" 812,781		812,781		
			Součet		-226,309		

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

405	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	0,000	446,00	0,00
-----	---	---------	--	-----	-------	--------	------

"původní rozpočet" -8	-8,000
"nová PD-patří do profesí" 0	0,000
Součet	-8,000

VP - Vícepráce

0,00

K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sport. areál Praha-Lysolaje-ROZDÍLOVÝ ROZPOČET
Objekt: 001 - S001 - Objekt sloužící k údržbě zeleně a pro provoz volnočas. lokality
Část: 01.2 - Elektroinstalace

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 5. 2019
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 729 190,70
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 729 190,70

DPH základní 21,00% ze 729 190,70 153 130,05
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 882 320,75

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sport. areál Praha-Lysolaje-ROZDÍLOVÝ ROZPOČET
Objekt: 001 - S001 - Objekt sloužící k údržbě zeleně a pro provoz volnočas. lokality

Část: 01.2 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 28. 5. 2019
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	729 190,70
M - M	729 190,70
M21 - Elektromontáže	729 190,70
ON-P - Ostatní náklady - poznámky	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	729 190,70

ROZPOČET

Stavba: Sport. areál Praha-Lysolaje-ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Objekt: 001 - S001 - Objekt sloužící k údržbě zeleně a pro provoz volnočas. lokality

Část: 01.2 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 28. 5. 2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

729 190,70

M - M

729 190,70

M21 - Elektromontáže

729 190,70

138	K	102340D	Betonový podstavec 17kg s klínem a podložkou	kus	9,000	600,000	5 400,00
136	K	106210D	Jímací tyč GFK/Al 2m	kus	1,000	1 260,000	1 260,00
137	K	106217D	Jímací tyč GFK/Al 1,66m	kus	8,000	960,000	7 680,00
139	K	10621xD	Betonový podstavec 17kg s klínem bez podložky	kus	1,000	580,000	580,00
75	K	210-000	Digitální spínací hodiny na DIN lištu, 230 V/AC	kus	0,000	1 560,000	0,00
56	K	210-001	Silové napojení SLP rozvaděče	kpl	1,000	4 200,000	4 200,00
57	K	210-002	Vysekání kapsy pro SLP rozvaděč	kpl	1,000	960,000	960,00
60	K	210-003	Revizní zpráva	kus	1,000	7 500,000	7 500,00
64	K	210-004	Aktivní prvky SLP rozvaděče - plast vč. dodávky a osazení	kpl	1,000	9 600,000	9 600,00
95	K	210-005	Montáž jističů a proudových chráničů včetně dodávk	kpl	1,000	7 200,000	7 200,00
105	K	210-006	Montáž svítidel	kpl	1,000	25 000,000	25 000,00
125	K	210-007	Uzemňovací bod typ M včetně dodávky a montáže	kus	4,000	396,000	1 584,00
130	K	210-008	Antikorozní úprava zemních spojů	hod	16,000	336,000	5 376,00
131	K	210-009	Kontrolní měření odporu a dokumentace během montáže	kpl	1,000	3 000,000	3 000,00
59	K	210010004RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm včetně dodávky Monoflex 1432	m	80,000	20,400	1 632,00
3	K	210010320RT2	Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová KP/2 (bez dodávky)	kus	20,000	343,200	6 864,00
69	K	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh vč. dodávky krabice KU 68-1002	kus	2,000	72,000	144,00
1	K	210010322R00	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová	kus	10,000	226,200	2 262,00
54	K	210010323RT0	Krabice KT, se zapojením včetně dodávkv KT 125/1	kus	1,000	144,000	144,00
32	K	210110041RT7	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku a krytu. Bez rámečku	kus	10,000	221,400	2 214,00
33	K	210110041RT7	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku a krytu. Bez rámečku	kus	1,000	300,000	300,00
34	K	210110041RT9	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, s doběhovým relé vč. dodávky strojku, krytu a relé. Bez rámečku	kus	1,000	780,000	780,00
36	K	210110043RT7	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku a krytu. Bez rámečku.	kus	1,000	336,000	336,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	210110043RT9	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5, s doběhovým relé vč. dodávky strojku, krytu a relé.. Bez rámečku	kus	1,000	312,000	312,00
39	K	210110045RT1	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 včetně dodávky spínače	kus	4,000	312,000	1 248,00
38	K	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku a krytu. Bez rámečku	kus	10,000	270,000	2 700,00
41	K	210110046RT7	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 vč. dodávky strojku a krytu. Bez rámečku.	kus	1,000	324,000	324,00
35	K	210110047RT9	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1/0, s doběhovým relé vč. dodávky strojku, krytu a relé..Bez rámečku	kus	10,000	331,200	3 312,00
40	K	210110054RT2	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6 včetně dodávky spínače 3553-52280	kus	2,000	336,000	672,00
71	K	210110082RT1	Spínač sporákový zapuštěný 39563 - 23C včetně dodávky spínače 39563-23	kus	1,000	540,000	540,00
46	K	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	33,000	276,000	9 108,00
47	K	210111031RT4	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní, IP 44 včetně dodávky zásuvky	kus	10,000	363,000	3 630,00
65	K	210111041TX0	Dvojjzásuvka 230V PVC, 10A, SLP/STARozvaděč	kus	1,000	432,000	432,00
72	K	210111114MTZ	Montáž zásuvek nástěnných šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	588,000	588,00
42	K	210112041R00	Montáž vypínače VK 13-14, 100A - 3-4 pólů	kus	30,000	321,000	9 630,00
50	K	210112043MTZ	Montáž vypínače 3 fázového, 400V, 25A, zapuštěný	kus	1,000	240,000	240,00
93	K	210131104MTZ	Montáž stykače stejnosm. vestavného do 100 A, 2/3 póly	kus	20,000	237,000	4 740,00
74	K	210160711MTZ	Montáž spínacích hodin	kus	1,000	183,492	183,49
29	K	210190003ROC	Rozvodnice oceloplechová/plastová běžná do 100 kg	kus	1,000	540,000	540,00
55	K	210192571EPS	Svorkovnice ekvipotencinální včetně dodávky FPS 2	kus	1,000	800,000	800,00
96	K	210201038LEDT	Montáž svítidel	kus	20,000	534,000	10 680,00
106	K	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	100,000	144,000	14 400,00
108	K	210220101RT2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm	m	18,600	144,000	2 678,40
107	K	210220101RU2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	m	249,964	228,780	57 186,81
133	K	210220111H00T	Montáž vodiče HVI	m	20,000	220,000	4 400,00
135	K	210220221MTZ	Montáž jímacích tyčí do 3 metrů	kus	9,000	180,000	1 620,00
123	K	210220231R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na stoian	kus	0,000	369,180	0,00
126	K	210220301KS	Svorka hromosvodová do 2 šroubů včetně dodávky svorky KS	kus	4,000	60,000	240,00
111	K	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ. SO/	kus	0,000	116,004	0,00
146	K	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ. SO/	kus	35,000	115,920	4 057,20
115	K	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, S.J. SR. atd/	kus	0,000	162,036	0,00
128	K	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, S.J, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	50,000	72,000	3 600,00
129	K	210220302RY	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, S.J, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR3b pro spoj drát pásek	kus	18,000	90,000	1 620,00
119	K	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva	kus	0,000	400,944	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
121	K	210220401R00	Označení svodu štitky, smaltované, umělá hmota	kus	0,000	82,860	0,00
145	K	210220401RT1	Označení svodu štitky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štitku	kus	8,000	120,000	960,00
5	K	210800547R00	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně	m	0,000	30,000	0,00
7	K	210800643RT1	Vodič H07V-K (CYA) 1,5 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 1,5	m	40,000	24,000	960,00
8	K	210800645RT1	Vodič H07V-K (CYA) 4 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 4	m	90,000	26,400	2 376,00
9	K	210800647RT1	Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 10	m	20,000	43,200	864,00
10	K	210800649RT1	Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 25	m	25,000	90,000	2 250,00
23	K	210802468R00	Šňůra H05RR-F (CGSG) 5 x 2,50 mm2 pevně uložená	m	25,000	76,800	1 920,00
11	K	210810041R00	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	0,000	48,840	0,00
13	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	220,000	48,840	10 744,80
15	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	130,000	54,000	7 020,00
17	K	210810049R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	0,000	48,840	0,00
19	K	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	0,000	48,840	0,00
21	K	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	30,000	66,000	1 980,00
25	K	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	45,000	198,000	8 910,00
27	K	210810110R35	Kabel CYKY-m 1 kV 4x35 pevně uložený	m	40,000	432,000	17 280,00
52	K	220711309MTZ	Montáž STOP tlačítka, 1 spínací kontakt	kus	1,000	26,400	26,40
149	K	220890202KPL	Revize	kpl	1,000	6 000,000	6 000,00
62	K	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	40,000	36,000	1 440,00
66	K	222290003R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	kus	2,000	420,000	840,00
12	K	34111000R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1.5 mm2	m	0,000	12,000	0,00
14	K	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1.5 mm2	m	220,000	15,600	3 432,00
16	K	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2.5 mm2	m	130,000	21,600	2 808,00
18	K	34111060R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1.5 mm2	m	250,000	16,800	4 200,00
20	K	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1.5 mm2	m	250,000	21,600	5 400,00
22	K	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2.5 mm2	m	30,000	36,000	1 080,00
26	K	34111098R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	45,000	60,000	2 700,00
28	K	34111620R	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 35 mm2	m	40,000	36,000	1 440,00
6	K	34140966R	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	0,000	24,000	0,00
24	K	34145568R	Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 5 x 2,50 mm2	m	25,000	36,000	900,00
109	K	34195HR	Materiál pro elektroinstalaci	kpl	1,000	3 600,000	3 600,00
61	K	34195KPL	Materiál pro elektroinstalaci	kpl	1,000	3 600,000	3 600,00
142	K	34195R	Materiál pro elektroinstalaci	sada	1,000	3 000,000	3 000,00
68	K	34195SLP	Materiál pro elektroinstalaci SLP	kpl	1,000	2 500,000	2 500,00
51	K	34536398V	Vypínač 3 fázový, 400V, 25A, zapuštěný	kus	1,000	540,000	540,00
48	K	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	27,000	24,000	648,00
49	K	34536710R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B30	kus	5,000	24,000	120,00
4	K	345715110R	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	0,000	6,000	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	34571563R	Rozvodka krabicová z PH kruhová KR 97/5	kus	0,000	42,000	0,00
97	K	348344061.1	svítidlo S.01 - vestavěné liniové	kus	0,000	2 883,600	0,00
98	K	348344062.1	svítidlo S.02 - vestavěné bodové	kus	0,000	1 857,600	0,00
99	K	348344063.1	svítidlo S.03 - přisazené liniové	kus	0,000	2 586,000	0,00
100	K	348344064.1	svítidlo S.04 - přisazené liniové	kus	0,000	3 054,000	0,00
101	K	348344065.1	svítidlo S.05 - nástěnné	kus	0,000	12 068,400	0,00
102	K	348344066.1	svítidlo S.06 - nouzové	kus	0,000	2 505,600	0,00
103	K	348344067.1	svítidlo S.07 - venkovní	kus	0,000	6 535,200	0,00
104	K	34834406K	Osvětlení dle knihy svítidel	kpl	1,000	188 758,000	188 758,00
148	K	3543334M	Svorka MV	kus	25,000	72,000	1 800,00
124	K	35441040R3	Tyč jímací JR 3,0 3000 mm bez osazení	kus	0,000	360,000	0,00
140	K	35441460R	Podpěra vedení do zdíva na hmoždinku PV 1h	kus	15,000	14,400	216,00
141	K	35441510R	Podpěra vedení do dřevěných konstr. PV 18	kus	12,000	33,600	403,20
110	K	35441544R	Podpěra vedení na ploché střeš -beton PV 21d	kus	19,000	159,600	3 032,40
120	K	35441830R	Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm	kus	100,000	192,000	19 200,00
122	K	35441846R	Štítek označení	kus	0,000	6,000	0,00
147	K	35441850R	Svorka univerzální SU	kus	10,000	42,000	420,00
116	K	35441860R	Svorka SJ 1 k jímací tyči	kus	50,000	37,200	1 860,00
113	K	35441875R	Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm	kus	50,000	25,200	1 260,00
112	K	35441895R	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	50,000	44,400	2 220,00
117	K	35441925R	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	50,000	34,800	1 740,00
114	K	35444103R	Svorka spojovací N SS N	kus	50,000	42,000	2 100,00
118	K	35444107R	Svorka křížová N SK N	kus	50,000	25,200	1 260,00
127	K	3544D	Svorka K12 ekvipotenciální včetně dodávk a montáže	kus	2,000	864,000	1 728,00
30	K	357116788.1	Rozvaděč R1 - základní vybavení, 144 modulů - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	1,000	40 000,000	40 000,00
73	K	35811077R3	Zásuvka nástěnná IZG 25 A, 250 V, 3pól.	kus	1,000	312,000	312,00
94	K	3582110S	Stykač do 3 x 25A, 230 V	kus	20,000	1 024,800	20 496,00
77	K	35822001011R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, I TN-4B-1	kus	20,000	148,800	2 976,00
78	K	35822001012R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, I TN-6B-1	kus	20,000	174,000	3 480,00
79	K	35822001013R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1	kus	20,000	146,400	2 928,00
80	K	35822001015R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	50,000	126,000	6 300,00
83	K	35822002313R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3	kus	50,000	529,200	26 460,00
84	K	35822002314R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3	kus	0,000	596,400	0,00
85	K	35822002315R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3	kus	0,000	621,600	0,00
86	K	35822002316R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3	kus	0,000	781,200	0,00
87	K	35822002317R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3	kus	0,000	1 281,600	0,00
81	K	358220030AB	Jistič s proudovým chráničem 20A KRO6-2/ B20/0.03A	kus	0,000	1 260,000	0,00
45	K	358221010.1	Schodišťový automat, 230 Vstř.	kus	0,000	384,000	0,00
43	K	358225-100	Vypínač 3pólový, 100 A	kus	0,000	588,000	0,00
89	K	358892091.1	chránič proudový 3pólový OFI 25/4/0,03	kus	0,000	3 417,600	0,00
91	K	358892092.1	chránič proudový 3pólový OFI 40/4/0,03	kus	0,000	3 844,800	0,00
92	K	358892093.1	chránič proudový 3pólový OFI 63/4/0,03	kus	0,000	5 126,400	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	371201303R	Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e balení po 305 m	m	40,000	12,000	480,00
67	K	371202013R	Zásuvka datová OPUS 2xRJ45	kus	2,000	336,000	672,00
53	K	449852017T	STOP tlačítko	kus	1,000	1 020,000	1 020,00
58	K	460680022KPL	Průrazy zdířem	kpl	1,000	3 600,000	3 600,00
144	K	476055D	Krabice s distančním držákem pro zkušební svorku	kus	3,000	1 620,000	4 860,00
31	K	741210010.1	Dovystrojení rozvaděče R1 - vč. dodávky - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	1,000	10 000,000	10 000,00
44	K	741311055.1	Montáž schodišťový automat ve skříni	kus	0,000	159,600	0,00
76	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	0,000	163,032	0,00
82	K	741320175	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni	kus	0,000	408,864	0,00
88	K	741321033.1	Montáž proudových chráničů třípólových nn do 25 A ve skříni	kus	0,000	281,484	0,00
90	K	741321043.1	Montáž proudových chráničů třípólových nn do 63 A ve skříni	kus	0,000	322,668	0,00
132	K	7649194D	Držák vedení na ploché střechy včetně dodávk a montáže	kus	120,000	156,000	18 720,00
134	K	819135DT	HVI vodič light 20 mm	m	20,000	1 320,000	26 400,00
70	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	2,000	96,000	192,00
143	K	Rm003	Montáž revizní chodníkové krabice včetně zkušební svorky	kus	3,000	420,000	1 260,00

ON-P - Ostatní náklady - poznámky

						0,000	0,00
150	K	text 1	ROZPOČET: Výkaz byl zpracován na základě schválené dokumentace (samostatná příloha)		0,000	0,000	0,00
151	K	text 2	Poznámka 1: Přesné specifikace všech stavebních prvků a konstrukcí jsou popsány v tabulkách, v PD a TZ.		0,000	0,000	0,00
152	K	text 3	Poznámka 2: V případě, že jsou v textu položek uvedeny technologie, je možné použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení po odsouhlasení projektantem.		0,000	0,000	0,00
153	K	text 4	Poznámka 3: Všechny detaily, provedení, skladby a popis je popsán v tabulkách, TZ a v jednotlivých výkresech projektové dokumentace		0,000	0,000	0,00
154	K	text 5	Poznámka 4: Součástí rozpočtů jsou tlakové zkoušky, revize, zaškolení obsluhy, komplexní zkoušky, zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení, atd. - vše je popsáno v tabulkách, TZ a ve		0,000	0,000	0,00
155	K	text 6	Poznámka 5: Zpětný zásyp bude proveden vhodným materiálem. V případě vhodnosti bude použit materiál výkopku. Pokud vytěžený materiál nebude vhodný, bude zásyp proveden nově dovezeným materiálem.		0,000	0,000	0,00

VP - Vícepráce

							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sport. areál Praha-Lysolaje-ROZDÍLOVÝ ROZPOČET
Objekt: 001 - S001 - Objekt sloužící k údržbě zeleně a pro provoz volnočas. lokality
Část: 01.3 - Zdravotechnika

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 5. 2019
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	696 400,52
Ostatní náklady	40 000,00

Cena bez DPH	736 400,52
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	736 400,52	154 644,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	891 044,63
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sport. areál Praha-Lysolaje-ROZDÍLOVÝ ROZPOČET
Objekt: 001 - S001 - Objekt sloužící k údržbě zeleně a pro provoz volnočas. lokality

Část: 01.3 - Zdravotechnika

Místo: Datum: 28. 5. 2019
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	696 400,52
721 - Vnitřní kanalizace	106 805,24
722 - Vnitřní vodovod	226 776,78
724 - Strojní vybavení	0,00
725 - Zařizovací předměty	303 349,52
726 - Instalační prefabrikáty	59 468,98
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	40 000,00
Zařízení staveniště	30 000,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	10 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	736 400,52

ROZPOČET

Stavba: Sport. areál Praha-Lysolaje-ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Objekt: 001 - S001 - Objekt sloužící k údržbě zeleně a pro provoz volnočas. lokality

Část: 01.3 - Zdravotechnika

Místo: Datum: 28. 5. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 696 400,52

721 - Vnitřní kanalizace 106 805,24

1	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné svstém KG DN 110 "původní rozpočet" : -35 "nová PD" : 35 Součet	m	35,000	355,00	12 425,00
					0,000		
2	K	721173402.	Potrubí kanalizační plastové svodné svstém KG DN 125 "původní rozpočet" : -30 "nová PD" : 30 Součet	m	30,000	392,00	11 760,00
					0,000		
3	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné svstém KG DN 160 "původní rozpočet" : -15 "nová PD" : 15 Součet	m	15,000	517,00	7 755,00
					0,000		
4	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	0,000	436,00	0,00
5	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	8,805	545,00	4 798,73
6	K	721174041.1	Potrubí kanalizační z PP přípojovací svstém HT DN 32	m	0,000	290,00	0,00
7	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací svstém HT DN 40	m	0,000	321,00	0,00
8	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací svstém HT DN 50	m	0,000	356,00	0,00
9	K	721194104R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 "původní rozpočet" : -5 "nová PD" : 5 Součet	kus	5,000	64,00	320,00
					0,000		
10	K	721194105R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 "původní rozpočet" : -15 "nová PD" : 15 Součet	kus	15,000	71,00	1 065,00
					0,000		
11	K	721194109R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 "původní rozpočet" : -6 "nová PD" : 6 Součet	kus	6,000	105,00	630,00
					0,000		
12	K	721213415R00	Odtokový sprchový žlab délky 950 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou "původní rozpočet" : -6 "nová PD" : 6 Součet	kus	6,000	6 011,00	36 066,00
					0,000		
13	K	725860188RT1	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	460,00	460,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"původní rozpočet" : -1 "nová PD" : 1 Součet 0,000							
14	K	721226555.1	Vtok - odkap z pojistného ventilu	kus	3,000	1 890,00	5 670,00
"původní rozpočet" : -3 "nová PD" : 3 Součet 0,000							
15	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	4,000	2 112,00	8 448,00
"původní rozpočet" : -4 "nová PD" : 4 Součet 0,000							
16	K	562311318.1	příplatek - souprava izolační vč. koše	kus	4,000	4 000,00	16 000,00
"původní rozpočet" : -4 "nová PD" : 4 Součet 0,000							
17	K	721290111R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	63,000	20,00	1 260,00
18	K	721290112R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	0,000	26,00	0,00
19	K	721290123R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	0,000	65,00	0,00
20	K	998721101R00	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,262	563,00	147,51
"původní rozpočet" : -0,262 "nová PD" : 0,262 Součet 0,000							

722 - Vnitřní vodovod

226 776,78

21	K	722174022.1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT, 20x2.3 S4. svar polvfuze	m	10,000	275,00	2 750,00
22	K	722174023.1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT, 25x2.8 S4. svar polvfuze	m	0,000	336,00	0,00
23	K	722174024.1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT, 32x3.6 S4. svar polvfuze	m	0,000	403,00	0,00
24	K	722174025.1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT, 40x4.5 S4. svar polvfuze	m	172,880	499,00	86 267,32
25	K	722174026.1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT, 50x5.6 S4. svar polvfuze	m	3,780	701,00	2 649,78
26	K	831230010RA0	Potrubí vodovodní plastové PE100 SDR 11 D50 + výkop šířka 0,80 m + signalizační vodič 1xCu 4 mm ² + průchodka základem POZN. jedná se o potrubí v zemi, hloubka 1,0m	m	70,000	1 189,00	83 230,00
27	K	722181231R00	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	0,000	64,00	0,00
28	K	722181232R00	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	0,000	81,00	0,00
29	K	722181233R00	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm	m	3,780	92,00	347,76
30	K	722181241R00	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	5,325	84,00	447,30
31	K	722181242R00	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	4,770	106,00	505,62
32	K	55113631.AR	Rozdělovač mosazný, 3 x vývod 1 1/4", přívod 2"	kus	1,000	345,00	345,00
33	K	722237124R00	Kohout vod.kul., 2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 32	kus	3,000	677,00	2 031,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	722237126R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R750D DN 50	kus	1,000	1 444,00	1 444,00
35	K	722220121R00	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem "původní rozpočet" - : -17 "nová PD" : 17 Součet	pár	17,000	362,00	6 154,00
					0,000		
36	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem "původní rozpočet" - : -10 "nová PD" : 10 Součet	kus	10,000	225,00	2 250,00
					0,000		
37	K	722229101R00	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ "původní rozpočet" - : -6 "nová PD" : 6 Součet	kus	6,000	61,00	366,00
					0,000		
38	K	388412020	tlakoměr typ 53332 D 100 se spodním přípojem rozsah 0-60 MPa "původní rozpočet" - : -3 "nová PD" : 3 Součet	kus	3,000	1 120,00	3 360,00
					0,000		
39	K	551281380	teploměr s jímkou 1/2" R540 1/2" 0° - 120° C "původní rozpočet" - : -3 "nová PD" : 3 Součet	kus	3,000	308,00	924,00
					0,000		
40	K	722230112R00	Ventil přímý G 3/4 s odvodněním a dvěma závitv "původní rozpočet" - : -2 "nová PD" : 2 Součet	kus	2,000	431,00	862,00
					0,000		
41	K	722231073R00	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitv "původní rozpočet" - : -3 "nová PD" : 3 Součet	kus	3,000	299,00	897,00
					0,000		
42	K	722231075	Ventil zpětný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitv "původní rozpočet" - : -1 "nová PD" : 1 Součet	kus	1,000	531,00	531,00
					0,000		
43	K	722231084	Ventil zpětný G 1 PN 16 do 90°C "původní rozpočet" - : -1 "nová PD" : 1 Součet	kus	1,000	2 464,00	2 464,00
					0,000		
44	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitv "původní rozpočet" - : -1 "nová PD" : 1 Součet	kus	1,000	890,00	890,00
					0,000		
45	K	722231234	Ventil elektromagnetický G 1 PN 12 do 80°C bez proudu zavřeno se dvěma závitv "původní rozpočet" - : -1 "nová PD" : 1 Součet	kus	1,000	3 224,00	3 224,00
					0,000		
46	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit "původní rozpočet" - : -7 "nová PD" : 7 Součet	kus	7,000	323,00	2 261,00
					0,000		
47	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit "původní rozpočet" - : -4	kus	4,000	468,00	1 872,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"nová PD" : 4 Součet		0,000		
48	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit "původní rozpočet" - : -2 "nová PD" : 2 Součet	kus	2,000	644,00	1 288,00
49	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit "původní rozpočet" - : -1 "nová PD" : 1 Součet	kus	1,000	934,00	934,00
50	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním "původní rozpočet" - : -3 "nová PD" : 3 Součet	kus	3,000	578,00	1 734,00
51	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním "původní rozpočet" - : -1 "nová PD" : 1 Součet	kus	1,000	792,00	792,00
52	K	722234261.1	Jemný filtr se zpětným proplachem 5/4" "původní rozpočet" - : -1 "nová PD" : 1 Součet	kus	1,000	203,00	203,00
53	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem "původní rozpočet" - : -2 "nová PD" : 2 Součet	kus	2,000	305,00	610,00
54	K	722234265	Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem "původní rozpočet" - : -2 "nová PD" : 2 Součet	kus	2,000	354,00	708,00
55	K	722234267	Filtr mosazný G 6/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem "původní rozpočet" - : -1 "nová PD" : 1 Součet	kus	1,000	744,00	744,00
56	K	722254201RT3	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový "původní rozpočet" - : -1 "nová PD" : 1 Součet	sou bor	1,000	8 556,00	8 556,00
57	K	722262301	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 1 x 105 mm Qn 2,5 m3/h vertikální "původní rozpočet" - : -1 "nová PD" : 1 Součet	kus	1,000	1 938,00	1 938,00
58	K	722262302	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 5/4 x 150 mm Qn 6 m3/h vertikální "původní rozpočet" - : -1 "nová PD" : 1 Součet	kus	1,000	3 197,00	3 197,00
59	K	722290226R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	0,000	40,00	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	0,000	37,00	0,00
61	K	998722101R00	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,000	505,00	0,00

724 - Strojní vybavení

0,00

62	K	724141219.1	Ponorné čerpadlo (typ dle vydatnosti studn.) vč. montáže	sou bor	0,000	25 000,00	0,00
63	K	724232122	Domovní vodárna ovládací spínač tlakový a průtokový se zapínacím tlakem 1,5 barů pro napětí 230 V	kus	0,000	2 778,00	0,00
64	K	724234106	Domovní vodárna nádoba tlaková objemu 12 l s pryžovým vakem vertikálním	sou bor	0,000	2 025,00	0,00
65	K	724234119.1	Membránová tlaková nádoba (objem dle vydatnosti studn.)	sou bor	0,000	86 400,00	0,00
66	K	998724101R00	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,000	945,00	0,00

725 - Zařizovací předměty

303 349,52

67	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad	sou bor	5,000	4 216,00	21 080,00
			"původní rozpočet" - : -5				
			"nová PD" : 5				
			Součet		0,000		
68	K	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové - I YRA bílé	kus	5,000	1 380,00	6 900,00
			"původní rozpočet" - : -5				
			"nová PD" : 5				
			Součet		0,000		
69	K	552817920	tlačítko pro ovládání WC zepředu Mambo,chrom, Stop splachování, 24,6 x 16,4 cm	kus	6,000	2 840,00	17 040,00
			"původní rozpočet" - : -6				
			"nová PD" : 6				
			Součet		0,000		
70	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 826,00	1 826,00
			"původní rozpočet" - : -1				
			"nová PD" : 1				
			Součet		0,000		
71	K	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý	kus	1,000	4 620,00	4 620,00
			"původní rozpočet" - : -1				
			"nová PD" : 1				
			Součet		0,000		
72	K	551673990.1	sedátko klozetové duroplastové bez naklonu	kus	1,000	894,00	894,00
			"původní rozpočet" - : -1				
			"nová PD" : 1				
			Součet		0,000		
73	K	725121530.1	Pisoárový záchodek bezvodý vč. odtokového ventilu	sou bor	3,000	6 000,00	18 000,00
			"původní rozpočet" - : -3				
			"nová PD" : 3				
			Součet		0,000		
74	K	725017134R00	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	sou bor	6,000	2 397,00	14 382,00
			"původní rozpočet" - : -6				
			"nová PD" : 6				
			Součet		0,000		
75	K	725211681IU0	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	sou bor	1,000	3 109,00	3 109,00
			"původní rozpočet" - : -1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"nová PD" : 1 Součet		0,000		
76	K	725017351R00	Umývátko keramické stěnové 450 mm	sou bor	2,000	2 159,00	4 318,00
			"původní rozpočet" - : -2 "nová PD" : 2 Součet		0,000		
77	K	642110090	kryt na sifon bílý	kus	7,000	1 890,00	13 230,00
			"původní rozpočet" - : -7 "nová PD" : 7 Součet		0,000		
78	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	sou bor	1,000	5 394,00	5 394,00
			"původní rozpočet" - : -1 "nová PD" : 1 Součet		0,000		
79	K	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm (neprůhl. sklo)	sou bor	1,000	18 000,00	18 000,00
			"původní rozpočet" - : -1 "nová PD" : 1 Součet		0,000		
80	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	sou bor	1,000	2 230,00	2 230,00
			"původní rozpočet" - : -1 "nová PD" : 1 Součet		0,000		
81	K	725019101R00	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 125 mm	sou bor	1,000	5 911,00	5 911,00
			"původní rozpočet" - : -1 "nová PD" : 1 Součet		0,000		
82	K	725534226R00	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 160 l / 2 kW	sou bor	1,000	12 124,00	12 124,00
			"původní rozpočet" - : -1 "nová PD" : 1 Součet		0,000		
83	K	725532339	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární stacionární 1 MPa 300 l / 3-6 kW	sou bor	2,000	24 362,00	48 724,00
			"původní rozpočet" - : -2 "nová PD" : 2 Součet		0,000		
84	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	sou bor	20,000	209,00	4 180,00
			"původní rozpočet" - : -20 "nová PD" : 20 Součet		0,000		
85	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	722,00	722,00
			"původní rozpočet" - : -1 "nová PD" : 1 Součet		0,000		
86	K	725825114RT0	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	sou bor	1,000	1 578,00	1 578,00
			"původní rozpočet" - : -1 "nová PD" : 1 Součet		0,000		
87	K	725821345.1	Baterie dřezové automatické senzorové pro dřez	sou bor	1,000	3 500,00	3 500,00
			"původní rozpočet" - : -1 "nová PD" : 1 Součet		0,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	725822642.1	Baterie umyvadlové automatické senzorové s přívodem teplé a studené vody	sou bor	1,000	5 876,00	5 876,00
89	K	725841351	Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem "původní rozpočet" - : -7 "nová PD" : 7	sou bor	7,000	7 916,00	55 412,00
			Součet		0,000		
90	K	551455509.1	rameno připojovací pro talířovou sprchu naklápěcí "původní rozpočet" - : -7 "nová PD" : 7	kus	7,000	2 600,00	18 200,00
			Součet		0,000		
91	K	725859102R00	Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací předměty "původní rozpočet" - : -7 "nová PD" : 7	kus	7,000	95,00	665,00
			Součet		0,000		
92	K	551602450.1	ventil odpadní s přepadem "původní rozpočet" - : -7 "nová PD" : 7	kus	7,000	389,00	2 723,00
			Součet		0,000		
93	K	725860213R00	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 "původní rozpočet" - : -7 "nová PD" : 7	kus	7,000	284,00	1 988,00
			Součet		0,000		
94	K	725869220.1	Kondenzační sifon (suchá zápach. uzávěrka) "původní rozpočet" - : -3 "nová PD" : 3	kus	3,000	1 560,00	4 680,00
			Součet		0,000		
95	K	725869221.1	Odvaděč kondenzátu (odtah od digestoře) "původní rozpočet" - : -1 "nová PD" : 1	kus	1,000	5 600,00	5 600,00
			Součet		0,000		
96	K	998725101R00	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m "původní rozpočet" - : -0,753 "nová PD" : 0,753	t	0,753	589,00	443,52
			Součet		0,000		

726 - Instalační prefabrikáty

59 468,98

97	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce "původní rozpočet" - : -6 "nová PD" : 6	sou bor	6,000	9 600,00	57 600,00
			Součet		0,000		
98	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet "původní rozpočet" - : -6 "nová PD" : 6	sou bor	6,000	306,00	1 836,00
			Součet		0,000		
99	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m "původní rozpočet" - : -0,056 "nová PD" : 0,056	t	0,056	589,00	32,98
			Součet		0,000		

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
---	--	--	--	--	--	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sport. areál Praha-Lysolaje-ROZDÍLOVÝ ROZPOČET
Objekt: 001 - S001 - Objekt sloužící k údržbě zeleně a pro provoz volnočas. Lokality

Část: 01.4 - VZT

JKSO:
Místo: Praha - Lysolaje

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2019

Objednatel:
Městská část Praha - Lysolaje

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 274 844,00
Ostatní náklady #REF!

Cena bez DPH #REF!

DPH základní	21,00%	ze	274 844,00	57 717,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK #REF!

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sport. areál Praha-Lysolaje-ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Objekt: 001 - S001 - Objekt sloužící k údržbě zeleně a pro provoz volnočas.
Lokalita

Místo: Praha - Lysolaje

Datum: 28. 5. 2019

Objednatel: Městská část Praha - Lysolaje

Projektant: 0

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

274 844,00

751 - Vzduchotechnika

274 844,00

Zařízení č.1 - Větrá - Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí

152 984,00

Zařízení č.2 - Větrá - Zařízení č.2 - Větrání kuchyně

5 880,00

Zařízení č.3- Větrán - Zařízení č.3- Větrání šaten

109 800,00

001 - Ostatní

0,00

VP - Vícepráce

0,00

ROZPOČET

Stavba: Sport. areál Praha-Lysolaje-ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Objekt: 001 - S001 - Objekt sloužící k údržbě zeleně a pro provoz volnočas.
Lokality

Místo: Praha - Lysolaje Datum: 28. 5. 2019

Objednatel: Městská část Praha - Lysolaje Projektant: 0

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

274 844,00

01.4 - VZT celkem

274 844,00

751 - Vzduchotechnika

274 844,00

362	K	751691001.1	Spojovací, těsnící, závěsový a montážní materiál	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
363	K	751691111.1	Zprovoznění zařízení, zaregulování a uvedení do provozu	kus	1,000	47,00	47,00
364	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,350	3 237,00	1 133,00

Zařízení č.1 - Větrá - Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí

152 984,00

365	K	1.1	Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží na stěnu s doběhem (?p= 35 Pa, V=50 m3/h, 26 W, 230V)	ks	4,000	8 000,00	32 000,00
366	K	1.2	Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s doběhem (?p= 35 Pa, V=50-75 m3/h, 26W, 230V)	ks	3,000	10 000,00	30 000,00
367	K	1.3	Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s doběhem (?p= 45 Pa, V=150 m3/h, 68W, 230V)	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
368	K	1.4	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 200 mm (?p= 50 Pa,V=450 m3/h, výkon=132 W, proud=0,55 A, 230V) vč. příslušenství	ks	2,000	20 000,00	40 000,00
369	K	Pol1	Pružná spojka pr. 200 mm	ks	4,000	500,00	2 000,00
370	K	Pol10	Zaslepení dna stoupačícího potrubí opatřené nástavcem pro odvod kondenzátu vč. montáže	ks	5,000	1 500,00	7 500,00
371	K	Pol11	Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení (tj. do plechu)	m2	6,000	100,00	600,00
372	K	Pol12	Revizní dvířka v sádkartonovém podhledu 500mm x 500mm - hliníkový rám, dvířka se sádkartonovou deskou tl. 12.5mm, tlakový zámek - dodávka vč. montáže	ks	6,000	650,00	3 900,00
373	K	Pol2	Zpětná klapka pr. 200 mm	ks	2,000	900,00	1 800,00
374	K	Pol3	Protidešťová stříška pr. 100 mm	ks	3,000	1 400,00	4 200,00
375	K	Pol4	Protidešťová stříška pr. 125 mm	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
376	K	Pol5	Kovový talířový ventil odvodní pr. 200 mm	ks	6,000	600,00	3 600,00
377	K	Pol6	Ohebná Al hadice pro vzduchotechniku potrubí O 100	m	8,000	98,00	784,00
378	K	Pol7	Potrubí kruhové pozinkované průměr 100 mm + 30% tvarovek	m	12,000	220,00	2 640,00
379	K	Pol8	Potrubí kruhové pozinkované průměr 125 mm + 30% tvarovek	m	11,000	280,00	3 080,00
380	K	Pol9	Potrubí kruhové pozinkované průměr 200 mm + 30% tvarovek	m	8,000	360,00	2 880,00

Zařízení č.2 - Větrá - Zařízení č.2 - Větrání kuchyně

5 880,00

381	K	Pol11	Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení (tj. do plechu)	m2	1,000	100,00	100,00
382	K	Pol13	Zpětná klapka pr. 160 mm	ks	1,000	2 500,00	2 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
383	K	Pol14	Protidešťová stříška pr. 160 mm	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
384	K	Pol15	Zaslepení potrubí pr. 160 mm	ks	1,000	400,00	400,00
385	K	Pol16	Potrubí kruhové pozinkované průměr 160 mm + 30% tvarovek	m	4,000	320,00	1 280,00

Zařízení č.3- Větrán - Zařízení č.3- Větrání šaten

109 800,00

386	K	3.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 200 mm (?p= 60 Pa,V=500 m3/h, výkon=132 W, proud=0,55 A, 230V) vč. příslušenství	ks	4,000	18 000,00	72 000,00
387	K	Pol1	Pružná spojka pr. 200 mm	ks	8,000	500,00	4 000,00
388	K	Pol10	Zaslepení dna stoupačícího potrubí opatřené nástavcem pro odvod kondenzátu vč. montáže	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
389	K	Pol11	Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení (tj. do plechu)	m2	5,000	100,00	500,00
390	K	Pol17	Protidešťová stříška pr. 400 mm	ks	2,000	3 000,00	6 000,00
391	K	Pol18	Potrubí kruhové pozinkované průměr 400 mm + 30% tvarovek	m	14,000	450,00	6 300,00
392	K	Pol2	Zpětná klapka pr. 200 mm	ks	4,000	900,00	3 600,00
393	K	Pol5	Kovový talířový ventil odvodní pr. 200 mm	ks	12,000	600,00	7 200,00
394	K	Pol9	Potrubí kruhové pozinkované průměr 200 mm + 30% tvarovek	m	20,000	360,00	7 200,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sport. areál Praha-Lysolaje-ROZDÍLOVÝ ROZPOČET
Objekt: 001 - S001 - Objekt sloužící k údržbě zeleně a pro provoz volnočas. Lokality

Část: 01.5 - UT

JKSO:
Místo: Praha - Lysolaje

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2019

Objednatel:
Městská část Praha - Lysolaje

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 742 172,00
Ostatní náklady #REF!

Cena bez DPH #REF!

DPH základní	21,00%	ze	742 172,00	155 856,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK #REF!

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sport. areál Praha-Lysolaje-ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Objekt: 001 - S001 - Objekt sloužící k údržbě zeleně a pro provoz volnočas.
Lokalita

Místo: Praha - Lysolaje

Datum: 28. 5. 2019

Objednatel: Městská část Praha - Lysolaje

Projektant: 0

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

742 172,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

316 346,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

64 009,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

72 293,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

115 160,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

174 364,00

01.5 - UT celkem

742 172,00

ROZPOČET

Stavba: Sport. areál Praha-Lysolaje-ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Objekt: 001 - S001 - Objekt sloužící k údržbě zeleně a pro provoz volnočas.
Lokality

Místo: Praha - Lysolaje

Datum: 28. 5. 2019

Objednatel: Městská část Praha - Lysolaje

Projektant: 0

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

742 172,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

316 346,00

239	K	731251125.1	Kotel elektrický závěsný přímotopný o výkonu 12 kW/ 3/N/PE - 400V / 50Hz - 32A - Kotel je vybaven oběhovým čerpadlem o výtlačku max. 50 kPa, 7 litrovou expanzní nádobou a pojistnými ventilem otopné soustavy 3.0bar.	soubor	2,000	90 000,00	180 000,00
240	M	286163351.1	ekvitermní čidlo pro elektrokotel	kus	2,000	9 000,00	18 000,00
241	M	286163352.1	programovatelný prostorový regulátor s týdenním programem umožňující nastavit pět různých časů se zvolenými teplotami	kus	2,000	34 000,00	68 000,00
242	M	286163353.1	montáž a uvedení do provozu ekvitermní regulace s programovatelným termostatem	kus	2,000	15 000,00	30 000,00
243	M	286163354.1	uvedení do provozu elektrokotle	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
244	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,101	3 429,00	346,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

64 009,00

245	K	732294119.1	Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 8,0-12,0 kW - ostatní dle TZ, PD a tabulek	soubor	2,000	32 000,00	64 000,00
246	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,006	1 473,00	9,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

72 293,00

247	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 30+60 Součet	m	90,000 90,000 90,000	336,00	30 240,00
248	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 12+6 Součet	m	18,000 18,000 18,000	387,00	6 966,00
249	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 24+24 Součet	m	48,000 48,000 48,000	449,00	21 552,00
250	K	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1	kus	4,000	164,00	656,00
251	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 108+21,6+57,6 Součet	m	187,200 187,200 187,200	17,00	3 182,00
252	K	733291555.1	Topná, provozní a dilatační zkouška 24 Součet	HZS	24,000 24,000 24,000	400,00	9 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
253	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,084	1 154,00	97,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

115 160,00

254	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,000	220,00	880,00
255	K	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	2,000	373,00	746,00
256	K	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	6,000	351,00	2 106,00
257	M	286162652.1	H šroubení uzavírací s vypouštěním pro otopná tělesa se spodním připojením 1/2" rohové	kus	18,000	950,00	17 100,00
258	M	286162653.1	svěrné šroubení pro měděné trubky Cu 15*1	kus	36,000	690,00	24 840,00
259	M	286162658.1	termostatická hlavice otopných těles s regulačním rozsahem 6°C - 26°C, vysoce odolná zabezpečená hlavice pro veřejné prostory - odolná proti poškození, zcizení, teplota se nastavuje nastavovacím klíčem	kus	18,000	3 860,00	69 480,00
260	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,009	834,00	8,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

174 364,00

261	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojjregulačního s termostatickým ovládním	kus	18,000	109,00	1 962,00
262	K	735152583	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000mm výkon 3358W	kus	1,000	11 320,00	11 320,00
263	K	735152591	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/400 mm výkon 925 W	kus	2,000	5 980,00	11 960,00
264	K	735152593	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600mm výkon 1388 W	kus	5,000	7 150,00	35 750,00
265	K	735152595	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800mm výkon 1850 W	kus	2,000	8 100,00	16 200,00
266	K	735152601	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1600mm výkon 3701W	kus	4,000	13 900,00	55 600,00
267	K	735152693	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1997 W	kus	4,000	9 650,00	38 600,00
268	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	18,000	22,00	396,00
269	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	150,000	11,00	1 650,00
270	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,930	996,00	926,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00