



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 070/OVZ/PV/2019

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú: [REDAKCE]
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [REDAKCE]
email: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických - technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.**
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO: 25567225
DIČ: [REDAKCE]
statutární orgán: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
[REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 2976
bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE] výrobní ředitel, email:
[REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 070/OVZ/PV/2019 ze dne 18.6.2019:

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 18. 06. 2019 Smlouvu o dílo č. 070/OVZ/PV/2019 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající v realizaci akce „**Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci**“.
2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícího prodloužení termínu plnění (dále jen „ZZVZ“).

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ001 - Odpočet - původní litinové radiátory, TLZ001 - Přípočet - nové radiátory, TLZ002 - Přípočet - Mikropiloty-navýšení výztuže, TLZ003 - Přípočet - strop nad 1.np - PODTAH 4, TLZ004 - Odpočet původního zesílení stropu 4.NP, TLZ004 - Přípočet - strop nad 4.NP-OB, TLZ005 - Přípočet - Doplnění výtahu, TLZ006 - Odpočet - Sanace vlhkosti – změna, TLZ006 - Přípočet - Sanace vlhkosti – změna, TLZ007 - Přípočet - Výměna stropních trámů 1.NP, TLZ008 - Přípočet - D+M Spřahovací prvky, TLZ009 - Přípočet - Výměna stropních trámů 2.NP, TLZ010 - Přípočet - ŽB monolitické konstrukce – STROPY, TLZ011 - Přípočet - Podbetonování stávajících základů, TLZ012 - Přípočet - Demontáž podlahových krytin, TLZ013 - Přípočet - Zabetonování stávajících komínů, TLZ014 - Přípočet - Přezdívání zdiva, TLZ015 - Přípočet - Přezdívání špalet, opravy po rozvodech, TLZ016 - Odpočet – Omítky, TLZ016 - Přípočet - SDK předstěny, vyrovnání zdiva, TLZ017 - Odpočet - Původní násypy, TLZ017 - Přípočet - Doplnění násypů-2, TLZ018 - Přípočet - Sanační opatření, TLZ019 - Odpočet - Zvýšení podlahy v suterénu a TLZ019 - Přípočet - Zvýšení podlahy v suterénu, které jsou všechny součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Z důvodů na straně Objednatele, a to v souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku a popsány v jednotlivých TLZ, se současně mění čl. III. odst. 2 Smlouvy takto:

Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do **31.3.2020**.

III.

1. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 9.290.862,82 Kč bez



DPH a současně se snižuje o částku 1.867.078,49 bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy takto:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí **52.172.749,00** Kč bez DPH, **63.129.026,29** Kč včetně DPH, z toho DPH **21%** ve výši **10.956.277,29** Kč.

IV.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatel v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 1 – TLZ 19, včetně rekapitulace k tomuto dodatku

V Olomouci dne 02.12.2019

V Kroměříži dne 28.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

.....
[redacted]
prokurista

Rekapitulace k dodatku č. 1

Název stavby:

UPOL - Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Číslo Smlouvy o dílo:

070/OVZ/PV/2019 ze dne 18.6.2019

Cena díla dle SOD bez DPH:

44.748.964,67 Kč

Zhotovitel stavby:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 255 67 225

Objednatel stavby:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 619 895 92

	S O D	změny		dodatek 1
1 Architektonicko stavební řešení	26 795 526,09	-1 485 354,75	8 673 850,50	33 984 021,84
2 Vytápění	2 626 773,25	-286 483,53	493 997,48	2 834 287,20
3 Plynová odběrná zařízení	212 051,56			212 051,56
4 Vzduchotechnika	1 572 887,66			1 572 887,66
5 Chlazení	549 184,48			549 184,48
6 Měření a regulace	410 216,95			410 216,95
7 Silnoproudá elektronika	5 917 424,07			5 917 424,07
8 Uzemnění ochrana před bleskem	165 150,10			165 150,10
9 Zdravotně technické zařízení	2 482 166,40			2 482 166,40
10 Slaboproud	1 471 875,61			1 471 875,61
11 Sanace vlhkosti	1 186 194,44	-95 240,21	123 014,84	1 213 969,07
12 Zeleň	168 351,83			168 351,83
13 Vedlejší náklady	1 191 162,23			1 191 162,23
CELKEM bez DPH	44 748 964,67	-1 867 078,49	9 290 862,82	52 172 749,00
DPH 21%				10 956 277,29
CELKEM				63 129 026,29

V Olomouci dne: 27.11.2019

Za zhotovitele:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických


Technický dozor investora


Technický dozor stavebníka


UPOL - Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

ZL	Název položky	základ	ODPOČTY	PŘÍPOČTY	ASŘ			Vytápění	Sanace vlhkosti			
ZL001	Otopná tělesa ÚT	-286 483,53	-286 483,53				-286 483,53			-286 483,53	0,00	
	Otopná tělesa ÚT nová	493 997,48		493 997,48				493 997,48		493 997,48	0,00	
ZL002	Mikropiloty - navýšení výztuže	48 606,62		48 606,62		48 606,62				48 606,62	0,00	
ZL003	Strop nad 1.np - PODTAH 4	26 581,78		26 581,78		26 581,78				26 581,78	0,00	
ZL004	Odpočet původního zesílení stropu 4.NP	-440 685,80	-440 685,80				-440 685,80			-440 685,80	0,00	
	Přípočet - strop nad 4.NP	1 596 154,40		1 596 154,40	1 596 154,40					1 596 154,40	0,00	
ZL005	Doplnění výtahu	30 000,00		30 000,00		30 000,00				30 000,00	0,00	
ZL006	Sanace vlhkosti změna - odpočet	-95 240,21	-95 240,21					-95 240,21		-95 240,21	0,00	
	Sanace vlhkosti změna - přípočet	123 014,84		123 014,84					123 014,84	123 014,84	0,00	
ZL007	Výměna stropních trámů 1.NP	405 659,92		405 659,92		405 659,92				405 659,92	0,00	
ZL008	D+M Spřahovací prvky	153 916,00		153 916,00		153 916,00				153 916,00	0,00	
ZL009	Výměna stropních trámů 2.NP	652 635,96		652 635,96		652 635,96				652 635,96	0,00	
ZL010	ŽB monolitické konstrukce - STROPY,SCHODIŠTĚ	566 414,87		566 414,87		566 414,87				566 414,87	0,00	
ZL011	Podbetonování stávajících základů	135 543,84		135 543,84		135 543,84				135 543,84	0,00	
ZL012	Demontáž podlahových krytin	156 270,40		156 270,40		156 270,40				156 270,40	0,00	
ZL013	Zabetonování stávajících komínů	160 022,00		160 022,00		160 022,00				160 022,00	0,00	
ZL014	Přezdivání zdiva plus odvoz a likvidace odpadu	1 147 502,40		1 147 502,40	1 147 502,40					1 147 502,40	0,00	
ZL015	Přezdivání špalet, opravy po rozvodech	1 495 185,77		1 495 185,77	1 495 185,77					1 495 185,77	0,00	
ZL016	Omltky - odpočet	-801 672,73	-801 672,73				-801 672,73			-801 672,73	0,00	
	SDK předstěny	1 184 138,35		1 184 138,35	1 184 138,35					1 184 138,35	0,00	
ZL017	Původní násypy - odpočet	-108 191,01	-108 191,01				-108 191,01			-108 191,01	0,00	
	Doplnění násypů	375 115,45		375 115,45	375 115,45					375 115,45	0,00	
ZL018	Sanační opatření	261 227,79		261 227,79		261 227,79				261 227,79	0,00	
ZL019	Zvýšení podlahy v suterénu - přípočet	278 874,95		278 874,95		278 874,95				278 874,95	0,00	
	Zvýšení podlahy v suterénu - odpočet	-134 805,21	-134 805,21				-134 805,21			-134 805,21	0,00	
C E L K E M		7 423 784,33	-1 867 078,49	9 290 862,82	-1 485 354,75	8 673 850,50	-286 483,53	493 997,48	-95 240,21	123 014,84	9 290 862,82	-1 867 078,49

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci	
Označení rozpočtu ZL001-MNP	Název rozpočtu Odpočet litinových článků	

Název stavby:	
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	-286 483,53 Kč
		DPH	-60 161,54 Kč
		DPH 21%	-60 161,54 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH)	-346 645,07 Kč

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL001-MNP: Odpočet litinových článků

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL001-MNP: Odpočet litinových článků	- 286 483,53	- 60 161,54	- 346 645,07
ZL001-MNP: Odpočet litinových článků	- 286 483,53	- 60 161,54	- 346 645,07
D.1.4.1: Vytápění	- 286 483,53	- 60 161,54	- 346 645,07
VYT09: Ústřední vytápění - otopná tělesa	- 286 483,53	- 60 161,54	- 346 645,07
Celkem (bez DPH)	- 286 483,53		
DPH	- 60 161,54		
DPH 21 % ze základny: -286 484	- 60 161,54		
Celkem (včetně DPH)	- 346 645,07		

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL001-MNP: Odpočet litinových článků

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL001-MNP: Odpočet litinových článků				- 286 483,53
		ZL001-MNP: Odpočet litinových článků				- 286 483,53
		D.1.4.1: Vytápění				- 286 483,53
		VYT09: Ústřední vytápění - otopná tělesa				- 286 483,53
544.	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou (nové i původní články)	m2	- 261,0	54,89	- 14 326,88
546.	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového (v rozsahu katalogu 800-731)	m2	- 261,0	318,38	- 83 095,92
547.	73514260F	Litinový článek rozměr 350/160 0.185m2/čl. se základním nátěrem	čl	- 234,0	317,28	- 74 242,89
		Výkaz výměr: Poznámka k položce: články 350/160 do 2.np kde je výška parapetu 700-750mm -234; výměra položky		- 234,000	-	
548.	73514265F	Litinový článek rozměr 500/110 0.18m2/čl. se základním nátěrem	čl	- 60,0	299,71	- 17 982,71
549.	73514272F	Litinový článek rozměr 500/220 0.345m2/čl. se základním nátěrem	čl	- 15,0	454,51	- 6 817,62
550.	73514275F	Litinový článek rozměr 900/70 0.205m2/čl. se základním nátěrem	čl	- 28,0	434,75	- 12 172,91
551.	73514280F	Litinový článek rozměr 900/160 0.44m2/čl. se základním nátěrem	čl	- 41,0	657,61	- 26 961,98
552.	73514282F	Radiátorové růžice (pravé 5/4"x1/2", levé 5/4"x1/2", levé 5/4"x3/8", levé plné)	ks	- 372,0	40,62	- 15 110,74
541.	735110914	Případné přetěsnění stávajících těles (odhad)	kus	- 20,0	1 646,77	- 32 935,40
565.	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	- 1,0	2 836,47	- 2 836,47

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

0

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL001-MNP


Název rozpočtu


Odpočet litinových článků


The logo for WACHAL, featuring a stylized blue 'W' icon followed by the word 'WACHAL' in a blue serif font.

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL001-VCP	Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci Přípočet nových otopných těles	

Název stavby:	
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	493 997,48 Kč
		DPH	103 739,47 Kč
		DPH 21%	103 739,47 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH)	597 736,95 Kč

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL001-VCP: Přípočet nových otopných těles

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL001-VCP: Přípočet nových otopných těles	493 997,48	103 739,47	597 736,95
ZL001-VCP: Přípočet nových otopných těles	493 997,48	103 739,47	597 736,95
D.1.4.1: Vytápění	493 997,48	103 739,47	597 736,95
VYT09: Ústřední vytápění - otopná tělesa	493 997,48	103 739,47	597 736,95
Celkem (bez DPH)	493 997,48		
DPH	103 739,47		
DPH 21 % ze základny: 493 997	103 739,47		
Celkem (včetně DPH)	597 736,95		

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL001-VCP: Přípočet nových otopných těles

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL001-VCP: Přípočet nových otopných těles						493 997,48
ZL001-VCP: Přípočet nových otopných těles						493 997,48
D.1.4.1: Vytápění						493 997,48
VYT09: Ústřední vytápění - otopná tělesa						493 997,48
556.	735152171	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W	kus	1,0	2 988,34	2 988,34
<i>Plný popis:</i>						
1 614.	735152291	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/400mm výkon 558 W	kus	4,0	4 030,00	16 120,00
<i>Plný popis: Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110 st. C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm</i>						
1 615.	735152533	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/600 mm výkon 730 W	kus	1,0	4 600,00	4 600,00
<i>Plný popis: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st. C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 600 mm</i>						
1 616.	735152534	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/700 mm výkon 851 W	kus	4,0	4 860,00	19 440,00
<i>Plný popis: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st. C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 700 mm</i>						
1 617.	735152536	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/900mm výkon 1094 W	kus	1,0	5 400,00	5 400,00
<i>Plný popis: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st. C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 900 mm</i>						
1 618.	735152538	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1100mm výkon 1338W	kus	1,0	5 920,00	5 920,00
<i>Plný popis: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st. C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 1100 mm</i>						
1 619.	735152539	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1200mm výkon 1459W	kus	3,0	6 200,00	18 600,00
<i>Plný popis: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st. C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 1200 mm</i>						
558.	735152453	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 670 W	kus	8,0	4 123,51	32 988,08
<i>Plný popis:</i>						

Figura

Výraz

Hodnota

Popis


Poznámka rozpočtu - Změnový list


Číslo zakázky 0	Zakázka Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci	
Označení rozpočtu ZL001-VCP	Název rozpočtu Přípočet nových otopných těles	


Poznámka:



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci	
Označení rozpočtu ZL002-VCP	Název rozpočtu Mikropiloty - navýšení výztuže	

Název stavby:	
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	48 606,62 Kč
		DPH	10 207,39 Kč
		DPH 21%	10 207,39 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH)	58 814,01 Kč

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL002-VCP: Mikropiloty - navýšení výztuže

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL002-VCP: Mikropiloty - navýšení výztuže	48 606,62	10 207,39	58 814,01
ZL002-VCP: Mikropiloty - navýšení výztuže	48 606,62	10 207,39	58 814,01
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	48 606,62	10 207,39	58 814,01
23: Zakládání - piloty	47 844,28	10 047,30	57 891,58
99: Přesun hmot	762,34	160,09	922,43
Celkem (bez DPH)	48 606,62		
DPH	10 207,39		
DPH 21 % ze základny: 48 607		10 207,39	
Celkem (včetně DPH)	58 814,01		

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL002-VCP: Mikropiloty - navýšení výztuže

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL002-VCP: Mikropiloty - navýšení výztuže				48 606,62
		ZL002-VCP: Mikropiloty - navýšení výztuže				48 606,62
		D.1.1: Architektonicko stavební řešení				48 606,62
		23: Zakládání - piloty				47 844,28
16.	231611117	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 11 373 (EZ)	t	1,117	42 815,97	47 844,28
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: výkres D1.2-06				
		0,1246+0,042				
		Součet				
		1,2416+0,04284-0,167; výměra položky		1,117		
				-		
		99: Přesun hmot				762,34
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,24	614,79	762,34

Plný popis:


Figura

Výraz

Hodnota


Popis


Poznámka rozpočtu - Změnový list


Číslo zakázky 0	Zakázka Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci	
Označení rozpočtu ZL002-VCP	Název rozpočtu Mikropiloty - navýšení výztuže	

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci	
Označení rozpočtu ZL003-VCP	Název rozpočtu Přípočet - Podtahy	

Název stavby:	
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	26 581,78 Kč
		DPH	5 582,17 Kč
		DPH 21%	5 582,17 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH)	32 163,96 Kč

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL003-VCP: Přípočet - Podtahy

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL003-VCP: Přípočet - Podtahy	26 581,78	5 582,17	32 163,96
ZL003-VCP: Přípočet - Podtahy	26 581,78	5 582,17	32 163,96
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	26 581,78	5 582,17	32 163,96
43-M: Montáž ocelových konstrukcí	26 581,78	5 582,17	32 163,96
Celkem (bez DPH)	26 581,78		
DPH	5 582,17		
DPH 21 % ze základny: 26 582	5 582,17		
Celkem (včetně DPH)	32 163,96		

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL003-VCP: Přípočet - Podtahy

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL003-VCP: Přípočet - Podtahy				26 581,78
		ZL003-VCP: Přípočet - Podtahy				26 581,78
		D.1.1: Architektonicko stavební řešení				26 581,78
		43-M: Montáž ocelových konstrukcí				26 581,78
367.	430862007/R	Universální ceny - cenová křivka druhá, hmotnost přes 3000 do 5000 kg	kg	363,378	10,87	3 949,92
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: montáž konstrukce ocel.prvku - výroba a doprava (ztratne +15%)...				
		STROP nad 1.NP, PODTAH 4, UPE 300 25,38*(44,4-31,95)*1,15		363,378		
368.	42412031/R	OCEL.KONSTR.SVAŘOVANÉ 11 373	kg	363,378	60,38	21 940,76
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: 363,378		363,378		
				-		
365.	42400232/R	MIMOSTAV.DOPRAVA MATERIALU	soub	0,013	16 467,68	214,08
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: 0,013		0,013		
				-		
366.	42400293/R	VNITROSTAV.DOPRAVA MATERIALU	q	3,63	131,41	477,02
		<i>Plný popis:</i>				

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

0

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL003-VCP

Název rozpočtu

Přípočet - Podtahy



Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101250	Zakázka Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci
Označení rozpočtu ZL004-VCP-2	Název rozpočtu Přípočet - Změna stropu nad 4.NP



Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: ██████████ Datum:	Za objednatele: ██████████ Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	1 596 154,40 Kč
		DPH	335 192,42 Kč
		DPH 21%	335 192,42 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	1 931 346,82 Kč

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL004-VCP-2: Přípočet - Změna stropu nad 4.NP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL004-VCP-2: Přípočet - Změna stropu nad 4.NP	1 596 154,40	335 192,42	1 931 346,82
ZL004-VCP-2: Přípočet - Změna stropu nad 4.NP	1 596 154,40	335 192,42	1 931 346,82
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	1 596 154,40	335 192,42	1 931 346,82
003: Svislé konstrukce	53 668,00	11 270,28	64 938,28
41: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	455 289,00	95 610,69	550 899,69
43-M: Montáž ocelových konstrukcí	718 224,11	150 827,06	869 051,17
762: Konstrukce tesařské	29 408,85	6 175,86	35 584,71
783: Dokončovací práce - nátěry	24 480,58	5 140,92	29 621,51
94: Lešení a stavební výtahy	20 118,62	4 224,91	24 343,53
96: Bourání konstrukcí	202 933,79	42 616,10	245 549,88
997: Přesun sutě	83 313,11	17 495,75	100 808,87
999: Přesun hmot	8 718,34	1 830,85	10 549,19
Celkem (bez DPH)	1 596 154,40		
DPH	335 192,42		
DPH 21 % ze základny: 1 596 154		335 192,42	
Celkem (včetně DPH)	1 931 346,82		

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL004-VCP-2: Přípočet - Změna stropu nad 4.NP

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL004-VCP-2: Přípočet - Změna stropu nad 4.NP						1 596 154,40
ZL004-VCP-2: Přípočet - Změna stropu nad 4.NP						1 596 154,40
D.1.1: Architektonicko stavební řešení						1 596 154,40
003: Svislé konstrukce						53 668,00
1 647.	341351101	Zřízení bednění jednostranného stěn nosných	m2	90,0	390,00	35 100,00
1 648.	341351102	Odstranění bednění jednostranného stěn nosných	m2	90,0	150,00	13 500,00
1 661.	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	14,0	362,00	5 068,00
41: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb						455 289,00
59.	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	90,0	189,71	17 073,90
Výkaz výměr: 90				90,000		
				-		
1 637.	412-25	D+M spřažovací prvky HVB 95	kus	1 182,0	239,00	282 498,00
Výkaz výměr: 31*22				682,000		
1*20				20,000		
1*12				12,000		
3*64				192,000		
2*66				132,000		
2*72				144,000		
				-		
1 650.	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	224,7	584,00	131 224,80
Výkaz výměr: 174,7+50				224,700		
				-		
1 651.	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	224,7	109,00	24 492,30
43-M: Montáž ocelových konstrukcí						718 224,11
365.	42400232/R	MIMOSTAV.DOPRAVA MATERIALU	soub	0,36	16 467,68	5 928,36
Výkaz výměr: 0,36				0,360		
				-		
366.	42400293/R	VNITROSTAV.DOPRAVA MATERIALU	q	98,16	131,41	12 899,21

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

Výkaz výměr: 98,16

98,160

-

367.	430862007/R	Universální ceny - cenová křivka druhá, hmotnost přes 3000 do 5000 kg	kg	9 816,092	10,87	106 700,92
------	-------------	---	----	-----------	-------	------------

Výkaz výměr: montáž konstrukce ocel.prvku - výroba a doprava (ztratne +15%)...

5,615*18,8*1,15	121,396
5,415*18,8*1,15	117,072
5,615*18,8*1,15	121,396
2,1*18,8*1,15	45,402
2*5,615*21,9*1,15	282,828
5,615*18,8*1,15	121,396
5,415*18,8*1,15	117,072
5,615*18,8*1,15	121,396
1,9*18,8*1,15	41,078
5,615*18,8*1,15	121,396
5,79*18,8*1,15	125,180
2*5,59*26,2*1,15	336,853
5,79*18,8*1,15	125,180
5,59*18,8*1,15	120,856
5,79*18,8*1,15	125,180
1,7*18,8*1,15	36,754
1,6*18,8*1,15	34,592
5,79*18,8*1,15	125,180
5,59*18,8*1,15	120,856
2*5,79*21,9*1,15	291,642
5,415*18,8*1,15	117,072
5,415*18,8*1,15	117,072
5,615*18,8*1,15	121,396
1,6*18,8*1,15	34,592
1,6*18,8*1,15	34,592
3,6*18,8*1,15	77,832
4,8*18,8*1,15	103,776
5,49*18,8*1,15	118,694
3*17,9*1,15	61,755
5,29*18,8*1,15	114,370
5,49*18,8*1,15	118,694
1,8*18,8*1,15	38,916
5,29*18,8*1,15	114,370
2*5,49*26,2*1,15	330,827
2,1*18,8*1,15	45,402
5,63*18,8*1,15	121,721
5,43*18,8*1,15	117,397

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		5,63*18,8*1,15		121,721		
		2,7*18,8*1,15		58,374		
		2*5,63*21,9*1,15		283,583		
		5,63*18,8*1,15		121,721		
		5,43*18,8*1,15		117,397		
		5,63*18,8*1,15		121,721		
		2,6*18,8*1,15		56,212		
		2*5,63*21,9*1,15		283,583		
		5,13*18,8*1,15		110,911		
		5,53*18,8*1,15		119,559		
		2,3*18,8*1,15		49,726		
		2,3*18,8*1,15		49,726		
		5,33*18,8*1,15		115,235		
		2*5,53*21,9*1,15		278,546		
		1,7*18,8*1,15		36,754		
		5,53*18,8*1,15		119,559		
		174,7*7,8*1,15		1 567,059		
		2,45*11*12,9*1,15		399,803		
		3,85*18,8*1,15		83,237		
		4,95*18,8*1,15		107,019		
		50*7,8*1,15		448,500		
		4,6*9,26*1,15		48,985		
		4*8*13,969*1,15		514,059		
		2*3,2*22*1,15		161,920		
				-		
368.	42412031/R	OCEL.KONSTR.SVAŘOVANÉ 11 373	kg	9 816,092	60,38	592 695,62
	Výkaz výměr:	5,615*18,8*1,15		121,396		
		5,415*18,8*1,15		117,072		
		5,615*18,8*1,15		121,396		
		2,1*18,8*1,15		45,402		
		5,615*18,8*1,15		121,396		
		5,415*18,8*1,15		117,072		
		5,615*18,8*1,15		121,396		
		1,9*18,8*1,15		41,078		
		5,615*18,8*1,15		121,396		
		5,79*18,8*1,15		125,180		
		2*5,59*26,2*1,15		336,853		
		5,79*18,8*1,15		125,180		
		5,59*18,8*1,15		120,856		
		5,79*18,8*1,15		125,180		
		1,7*18,8*1,15		36,754		
		1,6*18,8*1,15		34,592		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		5,79*18,8*1,15		125,180		
		5,59*18,8*1,15		120,856		
		5,415*18,8*1,15		117,072		
		5,415*18,8*1,15		117,072		
		5,615*18,8*1,15		121,396		
		1,6*18,8*1,15		34,592		
		1,6*18,8*1,15		34,592		
		3,6*18,8*1,15		77,832		
		4,8*18,8*1,15		103,776		
		5,49*18,8*1,15		118,694		
		3*17,9*1,15		61,755		
		5,29*18,8*1,15		114,370		
		5,49*18,8*1,15		118,694		
		1,8*18,8*1,15		38,916		
		5,29*18,8*1,15		114,370		
		2*5,49*26,2*1,15		330,827		
		2,1*18,8*1,15		45,402		
		5,63*18,8*1,15		121,721		
		5,43*18,8*1,15		117,397		
		5,63*18,8*1,15		121,721		
		2,7*18,8*1,15		58,374		
		5,63*18,8*1,15		121,721		
		5,43*18,8*1,15		117,397		
		5,63*18,8*1,15		121,721		
		2,6*18,8*1,15		56,212		
		5,13*18,8*1,15		110,911		
		5,53*18,8*1,15		119,559		
		2,3*18,8*1,15		49,726		
		2,3*18,8*1,15		49,726		
		5,33*18,8*1,15		115,235		
		1,7*18,8*1,15		36,754		
		5,53*18,8*1,15		119,559		
		2,45*11*12,9*1,15		399,803		
		3,85*18,8*1,15		83,237		
		4,95*18,8*1,15		107,019		
		50*7,8*1,15		448,500		
		174,7*7,8*1,15	1	567,059		
		4,6*9,26*1,15		48,985		
		4*8*13,969*1,15		514,059		
		2*5,615*21,9*1,15		282,828		
		2*5,79*21,9*1,15		291,642		
		2*5,63*21,9*1,15		283,583		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		2*5,63*21,9*1,15		283,583		
		2*5,53*21,9*1,15		278,546		
		2*3,2*22*1,15		161,920		
				-		
		762: Konstrukce tesařské				29 408,85
1 655.	762822850	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2	m	222,605	89,80	19 989,93
		Výkaz výměr: 5,615*8		44,920		
		5,79*7		40,530		
		4,885*1		4,885		
		5,67*1		5,670		
		5,475*6		32,850		
		5,63*8		45,040		
		5,53*7		38,710		
		5,*2		10,000		
				-		
1 659.	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2	m	30,8	67,90	2 091,32
		Výkaz výměr: 11*2,45		26,950		
		3,85		3,850		
				-		
198.	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	261,7	28,00	7 327,60
		Výkaz výměr: 174,7+18+24+45		261,700		
				-		
		783: Dokončovací práce - nátěry				24 480,58
359.	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	235,957	103,75	24 480,58
		Výkaz výměr: (5,615+5,415+5,615+2,1+5,615+5,415+5,615+1,9+5,615+5,79+5,79+5,59+5,79+1,7+1,6+5,79+5,59+5,415+5,415+5,615+1,6+1,6)*0,698		69,933		
		2*5,59*0,848		9,481		
		(3,6+4,8+5,49+3+5,29+5,49+1,8+5,29+2,1+5,63+5,43+5,63+2,7+5,63+5,43+5,63+2,6+5,13+5,53+2,3+2,3+5,33+1,7+5,53)*0,698		72,145		
		2*5,49*0,848		9,311		
		2,45*11*0,551		14,849		
		(3,85+4,95)*0,698		6,142		
		4,6*0,4		1,840		
		4*8*0,383		12,256		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		(2*5,615+2*5,79+2*5,63+2*5,63+2*5,53)*0,64 3,2*2*0,611		36,090 3,910		
		94: Lešení a stavební výtahy				20 118,62
119.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	333,2	60,38	20 118,62
		Výkaz výměr: 14,65*2*4 18*2*4 9*2*4		117,200 144,000 72,000 -		
		96: Bourání konstrukcí				202 933,79
141.	964072331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 6 m hmotnosti do 35 kg/m	t	2,677	3 787,73	10 141,45
		Výkaz výměr: 2*5,615*21,9*0,001 2*5,59*21,9*0,001 2*5,79*21,9*3*0,001 450*0,001 2*5,49*21,9*0,001 2*5,63*21,9*0,001 2*5,63*21,9*0,001 2*5,53*21,9*0,001		0,246 0,245 0,761 0,450 0,240 0,247 0,247 0,242 -		
1 639.	966079871	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 400 mm2	kus	8,0	62,30	498,40
1 646.	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	334,315	373,00	124 699,50
		Výkaz výměr: 222,605 2*5,615 2*5,59 2*5,79*3 10 2*5,49 2*5,63 2*5,63 2*5,53		222,605 11,230 11,180 34,740 10,000 10,980 11,260 11,260 11,060 -		
139.	963031439	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 450 mm	m2	22,703	231,80	5 262,44
		Výkaz výměr: 5,045*4,5		22,703 -		
1 657.	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	76,0	382,00	29 032,00
		Výkaz výměr: 38*2		76,000		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
				-		
1 660.	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	90,0	370,00	33 300,00
		Výkaz výměr: 31		31,000		
		33		33,000		
		11*2		22,000		
		2*2		4,000		
				-		
		997: Přesun sutě				83 313,11
161.	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po - schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	41,797	658,71	27 532,10
		Výkaz výměr: 19		19,000		
		8,1		8,100		
		10,017		10,017		
		1,016		1,016		
		3,664		3,664		
				-		
164.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	585,158	10,21	5 974,46
		Výkaz výměr: 41,797*14		585,158		
				-		
165.	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	41,797	331,00	13 834,81
166.	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	27,1	285,44	7 735,42
		Výkaz výměr: 19+8,1		27,100		
				-		
167.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,697	1 921,23	28 236,32
		Výkaz výměr: 10,017+1,016+3,664		14,697		
				-		
		999: Přesun hmot				8 718,34
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	14,181	614,79	8 718,34

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101250

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL004-VCP-2


Název rozpočtu

Přípočet - Změna stropu nad 4.NP



The logo for WACHAL, featuring a stylized blue 'W' icon followed by the word 'WACHAL' in a blue serif font.

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101250	Zakázka Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci	
Označení rozpočtu ZL005-VCP	Název rozpočtu Přípočet - Doplnění výtahu	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</i>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele: 	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	30 000,00 Kč
		DPH	6 300,00 Kč
		DPH 21%	6 300,00 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	36 300,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>		

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL005-VCP: Přípočet - Doplnění výtahu

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL005-VCP: Přípočet - Doplnění výtahu	30 000,00	6 300,00	36 300,00
ZL005-VCP: Přípočet - Doplnění výtahu	30 000,00	6 300,00	36 300,00
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	30 000,00	6 300,00	36 300,00
33-M: Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	30 000,00	6 300,00	36 300,00
Celkem (bez DPH)	30 000,00		
DPH	6 300,00		
DPH 21 % ze základny: 30 000	6 300,00		
Celkem (včetně DPH)	36 300,00		

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL005-VCP: Přípočet - Doplnění výtahu

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL005-VCP: Přípočet - Doplnění výtahu				30 000,00
		ZL005-VCP: Přípočet - Doplnění výtahu				30 000,00
		D.1.1: Architektonicko stavební řešení				30 000,00
		33-M: Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				30 000,00
1 652.	X11	Změna rychlosti výtahu na 1m/s	kus	1,0	16 000,00	16 000,00
1 653.	X12	Zateplení dveří do průjezdu	kus	1,0	9 800,00	9 800,00
1 654.	X13	Vyhřívaný vodící práh	kus	1,0	4 200,00	4 200,00

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101250

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL005-VCP

Název rozpočtu

Přípočet - Doplnění výtahu



Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101250	Zakázka Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci
Označení rozpočtu ZL006-VCP	Název rozpočtu Přípočet - Sanace vlhkosti-změna



Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</i>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: [redacted] Datum:	Za objednatele: [redacted] Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ
		Celkem (bez DPH) 123 014,84 Kč
		DPH 25 833,12 Kč
		DPH 21% 25 833,12 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH) 148 847,95 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL006-VCP: Přípočet - Sanace vlhkosti-změna

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL006-VCP: Přípočet - Sanace vlhkosti-změna	123 014,84	25 833,12	148 847,95
ZL006-VCP: Přípočet - Sanace vlhkosti-změna	123 014,84	25 833,12	148 847,95
D.1.5.1: Sanace vlhkosti	123 014,84	25 833,12	148 847,95
SVL05: Izolace proti vodě	123 014,84	25 833,12	148 847,95
Celkem (bez DPH)	123 014,84		
DPH	25 833,12		
DPH 21 % ze základny: 123 015	25 833,12		
Celkem (včetně DPH)	148 847,95		

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL006-VCP: Přípočet - Sanace vlhkosti-změna

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL006-VCP: Přípočet - Sanace vlhkosti-změna						123 014,84
ZL006-VCP: Přípočet - Sanace vlhkosti-změna						123 014,84
D.1.5.1: Sanace vlhkosti						123 014,84
SVL05: Izolace proti vodě						123 014,84
23.	281606214.T01	Tlaková jednořadá chemická injektáž zdiva, vrty d=18mm osově 100- 120mm, infúzní clona křemičitan - alkalického kovu (silikonát) spotřeba min. 15kg/m2	m2	25,9	4 007,14	103 784,93
24.	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	24,16	334,84	8 089,73
25.	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	24,16	461,10	11 140,18

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101250

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL006-VCP


Název rozpočtu

Přípočet - Sanace vlhkosti-změna

The logo for WACHAL, featuring a stylized blue 'W' icon followed by the word 'WACHAL' in a blue serif font.

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101250	Zakázka Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci	
Označení rozpočtu ZL007-VCP	Název rozpočtu Přípočet - Výměna stropních trámů 1.NP	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</i>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: ██████████ Datum:	Za objednatele: ██████████ Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ
		Celkem (bez DPH) 405 659,92 Kč
		DPH 85 188,58 Kč
		DPH 21% 85 188,58 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH) 490 848,51 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL007-VCP: Přípočet - Výměna stropních trámů 1.NP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL007-VCP: Přípočet - Výměna stropních trámů 1.NP	405 659,92	85 188,58	490 848,51
ZL007-VCP: Přípočet - Výměna stropních trámů 1.NP	405 659,92	85 188,58	490 848,51
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	405 659,92	85 188,58	490 848,51
003: Svislé konstrukce	9 159,65	1 923,53	11 083,17
006: Úpravy povrchu	89 424,00	18 779,04	108 203,04
41: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	4 932,46	1 035,82	5 968,28
43-M: Montáž ocelových konstrukcí	126 426,59	26 549,58	152 976,17
762: Konstrukce tesařské	50 683,57	10 643,55	61 327,12
783: Dokončovací práce - nátěry	3 908,29	820,74	4 729,03
94: Lešení a stavební výtahy	9 660,80	2 028,77	11 689,57
96: Bourání konstrukcí	43 915,24	9 222,20	53 137,44
997: Přesun sutě	58 435,06	12 271,36	70 706,42
999: Přesun hmot	9 114,26	1 913,99	11 028,26
Celkem (bez DPH)	405 659,92		
DPH	85 188,58		
DPH 21 % ze základny: 405 660	85 188,58		
Celkem (včetně DPH)	490 848,51		

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL007-VCP: Přípočet - Výměna stropních trámů 1.NP

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL007-VCP: Přípočet - Výměna stropních trámů 1.NP						405 659,92
ZL007-VCP: Přípočet - Výměna stropních trámů 1.NP						405 659,92
D.1.1: Architektonicko stavební řešení						405 659,92
003: Svislé konstrukce						9 159,65
1 647.	341351101	Zřízení bednění jednostranného stěn nosných	m2	6,0	390,00	2 340,00
Výkaz výměr: 24*0,5*0,5				6,000	-	-
1 648.	341351102	Odstranění bednění jednostranného stěn nosných	m2	6,0	150,00	900,00
45.	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,302	422,67	127,65
Výkaz výměr: 1,51*0,2				0,302	-	-
1 658.	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	16,0	362,00	5 792,00
006: Úpravy povrchu						89 424,00
1 662.	635211221	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu	m2	1 080,0	82,80	89 424,00
Výkaz výměr: 108*10				1 080,000	-	-
41: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb						4 932,46
59.	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	26,0	189,71	4 932,46
Výkaz výměr: 13*2				26,000	-	-
43-M: Montáž ocelových konstrukcí						126 426,59
367.	430862007/R	Universální ceny - cenová křivka druhá, hmotnost přes 3000 do 5000 kg	kg	1 727,903	10,87	18 782,30
Výkaz výměr: montáž konstrukce ocel.prvku - výroba a doprava (ztratne +15%)...				165,116	347,280	316,341
5,23*27,453*1,15				172,062	165,747	320,129
2*5,5*27,453*1,15						
2*5,01*27,453*1,15						
5,45*27,453*1,15						
5,25*27,453*1,15						
4*2,535*27,453*1,15						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		3*25,3*1,15		87,285		
		1,51*22,4*1,15		38,898		
		16*2*7*0,07*6,38*1,15		115,044		
				-		
368.	42412031/R	OCEL.KONSTR.SVAŘOVANÉ 11 373	kg	1 727,903	60,38	104 330,78
		Výkaz výměr: 1727,903		1 727,903		
				-		
366.	42400293/R	VNITROSTAV.DOPRAVA MATERIALU	q	17,27	131,41	2 269,45
		Výkaz výměr: 17,27		17,270		
				-		
365.	42400232/R	MIMOSTAV.DOPRAVA MATERIALU	soub	0,063	16 467,68	1 044,05
		Výkaz výměr: 0,0634		0,063		
				-		
762: Konstrukce tesařské						50 683,57
198.	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	108,0	28,00	3 024,00
		Výkaz výměr: 90+18		108,000		
				-		
1 655.	762822850	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2	m	52,5	89,80	4 714,50
1 663.	762511246	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	108,0	373,00	40 284,00
201.	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	2,376	116,37	276,50
		Výkaz výměr: 108*0,022		2,376		
				-		
202.	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,499	1 590,78	2 384,58
783: Dokončovací práce - nátěry						3 908,29
359.	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	37,67	103,75	3 908,29
		Výkaz výměr: 47,09*0,64		30,138		
		3*0,661		1,983		
		1,51*0,768		1,160		
		4,39		4,390		
				-		
94: Lešení a stavební výtahy						9 660,80

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
119.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	160,0	60,38	9 660,80
Výkaz výměr: 40*4				160,000	-	
96: Bourání konstrukcí						43 915,24
1 646.	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	52,5	373,00	19 582,50
Výkaz výměr: 52,5				52,500	-	
145.	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	21,6	275,47	5 950,15
Výkaz výměr: 1 NP strop 108*0,2				21,600	-	
141.	964072331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 6 m hmotnosti do 35 kg/m	t	0,607	3 787,73	2 299,30
Výkaz výměr: 2*5,6*54,2*0,001				0,607	-	
150.	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	1,51	232,64	351,29
Výkaz výměr: 1,51				1,510	-	
1 657.	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	16,0	382,00	6 112,00
1 660.	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	26,0	370,00	9 620,00
Výkaz výměr: 26				26,000	-	
997: Přesun sutě						58 435,06
161.	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po - schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	36,737	658,71	24 199,03
Výkaz výměr: 1,512 2,363 30,24 0,1 2,522				1,512 2,363 30,240 0,100 2,522	-	
164.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	514,318	10,21	5 251,19
Výkaz výměr: 36,737*14				514,318	-	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
165.	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	36,737	331,00	12 159,95
166.	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	32,862	285,44	9 380,13
		Výkaz výměr: 32,862		32,862	-	
167.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,875	1 921,23	7 444,77
		Výkaz výměr: 1,512+2,363		3,875	-	
999: Přesun hmot						9 114,26
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	14,825	614,79	9 114,26

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101250

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL007-VCP


Název rozpočtu

Přípočet - Výměna stropních trámů 1.NP



The logo for WACHAL, featuring a stylized blue 'W' icon followed by the word 'WACHAL' in a blue serif font.

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101250	Zakázka Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci	
Označení rozpočtu ZL008-VCP	Název rozpočtu Přípočet - D+M Spřahovací prvky	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</i>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele: 	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	153 916,00 Kč
		DPH	32 322,36 Kč
		DPH 21%	32 322,36 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	186 238,36 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>		

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL008-VCP: Přípočet - D+M Spřahovací prvky

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL008-VCP: Přípočet - D+M Spřahovací prvky	153 916,00	32 322,36	186 238,36
ZL008-VCP: Přípočet - D+M Spřahovací prvky	153 916,00	32 322,36	186 238,36
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	153 916,00	32 322,36	186 238,36
41: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	153 916,00	32 322,36	186 238,36
Celkem (bez DPH)	153 916,00		
DPH	32 322,36		
DPH 21 % ze základny: 153 916	32 322,36		
Celkem (včetně DPH)	186 238,36		

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL008-VCP: Přípočet - D+M Spřahovací prvky

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL008-VCP: Přípočet - D+M Spřahovací prvky				153 916,00
		ZL008-VCP: Přípočet - D+M Spřahovací prvky				153 916,00
		D.1.1: Architektonicko stavební řešení				153 916,00
		41: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				153 916,00
1 637.	412-25	D+M spřahovací prvky HVB 95	kus	644,0	239,00	153 916,00
		Výkaz výměr: 96+196		292,000		
		94+86		180,000		
		86+86		172,000		
				-		

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101250

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL008-VCP


Název rozpočtu

Přípočet - D+M Spřahovací prvky

The logo for WACHAL, featuring a stylized blue 'W' icon followed by the word 'WACHAL' in a blue serif font.

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101250	Zakázka Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci	
Označení rozpočtu ZL009-VCP	Název rozpočtu Přípočet - Výměna stropních trámů 2.NP	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</i>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: ██████████ Datum:	Za objednatele: ██████████ Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	652 635,96 Kč
		DPH	137 053,55 Kč
		DPH 21%	137 053,55 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	789 689,51 Kč

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL009-VCP: Přípočet - Výměna stropních trámů 2.NP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL009-VCP: Přípočet - Výměna stropních trámů 2.NP	652 635,96	137 053,55	789 689,51
ZL009-VCP: Přípočet - Výměna stropních trámů 2.NP	652 635,96	137 053,55	789 689,51
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	652 635,96	137 053,55	789 689,51
003: Svislé konstrukce	17 025,65	3 575,39	20 601,03
006: Úpravy povrchu	100 188,00	21 039,48	121 227,48
41: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	6 450,14	1 354,53	7 804,67
43-M: Montáž ocelových konstrukcí	279 652,80	58 727,09	338 379,89
762: Konstrukce tesařské	61 056,42	12 821,85	73 878,26
783: Dokončovací práce - nátěry	8 578,08	1 801,40	10 379,48
94: Lešení a stavební výtahy	14 491,20	3 043,15	17 534,35
96: Bourání konstrukcí	79 644,86	16 725,42	96 370,28
997: Přesun sutě	72 383,70	15 200,58	87 584,28
999: Přesun hmot	13 165,11	2 764,67	15 929,79
Celkem (bez DPH)	652 635,96		
DPH		137 053,55	
DPH 21 % ze základny: 652 636		137 053,55	
Celkem (včetně DPH)			789 689,51

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL009-VCP: Přípočet - Výměna stropních trámů 2.NP

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL009-VCP: Přípočet - Výměna stropních trámů 2.NP						652 635,96
ZL009-VCP: Přípočet - Výměna stropních trámů 2.NP						652 635,96
D.1.1: Architektonicko stavební řešení						652 635,96
003: Svislé konstrukce						17 025,65
1 647.	341351101	Zřízení bednění jednostranného stěn nosných	m2	8,5	390,00	3 315,00
Výkaz výměr: 34*0,5*0,5				8,500	-	
1 648.	341351102	Odstranění bednění jednostranného stěn nosných	m2	8,5	150,00	1 275,00
45.	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,302	422,67	127,65
Výkaz výměr: 1,51*0,2				0,302		
1 658.	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	34,0	362,00	12 308,00
006: Úpravy povrchu						100 188,00
1 662.	635211221	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu	m2	1 210,0	82,80	100 188,00
Výkaz výměr: 121*10				1 210,000	-	
41: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb						6 450,14
59.	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	34,0	189,71	6 450,14
Výkaz výměr: 30+2				32,000	-	
43-M: Montáž ocelových konstrukcí						279 652,80
367.	430862007/R	Universální ceny - cenová křivka druhá, hmotnost přes 3000 do 5000 kg	kg	3 822,103	10,87	41 546,26
Výkaz výměr: montáž konstrukce ocel.prvku - výroba a doprava (ztratne +15%)...						
5,52*6*27,453*1,15				1 045,630		
5,58*3*27,453*1,15				528,498		
5,225*2*27,453*1,15				329,916		
5,435*6*27,453*1,15				1 029,529		
5,285*2*27,453*1,15				333,705		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		3*25,3*1,15		87,285		
		1,51*22,4*1,15		38,898		
		16*2*19*0,07*6,38*1,15		312,263		
		2*2*25,3*1,15		116,380		
368.	42412031/R	OCEL.KONSTR.SVAŘOVANÉ 11 373	kg	3 822,103	60,38	230 778,58
		Výkaz výměr: 3324,31		3 324,310		
				-		
366.	42400293/R	VNITROSTAV.DOPRAVA MATERIALU	q	38,22	131,41	5 022,49
		Výkaz výměr: 37,89		37,890		
				-		
365.	42400232/R	MIMOSTAV.DOPRAVA MATERIALU	soub	0,14	16 467,68	2 305,48
		Výkaz výměr: 0,14		0,140		
				-		
		762: Konstrukce tesařské				61 056,42
1 655.	762822850	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2	m	106,4	89,80	9 554,72
		Výkaz výměr: 5*5,6		28,000		
		2*5,1		10,200		
		2,2		2,200		
		3*5,6		16,800		
		2*5,9		11,800		
		2*5,2		10,400		
		2,4		2,400		
		2*5,8		11,600		
		2*5,3		10,600		
		2,4		2,400		
				-		
198.	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	121,0	28,00	3 388,00
		Výkaz výměr: 90+31		121,000		
				-		
201.	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	2,662	116,37	309,78
		Výkaz výměr: 121*0,022		2,662		
				-		
202.	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,679	1 590,78	2 670,92
1 663.	762511246	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	121,0	373,00	45 133,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
783: Dokončovací práce - nátěry						8 578,08
359.	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	82,68	103,75	8 578,08
		Výkaz výměr: 92,45*0,64		59,168		
		3*0,661		1,983		
		1,51*0,768		1,160		
		10,66		10,660		
		2*2*0,661		2,644		
		5,52*2*0,64		7,066		
				-		
94: Lešení a stavební výtahy						14 491,20
119.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	240,0	60,38	14 491,20
		Výkaz výměr: 40*2*3		240,000		
				-		
96: Bourání konstrukcí						79 644,86
150.	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	1,51	232,64	351,29
		Výkaz výměr: 1,51		1,510		
				-		
1 646.	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	106,4	373,00	39 687,20
		Výkaz výměr: 106,4		106,400		
				-		
1 640.	973022261	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	36,0	533,00	19 188,00
		Výkaz výměr: 36		36,000		
				-		
1 657.	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	36,0	382,00	13 752,00
145.	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	24,2	275,47	6 666,37
		Výkaz výměr: 2 NP strop		24,200		
		121*0,2		-		
				-		
997: Přesun sutě						72 383,70
161.	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po - schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	43,566	658,71	28 697,36
		Výkaz výměr: 4,284		4,284		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		1,694		1,694		
		33,88		33,880		
		0,1		0,100		
		3,104		3,104		
		2*5,6*0,045		0,504		
				-		
164.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	609,924	10,21	6 227,32
		Výkaz výměr: 43,566*14		609,924		
				-		
165.	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	43,566	331,00	14 420,35
166.	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	37,084	285,44	10 585,26
		Výkaz výměr: 33,88+0,1+3,104		37,084		
				-		
167.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,482	1 921,23	12 453,41
		Výkaz výměr: 4,284+1,694		5,978		
		2*5,6*0,045		0,504		
				-		
		999: Přesun hmot				13 165,11
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	21,414	614,79	13 165,11

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101250

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL009-VCP

Název rozpočtu

Přípočet - Výměna stropních trámů 2.NP

The logo for WACHAL, featuring a stylized blue 'W' icon followed by the word 'WACHAL' in a blue serif font.

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci
Rozpočet: ZL010-VCP: Přípočet - ŽB monolitické konstrukce - STROPY, SCHODIŠTĚ
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL010-VCP: Přípočet - ŽB monolitické konstrukce - STROPY, SCHODIŠTĚ	566 414,87	118 947,12	685 362,00
ZL010-VCP: Přípočet - ŽB monolitické konstrukce - STROPY, SCHODIŠTĚ	566 414,87	118 947,12	685 362,00
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	566 414,87	118 947,12	685 362,00
41: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	417 376,26	87 649,01	505 025,28
43: Schodišťové konstrukce a rampy	117 348,65	24 643,22	141 991,86
999: Přesun hmot	31 689,97	6 654,89	38 344,86
Celkem (bez DPH)	566 414,87		
DPH	118 947,12		
DPH 21 % ze základny: 566 415	118 947,12		
Celkem (včetně DPH)	685 362,00		

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci
Rozpočet: ZL010-VCP: Přípočet - ŽB monolitické konstrukce - STROPY, SCHODIŠTĚ
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL010-VCP: Přípočet - ŽB monolitické konstrukce - STROPY, SCHODIŠTĚ						566 414,87
ZL010-VCP: Přípočet - ŽB monolitické konstrukce - STROPY, SCHODIŠTĚ						566 414,87
D.1.1: Architektonicko stavební řešení						566 414,87
41: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb						417 376,26
57.	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), - s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových / sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu - KARI	t	5,306	31 837,52	168 934,21
Výkaz výměr: 2 NP						
- (66+20,7) *3,5*0,001*2				- 0,607		
23,51*4,44*1,25*0,001				0,130		
(180+122+980+595) *0,001				1,877		
nad 3 NP						
-0,607				- 0,607		
23,51*4,44*1,25*0,001				0,130		
(160+122+800+645) *0,001				1,727		
nad 4						
-241,5*3,5*0,001				- 0,845		
(1250+539) *0,001				1,789		
241,5*4,44*1,25*0,001				1,340		
Součet						
1.NP - balkon				-		
(250+121) *0,001				0,371		
53.	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek - hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	7,199	3 403,32	24 500,33
Výkaz výměr: nad 1 NP statika 09						
BK10						
4,855*1,52*0,2				1,476		
1,615*0,61*0,2				0,197		
nad 4 NP						
36,84*0,15				5,526		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
54.	411351101	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo - plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení	m2	228,145	418,28	95 428,49
		Výkaz výměr: 38,2		38,200		
		36,7		36,700		
		14,32		14,320		
		37		37,000		
		38,2-28,16*0,15		33,976		
		36,7-19,17*0,15		33,825		
		37-19,17*0,15		34,125		
				-		
55.	411351102	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo - plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění	m2	228,145	127,35	29 054,27
1 664.	411354711	Zřízení bednění balkonových desek přímočarých včetně podpěrné konstrukce v do 4 m	m2	24,09	713,00	17 176,17
		Výkaz výměr: (7+1,03)*3		24,090		
				-		
1 665.	411354712	Odstranění bednění balkonových desek přímočarých včetně podpěrné konstrukce v do 4 m	m2	24,09	120,00	2 890,80
1 666.	411354795	Příplatek ke zřízení bednění balkonových desek za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	24,09	63,40	1 527,31
1 667.	411354796	Příplatek k odstranění bednění balkonových desek za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	24,09	13,20	317,99
1 650.	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	111,9	584,00	65 349,60
		Výkaz výměr: 37+36,7+38,2		111,900		
				-		
1 651.	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	111,9	109,00	12 197,10
43: Schodišťové konstrukce a rampy						117 348,65
69.	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,806	3 831,48	10 750,62
		Výkaz výměr: -0,2*2,885*1,5*4		- 3,462		
		-1,4*2,7*0,2*4		- 3,024		
		-4,401		- 4,401		
		-3,86*1,27*0,1*8		- 3,922		
		3,86*1,25*0,15		0,724		
		1,4*3,18*0,255		1,135		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		4,275*1,25*0,16		0,855		
		1,505*3,18*0,2		0,957		
		4*1,25*0,215		1,075		
		1,25*3,2*0,25		1,000		
		3,9*1,25*0,16		0,780		
		1,505*3,2*0,203		0,978		
		4*1,26*0,215		1,084		
		1,3*3,2*0,25		1,040		
		3,914*1,26*0,16		0,789		
		1,505*3,2*0,2		0,963		
		4*1,26*0,217		1,094		
		1,25*3,2*0,25		1,000		
		3,9*1,26*0,155		0,762		
		1,7*3,2*0,2		1,088		
		0,163*0,302*13/2		0,320		
		0,163*0,302*12/2		0,295		
		0,157*0,302*4*12/2		1,138		
		0,155*0,302*(12+11)/2		0,538		
				-		
70.	430361821	Výztuž schodišřové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,636	47 328,11	30 104,94
		Výkaz výměr: (660+16,09+420+420+430)*0,001		1,946		
		-1,31		- 1,310		
				-		
71.	430362021	Výztuž schodišřových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí - z drátů typu KARI	t	1,167	31 837,52	37 154,39
		Výkaz výměr: (306+327+327+207)*0,001		1,167		
				-		
72.	431351121	Zřícení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	38,644	610,62	23 596,67
		Výkaz výměr: -45,685		- 45,685		
		3,86*(1,25+0,4)		6,369		
		1,38*2,68		3,698		
		4,275*(1,25+0,4)		7,054		
		1,505*2,68		4,033		
		4*(1,25+0,4)		6,600		
		1,25*(2,7+0,25)		3,688		
		3,9*(1,25+0,4)		6,435		
		1,505*2,7		4,064		
		4*(1,26+0,4)		6,640		
		1,3*(2,7+0,25)		3,835		
		3,914*(1,26+0,4)		6,497		
		1,505*2,7		4,064		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		4 * (1,26+0,4)		6,640		
		1,25 * (2,7+0,25)		3,688		
		3,9 * (1,25+0,4)		6,435		
		1,7 * 2,7		4,590		
				-		
73.	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	38,644	107,70	4 161,96
		Výkaz výměr: 38,644		38,644		
				-		
74.	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	26,304	363,61	9 564,40
		Výkaz výměr: -17,856		- 17,856		
		(13+12+12+12+12+12+11) * (0,16+0,3)		44,160		
				-		
75.	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	26,304	76,63	2 015,68
999: Přesun hmot						31 689,97
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	51,546	614,79	31 689,97

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101250

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL010-VCP


Název rozpočtu

Přípočet - ŽB monolitické konstrukce - STROPY, SCHODIŠTĚ



 **WACHAL**

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101250	Zakázka Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci	
Označení rozpočtu ZL011-VCP	Název rozpočtu Přípočet - Podbetonování stávajících základů	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</i>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele: 	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	135 543,84 Kč
		DPH	28 464,21 Kč
		DPH 21%	28 464,21 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	164 008,05 Kč

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL011-VCP: Přípočet - Podbetonování stávajících základů

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL011-VCP: Přípočet - Podbetonování stávajících základů	135 543,84	28 464,21	164 008,05
ZL011-VCP: Přípočet - Podbetonování stávajících základů	135 543,84	28 464,21	164 008,05
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	135 543,84	28 464,21	164 008,05
1: Zemní práce	46 633,62	9 793,06	56 426,68
27: Zakládání - základy	70 436,40	14 791,64	85 228,04
999: Přesun hmot	18 473,82	3 879,50	22 353,33
Celkem (bez DPH)	135 543,84		
DPH	28 464,21		
DPH 21 % ze základny: 135 544	28 464,21		
Celkem (včetně DPH)	164 008,05		

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL011-VCP: Přípočet - Podbetonování stávajících základů

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL011-VCP: Přípočet - Podbetonování stávajících základů						135 543,84
ZL011-VCP: Přípočet - Podbetonování stávajících základů						135 543,84
D.1.1: Architektonicko stavební řešení						135 543,84
1: Zemní práce						46 633,62
5.	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	12,24	2 104,57	25 759,94
		Výkaz výměr: 6*0,6*2,4		8,640		
		5*0,6*1,2		3,600		
				-		
6.	161101602	Vytažení výkopku těžného z prostoru pod základy z hl do 4 m v hornině tř. 1 až 4	m3	12,24	502,92	6 155,74
		Výkaz výměr: 12,24		12,240		
				-		
7.	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,24	38,53	471,61
		Výkaz výměr: 12,24		12,240		
				-		
8.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,24	258,87	3 168,57
		Výkaz výměr: 21,888		21,888		
				-		
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	171,36	19,87	3 404,92
		Výkaz výměr: 12,24*14		171,360		
				-		
10.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,24	187,73	2 297,82
		Výkaz výměr: 12,24		12,240		
				-		
11.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,584	274,46	5 375,02
		Výkaz výměr: 12,24*1,6		19,584		
				-		
27: Zakládání - základy						70 436,40
1 668.	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	12,24	5 210,00	63 770,40
		Výkaz výměr: 12,24		12,240		
				-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 669.	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	13,2	358,00	4 725,60
		Výkaz výměr: 11*1,2		13,200		
				-		
1 670.	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	13,2	147,00	1 940,40
		999: Přesun hmot				18 473,82
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	30,049	614,79	18 473,82

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101250

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL011-VCP

Název rozpočtu

Přípočet - Podbetonování stávajících základů

 **WACHAL**

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL012-VCP: Přípočet - Demontáže podlahových krytin

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL012-VCP: Přípočet - Demontáže podlahových krytin	156 270,40	32 816,78	189 087,18
ZL012-VCP: Přípočet - Demontáže podlahových krytin	156 270,40	32 816,78	189 087,18
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	156 270,40	32 816,78	189 087,18
775: Podlahy skládané	46 033,80	9 667,10	55 700,90
776: Podlahy povlakové	23 700,55	4 977,12	28 677,67
96: Bourání konstrukcí	16 794,88	3 526,93	20 321,81
997: Přesun sutě	69 741,16	14 645,64	84 386,81
Celkem (bez DPH)	156 270,40		
DPH	32 816,78		
DPH 21 % ze základny: 156 270	32 816,78		
Celkem (včetně DPH)	189 087,18		

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL012-VCP: Přípočet - Demontáže podlahových krytin

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL012-VCP: Přípočet - Demontáže podlahových krytin						156 270,40
ZL012-VCP: Přípočet - Demontáže podlahových krytin						156 270,40
D.1.1: Architektonicko stavební řešení						156 270,40
775: Podlahy skládané						46 033,80
1 673.	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	630,6	73,00	46 033,80
		Výkaz výměr: 162,28+156,22+115,25+127,37		561,120		
		69,48		69,480		
				-		
776: Podlahy povlakové						23 700,55
1 671.	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	16,58	54,89	910,08
		Výkaz výměr: PVC		-		
		137,37*2		274,740		
		232,41*2		464,820		
		223,23*2		446,460		
		162,28*2		324,560		
		-1494		- 1 494,000		
1 672.	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	447,75	50,90	22 790,48
		Výkaz výměr: koberce		-		
		162,28+156,22+129,25		447,750		
				-		
96: Bourání konstrukcí						16 794,88
144.	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	223,01	75,31	16 794,88
		Výkaz výměr: 1 NP				
		77,34		77,340		
		2 NP				
		80,25		80,250		
		3 NP				
		80,25		80,250		
		4 NP				
		80,25		80,250		
		-95,08		- 95,080		
				-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
997: Přesun sutě						69 741,16
161.	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po - schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	29,646	658,71	19 528,12
164.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	415,044	10,21	4 237,60
Výkaz výměr: 29,646*14				415,044		
				-		
165.	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	29,646	331,00	9 812,83
Výkaz výměr: 12,712				12,712		
16,934				16,934		
				-		
166.	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	12,712	285,44	3 628,51
Výkaz výměr: 12,712				12,712		
				-		
167.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,934	1 921,23	32 534,11
Výkaz výměr: 0,05+15,765+1,119				16,934		
				-		

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101250

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL012-VCP


Název rozpočtu

Přípočet - Demontáže podlahových krytin



Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101250	Zakázka Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci	
Označení rozpočtu ZL013-VCP	Název rozpočtu Přípočet - Zabetonování stávajících komínů	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</i>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: ██████████ Datum:	Za objednatele: ██████████ Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ
		Celkem (bez DPH) 160 022,00 Kč
		DPH 33 604,62 Kč
		DPH 21% 33 604,62 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH) 193 626,62 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL013-VCP: Přípočet - Zabetonování stávajících komínů

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL013-VCP: Přípočet - Zabetonování stávajících komínů	160 022,00	33 604,62	193 626,62
ZL013-VCP: Přípočet - Zabetonování stávajících komínů	160 022,00	33 604,62	193 626,62
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	160 022,00	33 604,62	193 626,62
009: Ostatní konstrukce a práce	104 026,43	21 845,55	125 871,98
31: Zdi pozemních staveb	44 050,36	9 250,58	53 300,94
999: Přesun hmot	11 945,21	2 508,49	14 453,71
Celkem (bez DPH)	160 022,00		
DPH	33 604,62		
DPH 21 % ze základny: 160 022		33 604,62	
Celkem (včetně DPH)			193 626,62

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL013-VCP: Přípočet - Zabetonování stávajících komínů

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL013-VCP: Přípočet - Zabetonování stávajících komínů						160 022,00
ZL013-VCP: Přípočet - Zabetonování stávajících komínů						160 022,00
D.1.1: Architektonicko stavební řešení						160 022,00
009: Ostatní konstrukce a práce						104 026,43
1 674.	936311111	Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2	m3	4,838	17 700,00	85 623,75
		Výkaz výměr: 0,15*0,15*2* (15,5+0,5+2,6)		0,837		
		0,15*0,3*18,6		0,837		
		0,15*0,15*11*3,8		0,941		
		0,15*0,15*11*3,8		0,941		
		0,15*0,15*11*3,8		0,941		
		0,15*0,15*2*3,8*2		0,342		
				-		
1 675.	985141211	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 150 mm	m	196,4	93,70	18 402,68
		Výkaz výměr: 3*18,6		55,800		
		3,8*11*3		125,400		
		2*3,8*2		15,200		
				-		
31: Zdi pozemních staveb						44 050,36
31.	311351101	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve - volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, / jednostranné zřízení	m2	88,38	346,92	30 660,79
		Výkaz výměr: 0,45*3*18,6		25,110		
		0,45*3,8*11*3		56,430		
		0,45*2*3,8*2		6,840		
32.	311351102	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve - volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, / jednostranné odstranění	m2	88,38	151,50	13 389,57
999: Přesun hmot						11 945,21
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	19,43	614,79	11 945,21

Poř.

Kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101250

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL013-VCP


Název rozpočtu

Přípočet - Zabetonování stávajících komínů

 **WACHAL**

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101250	Zakázka Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci	
Označení rozpočtu ZL014-VCP	Název rozpočtu Přípočet - Přezdívání zdiva	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</i>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: ██████████ Datum:	Za objednatele: ██████████ Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	1 147 502,40 Kč
		DPH	240 975,50 Kč
		DPH 21%	240 975,50 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	1 388 477,90 Kč

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL014-VCP: Přípočet - Přezdívání zdiva

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL014-VCP: Přípočet - Přezdívání zdiva	1 147 502,40	240 975,50	1 388 477,90
ZL014-VCP: Přípočet - Přezdívání zdiva	1 147 502,40	240 975,50	1 388 477,90
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	1 147 502,40	240 975,50	1 388 477,90
31: Zdi pozemních staveb	795 208,39	166 993,76	962 202,15
43-M: Montáž ocelových konstrukcí	268 975,10	56 484,77	325 459,87
94: Lešení a stavební výtahy	17 389,44	3 651,78	21 041,22
999: Přesun hmot	65 929,46	13 845,19	79 774,65
Celkem (bez DPH)	1 147 502,40		
DPH	240 975,50		
DPH 21 % ze základny: 1 147 502	240 975,50		
Celkem (včetně DPH)	1 388 477,90		

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL014-VCP: Přípočet - Přezdívání zdiva

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL014-VCP: Přípočet - Přezdívání zdiva						1 147 502,40
ZL014-VCP: Přípočet - Přezdívání zdiva						1 147 502,40
D.1.1: Architektonicko stavební řešení						1 147 502,40
31: Zdi pozemních staveb						795 208,39
1 733.	59610002	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm	kus	17 192,0	7,65	131 518,80
Výkaz výměr: 56*307				17 192,000	-	-
1 734.	58912500	malta cementová MC10 pojivo CEM II nebo CEM III	m3	15,68	2 180,00	34 182,40
Výkaz výměr: 56*0,28				15,680	-	-
129.	959951101 /R	Zednické výpomoce	hod	2 867,0	219,57	629 507,19
43-M: Montáž ocelových konstrukcí						268 975,10
367.	430862007/R	Universální ceny - cenová křivka druhá, hmotnost přes 3000 do 5000 kg	kg	3 676,32	10,87	39 961,60
Výkaz výměr: 4*1,5*8*6*11,1*1,15				3 676,320	-	-
368.	42412031/R	OCEL.KONSTR.SVAŘOVANÉ 11 373	kg	3 676,32	60,38	221 976,20
366.	42400293/R	VNITROSTAV.DOPRAVA MATERIALU	q	36,76	131,41	4 830,63
365.	42400232/R	MIMOSTAV.DOPRAVA MATERIALU	soub	0,134	16 467,68	2 206,67
94: Lešení a stavební výtahy						17 389,44
119.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	288,0	60,38	17 389,44
Výkaz výměr: 288				288,000	-	-
999: Přesun hmot						65 929,46
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	107,239	614,79	65 929,46

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101250

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL014-VCP


Název rozpočtu

Přípočet - Přezdívání zdiva



 **WACHAL**

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101250	Zakázka Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci	
Označení rozpočtu ZL015-VCP	Název rozpočtu Přípočet - Přezdívání špalet, opravy po rozvodech	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</i>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele: 	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	1 495 185,77 Kč
		DPH	313 989,01 Kč
		DPH 21%	313 989,01 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	1 809 174,78 Kč

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL015-VCP: Přípočet - Přezdívání špalet, opravy po rozvodech

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL015-VCP: Přípočet - Přezdívání špalet, opravy po rozvodech	1 495 185,77	313 989,01	1 809 174,78
ZL015-VCP: Přípočet - Přezdívání špalet, opravy po rozvodech	1 495 185,77	313 989,01	1 809 174,78
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	1 495 185,77	313 989,01	1 809 174,78
009: Ostatní konstrukce a práce	93 435,98	19 621,56	113 057,54
31: Zdi pozemních staveb	350 470,53	73 598,81	424 069,34
94: Lešení a stavební výtahy	29 163,54	6 124,34	35 287,88
96: Bourání konstrukcí	167 092,92	35 089,51	202 182,44
997: Přesun sutě	838 727,95	176 132,87	1 014 860,81
999: Přesun hmot	16 294,85	3 421,92	19 716,77
Celkem (bez DPH)	1 495 185,77		
DPH		313 989,01	
DPH 21 % ze základny: 1 495 186		313 989,01	
Celkem (včetně DPH)			1 809 174,78

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL015-VCP: Přípočet - Přezdívání špalet, opravy po rozvodech

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL015-VCP: Přípočet - Přezdívání špalet, opravy po rozvodech						1 495 185,77
ZL015-VCP: Přípočet - Přezdívání špalet, opravy po rozvodech						1 495 185,77
D.1.1: Architektonicko stavební řešení						1 495 185,77
009: Ostatní konstrukce a práce						93 435,98
1 749.	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	207,5	209,00	43 367,50
Výkaz výměr: 53,5+52,8+51,5+49,7				207,500	-	-
1 751.	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	197,12	254,00	50 068,48
Výkaz výměr: 14*3,52*4				197,120	-	-
31: Zdi pozemních staveb						350 470,53
1 733.	59610002	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm	kus	10 279,89	7,65	78 641,16
Výkaz výměr: 34*0,405*307				4 227,390	-	-
(207,5+196)*15				6 052,500	-	-
1 734.	58912500	malta cementová MC10 pojivo CEM II nebo CEM III	m3	8,94	2 180,00	19 488,55
Výkaz výměr: 34*0,405*0,28				3,856	-	-
(207,5+196)*0,3*0,15*0,28				5,084	-	-
129.	959951101 /R	Zednické výpomocce	hod	1 149,25	219,57	252 340,82
Výkaz výměr: přezdívání špalet oken se zavázáním do zdiva				-	-	-
34*16				544,000	-	-
rýhy				-	-	-
(207,5+196)*1,5				605,250	-	-
94: Lešení a stavební výtahy						29 163,54
119.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	483,0	60,38	29 163,54
Výkaz výměr: 207,5*2				415,000	-	-
34*2				68,000	-	-
96: Bourání konstrukcí						167 092,92

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
135.	120901102	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu nastavovanou ručně	m3	69,77	1 049,81	73 245,24
		Výkaz výměr: 8*1,4*5		56,000		
		špalety oken		-		
		34*0,405		13,770		
				-		
152.	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při - zatížení hmotností přes 800 do 1500 kg/m2	m	288,0	325,86	93 847,68
		Výkaz výměr: 8*3*2*6		288,000		
				-		
		997: Přesun sutě				838 727,95
161.	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po - schodech) pro budovy a halý výšky přes 12 do 15 m	t	545,883	658,71	359 578,91
		Výkaz výměr: 160,017*2,27		363,239		
		56*2,27		127,120		
		34*0,405*2,27		31,258		
		24,267		24,267		
				-		
164.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 642,362	10,21	78 028,52
		Výkaz výměr: 545,883*14		7 642,362		
				-		
165.	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	545,883	331,00	180 687,27
		Výkaz výměr: 545,883		545,883		
				-		
166.	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	545,883	285,44	155 816,84
		Výkaz výměr: 545,883		545,883		
				-		
163.	997013322	Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně - -3312	m	1 080,0	59,83	64 616,40
		Výkaz výměr: Pronájem shozu 60 dnů				
		18*60				
		Mezisoučet				
		Součet				
		1080; výměra položky		1 080,000		
		999: Přesun hmot				16 294,85
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	26,505	614,79	16 294,85

Poř.

Kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101250

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL015-VCP


Název rozpočtu

Přípočet - Přezdívání špalet, opravy po rozvodech

The logo for WACHAL, featuring a stylized blue 'W' icon followed by the word 'WACHAL' in a blue serif font.

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101250	Zakázka Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci	
Označení rozpočtu ZL016-MNP	Název rozpočtu Odpočet - Omítky	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</i>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: ██████████ Datum:	Za objednatele: ██████████ Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	-801 672,73 Kč
		DPH	-168 351,27 Kč
		DPH 21%	-168 351,27 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	-970 024,01 Kč

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL016-MNP: Odpočet - Omítky

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL016-MNP: Odpočet - Omítky	- 801 672,73	- 168 351,27	- 970 024,01
ZL016-MNP: Odpočet - Omítky	- 801 672,73	- 168 351,27	- 970 024,01
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	- 801 672,73	- 168 351,27	- 970 024,01
61: Úprava povrchů vnitřních	- 771 096,77	- 161 930,32	- 933 027,09
999: Přesun hmot	- 30 575,97	- 6 420,95	- 36 996,92
Celkem (bez DPH)	- 801 672,73		
DPH	- 168 351,27		
DPH 21 % ze základny: -801 673	- 168 351,27		
Celkem (včetně DPH)	- 970 024,01		

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL016-MNP: Odpočet - Omítky

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL016-MNP: Odpočet - Omítky				- 801 672,73
		ZL016-MNP: Odpočet - Omítky				- 801 672,73
		D.1.1: Architektonicko stavební řešení				- 801 672,73
		61: Úprava povrchů vnitřních				- 771 096,77
92.	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	- 1 670,0	274,46	- 458 348,20
		Výkaz výměr: -80*3,6		- 288,000		
		-90*3,2		- 288,000		
		-90*3,2		- 288,000		
		-90*3,1		- 279,000		
		-5*3,1*4*2		- 124,000		
		-5*6*3,1*2		- 186,000		
		-7*5*3,1*2		- 217,000		
				-		
90.	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a - tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	- 1 035,9	301,91	- 312 748,57
		Výkaz výměr: -1035,9		- 1 035,900		
		999: Přesun hmot				- 30 575,97
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	- 49,734	614,79	- 30 575,97

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101250

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL016-MNP

Název rozpočtu

Odpočet - Omítky

 **WACHAL**

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL016-VCP: Přípočet - SDK předstěny, vyrovnání zdiva

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL016-VCP: Přípočet - SDK předstěny, vyrovnání zdiva	1 184 138,35	248 669,05	1 432 807,41
ZL016-VCP: Přípočet - SDK předstěny, vyrovnání zdiva	1 184 138,35	248 669,05	1 432 807,41
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	1 184 138,35	248 669,05	1 432 807,41
003: Svislé konstrukce	278 778,24	58 543,43	337 321,67
763: Konstrukce suché výstavby	846 211,52	177 704,42	1 023 915,94
94: Lešení a stavební výtahy	41 058,40	8 622,26	49 680,66
999: Přesun hmot	18 090,20	3 798,94	21 889,14
Celkem (bez DPH)	1 184 138,35		
DPH		248 669,05	
DPH 21 % ze základny: 1 184 138		248 669,05	
Celkem (včetně DPH)			1 432 807,41

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL016-VCP: Přípočet - SDK předstěny, vyrovnání zdiva

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL016-VCP: Přípočet - SDK předstěny, vyrovnání zdiva						1 184 138,35
ZL016-VCP: Přípočet - SDK předstěny, vyrovnání zdiva						1 184 138,35
D.1.1: Architektonicko stavební řešení						1 184 138,35
003: Svislé konstrukce						278 778,24
1 678.	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	1 024,92	272,00	278 778,24
		Výkaz výměr: 12*1,3*0,9		14,040		
		(4,5+5,5+1,5+1+4,5+5+2,68+5+3+3,5+4,5+4,3)*3,6		161,928		
		16*1,3*0,9*3		56,160		
		(14+4,5+4+1,5+1,5+0,5+1,5+6+2,68+5+5,5+7,5+5,5+1,5)*3,6*3		660,744		
		(5+2,68+5+5+4,5+4+1,5+1+8)*3,6		132,048		
				-		
763: Konstrukce suché výstavby						846 211,52
217.	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých - nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m / v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	20,454	878,28	17 964,34
204.	763121433	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše - opláštěná deskou protipožární impregnovanou H2DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 / mm, profil 100	m2	1 143,0	680,66	777 994,38
		Výkaz výměr: 1143		1 143,000		
				-		
1 677.	763121712	SDK stěna předsazená zalomení	m	332,8	151,00	50 252,80
		Výkaz výměr: 16*5,2*4		332,800		
				-		
94: Lešení a stavební výtahy						41 058,40
119.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	680,0	60,38	41 058,40
		Výkaz výměr: 90*4		360,000		
		40*4*2		320,000		
				-		
999: Přesun hmot						18 090,20

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	29,425	614,79	18 090,20

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101250

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL016-VCP

Název rozpočtu

Přípočet - SDK předstěny, vyrovnání zdiva

 **WACHAL**

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL017-MNP: Odpočet - Původní násypy

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL017-MNP: Odpočet - Původní násypy	- 108 191,01	- 22 720,11	- 130 911,12
ZL017-MNP: Odpočet - Původní násypy	- 108 191,01	- 22 720,11	- 130 911,12
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	- 108 191,01	- 22 720,11	- 130 911,12
63: Podlahy a podlahové konstrukce	- 53 157,47	- 11 163,07	- 64 320,53
999: Přesun hmot	- 55 033,54	- 11 557,04	- 66 590,59
Celkem (bez DPH)	- 108 191,01		
DPH	- 22 720,11		
DPH 21 % ze základny: -108 191	- 22 720,11		
Celkem (včetně DPH)	- 130 911,12		

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL017-MNP: Odpočet - Původní násypy

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL017-MNP: Odpočet - Původní násypy				- 108 191,01
		ZL017-MNP: Odpočet - Původní násypy				- 108 191,01
		D.1.1: Architektonicko stavební řešení				- 108 191,01
		63: Podlahy a podlahové konstrukce				- 53 157,47
114.	635111215	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku	m3	- 45,21	1 175,79	- 53 157,47
		Výkaz výměr: -45,21		- 45,210		
		999: Přesun hmot				- 55 033,54
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	- 89,516	614,79	- 55 033,54

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101250

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL017-MNP

Název rozpočtu

Odpočet - Původní násypy



Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL017-VCP: Přípočet - Doplnění násypů

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL017-VCP: Přípočet - Doplnění násypů	375 115,45	78 774,25	453 889,70
ZL017-VCP: Přípočet - Doplnění násypů	375 115,45	78 774,25	453 889,70
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	375 115,45	78 774,25	453 889,70
006: Úpravy povrchu	289 220,40	60 736,28	349 956,68
762: Konstrukce tesařské	65 601,45	13 776,30	79 377,75
999: Přesun hmot	20 293,60	4 261,66	24 555,26
Celkem (bez DPH)	375 115,45		
DPH	78 774,25		
DPH 21 % ze základny: 375 115	78 774,25		
Celkem (včetně DPH)	453 889,70		

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL017-VCP: Přípočet - Doplnění násypů

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL017-VCP: Přípočet - Doplnění násypů						375 115,45
ZL017-VCP: Přípočet - Doplnění násypů						375 115,45
D.1.1: Architektonicko stavební řešení						375 115,45
006: Úpravy povrchu						289 220,40
1 662.	635211221	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu	m2	3 493,0	82,80	289 220,40
		Výkaz výměr: 250*2		500,000		
		225*2		450,000		
		247*4		988,000		
		212*2		424,000		
		226,2*5		1 131,000		
				-		
762: Konstrukce tesařské						65 601,45
202.	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,795	1 590,78	2 855,45
1 752.	762511262	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	229,0	274,00	62 746,00
		Výkaz výměr: 121+108		229,000		
				-		
999: Přesun hmot						20 293,60
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	33,009	614,79	20 293,60

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101250

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL017-VCP

Název rozpočtu

Přípočet - Doplnění násypů



Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL018-VCP: Přípočet - Sanační opatření

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL018-VCP: Přípočet - Sanační opatření	261 227,79	54 857,84	316 085,62
ZL018-VCP: Přípočet - Sanační opatření	261 227,79	54 857,84	316 085,62
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	97 952,40	20 570,00	118 522,40
762: Konstrukce tesařské	97 952,40	20 570,00	118 522,40
D.1.5.1: Sanace vlhkosti	163 275,39	34 287,83	197 563,22
SVL02: Úpravy povrchů vnitřní	163 275,39	34 287,83	197 563,22
Celkem (bez DPH)	261 227,79		
DPH	54 857,84		
DPH 21 % ze základny: 261 228	54 857,84		
Celkem (včetně DPH)	316 085,62		

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL018-VCP: Přípočet - Sanační opatření

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL018-VCP: Přípočet - Sanační opatření						261 227,79
ZL018-VCP: Přípočet - Sanační opatření						261 227,79
D.1.1: Architektonicko stavební řešení						97 952,40
762: Konstrukce tesařské						97 952,40
184.	7150001	Krov - dezinf.a prev.postřik podlah a zdí (FB, P, Ip, 1, 2, 3, SP + aktivní sloučenina stříbra) - (viz. tabulka sanačních prací)	m2	1 274,592	76,85	97 952,40
Výkaz výměr: 249,92*1,7*3				1 274,592	-	
D.1.5.1: Sanace vlhkosti						163 275,39
SVL02: Úpravy povrchů vnitřní						163 275,39
7.	610411129R00	Nástřik roztokem " Esco - Fluat "	m2	1 956,8	83,44	163 275,39
Výkaz výměr: 122,3*2*4*2				1 956,800	-	

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101250

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL018-VCP


Název rozpočtu

Přípočet - Sanační opatření



The logo for WACHAL, featuring a stylized blue 'W' icon followed by the word 'WACHAL' in a blue serif font.

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101250	Zakázka Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci	
Označení rozpočtu ZL019-MNP	Název rozpočtu Odpočet - Zvýšení podlahy v suterénu	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</i>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele: 	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	-134 805,21 Kč
		DPH	-28 309,09 Kč
		DPH 21%	-28 309,09 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	-163 114,30 Kč

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL019-MNP: Odpočet - Zvýšení podlahy v suterénu

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL019-MNP: Odpočet - Zvýšení podlahy v suterénu	- 134 805,21	- 28 309,09	- 163 114,30
ZL019-MNP: Odpočet - Zvýšení podlahy v suterénu	- 134 805,21	- 28 309,09	- 163 114,30
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	- 90 109,19	- 18 922,93	- 109 032,11
763: Konstrukce suché výstavby	- 2 281,56	- 479,13	- 2 760,68
767: Konstrukce zámečnické	- 87 827,63	- 18 443,80	- 106 271,43
D.1.4.4: Zdravotně technické zařízení	- 23 065,30	- 4 843,71	- 27 909,01
ZTI04: Vnitřní kanalizace	- 16 331,57	- 3 429,63	- 19 761,20
ZTI06: Strojní vybavení	- 6 733,73	- 1 414,08	- 8 147,81
D.1.5.1: Sanace vlhkosti	- 21 630,72	- 4 542,45	- 26 173,17
SVL02: Úpravy povrchů vnitřní	- 21 630,72	- 4 542,45	- 26 173,17
Celkem (bez DPH)	- 134 805,21		
DPH	- 28 309,09		
DPH 21 % ze základny: -134 805	- 28 309,09		
Celkem (včetně DPH)	- 163 114,30		

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL019-MNP: Odpočet - Zvýšení podlahy v suterénu

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL019-MNP: Odpočet - Zvýšení podlahy v suterénu						- 134 805,21
ZL019-MNP: Odpočet - Zvýšení podlahy v suterénu						- 134 805,21
D.1.1: Architektonicko stavební řešení						- 90 109,19
763: Konstrukce suché výstavby						- 2 281,56
204.	763121433	Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše - opláštěná deskou protipožární impregnovanou H2DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 / mm, profil 100	m2	- 3,352	680,66	- 2 281,56
Výkaz výměr: Poznámka k položce: v číselné malbě ,penetrace přestěny 1 PP (2,445-2,7) * (7,31+1,92+1,95+0,9+1,065)						- 3,352
767: Konstrukce zámečnické						- 87 827,63
295.	767-ZO 013	nové schodiště č.m. 0,03	soub	- 1,0	38 424,59	- 38 424,59
296.	767-ZO 014	repase stávajícího schodiště č.m. 0,03	soub	- 1,0	16 467,68	- 16 467,68
297.	767-ZO 015	pororošt na stávající jímce s čerpadlem	ks	- 1,0	16 467,68	- 16 467,68
298.	767-ZO .016	pororošt na kanalizační jímce č.m 0,03	ks	- 1,0	16 467,68	- 16 467,68
D.1.4.4: Zdravotně technické zařízení						- 23 065,30
ZTI04: Vnitřní kanalizace						- 16 331,57
25.	7212-2spec	potrubí PE tlakové DN50	m	- 15,0	801,80	- 12 027,00
17.	721176114R00	Potrubí HT odpadní svíslé D 75 x 1,9 mm	m	- 7,0	614,44	- 4 301,08
29.	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	- 0,005	698,23	- 3,49
ZTI06: Strojní vybavení						- 6 733,73
95.	724139101R00	Montáž čerpadel křídlových pístových bez potrubí	soubor	- 1,0	698,23	- 698,23
97.	426spec	Čerpadlo s lovákem - položka HJ	kus	- 1,0	6 030,38	- 6 030,38
98.	998724103R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 24 m	t	- 0,004	1 280,09	- 5,12
D.1.5.1: Sanace vlhkosti						- 21 630,72
SVL02: Úpravy povrchů vnitřní						- 21 630,72
7.	610411129R00	Nástřík roztokem " Esco - Fluat "	m2	- 13,934	83,44	- 1 162,65

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: $-(7,31+4,61+7,31) * (1,2-0,765)$		- 8,365		
		$-(7,465+4,61+7,465) * (1,2-0,915)$		- 5,569		
				-		
8.	610411129R00	Nástřík roztokem " Esco - Fluat "	m2	- 13,934	83,44	- 1 162,65
9.	611401971R00	Příplatek za protiplísňovou přísadu do štuk.vrstvy	m2	- 13,934	2,20	- 30,65
10.	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	- 13,934	312,89	- 4 359,81
11.	612434154RT1	Omítkový sanační systém Premix, Z-SAN, 4vrst., vrstvy: Z-SAN K, Z-SAN 30, Z-SAN 20, Z-SAN 10	m2	- 13,934	1 070,40	- 14 914,95

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101250

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL019-MNP


Název rozpočtu

Odpočet - Zvýšení podlahy v suterénu





Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101250	Zakázka Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci	
Označení rozpočtu ZL019-VCP	Název rozpočtu Přípočet - Zvýšení podlahy v suterénu	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</i>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele: 	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	278 874,95 Kč
		DPH	58 563,74 Kč
		DPH 21%	58 563,74 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH)	337 438,69 Kč

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL019-VCP: Přípočet - Zvýšení podlahy v suterénu

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL019-VCP: Přípočet - Zvýšení podlahy v suterénu	278 874,95	58 563,74	337 438,69
ZL019-VCP: Přípočet - Zvýšení podlahy v suterénu	278 874,95	58 563,74	337 438,69
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	278 874,95	58 563,74	337 438,69
63: Podlahy a podlahové konstrukce	198 497,30	41 684,43	240 181,74
999: Přesun hmot	80 377,64	16 879,31	97 256,95
Celkem (bez DPH)	278 874,95		
DPH	58 563,74		
DPH 21 % ze základny: 278 875	58 563,74		
Celkem (včetně DPH)	337 438,69		

Zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Rozpočet: ZL019-VCP: Přípočet - Zvýšení podlahy v suterénu

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL019-VCP: Přípočet - Zvýšení podlahy v suterénu						278 874,95
ZL019-VCP: Přípočet - Zvýšení podlahy v suterénu						278 874,95
D.1.1: Architektonicko stavební řešení						278 874,95
63: Podlahy a podlahové konstrukce						198 497,30
106.	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	3,302	3 497,74	11 548,87
		Výkaz výměr: $(4,86-0,125-0,125) * (7,465-0,125) * 0,05$		1,692		
		4,42*7,24*0,05		1,600		
		0,198*0,05		0,010		
				-		
109.	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	22,0	368,55	8 108,10
110.	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	22,0	86,84	1 910,48
111.	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,786	31 837,52	25 011,81
		Výkaz výměr: 4,86*7,465*2*1,25*4,44*0,001		0,403		
		4,66*7,36*2*1,25*4,44*0,001		0,381		
		0,99*0,2*2*1,25*4,44*0,001		0,002		
				-		
1 682.	631311234	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	12,032	3 650,00	43 916,20
		Výkaz výměr: 4,86*7,465*0,17		6,168		
		4,66*7,36*0,17		5,831		
		0,99*0,2*0,17		0,034		
				-		
1 683.	631311130	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. B 7,5	m3	41,065	2 630,00	108 001,84
		Výkaz výměr: $(4,86-0,125-0,125) * (7,465-0,125) * 0,695$		23,517		
		$(4,61-0,12-0,07) * (7,31-0,07) * (0,695-0,15)$		17,440		
		0,99*0,2*(0,695-0,15)		0,108		
				-		
999: Přesun hmot						80 377,64
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	130,74	614,79	80 377,64

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101250

Zakázka

Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Označení rozpočtu

ZL019-VCP

Název rozpočtu

Přípočet - Zvýšení podlahy v suterénu

 **WACHAL**

Poznámka: