

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ			
Č. pol.	Popis	M.j.	Cena celk.
1.	Dodávka a montáž prosklené balkonové sestavy z kovových profilů s přerušeným tepelným mostem, sestávající se z jednokřídlých dveří (otevírání do interieru), jednoho otevíravého okenního křídla a dvou výklopných křidel v horní části výplně, rozměr - viz schéma ve výkresové části, barva slonová kost RAL 1016, následné zednické začištění (místnost č. 7.80)	1ks	259800
2.	Dodávka a montáž prosklené okenní sestavy z kovových profilů s přerušeným tepelným mostem, sestávající se ze dvou otevíravých křidel ve spodní části a dvou výklopných v horní části, rozměr 2070x1800, viz. Schéma ve výkresové části, barva slonová kost RAL 1016, následné zednické začištění (místnost č. 7.79)	1ks	238 600
3.	Repase stávajícího okna - odstranění starého nátěru, očištění a zasklení, zprovoznění mechanických částí, zasklení 4mm sklem, provedení nového nátěru, barva slonová kost RAL 1016, polep tepelně izolační fólií (150 g/m2), rozměr 5500x1710, (místnost č. 2.68)	1ks	54600
4.	Repase stávající prosklené stěny - odstranění starého nátěru, očištění a zasklení, zprovoznění mechanických částí, zasklení 4mm sklem, provedení nového nátěru, barva slonová kost RAL 1016, rozměr 4700x1800 (místnost č. 2.69)	1ks	51800
5.	Demontáž a likvidace stávajících oken v 7.NP (místnost č. 7.79, 7.80)	soubor	10600
6.	Demontáž a likvidace druhotného zasklení (v dřevěném rámu) ve 2.NP	soubor	7500
7.	Zhotovení výrobní dokumentace nových a stávajících prvků pro vydání souhlasného stanoviska MHMP - OPP (řízení s dotčenými orgány provede zadavatel)	soubor	49000
Celková cena bez DPH			671 900
DPH 21%			141099
CENA CELKEM			812 999

Decorum spol.s.r.o.



V Praze 14.11.2019