



GFR - FÚ Frýdek Místek	Cenová nabídka 178-019
Oprava havárie venkovního rozvodu topení	Výměna předizolovaného potrubí ÚT DN100 v celkové délce cca 2x20m

Varianta II.		Výměna předizolovaného potrubí ÚT DN100 v celkové délce cca 2x20m		
Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Výměna potrubí za plastové předizolované potrubí PEXa				
Dodávka předizolovaného potrubí	kpl	1,00	109 700,00	109 700,00
Montáž PIP	kpl	1,00	55 000,00	55 000,00
Demontáž a likvidace stávajícího potrubí 2xDN100 + 2xDN40	kpl	1,00	28 000,00	28 000,00
Drobný materiál	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Propoje na stávající rozvody	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
Stavební práce	kpl	1,00	252 000,00	252 000,00
Zkouška	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Doprava	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
Spotřební materiál	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
Geodetické zaměření	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Výměna potrubí za plastové předizolované potrubí PEXa				480 700,00

Poznámka - Varianta II.:

- 1) Oprava řeší náhradu stávajícího ocelového předizolovaného potrubí (PIP) za nové plastové PIP.
- 2) Plastové předizolované potrubí je nabízeno Brugg Calpex, max. 95°C, PN10 v návínu
- 2) Termín dodání materiálu: 1-2 týdny od objednání
- 3) Délka realizace: cca 8 dnů od zahájení, odstávka 0,5 - 1 den
- 4) V CN uvažováno s napojení PIP na stávající potrubí bezprostředně za stěnou v budově FÚ, a s napojením na stávající klasické ocelové potrubí v prostorách šachty Š1.
- 5) V době realizace uvažováno s použitím přejezdových plechů a dle klimatických podmínek s provedením asfaltu v komunikaci, v případě nepřízně počasí, přejezd řešen zhuštěným recyklátem a asfaltování posléze v jarních měsících.
- 6) Součástí nabídky nejsou poplatky za zábory ploch a vytýčení inženýrských sítí.
- 7) Pro realizaci je nezbytné umístění doručeného návínu PIP do teplé místnosti (výměník budovy soudu apod.) nejméně na 48 hodin.
- 8) Specifikace potrubí Calpex tvoří samostatnou přílohu.
- 9) Záruka 24 měsíců, splatnost 14 dnů, platnost nabídky 14 dnů,
- 10) Realizace uvažována v rámci běžné pracovní doby a týdne, tj. 6 - 14 hod, po-pá.

V Ostravě dne 20.11.2019

