Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), na akci

ID 129737

„Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce"

1. Smluvní strany

Objednatel:	**Kraj Vysočina**
se sídlem:	Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564 602 205 / +420 724 650 190
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4211042399/6800
Zhotovitel:	**Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**
se sídlem:	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO:	609 32 171
DIČ:	CZ60932171
zastoupený:	Petrem Suchým, předsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Petr Suchý, předseda představenstva
zástupce pro věci technické:	Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení Vladimír Kučírek, vedoucí stř. 035 Pozemní stavby
osoba pověřená vedením stavby -hlavní stavbyvedoucí (AO):	Ing. Lukáš Jokl
Tel.:	+420 569 400 500
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod
číslo účtu:	3925017/0300
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

V případě změny údajů uvedených v čl. 1 této Smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e ,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov DOZP“ a dílo „Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov CHB“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace „Transformace Domov Háj III. výstavba Golčův Jeníkov - DOZP“ a „Transformace Domov Háj III. výstavba Golčův Jeníkov - chráněné bydlení, vypracované projekční kanceláří: ATELIER ALFA, spol. s r.o. Jihlava, Brněnská 48, PSČ 586 01 Jihlava, IČO 181 97 621.

Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí).

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního

úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

zajištění splnění podmínek ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,

- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započetím montáží,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění ochrany přírody v souladu s DOSS,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů
- předložení Časového a finančního plánu (harmonogramu prací) a předání objednateli do 15 dnů po předání staveniště. Harmonogram prací se stává okamžikem předání objednateli součástí Smlouvy,
- zabezpečení publicity a propagace objednatele i poskytovatele dotace (MMR ČR – program IROP) na staveništi. Bližší informace týkající se formátu a zpracování dočasného billboardu jsou uvedeny na odkazu https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1 a v soupisu prací, dodávek a služeb, oddíl vedlejší a ostatní náklady s tím, že konečná podoba dočasného billboardu bude projednána a odsouhlasena zástupcem objednatele pro věci technické
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a)výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

b) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění díla,

c) touto smlouvou

d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (čl. 4, odst. 4.3.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o

dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb vč. DPH odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době v době 90 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 91 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.

2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4. 1. této Smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění:

„Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov DOZP“
ul. Žižkova, Golčův Jeníkov, k.ú. Golčův Jeníkov, parc. č. 69 a 89/11.

„Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov CHB“

ul. Havlíčkovo náměstí 128, Golčův Jeníkov, k.ú. Golčův Jeníkov, parc. č. 73.

3.2. Práce budou zahájeny v závislosti na ukončení zadávacího řízení:

listopad 2019 (předpoklad)

3.3. Dokončení díla jako celku nejpozději:

450 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být po vzájemné dohodě prodlouženy v těchto případech:

3.4.1. přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (např. archeologický průzkum)

3.4.2. provádění prací brání důvody na straně objednatele

3.4.3. v souladu s bodem 2.6. Smlouvy dojde během výstavby k podstatnému navýšení rozsahu prací před dokončením díla jako celku

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště a jeho okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

objekt: **„Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov DOZP“**

Cena bez DPH:	10 782 162,38 Kč
DPH 15%:	1 591 609,51 Kč
DPH 21%:	36 000,78 Kč
Cena celkem s DPH činí:	12 409 772,67 Kč

objekt: **„Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov CHB“**

Cena bez DPH:	13 677 837,62 Kč
DPH 15%:	2 029 218,34 Kč
DPH 21%:	31 440,22 Kč
Cena celkem s DPH činí:	15 738 496,18 Kč

Cena díla celkem:

Cena bez DPH:	24 460 000,00 Kč
DPH 15%:	3 620 827,85 Kč
DPH 21%:	67 441,00 Kč
Cena celkem s DPH činí:	28 148 268,85 Kč

4.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněných soupisech prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).
4.3. Podmínky pro překročení sjednané ceny za dílo
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně právních předpisů určujících sazby DPH;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy a nebyly zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy při současném splnění podmínek pro změnu závazku dle § 222 ZZVZ.

4.3.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)
- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a posoudí splnění podmínek pro změnu smlouvy a pro zadání dodatečných stavebních prací v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v soupisech prací obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy URS, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví Zhotovitel a předá Objednateli v tištěné i elektronické podobě.
Elektronická podoba zjišťovacího protokolu - soupisu skutečně provedených prací, tzv. čerpání, bude provedena formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (tento výstup musí umožňovat zpětný import do rozpočtového programu), případně jiný rozpočet odsouhlasený CRR (Centrum pro regionální rozvoj České republiky). Doporučené elektronické formáty jsou unixml, rts, xc4, utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování s uvedením zjištěných nedostatků. Nová lhůta splatnosti pak plyne až po doručení opraveného dokladu.
5.3. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95 % celkové ceny díla.
Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:
5.3.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků; nebo
5.3.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.
5.3.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zádržné bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající min. výši zádržného.
5.4. Platby za Vícepráce
5.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
5.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
5.6.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické a technickým dozorem stavebníka. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny s DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.
5.6.3. Zhotovitel je povinen přehledně a průkazně uvádět v jednotlivých fakturách tyto údaje:
číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883
název projektu: „Transformace Domova Háj III."
název objektu: „Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov DOZP" nebo „Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov CHB"
5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.
5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.
6.2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
6.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 14 pracovních dnů.
6.5. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
6.6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.
6.7. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
6.8. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
6.9. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran.
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, a to včetně popisu případných vad nebránících užívání ve smyslu odst. 7.3 této Smlouvy a lhůty pro jejich odstranění, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, a to včetně lhůty pro odstranění vad,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.10. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma ani nebude osobou s ním propojenou.

8.3.1. Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (*bude sděleno nejpozději při předání staveniště)* a dále zástupce objednatele pro věci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy.

8.3.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta:
ATELIER ALFA, spol. s r.o. Jihlava, Brněnská 48, PSČ 586 01 Jihlava, IČO 181 97 621

Koordinátor BOZP: PREPO-TEAM, s.r.o., Liboměřice 30, Slatiňany, IČO 259 54 580

8.4. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.9. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka nebo zástupci objednatele pro věci technické prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz čl. 1 Smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list a které nejsou součástí stavby, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je

objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich odstranění, v případech dle odst. 9.6 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se strany jinak.

9.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku v termínu dle 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím 30 dnů lhůtu dle odst. 3.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.4. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.2.3. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Povinnosti zhotovitele při realizaci projektu, spolupráce s poskytovatelem dotace

Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO"), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO"), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

13.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů.

13.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

13.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě.

13.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn.

13.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny).

13.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

13.1.7. opakované nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy.

13.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

13.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

13.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

13.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

13.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu".

13.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

13.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

13.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a

dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Příloha: 1) oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb

Havlíčkův Brod 29. 11. 2019 ……

Jihlava 29. 11. 2019 ……

……
Petr Suchý
předseda představenstva

……
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

(41) Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. Průmyslová 941 P.O. box 10, 580 01 Havlíčkův Brod tel./fax: 569 400 500 telefon: 569 435 220 telefon: 569 422 394 IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171

Kraj Vysočina Žižkova 57, 587 33 Jihlava 47

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ALFA_006
Stavba: **Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP**

KSO: 80193 — CC-CZ: 1264
Místo: Golčův Jeníkov — Datum: 9.10.2019

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
import do KROS4 Fr.Neuwirth DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**10 782 162,38**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	171 432,30	36 000,78
snížená	15,00%	10 610 730,08	1 591 609,51
Cena s DPH	v	CZK	**12 409 772,67**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ALFA_006
Stavba: **Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP**

Místo: Golčův Jeníkov — Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava — Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. — Zpracovatel: import do KROS4 Fr.Neuwirth

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**10 782 162,38**	**12 409 772,67**	
SO_00	**Příprava staveniště**	104 297,84	119 942,52	**STA**
SO_01	**D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.-konstrukční řešení**	7 103 170,02	8 168 645,52	**STA**
SO_01	**D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.-konstrukční řešení**	5 486 232,61	6 309 167,50	Soupis
D.1.4.1	**ZTI**	312 592,62	359 481,51	Soupis
D.1.4.2.a	**VZT**	110 064,29	126 573,93	Soupis
D.1.4.2.b	**ÚT**	611 175,90	702 852,29	Soupis
D.1.4.3	**Silnoproudá elektrotechnika**	449 022,60	516 375,99	Soupis
D.1.4.4	**Ochrana před bleskem a impulzním přepětím**	32 178,00	37 004,70	Soupis
D.1.4.5	**Elektronické komunikace**	101 904,00	117 189,60	Soupis
SO_02a	**Přípojka vody**	61 706,22	70 962,15	**ING**
SO_02b	**Venkovní část domovního vodovodu**	180 970,77	208 116,39	**ING**
SO_03	**Jednotná kanalizace**	417 137,17	479 707,75	**ING**
SO_04	**Splašková kanalizace**	201 923,21	232 211,69	**ING**
SO_05	**Dešťová kanalizace**	756 466,01	869 935,91	**ING**
SO_06	**STL přípojka plynu ,venkovní část domovního plynovodu**	208 983,59	240 331,13	**STA**
SO_07a	**Zpevněné plochy - příjezdová komunikace, parkovací stání**	275 009,11	316 260,48	**ING**
SO_07b	**Zpevněné plochy - pochozí**	273 325,07	314 323,83	**ING**
SO_08a	**Oplocení**	824 680,70	948 382,81	**STA**
SO_08b	**Sadové úpravy**	171 432,30	207 433,08	**ING**
VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	203 060,37	233 519,43	**VON**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_00 - Příprava staveniště

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**104 297,84**
HSV - Práce a dodávky HSV	104 297,84
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	64 643,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	17 700,00
96 - Bourání konstrukcí	9 567,60
997 - Přesun sutě	12 387,04
998 - Přesun hmot	0,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_00 - Příprava staveniště

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**104 297,84**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				104 297,84	
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				64 643,00	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	45,000	61,80	2 781,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"TZ"					
	VV	keř3	20+25		45,000			
2	K	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	35,000	168,00	5 880,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"TZ"					
	VV	st3	35		35,000			
3	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	35,000	240,00	8 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		st3		35,000			
4	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	178,000	36,20	6 443,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"TZ"					
	VV	orn3	890*0,2		178,000			
5	K	R1210001	zajištění ornice proti rozplavování a zaplevelení	m3	64,000	12,00	768,00	
	VV		"TZ"					
	VV		"ornice pro nové sadové úpravy"					
	VV	orn4	64		64,000			
6	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	114,000	252,00	28 728,00	
	VV		orn3		178,000			
	VV		-orn4		-64,000			
	VV	orn5	Součet		114,000			
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	114,000	60,00	6 840,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn5		114,000			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	114,000	15,60	1 778,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn5		114,000			
9	K	174201201	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezu s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	35,000	86,40	3 024,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		st3		35,000			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				17 700,00	
10	K	162301401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	35,000	36,00	1 260,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_00 - Příprava staveniště

KSO:	80193	CC-CZ:	
Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	IČ:	60932171
		DIČ:	CZ60932171
Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Eva Dokulilová	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, stavenišní a mimostavenišní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny dále zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypu, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při ocenování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce artmetických vzorců jednotlivých položkových soupisu ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy. Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH			**104 297,84**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	104 297,84	15,00%	15 644,68
Cena s DPH		**v CZK**	**119 942,52**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		st3		35,000			
11	K	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	35,000	300,00	10 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		st3		35,000			
12	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	35,000	72,00	2 520,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		st3		35,000			
13	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	45,000	48,00	2 160,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		keř3		45,000			
14	K	162301901	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	35,000	6,00	210,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		st3		35,000			
15	K	162301911	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	35,000	12,00	420,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		st3		35,000			
16	K	162301921	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	35,000	18,00	630,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		st3		35,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				9 567,60	
17	K	981011112	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých	m3	56,950	168,00	9 567,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"TZ"					
	VV		3*3*2,5+2,6*5,3*2,5		56,950			
	D	997	Přesun sutě				12 387,04	
18	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	12,643	372,00	4 703,20	CS ÚRS 2017 01
19	K	997013RR831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,643	360,00	4 551,48	
	VV		12,643		12,643			
20	K	997221RR071	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku	t	12,430	252,00	3 132,36	
	VV		12,43		12,430			
	D	998	Přesun hmot				0,20	
21	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	102,00	0,20	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

KSO: 80193
Místo: Golčův Jeníkov
CC-CZ:
Datum: 09.10.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Dokulilová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH **5 486 232,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	5 486 232,61	15,00%	822 934,89

Cena s DPH **v CZK** **6 309 167,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**5 486 232,61**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 386 210,88
1 - Zemní práce	202 642,33
2 - Zakládání	305 325,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	660 822,23
4 - Vodorovné konstrukce	95 985,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	943 892,14
94 - Lešení a stavební výtahy	61 824,29
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	71 996,78
998 - Přesun hmot	43 721,89
PSV - Práce a dodávky PSV	3 100 021,73
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	126 843,72
712 - Povlakové krytiny	91 505,09
713 - Izolace tepelné	235 186,80
762 - Konstrukce tesařské	650 641,02
763 - Konstrukce suché výstavby	266 453,97
764 - Konstrukce klempířské	78 051,84
765 - Krytina skládaná	516 822,14
766 - Konstrukce truhlářské	531 478,30
767 - Konstrukce zámečnické	105 199,51
771 - Podlahy z dlaždic	21 079,12
776 - Podlahy povlakové	261 306,97
781 - Dokončovací práce - obklady	116 559,92

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
783 - Dokončovací práce - nátěry	51 983,84
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	46 909,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 486 232,61**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 386 210,88	
	D	1	Zemní práce				202 642,33	
1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	83,012	252,00	20 919,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	jáma41	(8,7*5,25+16,25*14,45+8,55*2,5)*0,55*0,5		83,012			
2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	83,012	21,00	1 743,25	CS ÚRS 2017 01
	VV	jáma41			83,012			
3	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	83,012	336,00	27 892,03	CS ÚRS 2017 01
	VV	jáma41			83,012			
4	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	83,012	43,80	3 635,93	CS ÚRS 2017 01
	VV	jáma41			83,012			
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,801	600,00	1 080,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		1*0,5*0,45*0,2+4,85*0,5*0,3*0,5+1*0,4*0,45*2*0,5		0,589			
	VV		(7,025+3,425)*0,4*0,3*0,5+1*2*0,6*0,45*0,5+3,5*0,6*0,3*0,5		1,212			
	VV	rýha42	Součet		1,801			
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,801	170,40	306,89	CS ÚRS 2017 01
	VV	rýha42			1,801			
7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	41,616	242,40	10 087,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(14,45*2+16,25+2,5*2+4,9+2,55)*1,7*0,6*0,5		29,376			
	VV		(5,25*2+8,7)*1,7*0,75*0,5		12,240			
	VV	rýha41	Součet		41,616			
8	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	41,616	24,70	1 027,92	CS ÚRS 2017 01
	VV	rýha41			41,616			
9	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,801	763,20	1 374,52	CS ÚRS 2017 01
	VV	rýha42			1,801			
10	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,801	260,40	468,98	CS ÚRS 2017 01
	VV	rýha42			1,801			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	41,616	360,00	14 981,76	CS ÚRS 2017 01
	VV	rýha41			41,616			
12	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	41,616	60,00	2 496,96	CS ÚRS 2017 01
	VV	rýha41			41,616			
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	252,858	60,00	15 171,48	CS ÚRS 2017 01
	VV	jáma41*2			166,024			
	VV	rýha41*2			83,232			
	VV	rýha42*2			3,602			
	VV	svis41	Součet		252,858			
14	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	151,680	60,00	9 100,80	CS ÚRS 2017 01
	VV	zás41*2			151,680			
15	K	162701RR0005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	177,018	252,00	44 608,54	
	VV	svis41			252,858			
	VV	-zás41			-75,840			
	VV	vodor41	Součet		177,018			
16	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	75,840	60,00	4 550,40	CS ÚRS 2017 01
	VV	zás41			75,840			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	252,858	15,60	3 944,58	CS ÚRS 2017 01
	VV	svis41			252,858			
18	K	R171201001	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	177,018	168,00	29 739,02	
	VV	vodor41			177,018			
19	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	75,840	86,40	6 552,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(14,45*2+16,25+2,5*2+4,9+2,55)*1*1*0,95		54,720			
	VV		(5,25*2+8,7)*1*1,1		21,120			
	VV	zás41	Součet		75,840			
20	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	145,066	20,40	2 959,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		5,6*3,575+8,525*3,875+4,425*5,45+2,55*5,45+5,35*6,95+4,425*3,8		145,066			
	VV	plan41	Součet		145,066			
	D	2	Zakládání				305 325,30	
21	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	29,013	1 320,00	38 297,16	CS ÚRS 2017 01
	VV	plan41*0,2			29,013			
22	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	29,118	2 695,00	78 473,01	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(1,5*6,5+10,85*14,25+6,7*4,25+0,4*0,8*4)*0,15		29,118			
23	K	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	10,215	288,00	2 941,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	bed42	(14,25*2+12,45*2+0,8*4+1,5*2+4,25*2)*0,15		10,215			
24	K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	10,215	72,00	735,48	CS ÚRS 2017 01
	VV	bed42			10,215			
25	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátu typu KARI	t	1,655	30 000,00	49 650,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(1,5*6,5+10,85*14,25+6,7*4,25+0,4*0,8*4)*2*3,279*1,3*0,001		1,655			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	37,435	2 695,00	100 887,33	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(10,85*2+5,4+4,9+2,55+4,425+0,625+1,5*2+6,55)*0,6 8*1,035		23,002			
	VV		(4,25*2+5,6)*0,6*0,95*1,035+1*2*0,6*0,65*1,035+3,5*0,6*0,5*1,035		10,212			
	VV		1*0,5*0,65*1,035+5,85*0,5*0,5*1,035+1*2*0,4*0,65*1,035		2,388			
	VV		(7,25+3,425)*0,14*0,5*1,035+0,8*0,8*0,4*1,035		1,833			
	VV		Součet		37,435			
27	K	274351215	Bednění základových stěn pasu svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně připadných vzpěr zřízení	m2	84,880	288,00	24 445,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(12,45*2+14,25*2+0,8*4+1,5*2+4,25*2)*0,95		64,695			
	VV		(5,5*2+3,575*2+8,25*2+5,45*2+4,425*4+8,025*2+6,95*2+0,125+3,8*2)*0,2		20,185			
	VV	bed41	Součet		84,880			
28	K	274351216	Bednění základových stěn pasu svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně připadných vzpěr odstranění	m2	84,880	72,00	6 111,36	CS ÚRS 2017 01
	VV				84,880			
29	K	274353131	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně pohotovostního zajištění a odbednění, popř. zatracovacího bednění z plexiskla apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m	kus	7,000	360,00	2 520,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"		7,000			
30	K	274361821	Výztuž základů pasu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,039	32 400,00	1 263,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		5*1,4*7*0,617*1,3*0,001		0,039			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				660 822,23	
31	K	311238115	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm	m2	26,690	1 260,00	33 629,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		(2,9*2+0,15+3,8)*3,2		31,200			
	VV		-1,1*2,05*2		-4,510			
	VV	zd43	Součet		26,690			
32	K	311238212	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P8, tl. zdiva 355 mm	m2	33,450	1 475,00	49 372,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV	zd42	(2,55*2+6,7+5,05+1,5*2+11*2+0,75*4+6,85*4+9,4*2,5*2+0,9*2)*0,5		33,450			
33	K	311238218	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 440 mm	m2	221,320	1 648,00	364 735,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		(2,55*2+6,7+5,05+1,5*2+11*2+0,75*4+6,85*4+9,4*2,5*2+0,9*2)*2,7		180,630			
	VV	zd42	-(1,5*1,5+4*1,1*1,5+1,5*2,3*2+2,15*2,3*2)		-27,290			
	VV	zd411	Mezisoučet		153,340			
	VV	zd412	12,6*4*0,5*2+1,85*1,2*0,5*2+4,7*1,2*0,5*2		56,380			
	VV		0,75*3,2*4		9,600			
	VV	zd41	Součet		221,320			
34	K	311238905	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných Příplatek k cenám zdiva z cihel děrovaných za použití malty tepelně izolační v lozinkých spárách tl. zdiva 365 mm	m2	33,450	36,00	1 204,20	CS ÚRS 2017 01
	VV	zd42			33,450			
35	K	311238908	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných Příplatek k cenám zdiva z cihel děrovaných za použití malty tepelně izolační v lozinkých spárách tl. zdiva 440 mm	m2	221,320	48,00	10 623,36	CS ÚRS 2017 01
	VV	zd41			221,320			
36	K	311238912	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních vyplň kapes svislovrstvého zdiva z děrovaných cihel extrudovaným polystyrenem tl. 30 mm lepeným do drážky	m	33,400	84,00	2 805,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"		33,400			
	VV	osl41	1,5*2+2,3*2+4					
37	K	311238923	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních zásyp dutin první vrstvy svislovrstvého zdiva z děrovaných cihel expandovaným perlitem tl. zdiva přes 300 do 400 mm	m	133,800	144,00	19 267,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		(2,55*2+6,7+5,05+1,5*2+11*2+0,75*4+6,85*4+9,4*2,5*2+0,9*2)*0,3		40,140			
	VV		1*1,5*2+1,75*2+2*1,75*2		34,500			
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
38	K	311211103	Montáž překlad prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1800 do 3750 mm	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
39	M	693211150	Překlad železobetonový RZP 239x11,5x19 cm	kus	2,000	852,00	1 704,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2		2,000			
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
40	K	311681112	Překlady keramické plocha do 0,06 m2 do malotvého lože, výšky překladu 11,5 cm, délky 125 cm	kus	9,000	312,00	2 808,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		9		9,000			
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
41	K	311681130	Překlady keramické vysoké do 0,06 m2 do malotvého lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm	kus	4,000	348,00	1 392,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4		4,000			
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
42	K	311681131	Překlady keramické vysoké do 0,06 m2 do malotvého lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm	kus	8,000	432,00	3 456,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*2		8,000			
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
43	K	311681133	Překlady keramické vysoké do 0,06 m2 do malotvého lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm	kus	32,000	624,00	19 968,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4+2+6		32,000			
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
44	K	311681137	Překlady keramické vysoké do 0,06 m2 do malotvého lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 275 cm	kus	8,000	1 200,00	9 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"		8,000			
	VV		4*2					
45	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,784	6 960,00	5 456,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"		0,784			
	VV		"výpis výrobku"					
	VV		783,7/*0,001					
46	K	317998113	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm	m	34,500	48,00	1 656,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
	VV		1,25*2+1,75*2+2*1,75*2		34,500			
47	K	342241162	Příčky nebo přídavky jednoduché z cihel nebo tvárnic na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm	m2	5,460	811,20	4 429,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		(1+0,92*2+1,85)*1,2		5,460			
48	K	342248131	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku zvukové izolačních na maltu MVC, pevnost cihel P 10, P 15, tl. příčky 115 mm	m2	154,240	780,00	120 307,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		(4,15*2+4,45+2,45+0,75+3,05+3,75*2+3,95+3,95+2,4*3+5,95+0,3+5,8)*3,2		193,600			
	VV		(0,6+1,5+0,6+1,8+0,6+2,2+2,95+2,2)*3,2		39,840			
	VV		Mezisoučet		173,440			
	VV	ot41	-0,8*2-0,7*2-0,9*2*9		-19,200			
	VV	zd44	Součet		154,240			
49	K	342291112	Ukotvení příček pojvrstevnatovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	54,200	46,80	2 536,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		4,15*2+2,45+2,45+0,75+2,05+3,75+2,95+3,95+2,4*3+5,95+0,3+5,8		41,750			
	VV		0,6+1,5+0,6+1,8+0,6+2,2+2,95+2,2		12,450			
	VV	pu41	Součet		54,200			
50	K	342291121	Ukotvení příček pochybným kotvami, do konstrukce cihelné	m	48,000	93,60	4 492,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		3,2*15		48,000			
51	K	342291RR021	Ukotvení zdiva tl. 300 mm k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	9,600	93,60	898,56	
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,2*3		9,600			
	D	4	Vodorovné konstrukce				95 985,92	
52	K	417238121	Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou bez tepelné izolace, jednostranná, výška věnce do 210 mm	m	62,500	171,60	10 725,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 09 - Železobetonové věnce, TZ"					
	VV	vě41	62,5		62,500			
53	K	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20	m3	2,070	3 000,00	6 210,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		(5,7*2+8,6*2+5,6*2+2,6*2)*0,45*0,1		2,025			
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
	VV		""výpis výrobku"					
	VV		0,45*0,5*0,1*2		0,045			
	VV		Součet		2,070			
54	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	4,752	3 120,00	14 826,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 09 - Železobetonové věnce, TZ"					
	VV		62,5*0,26*0,2+11,1*0,3*0,2+60,6*0,115*0,12		4,752			
55	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	54,084	714,00	38 615,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 09 - Železobetonové věnce, TZ"					
	VV		(62,5+11,1)*0,2*2		29,440			
	VV		60,6*0,12*2		14,544			
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		(5,7*2+8,6*2+5,6*2+2,6*2)*0,1*2+0,45*0,1*4*4		9,720			
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
	VV		""výpis výrobku"					
	VV		(0,5+0,45)*2*0,1*2		0,380			
	VV	bed45	Součet		54,084			
56	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásu a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	54,084	151,20	8 177,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed45		54,084			
57	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,538	32 400,00	17 431,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 09 - Železobetonové věnce, TZ"					
	VV		414*1,3*0,001		0,538			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				943 892,14	
58	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropu	m2	332,820	192,00	63 901,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		om44*2		332,820			
	VV		Součet		332,820			
59	K	R611511001	Tenkovrstvá jemně struktur. štuk. omítka vhodná pro SDV desky včetně akryl. penetrace vnitřních stropů rovných viz. skladby kcl D+M	m2	166,410	492,00	81 873,72	
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		8,28+6,16+34,18+42,46+5,88+3,27+3,96+4,23+10,5+11,46*2+11,83+4,72+5,02		163,410			
	VV	opl41	3,000					
	VV	om44	Součet		166,410			
60	K	612131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn	m2	583,396	60,00	35 003,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		(2,9*4+3,95*4+2,85*2+4,15*2+7,45*2+2,3*2+2,45*2+2,05*2+0,6*2)*3,2		227,520			
	VV		(3,9+3,75*2+2,8*2+1,9*2+2,95*2+2,08*5+1,65*2+1,4*2+2,45*2)*3,2		160,576			
	VV		(0,6*2+7,3*2+5,8*2+0,6*2+2,2*4+0,15*2+1,8*8+0,45*2+2,2*2+0,15*2)*3,2		184,640			
	VV		otv42		-27,290			
	VV		otv41*2		-38,400			
	VV		apu41*0,3		16,410			
	VV		(1,1+2,05*2)*0,15*2		1,560			
	VV		zd412		58,380			
	VV	om41	Součet		583,396			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	612142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením stěn	m2	7,004	192,00	1 344,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		0,9*2,06*2		3,708			
	VV		0,8*2,06*2		3,296			
	VV		Součet		7,004			
62	K	612321311	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	103,198	180,00	18 575,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		(2,3*2+2,45*2+2,05*4+2,08*4+1,65*2+1,4*2+0,6*2+1,8*2+2,2*4+2,8*2)*2		102,640			
	VV	om412	(5,65+0,6*2)*1,5		10,275			
	VV		-0,9*2*5-0,7*2		-10,400			
	VV		(1+0,95*2+1,65)*0,15		0,683			
	VV	om42	Součet		103,198			
63	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	480,198	324,00	155 584,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		om41		583,396			
	VV		-om42		-103,198			
	VV	om43	Součet		480,198			
64	K	622131301	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn	m2	272,032	60,00	16 321,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		zd41		221,320			
	VV		(0,75*2+0,45)*3,6*4		28,080			
	VV		(5,645*2+8,5*2)*0,8		22,632			
	VV	om45	Součet		272,032			
65	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	272,032	391,20	106 418,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		om45		272,032			
66	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	93,900	18,00	1 690,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		apu41		54,700			
	VV		3,2*9+1,1*2+2,05*4		39,200			
	VV	li41	Součet		93,900			
67	*M*	*553R430002*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*103,525*	*19,20*	*1 987,68*	
	VV		li41*1,05		98,595			
	VV		98,595*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		103,525			
68	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	96,300	18,00	1 733,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		apu41		54,700			
	VV		3,6*2*4+3,2*4		41,600			
	VV	li45	Součet		96,300			
69	*M*	*553R43000011*	*profil omítkový rohový pro omítky vnější*	*m*	*101,115*	*19,60*	*1 981,85*	
	VV		li45*1,05		101,115			
70	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících	m	54,700	18,00	984,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV	apu41	1,5*4*4+1,5*2+1*2+1,5*2+2,15*2+2,3*2*4		54,700			
71	*M*	*590514RR060*	*profil okenní začišťovací s tkaninou -APU lišta*	*m*	*57,435*	*50,40*	*2 894,72*	
	VV		apu41*1,05		57,435			
72	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	67,313	778,80	52 423,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV	kzs41	(10,85*2+2,2*2+1,5*2+4,7+4,25*2+6,7+4,55+0,075*4)*1,25		67,313			
73	*M*	*283763490*	*deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 60 mm*	*m2*	*68,659*	*224,40*	*15 407,08*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		kzs41*1,02		68,659			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky sklonu přes 150 do 300 mm	m	14,000	78,00	1 092,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		om45		272,032			
92	K	629991011	Zakrytí nehlídaných ploch zvenčí fólií nebo plachtami	m2	54,580	42,00	2 292,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"		14,000			
	VV		(1,5*4+1)*2					
93	K	631311115	Mazanina z betonu prostého zvyšených nároků na provzdušnění tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	11,367	7 560,00	85 934,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		(1,5*1,5*4+1*1,5+1,5*2,3*2+2,15*2,3*2)*2		54,580			
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		dl41*(0,08+0,05)*0,5		0,949			
	VV		pvc41*(0,09+0,05)*0,5		1,484			
	VV		pvc42*(0,09+0,05)*0,5		0,844			
	VV	ma241	Součet		11,367			
94	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	11,367	60,00	682,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		ma241		11,367			
95	K	634119R0113	Výplň dilatačních spár mazanin lepenkou D+M	m	11,400	72,00	820,80	
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		0,9*11+0,8+0,7		11,400			
96	K	634661RR211	Výplň dilatačních spar okapový chodník - zdivo tvaruje pružným tmelem D+M	m	65,100	84,00	5 468,40	
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		16,75*2+14,3*2+0,75*4		65,100			
97	K	631111311	Nástřik ze šlehacích pistolí, pískem nebo kamenivem pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z písku prosátého	m2	153,410	42,00	6 443,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		dl41		14,440			
	VV		pvc41		127,770			
	VV		pvc42		21,200			
	VV	nás41	Součet		163,410			
98	K	642010R001	opláštění pouzdra posuvných dveří - pro dveře š. 700 dvoj. deskami s cem. jádrem pro tlr. vlhkost 100% vč. integr. kanálů D+M	ks	1,000	5 736,00	5 736,00	
	VV		pos41*0,5		1,000			
99	K	642010R001	opláštění pouzdra posuvných dveří - pro dveře š. 800 dvoj. deskami s cem. jádrem pro tlr. vlhkost 100% vč. integr. kanálů D+M	ks	1,000	6 444,00	6 444,00	
	VV		pos41*0,5		1,000			
100	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z ohýbaných plechů bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	13,000	840,00	10 920,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		13		13,000			
101	*M*	*553312240*	*zárubeň ocelová pro běžná zdění hranatý profil s drážkou 160 900 L/P*	*kus*	*11,000*	*1 800,00*	*19 800,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV	zá141	11		11,000			
102	*M*	*553312RR1061*	*zárubeň ocelová pro posuvné dveře H 160 DV700*	*kus*	*3,000*	*3 000,00*	*3 000,00*	
	VV		pos41*0,5		1,000			
103	*M*	*553312RR061*	*zárubeň ocelová pro posuvné dveře H 160 DV 800*	*kus*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*	
	VV		pos41*0,5		1,000			
104	K	642946111	Osazení slaboprvkové pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jedním kapsou pro jedno dveřní křídlo pruchozí šířky do 800 mm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"		2,000			
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV	pos41	2		2,000			
105	*M*	*553316120*	*pouzdro slaboprvé posuvných dveří jednopouzdrové 800 mm - standardní rozměr*	*kus*	*1,000*	*6 720,00*	*6 720,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		pos41*0,5		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	622321001	Montáž kontaktního zateplení vnějších ostění, nadpraží nebo parapetů z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	7,500	405,80	3 051,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"		7,500			
	VV	par42	1,5*5					
75	*M*	*283759310*	*deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm*	*m2*	2,475	*40,20*	*99,50*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		par42*0,3*1,1		2,475			
76	K	R622000011	Příplatek za seříznutí polystyrenu do spádu 2% - parapety	m	7,500	90,00	*675,00*	
	VV		par42		7,500			
77	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějších ostění, nadpraží nebo parapetů z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	47,200	447,60	21 126,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		apu41		54,700			
	VV		-par42		-7,500			
	VV	osi42	Součet		47,200			
78	*M*	*28375933 0*	*deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm*	*m2*	15,576	*67,20*	*1 046,71*	CS ÚRS 2017 01
	VV		osi42*0,3*1,1		15,576			
79	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových přpevněných hmoždinkami	m	53,850	30,00	1 615,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"		53,850			
	VV	li42	10,85*2+2,2*2+1,5*2+4,7+4,25*2+6,7+4,55+0,075*4					
80	*M*	*590516300*	*lišta zakládací pro lepené tepelné izolační desky do rohy 65 mm tl 1,0 mm*	*m*	*56,543*	*66,40*	3 189,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		li42*1,05		56,543			
81	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních konstrukcí, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	124,400	18,00	2 239,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		apu41*2		109,400			
	VV	li411	1,25*4		5,000			
	VV	li412	1,25*8		10,000			
	VV		Součet		124,400			
82	*M*	*590514702*	*Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systému lišta rohová Al délka 2 m lišta parapetní*	*m*	*8,269*	*60,50*	*500,27*	
	VV		par42*1,05		7,875			
	VV		7,875*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,269			
83	*M*	*590514703*	*Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systému lišta rohová Al délka 2 m lišta zakončovací*	*m*	*52,038*	*18,00*	*936,68*	
	VV		osi42*1,05		49,560			
	VV		49,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,038			
84	*M*	*590514704*	*Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systému lišta rohová Al délka 2 m lišta začišťovací*	*m*	*60,307*	*30,50*	*1 839,36*	
	VV		apu41*1,05		57,435			
	VV		57,435*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		60,307			
85	*M*	*590514705*	*Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systému lišta rohová Al délka 2 m lišta*	*m*	*5,250*	*18,00*	*94,50*	
	VV		li411*1,05		5,250			
86	*M*	*590514706*	*Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systému lišta soklová Al délka 2 m lišta*	*m*	*10,500*	*18,00*	*189,00*	
	VV		li412*1,05		10,500			
87	K	625251011	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	288,442	127,20	36 689,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		om45		272,032			
	VV		apu41*0,3		16,410			
	VV		Součet		288,442			
88	K	625251111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn	m2	32,310	567,60	18 339,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		li42*0,6		32,310			
89	K	R622000 5	Příplatek za styk dvou barev v systému akrylátové tenkovrstvé omítky	m	76,550	42,00	3 215,10	
	VV		"v.č. 08 - podlahy"		22,700			
	VV		(1,1+0,5+2,95+0,65+0,8+1,75+0,6)*2+1,5*4		53,850			
	VV	li42	Součet		76,550			
90	K	622811002	Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn provedená ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	272,032	408,00	110 989,06	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	IZO0007	těsnící bandáž podlaha - stěna D+M	m	51,320	126,00	6 466,32	
	VV		profi41		51,320			
138	K	IZO0071	těsnící bandáž - vyztužení rohů a koutů D+M	m	64,000	126,00	8 064,00	
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		2*(4*3+6*2+8)		64,000			
139	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,836	1 428,00	2 621,81	CS ÚRS 2017 01
	D	712	Povlakové krytiny				91 505,09	
140	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	169,328	18,00	3 047,90	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 0,6 - krov, TZ"					
	VV	par41	4,25*5,95+10,1*13,4+1,5*5,8		169,328			
141	*M*	*628R662810*	*parotěsná zábrana asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící s Al vložkou a skel. mřížkou viz. skladby kcí*	*m2*	*203,194*	*163,20*	*33 161,26*	
	VV		par41*1,2		203,194			
142	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	6,763	192,00	1 298,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		li43*2*0,1		1,475			
	VV		li44*2*0,1		1,600			
	VV		li43*2*0,25		3,688			
	VV		Součet		6,763			
143	K	712363312	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm	kus	7,375	132,00	973,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV	li43	(7,45+7,3)*0,5		7,375			
144	K	712363313	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m vnější koutová lišta rš 100 mm	kus	8,000	132,00	1 056,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV	li44	16*0,5		8,000			
145	K	712363317	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m okapnice rš 250 mm	kus	7,375	348,00	2 566,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		li43		7,375			
146	K	R712000215	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. P - kotva bezp. prvku vč . všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	4,000	480,00	1 920,00	
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		4		4,000			
147	K	R7120002151	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. K - kotva bezp. prvku vč . všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	6,000	480,00	2 880,00	
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		6		6,000			
148	K	R7120002161	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. K - odvětrání ZTI vč . všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	1,000	480,00	480,00	
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		1		1,000			
149	K	R7120002163	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. K - odvětrání VZT vč . všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	6,000	480,00	2 880,00	
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		6		6,000			
150	K	R712000217	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. K - anténní držák vč . všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	1,000	480,00	480,00	
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		1		1,000			
151	K	R7120002182	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. K - digestoř a turbokotel vč . všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	2,000	480,00	960,00	
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
152	K	R7123630016	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólie mPVC mech. kotvená vč. dodávky kotvících prvků	m2	60,700	336,00	20 395,20	
	VV		povl41		60,700			
153	*M*	*283R220002*	*fólie hydroizolační mPVC tl 1,5 mm s výztužnou vložkou PES viz skladby*	*m2*	*72,840*	*163,20*	*11 887,49*	
	VV		povl41*1,2		72,840			
154	K	R712391002	Provedení povlakové krytiny střech ochranné textilní vrstvy mech. kotvená	m2	60,700	18,00	1 092,60	
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV	povl41	7,45*5,6+7,3*2,6		60,700			
155	*M*	*693R112002*	*systémová ochr. geotextilie 300 g/m2 - 100% polypropylen*	*m2*	*72,840*	*21,60*	*1 573,34*	
	VV		povl41*1,2		72,840			
156	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,011	4 800,00	4 852,80	CS ÚRS 2017 01
	D	713	Izolace tepelné				235 186,80	
157	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	163,410	120,00	19 609,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		nás41		163,410			
158	*M*	*283R759001*	*deska z pěnového polystyrenu EPS 200 pro systémy podlahového topení tl. 50 mm*	*m2*	*170,012*	*240,00*	*40 802,88*	
	VV		nás41*1,02		166,678			
	VV		166,678*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		170,012			
159	*M*	*283R764002*	*deska izolační podlahová z tuhé polyisokyanurátové pěny PIR tl. 60 mm*	*m2*	*170,012*	*456,00*	*77 525,47*	
	VV		nás41*1,02		166,678			
	VV		166,678*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		170,012			
160	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	228,200	6,00	1 369,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		profi41		51,320			
	VV		sokl41		10,100			
	VV		sokl422		125,460			
	VV		sokl43		41,320			
	VV	pás41	Součet		228,200			
161	*M*	*631R402001*	*pásek okrajový podlahový*	*m*	*251,020*	*18,00*	*4 518,36*	
	VV		pás41*1,1		251,020			
162	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými drátky a závlačkami	m2	12,500	85,20	1 065,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	ti31	v641*0,2		12,500			
163	*M*	*283759140*	*deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm*	*m2*	*14,025*	*240,00*	*3 366,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		ti31*1,1		13,750			
	VV		13,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,025			
164	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	186,230	28,80	5 363,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		nás41		163,410			
	VV		pás41*0,1		22,820			
	VV	pe41	Součet		186,230			
165	*M*	*283R231001*	*fólie separační PE*	*m2*	*245,824*	*7,20*	*1 769,93*	
	P		*Poznámka k položce:* *oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev*					
	VV		pe41*1,2		223,476			
	VV		223,476*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		245,824			
166	K	R713112001	Montáž foukané tepelné izolace z minerálních vláken tl do 240 mm vodorovné	m2	186,675	12,00	2 240,10	
	VV		"v.č. 0,6 - krov, TZ"					
	VV	ti43	4,7*5,95+11*13,4+1,95*5,8		186,675			
167	*M*	*631R5110001*	*minerální granulát z vysokojakostního taveného čediče viz. skladba S*	*m3*	*49,282*	*1 296,00*	*63 869,47*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	R9500033	Týpové vodorovné mazlo u sprchy a u toalett mlýy nerez ozn. 8/OS D+M	ks	3,000	3 000,00	9 000,00	
	VV		"výpisy výrobku"					
	VV		3		3,000			
122	K	R9500034	Týpové svislé mazlo u sprchy a u toalett mlýy nerez ozn. 9/OS D+M	ks	3,000	4 200,00	12 600,00	
	VV		"výpisy výrobku"					
	VV		3		3,000			
123	K	R9500035	Týpové sklopné nástěnné sedátko do sprchy, nerez + plast ozn. D+M	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	
	VV		"výpisy výrobku"					
	VV		1		1,000			
124	K	R959791004	přenosný hasicí přístroj PHP s hasicí schopností 34A D+M	ks	2,000	1 560,00	3 120,00	
	VV		2		2,000			
125	K	R959791005	fotoluminis. štítky na stěny D+M	ks	20,000	180,00	3 600,00	
	VV		20		20,000			
126	K	R959791006	autonomní detekce a signalizace baterioová D+M	ks	7,000	360,00	2 520,00	
	VV		7		7,000			
	D	998	Přesun hmot				43 721,89	
127	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	428,646	102,00	43 721,89	CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 100 021,73	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				126 843,72	
128	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	194,118	16,80	3 261,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	pen41	1,5*6,5+10,8*14,25+6,7*4,25+0,4*0,8*4		194,118			
129	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé s nátěrem penetračním	m2	95,340	22,60	2 154,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	pen42	(14,25*2+12,45*2+0,8*4+1,5*2+4,25*2)*1,4		95,340			
130	*M*	*11163150 0*	*lak asfaltový penetrační (ML t) bal 9 kg*	*t*	*0,091*	*47 760,00*	*4 346,16*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		pen41*0,0003		0,058			
	VV		pen42*0,00035		0,033			
	VV		Součet		0,091			
131	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	194,118	74,40	14 442,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		pen41		194,118			
132	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	95,340	93,60	8 923,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		pen42		95,340			
133	*M*	*628R32100 2*	*asfaltový hydroizolační pás z SBS modif. asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4 mm - tech. parametry viz. skladby podlah*	*m2*	*416,820*	*132,00*	*55 020,24*	
	VV		pen41*1,2		232,942			
	VV		pen42*1,2		114,408			
	VV		Součet		347,350			
	VV		347,35*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		416,820			
134	K	R711100 2	úprava izolace proti vodě v místě prostupu zdí, deskou vč. zatmelení a všech souvisejících dodávek a prací D+M	ks	12,000	57,60	691,20	
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"		12,000			
	VV		12					
135	K	IZO0006	izolace - bekutá lepenka - plocha svislá D+M	m2	92,923	187,20	17 399,19	
	VV		obk41		92,923			
136	K	IZO0061	Penetrace pod tekutou lepenku - plocha svislá	m2	92,923	37,20	3 456,74	
	VV		obk41		92,923			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				71 996,78	
115	K	952301111	Vyčištění budov nebo objektů před zdvlačením po užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zařízení v nářtarných plocích a zařizovacích předmětech, při svislé výšce podlaží do 4 m	m2	163,410	62,40	10 196,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		nás41		163,410			
116	K	953001R	Montáž úchytu pro WC	kus	3,000	480,00	1 440,00	
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		3		3,000			
117	*M*	*590307RR*	*konstrukce pro uchycení WC*	*kus*	*3,000*	*3 600,00*	*10 800,00*	
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		3		3,000			
118	K	953001R12	Montáž úchytu pro sprchové sedátko	kus	1,000	480,00	480,00	
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		1		1,000			
119	*M*	*590307RR090*	*konstrukce pro uchycení sprchového sedátka*	*kus*	*1,000*	*1 440,00*	*1 440,00*	
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		1		1,000			
120	K	R9500032	Týpové sklopné kvakrcové mazlo u sprchy a toalett mlýy nerez ozn. 10/OS D+M	ks	3,000	4 200,00	12 600,00	
	VV		"výpisy výrobku"					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ti43*0,24*1,1		49,282			
168	K	R713191001	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem - kotvené do dřev. prvků krovu	m2	212,355	28,80	6 115,82	
	VV		ti43		186,675			
	VV		(4,7*2+5,95*2+11*2+13,4*2+1,95*2+5,8*2)*0,3		25,680			
	VV	par45	Součet		212,355			
169	M	283R231002	*fólie ochranná PE viz skladba S*	m2	254,826	7,20	1 834,75	
	P		*Poznámka k položce:* *oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev*					
	VV		par45*1,2		254,826			
170	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,781	1 200,00	5 737,20	CS ÚRS 2017 01
	D	762	Konstrukce tesařské				650 641,02	
171	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	12,742	660,00	8 409,72	CS ÚRS 2013 01
	VV		hra42		2,332			
	VV		spoj42		9,428			
	VV		spoj43		0,982			
	VV		Součet		12,742			
172	K	762333131	Montáž vázaných konstrukcí krovu střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	43,000	240,00	10 320,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 0,6 - krov, TZ"					
	VV	fo541	13,4*2		26,800			
	VV	hra45	1,5*6+1,2*6		16,200			
	VV		Součet		43,000			
173	M	605110410	*řezivo jehličnaté doskové neopracované řezivo jehličnaté - středové fošny tl. 33-100 mm SM, 4 - 5 m fošna jakost II*	m3	0,460	7 440,00	3 422,40	CS ÚRS 2013 01
	VV	fo542	fo541*0,21*0,05*1,1		0,310			
	VV	hra43	hra45*0,06*0,14*1,1		0,150			
	VV	fo545	Součet		0,460			
174	K	762333132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	26,200	336,00	8 803,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 0,6 - krov, TZ"					
	VV	hra451	2,7*2+2,5*2		10,400			
	VV	hra452	5,3*2+2,6*2		15,800			
	VV		Součet		26,200			
175	M	605120110	*řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2*	m3	0,502	7 440,00	3 734,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		hra451*0,14*0,14*1,1		0,224			
	VV		hra452*0,1*0,16*1,1		0,278			
	VV	hra44	Součet		0,502			
176	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	60,700	114,00	6 919,80	CS ÚRS 2013 01
	VV		povl41		60,700			
177	M	605151110	*řezivo jehličnaté nepracované, prkna krajinová a krajiny řezivo jehličnaté - prkna 2 - 3 cm řezivo boční jakost I.-II.*	m3	1,602	5 760,00	9 227,52	CS ÚRS 2013 01
	VV	prk41	povl41*0,024*1,1		1,602			
178	K	762341660	Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek	m2	29,428	336,00	9 887,81	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 0,6 - krov, TZ"					
	VV		(2,1+5,95+4,45+2,1+5,8+4,6)*(0,5+0,3)		20,000			
	VV		(5,266*2+2,591*2)*0,3*2		9,428			
	VV	pal41	Součet		29,428			
179	M	611911250	*obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy - provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera - délka 2,4 - 5 m - balené ve fólii dřevina smrk profil klasický tl. x š (mm) jakost 15 x 121 A/B*	m2	32,371	336,00	10 876,66	CS ÚRS 2013 01
	VV	pal42	pal41*1,1		32,371			
180	K	762342314	Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	202,016	66,00	13 333,06	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		fol415		202,016			
181	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	292,920	26,40	7 733,09	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		5,4*8+2,6*9		66,600			
	VV		5,645*16+8,5*16		226,320			
	VV	kontr41	Součet		292,920			
182	M	605141120	*řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě surové*	m3	3,000	8 160,00	24 480,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		kontr41*0,04*0,06*1,1		0,773			
	VV		14,3*(24+35)*0,06*0,04*1,1		2,227			
	VV	lat46	Součet		3,000			
183	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	9,428	1 440,00	13 576,32	CS ÚRS 2013 01
	VV		pal42*0,019		0,615			
	VV		řez43		0,249			
	VV		lat46		3,000			
	VV		prk41		1,602			
	VV		lat46		3,000			
	VV		fo542		0,310			
	VV		hra43		0,150			
	VV		hra44		0,502			
	VV	spoj42	Součet		9,428			
184	K	762429001	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevovláknitých hmot rošt podkladový	m	883,500	86,40	76 334,40	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		5,95*16+13,4*40+5,8*2		642,800			
	VV		5,95*5+13,4*14+5,8*3		240,700			
	VV	hra41	Součet		883,500			
185	M	605141010	*řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.*	m3	2,332	7 800,00	18 189,60	CS ÚRS 2013 01
	VV	hra42	hra41*0,06*0,04*1,1		2,332			
186	K	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	18,455	120,00	2 214,60	CS ÚRS 2013 01
	VV	láv42	láv41*0,5		18,455			
187	M	605R110811	*řezivo jehličnaté deskové - řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm - hoblované*	m3	0,650	11 760,00	7 644,00	
	VV	řez42	láv42*0,032*1,1		0,650			
188	K	762526130	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti přes 650 do 1000 mm	m2	36,910	180,00	6 643,80	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 0,6 - krov, TZ"					
	VV	láv41	(4,55+0,825+7,725)*1*2+2,2*0,825*2+2,5*0,8*2+2,2*0,7*2		36,910			
189	M	605120010	*řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I*	m3	0,332	7 440,00	2 470,08	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 0,6 - krov, TZ"					
	VV		(1*16+0,825*3+0,8*3+0,7*3)*0,08*0,06*1,1		0,121			
	VV		(4,55*2+0,825*2+7,725*2+2,2*2*2+2,5*2)*0,08*0,06*1,1		0,211			
	VV	řez41	Součet		0,332			
190	K	762595001	Spojovací prostředky podlah, konstrukcí podkladových, zakrytí kanálů a výkopů hřebíky, vruty	m2	0,982	1 440,00	1 414,08	CS ÚRS 2013 01
	VV		řez41		0,332			
	VV		řez42		0,650			
	VV	spoj43	Součet		0,982			
191	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	2,332	240,00	559,68	CS ÚRS 2013 01
	VV		hra42		2,332			
192	K	R7620001	střešní kce z dřevěných příhrad.vazníků vč. všech ztuž., kotevních a dopň. dodávek a prací, impregnovaná, doložená stat výpočtem D+M	soubor	1,000	190 800,00	190 800,00	
	VV		"v.č. 0,6 - krov, TZ"					
	VV		1		1,000			
193	K	R7620002	tubus z cementotřískových desek ztužený hranoly 60/40 pro osazení poklopu ozn. 04/OS vč. impregnace D+M	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV	sdv41	5,8*2		11,600			
	VV		"výpisy výrobků"					
209	K	R763232002	opláštění boků stavebního otvoru pro stah. schody v kci stropu z desek SDV požár. se zkoušením ve. ochr. úhelníku VZ.	m2	3,000	2 040,00	6 120,00	
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV	op41	(1,8+0,7)*2*0,6		3,000			
210	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,322	3 840,00	12 756,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		14*2					
	D	764	Konstrukce klempířské				78 051,84	
211	K	764212635	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítů závětrnou lištou rš 500 mm	m	16,000	384,00	6 144,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		16		16,000			
212	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapového plechem střechy rovné rš 330 mm	m	15,000	216,00	3 240,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		15		15,000			
213	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	30,000	456,00	13 680,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		30		30,000			
214	K	764315R033	Lemování odvětrávacího potrubí digestoře a turbokotle DN 125 mm ozn. 06/K z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nátěrem s prostěnovou manžetou vč. všech sou dodávek a prací D+M	kus	2,000	1 440,00	2 880,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		2		2,000			
215	K	764315R034	Lemování odvětrávacího potrubí VZT DN 100 mm ozn. 07/K z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nátěrem s prostěnovou manžetou vč. všech sou dodávek a prací D+M	kus	6,000	1 440,00	8 640,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		6		6,000			
216	K	764315R035	Lemování odvětrávacího potrubí ZTI DN 110 mm ozn. 08/K z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nátěrem s prostěnovou manžetou vč. všech sou dodávek a prací D+M	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
217	K	764411602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	28,000	816,00	22 848,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		28		28,000			
218	K	764411642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	6,000	384,00	2 304,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		6		6,000			
219	K	764418622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	20,000	816,00	16 320,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		20		20,000			
220	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,386	1 440,00	555,84	CS ÚRS 2017 01
	D	765	Krytina skládaná				516 822,14	
221	K	765113015	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. na suché maltě/tmel/lepidlo rezná	m2	202,016	1 068,00	215 753,09	CS ÚRS 2013 01
	VV		fol415		202,016			
222	K	765113121	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	28,000	54,00	1 512,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		14*2		28,000			
223	K	765113311	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. hřeben na sucho s větracím pásem kovovým z hřebenáčů nezkých	m	14,000	1 440,00	20 160,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
194	K	R763232001	Montáž latí - pomocná kce pro podbíjení	m	90,714	180,00	16 328,52	
	VV		"v.č. 0,6 - krov, TZ"					
	VV		(2,1+5,95+4,45+2,1+5,8+4,6)*3		75,000			
	VV		5,266*2+2,591*2		15,714			
	VV	lat41	Součet		90,714			
195	M	605141010	*řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.*	m3	0,249	6 960,00	1 733,04	CS ÚRS 2013 01
	VV	řez42	lat41*0,05*0,05*1,1		0,249			
196	K	R762420001	Doložení stropu z desek cementotřískových tl 12 mm na sraz šroubovaných vč. spojovacího materiálu D+M	m2	338,656	462,00	156 469,07	
	VV		pal41*2		338,656			
197	K	R762420003	Těsnění spáry podlahy z cementfrs. desek z systém. ohnitelného tmelu D+M	m2	338,656	48,00	16 255,49	
	VV		pal41*2		338,656			
198	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	17,565	1 080,00	18 970,20	CS ÚRS 2017 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				266 453,97	
199	K	763131714	Sádrá předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	1,800	24,00	43,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		sdv4571,0,3		1,800			
200	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	228,200	74,40	16 978,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		pas41		228,200			
201	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	163,410	24,00	3 921,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		sdv42		163,410			
202	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k ceně za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	163,410	14,40	2 353,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		sdv42		163,410			
203	K	763131911	Zhotovení otvoru v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profilly, velikost do 0,10 m2	kus	36,000	504,00	18 144,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		44+16*2		36,000			
204	K	763164R026	Obklad ze SDV desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m,vč. všech sou. dodávek a prací D+M	m	6,000	1 008,00	6 048,00	
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV	sdv451	3*2		6,000			
205	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	4,000	480,00	1 920,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		4		4,000			
206	M	590R307001 1	*dvířka revizní s dvojitým US zámkem 300 x 300 mm ozn. 11/DS pro osazení do SDV*	kus	4,000	1 416,00	5 664,00	
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		4		4,000			
207	K	763231121	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez TI	m2	166,410	1 039,20	169 815,67	CS ÚRS 2017 01
	VV	om44	Součet		166,410			
	VV	-op141			-3,000			
	VV	sdv42	Součet		163,410			
208	K	R763164102	obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 - 1,2 m desky desky cementotřískové protipožární D+M	m	11,600	1 956,00	22 689,60	
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14		14,000			
224	K	765113711	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. lemování prostupu těsnícím pásem plochy jednotlivě do 0,25 m2	kus	12,000	3 840,00	46 080,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		12		12,000			
225	K	765113712	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. lemování prostupu těsnícím pásem plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	1,000	3 840,00	3 840,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		1		1,000			
226	K	765115012	Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích drážkových na sucho maloformátových	kus	78,685	42,00	3 304,77	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV	taš411	9		9,000			
	VV	taš412	1		1,000			
	VV	taš413	fol415*0,34		68,685			
	VV		Součet		78,685			
227	M	596R6060002	univerzální taška prostupová typová, režná	kus	9,000	5 640,00	50 760,00	
	VV		taš411		9,000			
228	M	596602R030	taška prostup pro anténu	kus	1,000	3 360,00	3 360,00	
	VV		taš412		1,000			
229	M	596606R040	taška větrací	kus	68,685	192,00	13 187,52	
	VV		taš413		68,685			
230	K	765115201	Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro anténu	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		1		1,000			
231	M	596R600001	nástavec pro anténu - kovový	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		1		1,000			
232	K	765115202	Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro odvětrání kanalizace	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		1		1,000			
233	M	596R602004	nástavec pro odvětrání kanalizace kovový typový	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		1		1,000			
234	M	596R602005	flexibilní hadice typová DN 125 D+M	kus	1,000	600,00	600,00	
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		1		1,000			
235	K	765115302	Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV	výl1	1		1,000			
236	M	596R6020003	výstupní střešní okno 46x61 cm ozn. 05/OS vč. integr. lemování a spec. těsnícího lemování	kus	1,000	4 320,00	4 320,00	
	VV		výl1		1,000			
237	K	765115401	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany háku	kus	343,427	42,00	14 423,93	CS ÚRS 2013 01
	VV	hák41	fol415*1,7		343,427			
238	M	596R6020006	hák protisněhový	kus	343,427	38,40	13 187,60	
	VV		hák41		343,427			
239	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30 st. volně na krokve	m2	262,716	66,00	17 339,26	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		povl41		60,700			
	VV	fol415	14,3*5,645+14,3*8,482		202,016			
	VV	fol45	Součet		262,716			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
240	M	283R293002	difúzní vícevrstvá fólie z PE fólie zpevněné perlinkovou mřížkou 140 g/m2	m2	315,259	33,60	10 592,70	
	VV		fol45*1,2		315,259			
241	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásku pod kontralatě	m	292,920	30,00	8 787,60	CS ÚRS 2013 01
	VV		kontr41		292,920			
242	M	283R293001	butylkaučuková páska těsnící pod dřevěné kontralatě	m	322,212	66,00	21 265,99	
	VV		kontr41*1,1		322,212			
243	K	R765003	montáž větrací mřížky do podbíjení u okapu	m	25,000	30,00	750,00	
	VV		"v.č. 0,6 - krov, TZ"					
	VV	mf41	2,1+5,95+4,45+2,1+5,8+4,6		25,000			
244	M	596R6020007	pás ochranný větrací okapní plastový š. 100 mm v systému krytiny	m	27,500	26,40	726,00	
	VV		mf41*1,1		27,500			
245	K	R765115001	Montáž střešní stoupací plošiny délky přes 800 mm pro keramickou krytinu	kus	1,000	240,00	240,00	
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		1		1,000			
246	M	596R6020005	systémová střešní lávka 1200 x 350 mm ozn. 06/OS vč. spojovacího materiálu a konzol a povrch. úpravy	kus	1,000	2 580,00	2 580,00	
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		1		1,000			
247	K	R765002	kompletní systémový bezpečnostní prvek zajišťující bezpečnost pracovníků ozn. 7/OS D+M	m	22,000	1 800,00	39 600,00	
	VV		""výpis výrobků"					
	VV		22		22,000			
248	K	R7550021	anténní držák - typový prvek dodavatele krytiny vč. integr. manžety PVC D+M	ks	1,000	3 948,00	3 948,00	
	VV		"v.č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		1		1,000			
249	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,572	1 440,00	13 783,68	CS ÚRS 2017 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				531 478,30	
250	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	11,000	600,00	6 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		zár41		11,000			
251	M	611R620012	dveře vnitřní středěstlaký laminát CPL plné 1křídlé 90x197 cm	kus	11,000	5 760,00	63 360,00	
	VV		zár41		11,000			
252	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pos41		2,000			
253	M	611R620121	dveře vnitřní středěstlaký laminát CPL plné 1křídlé 70x197 cm posuvné	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
	VV		pos41*0,5		1,000			
254	M	611R620112	dveře vnitřní středěstlaký laminát CPL plné 1křídlé 80x197 cm posuvné	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
	VV		pos41*0,5		1,000			
255	K	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku	kus	13,000	180,00	2 340,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		zár41		11,000			
	VV		pos41		2,000			
	VV		Součet		13,000			
256	M	54914626131	kování dveří klika - klika + WC sada v syst. gen. klíč, kartáč. nerez ocel	kus	3,000	2 040,00	6 120,00	
	VV		zár41		11,000			
	VV		-8		-8,000			
	VV		Součet		3,000			
257	M	549146261311	kování dveří s ovál. miskou sada pro posuvné dveře,zámek s cylindr. emergency vložkou v syst. gen. klíče nerez ocel	kus	2,000	4 476,00	8 952,00	
	VV		pos41		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
274	K	R766100191	síť proti hmyzu pro stěnu ozn. 05/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	
	VV		1		1,000			
	VV	"výpisy výrobků"						
275	K	R766100191	síť proti hmyzu pro stěnu ozn. 06/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	
	VV		1		1,000			
	VV	"výpisy výrobků"						
276	K	R766694001	Montáž parapetních desek plastových do 30 cm	m	7,500	360,00	2 700,00	
	VV		7,5		7,500			
	VV	"výpis výrobků"						
277	M	607R941020	deska parapetní plastová s nosem š. 250 mm ozn. 01/PD vč. všech doplňků	m	8,250	960,00	7 920,00	
	VV		7,5*1,1		8,250			
	VV	"výpis výrobků"						
278	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,071	1 224,00	1 310,90	CS ÚRS 2017 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				105 199,51	
279	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	2,160	456,00	984,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpis výrobků"					
	VV	zona41	0,9*1,2		1,080			
	VV		0,9*1,2		1,080			
	VV		Součet		2,160			
280	M	697R521001	vnitřní čistící zóna provedení 100% PP, zatavený do mékčeného PVC ozn. 01/OS	m2	1,080	1 380,00	1 490,40	
	VV		zona41		1,080			
281	M	697R520002	vnější čistící zóna provedení hliník - gumová vtuvky ozn. 02/OS	m2	1,080	5 472,00	5 909,76	
	VV		zona41		1,080			
282	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z. profilu	m	8,400	240,00	2 016,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpis výrobků"					
	VV	ram41	(0,9+1,2)*2		8,400			
283	M	697521600	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	9,240	366,00	3 381,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		ram41*1,1		9,240			
284	K	R767200 4	překlad pro vazníky 4 x I 220/6300 mm ozn. 01/D D+zámeč. montáž	kg	783,720	81,60	63 951,55	
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
	VV		"výpis výrobku"					
	VV		783,72		783,720			
285	K	R767316001	Montáž stahovacích schodů do kce stropu prohlpožárních	kus	1,000	4 680,00	4 680,00	
	VV		"výpis výrobku"					
	VV	sch41	1		1,000			
286	M	612R331001	schody stahovací půdní ozn. 04/OS - protipožární uzávěr-víko s protipožární protiúlukovou a zatěpovací vložkou vč. všech doplňků a úpravy požadavek na požární odolnost EW 30DP3	kus	1,000	22 680,00	22 680,00	
	VV		sch41		1,000			
287	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,025	4 200,00	105,00	CS ÚRS 2017 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				21 079,12	
288	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 120 do 150 mm	m	10,100	106,80	1 078,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV	sokl411	2,35*2+1,8*4+0,45*2+0,3*2		13,400			
	VV		-0,9*2-1,5		-3,300			
	VV	sokl41	Součet		10,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
258	M	54914626 3	kování dveří cylindrická emergenci vložka klíč - klíč, klika - klika v systému gen. klíče, nerez kartáč.ocel	kus	8,000	3 226,00	25 824,00	
	VV		24+4		11,000			
	VV		-3		-3,000			
	VV		Součet		8,000			
259	K	R766000	systémová zarážka dveří kotvená do podlahy D+M	ks	11,000	240,00	2 640,00	
	VV		zár41		11,000			
260	K	R766600 2	vodorovná madlo na dveře nerez kartáč. ocel D+M	ks	9,900	1 835,00	18 176,40	
	VV	"v.č. 02 - půdorys, TZ"						
	VV	"výpis výrobků"						
	VV		0,9*11		9,900			
261	K	R766600 3	mechanicky vysunutá těsnící lišta osazená na křídlo dveří D+M	m	3,600	1 200,00	4 320,00	
	VV	"v.č. 02 - půdorys, TZ"						
	VV	"výpis výrobků"						
	VV		0,9*4		3,600			
262	K	R766100024	plastové okno 1500/1500 mm ozn. 01/PO vč. všech doplňků a vnějšího parapetu D+M	ks	4,000	22 425,00	89 700,00	
	VV	"výpis výrobků"						
	VV		4		4,000			
263	K	R766100042	plastové okno 1500/1000 mm ozn. 02/PO vč. všech doplňků a vnějšího parapetu D+M	ks	1,000	22 100,00	22 100,00	
	VV	"výpis výrobků"						
	VV		1		1,000			
264	K	R766100082	plastová stěna s 1křídlem 1500/2300 mm ozn. 03/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	54 405,00	54 405,00	
	VV	"výpis výrobků"						
	VV		1		1,000			
265	K	R766100082 1	plastová stěna s 1křídlem 1500/2300 mm ozn. 04/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	54 405,00	54 405,00	
	VV	"výpis výrobků"						
	VV		1		1,000			
266	K	R766100083	plastová stěna s 1křídlem 2150/2300 mm ozn. 05/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	72 085,00	72 085,00	
	VV	"výpis výrobků"						
	VV		1		1,000			
267	K	R766100084	plastová stěna 2150/2300 mm ozn. 06/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	44 720,00	44 720,00	
	VV	"výpis výrobků"						
	VV		1		1,000			
268	K	R766100 11	vnitřní zalužie hliníková pro okno ozn. 01/PO vč. všech doplňků D+M	ks	4,000	1 200,00	4 800,00	
	VV	"výpis výrobků"						
	VV		4		4,000			
269	K	R766100111	vnitřní zalužie hliníková pro okno ozn. 02/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	960,00	960,00	
	VV	"výpis výrobků"						
	VV		1		1,000			
270	K	R766100 13	vnitřní zalužie hliníková pro stěnu ozn. 05/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	2 520,00	2 520,00	
	VV	"výpis výrobků"						
	VV		1		1,000			
271	K	R766100131	vnitřní zalužie hliníková pro stěnu ozn. 06/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	2 520,00	2 520,00	
	VV	"výpis výrobků"						
	VV		1		1,000			
272	K	R766100 17	síť proti hmyzu pro okno ozn. 01/PO vč. všech doplňků D+M	ks	4,000	1 920,00	7 680,00	
	VV	"výpis výrobků"						
	VV		4		4,000			
273	K	R766100171	síť proti hmyzu pro okno ozn. 02/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	
	VV	"výpis výrobků"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
289	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	14,440	450,00	6 498,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV	di41	8,28+6,16		14,440			
290	*M*	*597R614001*	*dlaždice keramické 300 x 300 mm protiskluzné R10*	*m2*	*19,306*	*387,60*	*7 483,01*	
	VV		di41*1,1		15,884			
	VV		sokl41*0,15*1,1		1,667			
	VV		Součet		17,551			
	VV		17,551*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,306			
291	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	14,440	6,00	86,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		di41		14,440			
292	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	1,800	58,80	105,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV	pře42	0,9*2		1,800			
293	*M*	*553R431001*	*kovová typová přechodová lišta PVC - dlažba*	*m*	*2,178*	*162,00*	*352,84*	
	VV		pře42*1,1		1,980			
	VV		1,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,178			
294	K	771990113	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa	m2	14,440	194,40	2 807,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		di41		14,440			
295	K	R771591001	Podlahy penetrace podkladu systém koncentrátu pod flexi lepidlo D+M	m2	14,440	37,20	537,17	
	VV		di41		14,440			
296	K	R771591002	Podlahy penetrace podkladu systém. koncentrátu pod stěrku D+M	m2	14,440	37,20	537,17	
	VV		di41		14,440			
297	K	R781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem pro sokly	m	10,100	61,20	618,12	
	VV		sokl41		10,100			
298	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,562	1 734,00	974,51	CS ÚRS 2017 01
	D	776	Podlahy povlakové				261 306,97	
299	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	148,970	15,60	2 323,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		pvc41		127,770			
	VV		pvc42		21,200			
	VV	vys41	Součet		148,970			
300	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	127,770	194,40	24 838,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		pvc41		127,770			
301	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásu standardních	m2	127,770	234,00	29 898,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV	pvc41	34,18+42,46+5,88+10,5+11,46*2+11,83		127,770			
302	*M*	*607561100*	*krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2 mm*	*m2*	*132,881*	*747,60*	*99 341,84*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		pvc41*1,04		132,881			
303	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	111,260	56,40	6 275,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		2,9*4+3,95*4+2,85*2+4,15*2+7,45*2+1,95+2,2+0,6*2+1,65		63,300			
	VV		3,75*2+2,8*2+2,95*2+3,9+1,9+2,45*2+2,08*2+5,8*2+7,3*2+0,6*2+0,15*2*3		62,160			
	VV	sokl422	Mezisoučet		125,460			
	VV		-0,9*14-0,8*2		-14,200			
	VV	sokl42	Součet		111,260			
304	*M*	*284R110001*	*lišta soklová PVC*	*m*	*115,710*	*66,00*	*7 636,86*	
	VV		sokl42*1,04		115,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
305	K	R776590002	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací systémovým koncentrátem pod PVC D+M	m2	138,896	37,20	5 166,93	
	VV		pvc41		127,770			
	VV		sokl42*0,1		11,126			
	VV		Součet		138,896			
306	K	R776590021	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací systémovým koncentrátem pod vinyl D+M	m2	21,200	37,20	788,64	
	VV		pvc42		21,200			
307	K	R776590003	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací doporučená dodavatelem samonivelační stěrky D+M	m2	127,770	37,20	4 753,04	
	VV		pvc41		127,770			
308	K	R776590004	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací doporučená dodavatelem samonivelační stěrky pro vinyl D+M	m2	21,200	37,20	788,64	
	VV		pvc42		21,200			
309	K	R776590006	přechodová lišta systémová - přechod PVC - PVC D+M	m	10,560	210,00	2 217,60	
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		0,9*9*1,1		8,910			
	VV		0,8*1,1+0,7*1,1		1,650			
	VV		Součet		10,560			
310	K	R776990003	montáž vč. svařování vinylové podlahy se vsypem viz skladby podlah	m2	21,200	411,60	8 725,92	
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV	pvc42	3,27+3,96+4,23+4,72+5,02		21,200			
311	K	R776990007	protiskluzová podlahovina z vinylu se vsypem PVC R12 viz skladby podlah	m2	22,048	1 294,80	28 547,75	
	VV		pvc42*1,04		22,048			
312	K	R776990004	montáž a utěsnění soklu ,rohů a koutů vinylové podlahy viz skladby podlah	m	41,320	30,00	1 239,60	
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV	sokl43	2,3*2+2,05*4+2,45*2+2,2*2+1,8*2+2,08*4+1,65*2+1,4*2+0,6*2		41,320			
313	K	R776990005	taž. soki s rohovým a čepcovým těsněním vinylové podlahy viz skladby podlah	m	42,973	630,00	27 072,99	
	VV		sokl43*1,04		42,973			
314	K	R776990006	lepidlo pro mokré prostředí vinylové podlahy viz kladby podlah	m2	25,332	6,00	151,99	
	VV		pvc42		21,200			
	VV		sokl43*0,1		4,132			
	VV		Součet		25,332			
315	K	R776990010	přebroušení podkladu pro vinylové podlahy viz skladby podlah	m2	21,200	33,60	712,32	
	VV		pvc42		21,200			
316	K	R776990011	vyrovnávací stěrka pro vinylové podlahy viz skladby podlah D+M	m2	21,200	210,00	4 452,00	
	VV		pvc42		21,200			
317	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,437	2 616,00	6 375,19	CS ÚRS 2017 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				116 559,92	
318	K	781474114	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	92,923	450,00	41 815,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		om42		103,198			
	VV		-om412		-10,275			
	VV	obkl41	Součet		92,923			
319	*M*	*597R61001*	*obkládačky keramické 200 x 400 mm*	*m2*	*106,304*	*301,20*	*32 018,76*	
	VV		obkl41*1,1		102,215			
	VV		102,215*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		106,304			
320	K	781474119	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 50 do 85 ks/m2	m2	10,275	456,00	4 685,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		om412		10,275			
321	*M*	*597R61002*	*obkládačky keramické 100 x 100 mm*	*m2*	*10,686*	*717,60*	*7 668,27*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		om412		10,275			
	VV		10,275*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		10,686			
322	K	781479191	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	103,198	6,00	619,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		om42		103,198			
323	K	781479196	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	103,198	6,00	619,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		om42		103,198			
324	K	781494111	Ostatní práce - profilové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	94,000	61,20	5 752,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		2*(8-2+6+3+10)		88,000			
	VV		1,5*4		6,000			
	VV		Součet		94,000			
325	K	781494511	Ostatní práce - profilové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	51,320	61,20	3 140,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV	pro41	2,3*2+2,45*2+2,05*4+2,08*4+1,65*2+1,4*2+0,6*2+1,8*2+2,2*4+2,8*2		51,320			
326	K	R781200T	zrcadlo zapuštěné do obkladu vč. otvorů, řezerky vč. všech soub. dodávek a prací D+M	ks	4,000	4 200,00	16 800,00	
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"		4,000			
327	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,826	1 884,00	3 440,18	CS ÚRS 2017 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				51 983,84	
328	K	783241R001	Nátěry vinylové reaktivní kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné	m2	16,484	102,00	1 681,37	
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		"výpisy výrobků"					
	VV		(0,9+2,2)*(0,16+0,05*2)		14,014			
	VV		(0,8+2,2)*(0,16+0,05*2)+(0,7+2,2)*(0,16+0,05*2)		2,470			
	VV	nát41	Součet		16,484			
329	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	19,580	102,00	1 997,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
	VV		"výpis výrobků"					
	VV		0,777*6,3*4		19,580			
330	K	783695233R	Nátěry truhlářských výrobků ostatní vodou ředitelné dřevěných konstrukcí laserem lazurovacím laserem 3x lakovaní	m2	110,426	234,00	25 839,68	
	VV		pan42*2*1,05		87,979			
	VV		šk42*2*1,15		42,447			
	VV		Součet		110,426			
331	K	R783221002	ochranný nátěr bet. základové desky proti vyzáchání a nadmetrému odpaloval vody D+M	m2	204,333	78,00	15 937,97	
	VV		pen41		194,118			
	VV		bed42		10,215			
	VV		Součet		204,333			
332	K	R783250001	zatěžovací nátěr na bázi alkydové pryskyřice	m2	16,484	396,00	6 527,66	
	VV		nát41		16,484			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				46 909,49	
333	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 293,216	14,40	18 622,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		om43*2		960,396			
	VV		om44*2		332,820			
	VV	mal41	Součet		1 293,216			
334	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	646,608	38,40	24 829,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		mal41*0,5		646,608			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
335	K	784211161	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobných malep za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	480,198	7,20	3 457,43	CS ÚRS 2017 01
	VV	om43			480,198			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:
D.1.4.1 - ZTI

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**312 592,62**	
	D	HSV	HSV				47 184,27	
	D	1	Zemní práce				19 193,73	
1	K	R139711101	Vykopávky v uzavřeném prostoru v hornině tř. horniny tř. 1 až 4	m3	21,936	460,80	10 108,11	
	VV		"základy - kanalizace, rozvinuté řezy kanalizací, tech. zpráva"					
	VV		"kanalizace"					
	VV		"1-1'" 0,52*1,00*0,65		0,338			
	VV		0,60*1,00*1,44		0,864			
	VV		4,93*0,80*0,82		3,234			
	VV		0,40*0,80*0,24		0,077			
	VV		3,18*0,80*0,68		1,730			
	VV		"2-2'" 6,44*0,80*0,73		3,761			
	VV		"3-3'" 1,70*0,80*0,71		0,966			
	VV		"4-4'" 1,17*0,80*0,69		0,646			
	VV		"5-5'" 9,57*0,80*0,61		4,670			
	VV		"6-6'" 6,83*0,60*0,54		2,213			
	VV		"7-7'" 0,60*0,60*0,37		0,133			
	VV		"8-8'" 1,19*0,60*0,47		0,336			
	VV		"9-9'" 3,59*0,80*0,64		1,838			
	VV		"10-10'" 1,49*0,80*0,62		0,739			
	VV		"11-11'" 0,73*0,80*0,67		0,391			
	VV		Součet		21,936			
2	K	R161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	21,936	70,80	1 553,07	
	VV		"dle pol. 1" 21,936		21,936			
	VV		Součet		21,936			
3	K	R162601102	Vodorovné přemístění výkopku do 5000 m horniny tř. 1 až 4	m3	5,532	252,00	1 394,06	
	VV		"technická zpráva"					
	VV		"lože pod potrubí"					
	VV		"1-1'" (0,52+0,60)*1,00*0,15		0,168			
	VV		(4,93+0,40+3,18)*0,80*0,15		1,021			
	VV		"2-2'" 6,44*0,80*0,15		0,773			
	VV		"3-3'" 1,70*0,80*0,15		0,204			
	VV		"4-4'" 1,17*0,80*0,15		0,140			
	VV		"5-5'" 9,57*0,80*0,15		1,148			
	VV		"6-6'" 6,83*0,60*0,15		0,615			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"7-7'" 0,60*0,60*0,15		0,054			
	VV		"8-8'" 1,19*0,60*0,15		0,107			
	VV		"9-9'" 3,59*0,80*0,15		0,431			
	VV		"10-10'" 1,49*0,80*0,15		0,179			
	VV		"11-11'" 0,73*0,80*0,15		0,088			
	VV		Mezisoučet		4,928			
	VV		"vytlačená kubatura trub"					
	VV		"1-1'" (5,26+0,25+0,60+0,25)*0,020		0,127			
	VV		2,10*0,012		0,025			
	VV		(1,90+0,32+0,51)*0,009		0,025			
	VV		"2-2'" 3,00*0,012		0,036			
	VV		(3,55+0,32)*0,009		0,035			
	VV		"3-3'" (1,78+0,32)*0,009		0,019			
	VV		"4-4'" (1,25+0,32)*0,009		0,014			
	VV		"5-5'" 4,30*0,020		0,086			
	VV		5,70*0,012		0,068			
	VV		"6-6'" 5,55*0,012		0,067			
	VV		(1,40+0,32)*0,009		0,015			
	VV		"7-7'" 0,43*0,012		0,005			
	VV		"8-8'" (1,00+0,25)*0,012		0,015			
	VV		"9-9'" 3,99*0,009		0,036			
	VV		"10-10'" (1,40+0,25+0,21+0,26+0,23)*0,009		0,021			
	VV		"11-11'" 1,13*0,009		0,010			
	VV		Součet		5,532			
4	K	R171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	5,532	15,60	86,30	
	VV		"dle pol. 3" 5,532		5,532			
	VV		Součet		5,532			
5	K	R171201202	Poplatek za skládku	m3	5,532	168,00	929,38	
	VV		"dle pol. 3" 5,532		5,532			
	VV		Součet		5,532			
6	K	R174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektu	m3	17,008	157,20	2 673,66	
	VV		"výkop-vodorovné přemístění"					
	VV		21,936-4,928		17,008			
	VV		Součet		17,008			
7	K	R175101109	Příplatek za prohození sypaniny u obsypu potrubí	m3	17,008	144,00	2 449,15	
	VV		"dle zásypu rýh" 17,008		17,008			
	VV		Součet		17,008			
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 139,52	
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,928	840,00	4 139,52	
	VV		"dle pol. 3" 4,928		4,928			
	VV		Součet		4,928			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 502,28	
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,852	390,00	1 502,28	
	VV		"kanalizace"					
	VV		(3,68*0,07)+(10,48*0,07)		0,991			
	VV		"voda"					
	VV		(2,23*0,07)+(0,95*0,07)+(17,59*0,15)		2,861			
	VV		Součet		3,852			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				22 348,74	
10	K	953941711	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném	kus	65,000	96,00	6 240,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:
D.1.4.1 - ZTI

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**312 592,62**
HSV - HSV	47 184,27
1 - Zemní práce	19 193,73
4 - Vodorovné konstrukce	4 139,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 502,28
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	22 348,74
99 - Přesuny hmot a sutí	4 754,88
PSV - PSV	265 408,35
713 - Izolace tepelné	8 372,18
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	58 539,06
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	66 246,79
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	5 665,92
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	9 270,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	114 486,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 406,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	422,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:
D.1.4.1 - ZTI

KSO: CC-CZ:
Místo: Golčův Jeníkov Datum: 09.10.2019

Zadavatel:		IČ:	
Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	69932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.		DIČ:	CZ6093217 1
Projektant:		IČ:	
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Eva Dokulilová		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**312 592,62**
Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
0,00	21,00%	0,00	
DPH zakládání			
snížená	312 592,62	15,00%	46 888,89
Cena s DPH		**v CZK**	**359 481,51**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"prům. 50"					
	VV		"plyn" 4		4,000			
	VV		"voda"					
	VV		"přívod vody do objektu" 4		4,000			
	VV		"rozvod studené vody" 9		9,000			
	VV		"a" 2		2,000			
	VV		"b" 4		4,000			
	VV		"c" 2		2,000			
	VV		"d" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		27,000			
	VV		"prům. 110"					
	VV		"kanalizace"					
	VV		"5" 4		4,000			
	VV		"7" 3		3,000			
	VV		"8" 3		3,000			
	VV		"voda"					
	VV		"rozvod - teplá" 9		9,000			
	VV		"cirkulace" 9		9,000			
	VV		"a" 2		2,000			
	VV		"b" 4		4,000			
	VV		"c" 2		2,000			
	VV		"d" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		38,000			
	VV		Součet		65,000			
11	M	423905280	*objímka ocelová dvojdílná typ 13 0600 DN 50*	kus	27,000	60,00	1 620,00	
	VV		"dle montáže" 27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
12	M	423905350	*objímka ocelová dvojdílná typ 13 0600 DN 100*	kus	38,000	78,00	2 964,00	
	VV		"dle montáže" 38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
13	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	144,00	144,00	
	VV		"voda"					
	VV		"přívod do objektu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	144,00	144,00	
	VV		"plyn" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	4,000	114,00	456,00	
	VV		"rozvod vody nad podhl." 3		3,000			
	VV		"b" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
16	K	972044251	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 0,09 m2 tl přes 100 mm	kus	1,000	120,00	120,00	
	VV		"kanalizace"					
	VV		"5" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	5,910	144,00	851,04	
	VV		"kanalizace"					
	VV		"10" 1,85+0,10		1,950			
	VV		"11" 1,53+0,20		1,730			
	VV		Mezisoučet		3,680			
	VV		"voda"					
	VV		"a" 0,28+0,40		0,680			
	VV		"b" 1,00+0,25		1,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"d" 0,30		0,300			
	VV		Mezisoučet		2,230			
	VV		Součet		5,910			
18	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	11,430	156,00	1 783,08	
	VV		"kanalizace"					
	VV		"7" 0,15+0,85+0,12+1,75		2,870			
	VV		"8" 0,50+0,40		0,900			
	VV		"10" 0,36+2,45		2,810			
	VV		"11" 2,45+0,45+0,15+0,63+0,22		3,900			
	VV		Mezisoučet		10,480			
	VV		"voda"					
	VV		"b" 0,15		0,150			
	VV		"c" 0,15		0,150			
	VV		"d" 0,50+0,15		0,650			
	VV		Mezisoučet		0,950			
	VV		Součet		11,430			
19	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	17,590	186,00	3 271,74	
	VV		"voda"					
	VV		"a" 1,70+0,30		2,000			
	VV		"b" 1,70+0,82+0,57		3,090			
	VV		"c" 1,70+3,72+0,20+0,57+0,57		6,760			
	VV		"d" 1,70+3,07+0,20+0,57+0,20		5,740			
	VV		Součet		17,590			
	D	99	Přesuny hmot a sutí				4 754,88	
20	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,605	1 200,00	726,00	
21	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,605	252,00	152,46	
22	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,605	360,00	217,80	
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,835	372,00	3 658,62	
	D	PSV	PSV				265 408,35	
	D	713	Izolace tepelné				8 372,18	
24	K	713463112	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	10,350	30,00	310,50	
	VV		"kanalizace"					
	VV		"prům. 50"					
	VV		"10" 1,42		1,420			
	VV		"11" 1,60		1,600			
	VV		Mezisoučet		3,020			
	VV		"prům. 110"					
	VV		"5" 5,28		5,280			
	VV		"7" 1,03		1,030			
	VV		"8" 1,02		1,020			
	VV		Mezisoučet		7,330			
	VV		Součet		10,350			
25	M	631R544100	*pouzdro potrubní izolační 108/25 mm*	m	7,330	184,80	1 354,58	
	VV		"dle montáže" 7,33		7,330			
	VV		Součet		7,330			
26	M	631R544050	*pouzdro potrubní izolační 60/25 mm*	m	3,020	144,00	434,88	
	VV		"dle montáže" 3,02		3,020			
	VV		Součet		3,020			
27	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm	m	38,030	24,00	912,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Tech. zpráva, příl. 31"					
	VV		5,00+10,96+2,25+14,92+4,90		38,030			
	VV		Součet		38,030			
28	M	631R544001	*pouzdro potrubní izolační z čedičové vlny 22/40 mm*	m	5,000	120,00	600,00	
	VV		"Tech. zpráva, příl. 31"					
	VV		"a" 1,78		1,780			
	VV		"b" 1,90+1,32		3,220			
	VV		Součet		5,000			
29	M	631R544000	*pouzdro potrubní izolační z čedičové vlny 28/40 mm*	m	10,960	126,00	1 380,96	
	VV		"Tech. zpráva, příl. 31"					
	VV		"cirkulace" 0,32+2,87+7,57+0,20		10,960			
	VV		Součet		10,960			
30	M	631R544401	*pouzdro potrubní izolační z čedičové vlny 35/40 mm*	m	14,920	132,00	1 969,44	
	VV		"Tech. zpráva, příl. 31"					
	VV		"c" 1,00		1,000			
	VV		"d" 1,80+1,32		3,120			
	VV		"teplá voda nad podlahou - rozvod" 7,37+2,90+0,53		10,800			
	VV		Součet		14,920			
31	M	631R544610	*pouzdro potrubní izolační 28/50 mm*	m	2,250	164,40	369,90	
	VV		"Tech. zpráva, příl. 31"					
	VV		"cirkulace po povrchu - přívod k ohřívači" 0,89+0,63+0,58+0,15		2,250			
	VV		Součet		2,250			
32	M	631R54620	*pouzdro potrubní izolační 35/50 mm*	m	4,900	168,00	823,20	
	VV		"Tech. zpráva, příl. 31"					
	VV		"teplá voda po povrchu - přívod k ohřívači" 0,17+0,44+0,79+0,69+0,42+0,15		2,660			
	VV		"smíšená voda po povrchu" 1,83+0,44+0,17		2,240			
	VV		Součet		4,900			
33	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,036	6 000,00	216,00	
	D	Z21	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				58 539,06	
34	K	721174401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové lepené vnitřní DN 100 systém KG	m	18,750	360,00	6 750,00	
	VV		"V. č. 201.203, příl. 9"					
	VV		"1-1" 1,90+0,32		2,220			
	VV		"2-2" 3,55+0,32		3,870			
	VV		"3-3" 1,78+0,32		2,100			
	VV		"4-4" 1,25+0,32		1,570			
	VV		"6-6" 1,40+0,32		1,720			
	VV		"9-9" 4,20+0,32		4,520			
	VV		"10-10" 1,45		1,450			
	VV		"11-11" 1,30		1,300			
	VV		Součet		18,750			
35	K	721174402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové lepené vnitřní DN 125 systém KG	m	18,150	414,00	7 514,10	
	VV		"V. č. 201.203, příl. 9"					
	VV		"1-1" 2,10		2,100			
	VV		"2-2" 3,00		3,000			
	VV		"5-5" 5,75		5,750			
	VV		"6-6" 5,50		5,500			
	VV		"7-7" 0,75		0,750			
	VV		"8-8" 1,05		1,050			
	VV		Součet		18,150			
36	K	721174403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové lepené vnitřní DN 150 systém KG	m	9,550	462,00	4 412,10	
	VV		"V. č. 201.203, příl. 9"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1-1" 5,25		5,250			
	VV		"5-5" 4,30		4,300			
	VV		Součet		9,550			
37	K	721174023	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50	m	4,760	240,00	1 142,40	
	VV		"V. č. 202.203, příl. 10"					
	VV		"10" 2,35		2,350			
	VV		"11" 2,41		2,410			
	VV		Součet		4,760			
38	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 70	m	3,480	324,00	1 127,52	
	VV		"V. č. 202.203, příl. 10"					
	VV		"1" 0,60		0,600			
	VV		"3" 0,68		0,680			
	VV		"4" 0,66		0,660			
	VV		"6" 0,42		0,420			
	VV		"10" 0,52		0,520			
	VV		Součet		3,480			
39	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100	m	6,940	378,00	2 623,32	
	VV		"V. č. 202.203, příl. 10"					
	VV		"1" 0,22		0,220			
	VV		"2" 0,22		0,220			
	VV		"3" 0,22		0,220			
	VV		"4" 0,22		0,220			
	VV		"5" 1,17		1,170			
	VV		"6" 0,22		0,220			
	VV		"7" 1,33		1,330			
	VV		"8" 1,18		1,180			
	VV		"9" 0,85		0,850			
	VV		"10" 0,42+0,47		0,890			
	VV		"11" 0,42		0,420			
	VV		Součet		6,940			
40	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 125	m	1,260	438,00	551,88	
	VV		"V. č. 202.203, příl. 10"					
	VV		"5" 0,42		0,420			
	VV		"7" 0,42		0,420			
	VV		"8" 0,42		0,420			
	VV		Součet		1,260			
41	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací DN 32	m	3,150	228,00	718,20	
	VV		"V. č. 202.203, příl. 10"					
	VV		"10" 1,60+0,18		1,700			
	VV		"11" 1,27+0,18		1,450			
	VV		Součet		3,150			
42	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací DN 50	m	6,380	240,00	1 531,20	
	VV		"V. č. 202.203, příl. 10"					
	VV		"5" 0,45+0,35		0,800			
	VV		"7" 0,15+0,85+0,10+1,75		2,850			
	VV		"8" 0,50+0,40		0,900			
	VV		"10" 0,37		0,370			
	VV		"11" 0,45+0,16+0,63+0,22		1,460			
	VV		Součet		6,380			
43	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	2,200	378,00	831,60	
	VV		"V. č. 202.203, příl. 10"					
	VV		"5" 0,55+0,15		0,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"délky potrubí - viz izolace potrubí"					
	VV		"studená voda" 0,98+11,00		11,980			
	VV		"teplá voda" 1,31+10,96+2,25		14,520			
	VV		Součet		26,500			
65	M	286151050	*trubka tlaková PPR řada PN 10 25 x 2,5 x 4000 mm*	m	27,295	108,00	2 947,86	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 12" 26,50*1,03		27,295			
	VV		Součet		27,295			
66	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm	m	42,350	132,00	5 590,20	
	VV		"v. č. 204,, 205, tech. zpráva"					
	VV		"délky potrubí viz izolace potrubí"					
	VV		"studená voda" 4,46+13,49		17,950			
	VV		"teplá voda" 4,58+14,92+4,90		24,400			
	VV		Součet		42,350			
67	M	286151090	*trubka tlaková PPR řada PN 10 32 x 3,0 x 4000 mm*	m	43,621	132,00	5 757,97	
	VV		"v. č. 204,205, tech. zpráva, příl. 12" 42,35*1,03		43,621			
	VV		Součet		43,621			
68	K	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 40 mm	m	14,970	228,00	3 413,16	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva"					
	VV		"délky potrubí viz izolace potrubí"					
	VV		"rozvod studené vody" 9,77+5,20		14,970			
	VV		Součet		14,970			
69	M	286151110	*trubka tlaková PPR řada PN 10 40 x 3,7 x 4000 mm*	m	15,419	228,00	3 515,53	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 12" 14,97*1,03		15,419			
	VV		Součet		15,419			
70	K	722176118	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 75 mm	m	1,200	300,00	360,00	
	VV		"chránička"					
	VV		"přívod do objektu" 1,20		1,200			
	VV		Součet		1,200			
71	M	286139620	*trubka ochranná pro plyn PEHD 63 x 3,0 mm*	m	1,200	300,00	360,00	
	VV		"chránička"					
	VV		"přívod do objektu" 1,20		1,200			
	VV		Součet		1,200			
72	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	5,200	39,60	205,92	
	VV		"tech. zpráva, příl. 32"					
	VV		"1/2"					
	VV		"a" 0,28+0,40		0,680			
	VV		"b" 0,25+0,26+0,58+0,30		1,390			
	VV		"c" 0,78+0,30		1,080			
	VV		"d" 0,30+0,90+0,10+0,40		1,700			
	VV		"přívod k zahradnímu ventilu" 0,35		0,350			
	VV		Součet		5,200			
73	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	15,210	42,00	638,82	
	VV		"tech. zpráva, příl. 32"					
	VV		"3/4"					
	VV		"b" 0,73+0,25		0,980			
	VV		"1"					
	VV		"přívod s. v. k ohřívači" 2,53+0,80+0,15		3,480			
	VV		"přívod k trojcest. ventilu" 0,83+0,15		0,980			
	VV		"5/4"					
	VV		"přívod s. v. do objektu" 5,16+4,19+0,42		9,770			
	VV		Součet		15,210			
74	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	7,370	50,40	371,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"tech. zpráva, příl. 32"					
	VV		"1/2"					
	VV		"a" 0,28+0,57		0,850			
	VV		"b" 0,55+0,57		1,120			
	VV		"c" 0,20+1,14+0,57+1,75+0,57		4,230			
	VV		"d" 0,20+0,20+0,57+0,20		1,170			
	VV		Součet		7,370			
75	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	29,690	52,80	1 567,63	
	VV		"tech. zpráva, příl. 32"					
	VV		"3/4"					
	VV		"a" 1,70+1,94		3,640			
	VV		"b" 1,70+1,90+1,42+0,30		5,320			
	VV		"c" 0,22+0,48		0,700			
	VV		"d" 0,88+0,46		1,340			
	VV		"1"					
	VV		"c" 1,00+1,70		2,700			
	VV		"d" 0,88+0,45+1,70+1,95		4,980			
	VV		"rozvod" 2,54+2,85+0,42		5,810			
	VV		"5/4"					
	VV		"rozvod stud. vody" 5,20		5,200			
	VV		Součet		29,690			
76	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	13,510	60,00	810,60	
	VV		"tech. zpráva, příl. 32"					
	VV		"1/2"					
	VV		"a" 1,70+0,28+0,57		2,550			
	VV		"b" 1,70+0,48+0,15+0,20+0,57		3,100			
	VV		"c" 0,15+1,14+0,57+2,02+0,57+0,15		4,600			
	VV		"d" 0,15+0,50+0,20+0,57+0,15+0,94+0,60+0,15		3,260			
	VV		Součet		13,510			
77	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	5,910	64,80	382,97	
	VV		"tech. zpráva, příl. 32"					
	VV		"3/4"					
	VV		"c" 0,56		0,560			
	VV		"d" 0,77		0,770			
	VV		"1"					
	VV		"c" 1,70		1,700			
	VV		"d" 1,70+1,18		2,880			
	VV		Součet		5,910			
78	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN 15	kus	28,000	132,00	3 696,00	
	VV		"v. č. 204,205"					
	VV		"a" 3		3,000			
	VV		"b" 5		5,000			
	VV		"c" 8		8,000			
	VV		"d" 12		12,000			
	VV		Součet		28,000			
79	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku DN 20	kus	1,000	192,00	192,00	
	VV		"v. č. 204,205"					
	VV		"výtokový ventil v tech. místnosti" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	20,000	120,00	2 400,00	
	VV		"příloha 14"					
	VV		"a" 3		3,000			
	VV		"b" 5		5,000			
	VV		"c" 6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Tech. zpráva"					
	VV		18,15+18,75+3,15+6,38+4,76+3,48+2,20+6,94+1,26+8,43		73,500			
	VV		Součet		73,500			
54	K	721280113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 300	m	9,550	24,00	229,20	
	VV		"tech. zpráva" 9,55		9,550			
	VV		Součet		9,550			
55	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v dó 6 m	t	0,419	6 000,00	2 514,00	
	VV		Součet		6,000			
56	K	R721211000	Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 pro nepravidelné používání	kus	6,000	1 620,00	9 720,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 5"					
	VV		"1" 1		1,000			
	VV		"2" 1		1,000			
	VV		"3" 1		1,000			
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		"6" 1		1,000			
	VV		"10" 1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
57	K	R721211001	Izolační souprava pro podlah. vpust (příruba, těsnicí kroužek, stroubý, folie)	Kus	6,000	420,00	2 520,00	
	VV		"příl. 5"					
	VV		"dle podlahových vpustí" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
58	K	R721211002	Zvukově izolační a kyselinu prvek k podlahové vpusti 500x500x8	Kus	6,000	300,00	1 800,00	
	VV		"příloha 5"					
	VV		"dle podlahových vpustí" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
59	K	R721226500	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku	Kus	2,000	540,00	1 080,00	
	VV		"v. č. 202, 203, příl. 7"					
	VV		"5" 1		1,000			
	VV		"11" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
60	K	R721226514	Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod kondenzátu	Kus	2,000	600,00	1 200,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 6"					
	VV		"10" 1		1,000			
	VV		"11" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
61	K	R721273153	Hlavice venkovní polypropylen PP DN 110	Kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	VV		"v. č. 203, příl. 35"					
	VV		"5" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					66 246,79
62	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	31,080	90,00	2 797,20	
	VV		"v. č. 204,205,tech. zpráva"					
	VV		"délky potrubí viz izolace potrubí"					
	VV		"studená voda" 5,20+7,37		12,570			
	VV		"teplá voda" 13,51+5,00		18,510			
	VV		Součet		31,080			
63	M	286151000	*trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,3 x 4000 mm*	m	32,012	90,00	2 881,08	
	VV		"v. č. 204,205,tech. zpráva, příl. 12"					
	VV		31,08*1,03		32,012			
	VV		Součet		32,012			
64	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	26,500	108,00	2 862,00	
	VV		"v. č.204, 205, tech. zpráva"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"7" 0,44		0,440			
	VV		"8" 1,06		1,060			
	VV		Součet		2,200			
44	K	721140063	Potrubí kanalizační z PP hrdlové větrací DN 100	m	8,430	378,00	3 186,54	
	VV		"v. č. 202, 203, příl. 10"					
	VV		"5" 6,38		6,380			
	VV		"7" 1,03		1,030			
	VV		"8" 1,02		1,020			
	VV		Součet		8,430			
45	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 32x1,8 mm	Kus	2,000	72,00	144,00	
	VV		"v. č. 202, 203"					
	VV		"10" 1		1,000			
	VV		"11" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 40x1,8 mm	Kus	4,000	84,00	336,00	
	VV		"v. č. 202, 203"					
	VV		"7" 2		2,000			
	VV		"8" 1		1,000			
	VV		"10" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
47	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8 mm	Kus	4,000	96,00	384,00	
	VV		"v. č. 202, 203"					
	VV		"5" 1		1,000			
	VV		"8" 1		1,000			
	VV		"11" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
48	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110x2,3 mm	Kus	4,000	120,00	480,00	
	VV		"v. č. 202, 203"					
	VV		"5" 1		1,000			
	VV		"7" 1		1,000			
	VV		"8" 1		1,000			
	VV		"9" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
49	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	Kus	1,000	360,00	360,00	
	VV		"v. č. 202, 203, čistící tarovka"					
	VV		"1-1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	M	55186822.1	*čistící tarovka pro plastová potrubí DN 100 do stěny i podlahy*	Kus	1,000	540,00	540,00	
	VV		"v. č. 202, 203, příl. 36"					
	VV		"1-1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	721274121	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	Kus	2,000	960,00	1 920,00	
	VV		"v. č. 203, příl. 11"					
	VV		"10" 1		1,000			
	VV		"11" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
52	K	721274123	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	Kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
	VV		"v. č. 203, příl 11"					
	VV		"7" 1		1,000			
	VV		"8" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
53	K	721280111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 125	m	73,500	18,00	1 323,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"d" 6		6,000			
	W		Součet		20,000			
81	K	722220112	Nástěnka závitová pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	1,000	180,00	180,00	
	W		"příloha 14"					
	W		"výtok. ventil v tech. místnosti" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
82	K	722220121	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	par	4,000	240,00	960,00	
	W		"příloha 14"					
	W		"c" 1		1,000			
	W		"d" 3		3,000			
	W		Součet		4,000			
83	K	722224111	Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 6 DN 15 s jedním závitem	kus	2,000	174,00	348,00	
	W		"v. č. 205 - schema zapoj. ohřívače, tech. zpráva, příloha 16"					
	W		"přívody k ohřívači"					
	W		"studená voda" 1		1,000			
	W		"teplá voda" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
84	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	120,00	120,00	
	W		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, mrazuvzdorný zahr. ventil"					
	W		"přívod vody do objektu" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
85	*M*	*551R114210*	*mrazuvzdomý zahradní ventil s přípojkou na hadici 1/2"*	*kus*	*1,000*	*4 560,00*	*4 560,00*	
	W		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 38"					
	W		"přívod vody do objektu" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
86	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	kus	1,000	72,00	72,00	
	W		"v. č. 204, 205"					
	W		"výtok. ventil v tech. místnosti" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
87	K	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	264,00	264,00	
	W		"v. č. 205, tech. zpráva, příl. 17"					
	W		"cirkulace - přívod k ohřívači" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
88	K	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	372,00	372,00	
	W		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 17"					
	W		"studená voda - přívod k ohř." 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
89	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	660,00	660,00	
	W		"tech. zpráva, příl. 21"					
	W		"přívod studené vody k ohřívači" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
90	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	1,000	78,00	78,00	
	W		"v. č. 205"					
	W		"čerpadlo" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
91	K	722290226	Zkouška tlaková vodovodního potrubí závitového DN 50	m	114,900	18,00	2 068,20	
	W		"tech. zpráva"					
	W		31,08+26,50+42,35+14,97		114,900			
	W		Součet		114,900			
92	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	114,900	18,00	2 068,20	
	W		"dle zkoušky tlakové vod potr." 114,90		114,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		114,900			
93	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,117	6 000,00	702,00	
94	*M*	*551R101580*	*ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou*	*kus*	*1,000*	*240,00*	*240,00*	
	W		"v. č. 204,205, příloha 15"					
	W		"tech. místnost" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
95	K	R72223100	Trocestný směšovací ventil G 1 termostatický	kus	1,000	4 320,00	4 320,00	
	W		"v. č. 204, 205, příl. 24"					
	W		"přívod k ohřívači" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
96	K	R722231163	Ventil závitový pojistný pružinový přímý G 1, PN 6 do 120 °C se dvěma závity	kus	1,000	840,00	840,00	
	W		"v. č. 205 - schema zapoj. ohřív., tech.zpráva, příloha 18"					
	W		"přívod k ohř.- studená voda" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
97	K	R722231200	Ventil redukční mosazný G 1 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem s manometrem	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	W		"v. č. 205 - schema zapoj. ohř., tech. zpráva, příloha 19"					
	W		"přívod k ohř. - studená voda" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
98	K	R722232000	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	216,00	432,00	
	W		"v. č.204, 205, příl. 20"					
	W		"a" 1		1,000			
	W		"b" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
99	K	R722232001	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	276,00	1 104,00	
	W		"v. č. 204, 205, příl. 20"					
	W		"a" 1		1,000			
	W		"b" 1		1,000			
	W		"cirkulační potrubí u ohřívače" 2		2,000			
	W		Součet		4,000			
100	K	R722232002	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	372,00	2 232,00	
	W		"v. č. 204, 205, příl. 20"					
	W		"c" 2		2,000			
	W		"d" 2		2,000			
	W		"přívod k ohř. - stud. voda" 1		1,000			
	W		"přívod k ohř. - teplá voda" 1		1,000			
	W		Součet		6,000			
101	K	R722234000	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	276,00	276,00	
	W		"v. č. 205, příl. 22"					
	W		"přívod cirkulace k ohř." 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				5 665,92	
102	K	723150303	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 25x2,6 mm	m	4,780	408,00	1 950,24	
	W		"v. č. 206,207, příl. 27"					
	W		"přívod ke kotli"					
	W		0,54+0,45+2,00+1,20+0,25+0,34		4,780			
	W		Součet		4,780			
103	K	723150305	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 38x2,6 mm	m	2,260	468,00	1 057,68	
	W		"v. č. 206,207, příl. 27"					
	W		"přívod do objektu"					
	W		1,72+0,54		2,260			
	W		Součet		2,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	0,500	264,00	132,00	
	W		"v. č. 206, 207, příl. 27"					
	W		"přívod plynu do objektu, vnitřní rozvod plynu - prostup zdí" 0,50		0,500			
	W		Součet		0,500			
105	K	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	1,000	840,00	840,00	
	W		"v. č. 206, 207"					
	W		"připojení kotle" 1		1,000			
	W		*Součet*		*1,000*			
106	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,041	6 000,00	246,00	
107	K	R723231000	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	720,00	720,00	
	W		"v. č. 206, 207, příl. 28"					
	W		"přívod ke kotli" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
108	*M*	*319R514262*	*přechodka plast-kov 40-1 1/4", vnější závit*	*kus*	*1,000*	*720,00*	*720,00*	
	W		"příl. 30"					
	W		"přívod plynu do objektu" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				9 270,00	
109	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	0,030	9 000,00	270,00	
110	K	R724139105	Cirkulační čerpadlo G 3/4 s vestavěnýmtermostatem a displejem pro pitnou vodu	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
	W		"tech. zpráva, v. č. 205 - připojení ohřívače, příl. 23"					
	W		"přívod k ohř. - cirkulace" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				114 486,00	
111	K	725119213	Montáž klozetových mís závěsných	kus	3,000	720,00	2 160,00	
	W		"v. č. 202, 203, tech. zpráva"					
	W		"7" 1		1,000			
	W		"8" 1		1,000			
	W		"9" 1		1,000			
	W		Součet		3,000			
112	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	5 520,00	5 520,00	
	W		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 3"					
	W		"5" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
113	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	1,000	96,00	96,00	
	W		"tech. zpráva, 204,205, příl.3"					
	W		"d" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
114	K	725819402	Montáž ventilu rohového G 1/2 bez připojovací trubičky	soubor	8,000	84,00	672,00	
	W		"tech. zpráva, v. č. 204, 205, příl. 1, 33"					
	W		"b" 2		2,000			
	W		"c" 4		4,000			
	W		"D" 2		2,000			
	W		Součet		8,000			
115	*M*	*551456331*	*ventil rohový chromový*	*kus*	*9,000*	*150,00*	*1 350,00*	
	W		"tech. zpráva, v. č. 204,205, příl. 1, 3, 33"					
	W		"b" 2		2,000			
	W		"c" 4		4,000			
	W		"d" 2+1		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		9,000			
116	K	725841000	Baterie sprchové nástěnné s dvojčinnoupákou a eko-tlačítkem	soubor	2,000	1 200,00	2 400,00	
	W		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 8"					
	W		"c" 1		1,000			
	W		"d" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
117	K	725849413	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	kus	3,000	600,00	1 800,00	
	W		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, bidetová sprška"					
	W		"b" 1		1,000			
	W		"c" 1		1,000			
	W		"d" 1		1,000			
	W		Součet		3,000			
118	*M*	*551R4553002*	*bidetová sprška kovová s hadicí a OFF/ON ventilem, kompletní set*	*kus*	*3,000*	*1 560,00*	*4 680,00*	
	W		"v. č. 204,205,tech. zpráva, příl. 37"					
	W		"b" 1		1,000			
	W		"c" 1		1,000			
	W		"d" 1		1,000			
	W		Součet		3,000			
119	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,338	6 000,00	2 028,00	
120	*M*	*642R360520*	*klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý*	*kus*	*1,000*	*2 400,00*	*2 400,00*	
	W		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 2"					
	W		"8" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
121	*M*	*642R360521*	*klozet keramický závěsný pro invalidy, hluboké splachování bílý*	*kus*	*2,000*	*5 400,00*	*10 800,00*	
	W		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 34"					
	W		"7" 1		1,000			
	W		"9" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
122	*M*	*551R673901*	*sedátko záchodové pro závěsné WC pro invalidy, Aatibakt - Duroplast- bílé*	*kus*	*2,000*	*1 140,00*	*2 280,00*	
	W		"tech. zpráva, v. č. 202, 203, příl. 34"					
	W		"7" 1		1,000			
	W		"9" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
123	*M*	*642R360522*	*Krycí deska splach. nádržky ke klozetu keramický závěsný pro invalidy*	*kus*	*2,000*	*3 000,00*	*6 000,00*	
	W		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 34"					
	W		"7" 1		1,000			
	W		"9" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
124	*M*	*642R360524*	*Montážní prvek pro závěsné WC vč. splach. nádržky*	*kus*	*1,000*	*6 600,00*	*6 600,00*	
	W		"tech. zpráva, příl. 2"					
	W		"8" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
125	*M*	*642R360525*	*Montážní prvek pro závěsné WC vč. splach. nádržky pro invalidy s uchycením madel*	*kus*	*2,000*	*9 000,00*	*18 000,00*	
	W		"tech. zpráva, příl. 34"					
	W		"7" 1		1,000			
	W		"9" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
126	*M*	*642R360526*	*Oddálené splachování na zeď pro závěsné WC pro invalidy*	*kus*	*2,000*	*4 200,00*	*8 400,00*	
	W		"tech. zpráva, příl. 34"					
	W		"7"1		1,000			
	W		"9" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:

D.1.4.2.a - VZT

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60932171
	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	DIČ:	CZ60932171
Projektant:		IČ:	
	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Eva Dokulilová	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH					**110 064,29**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní		0,00	21,00%	0,00	
	snížená	110 064,29	15,00%	16 509,64	
Cena s DPH			**v CZK**		**126 573,93**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:

D.1.4.2.a - VZT

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**110 064,29**
PSV - Práce a dodávky PSV	110 064,29
713 - Izolace tepelné	5 966,46
751 - Vzduchotechnika	104 097,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	M	642R360523	*Ovládací deska splach. hadičky ke mísovému zavěsnému*	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	
	VV		"Tech. zpráva, příl. 2"					
	VV		"8" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
128	K	R725111000	Splachovací nádržka vysokopoložená 420X390X135, bílá, boční napouštění	soubor	1,000	1 560,00	1 560,00	
	VV		"Tech. zpráva, příl. 3"					
	VV		"d" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
129	K	R725111001	Splachovací plastová trubka ke spl. nádržce vysokopoložené	soubor	1,000	360,00	360,00	
	VV		"Tech. zpráva, příl. 3"					
	VV		"d" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
130	K	R725210000	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm bez zap. uzávěry a výtok. armatur	soubor	3,000	4 200,00	12 600,00	
	VV		"V. č. 202, 202, tech. zpráva, příl. 33"					
	VV		"10" 1		1,000			
	VV		"7" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
131	K	R725211590	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na stěnu 550 mmbez zap. uzávěry	soubor	1,000	1 920,00	1 920,00	
	VV		"V. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 1"					
	VV		"8" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
132	K	R725821300	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		"V. č. 204, 205,tech. zpráva, příl. 3"					
	VV		"d" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
133	K	R725822600	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s dvojčinnou pákou a exo-tlačítkem	soubor	4,000	1 440,00	5 760,00	
	VV		"V. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 1. 33"					
	VV		"b" 1		1,000			
	VV		"c" 2		2,000			
	VV		"d" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
134	K	R725831300	Baterie vanová a sprchová nástěnná páková bez příslušenství s dvojčinnou ovlád. pákou a exo-tlačítkem	soubor	1,000	1 680,00	1 680,00	
	VV		"V. č. 204,205,tech. zpráva, příl. 4"					
	VV		"d" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
135	K	R725841000I	Sprchová hadice chromová, dl. 200 mm	soubor	3,000	300,00	900,00	
	VV		"Tech. zpráva, příl. 4, 8"					
	VV		"c" 1		1,000			
	VV		"d" 1+1		2,000			
	VV		Součet		3,000			
136	K	R725841000Z	Dvoupolohová ruční sprcha s držákem	soubor	3,000	300,00	900,00	
	VV		"Tech. zpráva, příl. 4, 8"					
	VV		"c" 1		1,000			
	VV		"d" 1+1		2,000			
	VV		Součet		3,000			
137	K	R725851300I	Vení odpadní dřezový s přepadem G 6/4	kus	1,000	420,00	420,00	
	VV		"Tech. zpráva, příl.4"					
	VV		"8" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
138	K	R725851300Z	Vení odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 s krytkou nerez	kus	4,000	360,00	1 440,00	
	VV		"Tech. zpráva, příl. 1 a 33"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"7" 2		2,000			
	VV		"8" 1		1,000			
	VV		"10" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
139	K	R725861313	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	4,000	540,00	2 160,00	
	VV		"Tech. zpráva, příl. 1 a 33"					
	VV		"7" 2		2,000			
	VV		"8" 1		1,000			
	VV		"10" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
140	K	R725861314	Připojovací souprava pro zápachovou uzávěrku pro umyvadlo DN 40 podomítkovou z chrom. oceli	kus	4,000	240,00	960,00	
	VV		"Tech. zpráva, příl. 1. 33"					
	VV		"7" 2		2,000			
	VV		"8" 1		1,000			
	VV		"10" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
141	M	552R313000	*univerzální mycí vanička 520x490x240 mm, montáž na zeď s přepadem*	*kus*	*1,000*	*5 400,00*	*5 400,00*	
	VV		"V. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 4"					
	VV		"8" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
142	K	R725862000	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	420,00	420,00	
	VV		"Tech. zpráva, příl. 4"					
	VV		"8" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		767	Konstrukce zámečnické					2 406,00
143	K	R767995101	Montáž ostatních atypických kovových výrobků do 5 kg	kg	0,050	120,00	6,00	
	VV		"potlupožární manžety prům. 110"					
	VV		"5" 1*0,05		0,050			
	VV		Součet		0,050			
144	M	548R799923	*manžeta protipožární pro potrubí prům. 110 mm*	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
	VV		"tech. zpráva, příl. 26"					
	VV		"5" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		783	Dokončovací práce - nátěry					422,40
145	K	783425411	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	7,040	60,00	422,40	
	VV		"5/4" 2,26		2,260			
	VV		"3/4" 4,78		4,780			
	VV		Součet		7,040			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

Objekt: SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis: **D.1.4.2.a - VZT**

Místo: Golčův Jeníkov | Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava | Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o ,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**110 064,29**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				110 064,29	
	D	713	Izolace tepelné				5 966,46	
1	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	9,000	216,00	1 944,00	
2	M	*631516710*	*pás lamelový miner. vata s al. folií tl.40 mm*	*m2*	*9,000*	*241,20*	*2 170,80*	
3	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,450	4 114,80	1 851,66	
	D	751	Vzduchotechnika				104 097,83	
4	K	751122011	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	6,000	1 022,40	6 134,40	
5	M	*542331000R*	*ventilátor radiální malý plastový tříotáčk. 90/160/230m3/h - 31/38/48W, 230V, zákl. prov., doběh 2-20min*	*kus*	*3,000*	*6 235,20*	*18 705,60*	
6	M	*542331010R*	*ventilátor radiální malý plastový tříotáčk. 90/160/230m3/h - 31/38/48W, 230V, prostor. termostat, doběh 2-20min*	*kus*	*1,000*	*6 715,20*	*6 715,20*	
7	M	*542331020R*	*ventilátor radiální malý plastový tříotáčk. 140/210/280m3/h - 37/38/46W, 230V, zákl. prov., doběh 2-20min*	*kus*	*2,000*	*6 235,20*	*12 470,40*	
8	K	751510041	Mtž vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm (DN100)	m	24,000	51,60	1 238,40	
9	K	751510042	Mtž vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm (DN125)	m	4,000	58,80	235,20	
10	K	751514178	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm (DN125)	kus	1,000	63,60	63,60	
11	K	751514376	Mtž odbočky oboustranné do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm	kus	6,000	80,40	482,40	
12	K	751514377	Mtž odbočky oboustranné do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm (DN125)	kus	1,000	82,80	82,80	
13	M	*429811510*	*odbočka jednostranná 90° 100 /100 mm*	*kus*	*6,000*	*201,60*	*1 209,60*	
14	M	*429811600*	*odbočka jednostranná 90° 125 /125 mm*	*kus*	*1,000*	*208,80*	*208,80*	
15	M	*429810850*	*oblouk segmentový OS.90.d1 d1=125 mm*	*kus*	*1,000*	*128,40*	*128,40*	
16	M	*429810100*	*trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 100 mm tl. 0,50*	*m*	*24,000*	*128,40*	*3 081,60*	
17	M	*429810150*	*trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 125 mm tl. 0,50*	*m*	*4,000*	*147,60*	*590,40*	
18	K	751581355	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 100 šířka spáry 25 mm	kus	6,000	3 240,00	19 440,00	
19	K	751581356	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 25 mm	kus	1,000	10 680,00	10 680,00	
20	M	*429751000*	*objímka D100 mm*	*kus*	*10,000*	*68,40*	*684,00*	
21	M	*429751010*	*objímka D125 mm*	*kus*	*2,000*	*81,60*	*163,20*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	*429812600*	*hlavice výfuková VH. d1=100 mm*	*kus*	*6,000*	*1 726,80*	*10 360,80*	
23	M	*429812670*	*hlavice výfuková VH. d1=125 mm*	*kus*	*1,000*	*1 755,60*	*1 755,60*	
24	K	751741600	HZS - koordinace s profesemi, zkoušky, vyregulování, seřízení, zaškolení obsluhy	hod	24,000	240,00	5 760,00	
25	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	0,039	100 190,40	3 907,43	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

Objekt: SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis: **D.1.4.2.b - ÚT**

Místo: Golčův Jeníkov | Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava | Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	**611 175,90**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	611 175,90
713 - Izolace tepelné	91 340,40
731 - Ústřední vytápění - kotelny a systém UT	81 081,60
732 - Ústřední vytápění - strojovny	142 819,80
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	257 736,90
734 - Ústřední vytápění - armatury	18 174,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	20 023,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

Objekt: SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis: **D.1.4.2.b - ÚT**

KSO: | CC-CZ:

Místo: Golčův Jeníkov | Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava | IČ: | DIČ:

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | IČ: 60932171 | DIČ: CZ60932171

Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava | IČ: | DIČ:

Zpracovatel: Eva Dokulilová | IČ: | DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**611 175,90**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	611 175,90	15,00%	91 676,39
snížená	0,00	21,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**702 852,29**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.2.b - ÚT

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**611 175,90**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				611 175,90	
	D	713	Izolace tepelné				91 340,40	
1	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	164,000	90,00	14 760,00	
2	M	286163100R	*nopová deska systémová 50/30mm (balík = 6ks/6,72m2)*	bal	25,000	1 920,00	48 000,00	
3	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	250,000	24,00	6 000,00	
4	M	286163200R	*páska dilatační okrajová 150mm extrud PE s folií (role=25m)*	bal	10,000	420,00	4 200,00	
5	M	286160080R	*trubka ochranná pro podl. tr. 16x2*	m	50,000	24,00	1 200,00	
6	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	150,000	30,00	4 500,00	
7	M	283770940	*izolace potrubí PE-Al 15 x 9 mm*	m	50,000	42,00	2 100,00	
8	M	283771010	*izolace potrubí PE-Al 18 x 9 mm*	m	4,000	45,60	182,40	
9	M	283771030	*izolace potrubí PE-Al 22 x 9 mm*	m	24,000	51,60	1 238,40	
10	M	283771120	*izolace potrubí PE-Al 28 x 13 mm*	m	62,000	81,60	5 059,20	
11	M	283771160	*izolace potrubí PE-Al 35 x 13 mm*	m	16,000	90,00	1 440,00	
12	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,030	88 680,00	2 660,40	
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny a systém UT				81 081,60	
13	K	731244492	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 20 kW	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
14	M	484176850R	*plynový kondenz. kotel závěsný 1,9-19,0kW, topný, VE čerp., sálavý hořák, exp. 10l, ekviterm, čidla, regulace podlahových smyček*	kus	1,000	48 600,00	48 600,00	
15	M	484176870R	*montážní pomůcka na omítku pro top. bez TAE*	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
16	K	731341190	HZS - topná zkouška, nastavení, seřízení, zaškolení	hod	24,000	360,00	8 640,00	
17	K	731810331R	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenz. kotel svislý 60/100 mm (montáž)	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00	
18	M	484176868R	*AZ revizní kus přímý 60/100*	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	
19	M	484176895R	*AZ trubka 1,95m 60/100*	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	484176898R	*AZ trubka 1m 60/100*	kus	2,000	780,00	1 560,00	
21	M	484176896R	*AZ průchodka střechou 60/100, černá*	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	
22	M	484176899R	*Univerz. střeš. taška D=125, černá*	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	
23	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	0,030	78 720,00	2 361,60	
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				142 819,80	
24	K	732111390R	Montáž kombinovaného rozdělovače/sběrače do 5 okruhů	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
25	M	484877000R	*kombinovaný rozdělovač-sběrač závitový DN20/DN25, 3-okruhový (viz schéma), vč. izol. pouzdra*	m	1,000	6 600,00	6 600,00	
26	M	484877200R	*podpěra rozdělovače-sběrače (upevnění na stěnu) pro rozdělovač (sada)*	sada	1,000	1 800,00	1 800,00	
27	M	405910000	*jímka pro snímače teplot s hlavicí G1/2" L60 mm*	kus	1,000	240,00	240,00	
28	M	405112220R	*snímač teploty (ponorné čidlo hyhr. výhybky NTC, l=3750)*	kus	1,000	720,00	720,00	
29	K	732111395	Montáž hydraulické výhybky (anuloidu) do DN40	kus	1,000	720,00	720,00	
30	M	484877300R	*vyrovnávač dynamických tlaků (hydr. výhybka 60/60 IG1", montáž před rozdělovač, vč. stěnové konzoly*	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
31	K	732111398R	Montáž skříňky rozdělovače do stěny, š. do 1200mm	kus	2,000	600,00	1 200,00	
32	M	286162520R	*skříň rozdělovače vel.3 (pro R 5-okruhů a R 6-okruhů) na omítku*	kus	2,000	2 880,00	5 760,00	
33	K	732111399	Montáž rozdělovače do 10 okruhů do skříňky	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	
34	M	286162310R	*rozdělovač mosaz 5 okruhů, vystroj.*	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
35	M	286162300R	*rozdělovač mosez 6 okruhů, vystroj.*	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
36	K	732219301	Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
37	M	484371130R	*ohřívač vody zásobníkový stojatý, objem 200 litrů, komp. ohřev z kotle (vč. pojistné skupiny a teploměru)*	kus	1,000	17 400,00	17 400,00	
38	K	732231595R	Montáž diviconu - montážní sady, vč. VE čerp.	soubor	3,000	1 800,00	5 400,00	
39	M	551288190R	*mont. sada M31DN20, bez směšovače, vč. VE čerp. 15-60*	kus	1,000	8 400,00	8 400,00	
40	M	551288115R	*mont. sada M32DN20, se směšovačem (kv=1,5), vč. servopohonu a VE čerp. 15-60*	kus	2,000	11 880,00	23 760,00	
41	M	551288280R	*rozšiřovací sada pro TO se směšovačem, mont. na stěnu*	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	
42	M	551288320R	*servomotor směšovače 230V/50Hz*	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
43	M	484176892	*rozšíření k ohřevu a konektor OPT*	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
44	M	484176874R	*servopohon na okruh podl. smyčky, 230V*	kus	11,000	1 020,00	11 220,00	
45	M	484176876	*hodinový termostat 230V, digitální, zónová regulace, propojovací moduly*	kus	9,000	1 200,00	10 800,00	
46	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	4,000	480,00	1 920,00	
47	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	0,030	138 660,00	4 159,80	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				257 736,90	
48	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	50,000	240,00	12 000,00	
49	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	4,000	282,00	1 128,00	
50	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	24,000	342,00	8 208,00	
51	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	62,000	462,00	28 644,00	
52	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	16,000	588,00	9 408,00	
53	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	156,000	720,00	112 320,00	
54	K	733322102	Montáž potrubí plastové z PE-Xc spojované násuvnou objímkou D 16x2 systém	m	871,000	30,00	26 130,00	
55	M	286160005R	*PEXc 5-vrstv. bezp. trub. 16x2 (role 200m)*	bal	5,000	7 200,00	36 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	286160400R	*oblouk fixační vodící (10ks). ponikl. mosaz*	kus	3,000	300,00	900,00	
57	M	286157352R	*PE - ochr. trub. 19/25 (l=25m)*	kus	2,000	720,00	1 440,00	
58	M	286162400R	*svěrné šroubení 16x2mm (10ks)*	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	
59	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	871,000	12,00	10 452,00	
60	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	0,030	250 230,00	7 506,90	
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				18 174,00	
61	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	10,000	60,00	600,00	
62	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	12,000	66,00	792,00	
63	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	9,000	78,00	702,00	
64	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	4,000	96,00	384,00	
65	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	2,000	144,00	288,00	
66	M	551243850	*kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C, 3/8"*	kus	20,000	132,00	2 640,00	
67	M	551141260	*kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný 3/4" červený*	kus	2,000	240,00	480,00	
68	M	551141280	*kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1" červený*	kus	4,000	336,00	1 344,00	
69	M	551141300	*kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1"1/4 červený*	kus	2,000	396,00	792,00	
70	M	551172330	*filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16, 3/4"*	kus	1,000	240,00	240,00	
71	M	551172340	*filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16, 1"*	kus	3,000	336,00	1 008,00	
72	M	551172350	*filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16, 5/4"*	kus	1,000	396,00	396,00	
73	M	551211980	*závitový zpětný ventil 3/4"*	kus	1,000	240,00	240,00	
74	M	551211990	*závitový zpětný ventil 1"*	kus	2,000	336,00	672,00	
75	M	551212000	*závitový zpětný ventil 1"1/4*	kus	1,000	396,00	396,00	
76	M	551212105R	*termostatický ventil (kombiblok), rohový 3/4", s termohlavicí pro topné žebříky (střed. přípoj)*	kus	5,000	1 440,00	7 200,00	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				20 023,20	
77	K	735141111	Montáž tělesa koupelnového tělesa do 1400 mm na stěnu	kus	3,000	480,00	1 440,00	
78	K	735141112	Montáž tělesa koupelnového tělesa přes 1400 mm na stěnu	kus	2,000	600,00	1 200,00	
79	M	541530605R	*těleso trubkové koupelnové rovné 1186x500*	kus	3,000	2 400,00	7 200,00	
80	M	541530700	*těleso trubkové koupelnové rovné 1726 x 500, vč. EL. přitápění 400W*	kus	2,000	4 800,00	9 600,00	
81	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	0,030	19 440,00	583,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Soupis:

D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60932171
	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	DIČ:	CZ60932171
Projektant:		IČ:	
	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing.Michal Nestrojil	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací a rozpočet byl zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro. Aktuální cenová úroveň 2019.

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Cena bez DPH			**449 022,60**
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	449 022,60	15,00%	67 353,39
Cena s DPH		**v CZK**	**516 375,99**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Ing.Michal Nestrojil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**449 022,60**
D1 - Silnoproudá elektrotechnika	449 022,60
D2 - Elektromontáže	321 609,60
D3 - Elektroinstalační krabice	222 795,60
D4 - Elektroinstalační přístroje	3 420,00
D5 - Kryt spínače	966,00
D6 - RÁMEČEK	528,00
D7 - Vypínače kompletní	3 156,00
D8 - Vypínače kompletní povrchová montáž IP 66	1 008,00
D9 - ZÁSUVKA NN, kompletní	7 980,00
D10 - ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM	7 920,00
D11 - ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44	3 612,00
D12 - ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 66	576,00
D13 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP 66	504,00
D14 - Svítidla	83 520,00
D15 - Svítidla nouzová	15 132,00
D16 - Zdroje-zářivky, žárovky	2 383,20
D17 - Poplatek za likvidaci EO	12,00
D18 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	61 324,80
D19 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	9 489,60

D20 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC-zelenožlutý	3 840,00
D21 - Svorky	1 272,00
D22 - UKONČENÍ KABELŮ DO	468,00
D23 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	240,00
D24 - Trubka ohebná dvouplášťová do výkopu	4 284,00
D25 - ÚT	48 006,00
D26 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST	9 948,00
D27 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	9 600,00
D28 - VZT	4 920,00
D27 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	1 920,00
D29 - HZS+REVIZE	45 888,00
D27 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	13 056,00
D30 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	9 000,00
D31 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	9 000,00
D32 - Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	14 832,00
D33 - Zemní práce	18 105,00
D34 - SEJMUTÍ ORNICE	18 105,00
D35 - SEJMUTÍ DRNU	378,00
D36 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	7 464,00
D37 - VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ	72,00
D38 - ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU	4 320,00
D39 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	1 620,00
D40 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	486,00
D41 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	2 460,00
D42 - ÚPRAVA POVRCHU	945,00
D43 - Drobné stavební práce	22 146,00
D44 - VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	22 146,00
D45 - VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	4 620,00
D46 - VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE STROPU - HLOUBKA 30mm	1 200,00
D47 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	9 840,00
D48 - PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM	2 958,00
D49 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Ing.Michal Nestrojil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**449 022,60**	
D	D1		Silnoproudá elektrotechnika				449 022,60	
D	D2		Elektromontáže				321 609,60	
D	D3		Elektroinstalační krabice				222 795,60	
1	K	Po01	KRABICE ROZVODNÁ prumer 97	ks	33.000	60,00	1 980,00	
2	K	Po02	KRABICE ROZVODNÁ prumer 68	ks	25.000	42,00	1 050,00	
3	K	Po03	KRABICE UNIVERZÁLNÍ prumět 68	ks	108.000	42,00	4 536,00	
4	K	Po04	KRABICE ROZVODNÁ pod omítku IP 44	ks	16.000	136,00	2 208,00	
5	K	Po05	KRABICE ROZVODNÁ na omítku IP 65	ks	7.000	150,00	1 050,00	
6	K	Po06	KRABICE ROZVODNÁ prumětr 68 pro připlození ochranného pospojení	ks	8.000	42,00	336,00	
D	D4		Elektroinstalační přístroje				3 420,00	
7	K	Po07	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky), řazení 1, 10o (do hořlavých podkladu B až F)	ks	6.000	132,00	792,00	
8	K	Po08	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky), řazení 5, 6So (do hořlavých podkladu B až F)	ks	4.000	150,00	600,00	
9	K	Po09	Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky), řazení 7, 7So (do hořlavých podkladu B až F)	ks	1.000	156,00	156,00	
10	K	Po10	Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky), řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladu B až F)	ks	12.000	156,00	1 872,00	
D	D5		Kryt spínače				966,00	
11	K	Po011	Kryt spínače kolébkového, b. bílá	ks	23.000	42,00	966,00	
D	D6		RÁMEČEK				528,00	
12	K	Po012	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, b. bílá	ks	19.000	24,00	456,00	
D	D7		Vypínače kompletní				3 156,00	
13	K	Po013	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný, b. bílá	ks	2.000	36,00	72,00	
14	K	Po014	Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž, řazení 5, b. bílá	ks	2.000	264,00	528,00	
15	K	Po015	Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž, řazení 6 (1), b. bílá	ks	4.000	270,00	1 080,00	
16	K	Po016	Ovládač zapínací IP 44, s prosvětlením popisovým polem, zapuštěná montáž, řazení 1/0, 1/0So, b. bílá	ks	6.000	258,00	1 548,00	

D50 - Rozvaděče	81 762,00
D51 - Rozvaděč RE	6 768,00
D52 - Rozvaděč R1	74 994,00
D53 - Ostatní náklady	5 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	Pol17	Vypínač jednopólový IP 66, řazení 1, b. bílá, (na hořlavé podklady B až D)	ks	3,000	336,00	1 008,00	
	D	D8	*Vypínače kompletní povrchová montáž IP 66*				*1 008,00*	
18	K	Pol18	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks	35,000	226,00	7 980,00	
	D	D9	*ZÁSUVKA NN, kompletní*				*7 980,00*	
19	K	Pol19	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks	6,000	1 320,00	7 920,00	
	D	D10	*ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM*				*7 920,00*	
20	K	Pol20	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; pod omítku b. bílá	ks	14,000	258,00	3 612,00	
	D	D11	*ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44*				*3 612,00*	
21	K	Pol21	Zásuvka jednonásobná IP 66, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; nastěnná b. bílá	ks	2,000	288,00	576,00	
	D	D12	*ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 66*				*576,00*	
22	K	Pol22	Zásuvka průmyslová, nástěnná, s víčkem ; řazení 3P+N+PE; bílá , IP 44, 16 A	ks	1,000	504,00	504,00	
	D	D13	*ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP 66*				*504,00*	
23	K	Pol23	"AT"-LED veřejné kruhové, polykarbonátللinik, Opálový PMMA difuzor, IP44, 15W, 1300 lm 4000K, EP	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
24	K	Pol24	"AZ"-LED veřejné kruhové, polykarbonátللinik, Opálový PMMA difuzor, IP44, 25W, 2050 lm 4000K, EP	ks	11,000	1 500,00	16 500,00	
	D	D14	*Svítidla*				*83 520,00*	
25	K	Pol25	"OZ"-Zářivkové svítidlo přisazené, polykarbonátová, barva šedá, PC kryt IP65, 1x54W, 4000K, EP	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	
26	K	Pol26	"BT"-Zářivkové svítidlo přisazené kruhové, lak. ocel. plech, polykarbonátový PMMA difuzor, IP 44, 2x26W, 4000K, EP	ks	10,000	1 500,00	15 000,00	
27	K	Pol27	"CT"-Zářivkové svítidlo přisazené, polykarbonátové, barva šedá, PC kryt IP65, 1x36W, 4000K, EP	ks	1,000	1 920,00	1 920,00	
28	K	Pol28	"ET" Zářivkové svítidlo přisazené, opt. sdruž. mřížka, IP 20, 2x80W EP	ks	5,000	1 656,00	8 280,00	
29	K	Pol29	"D"-LED svítidlo přisazené, designové, hliníkové, antikorozní, hliníkový reflektor, tvrzené čiré sklo, úhel vyzařování 91°, IP65, 4W, 245 lm, 4000K, EP	ks	5,000	1 896,00	9 480,00	
30	K	Pol30	"H"-LED svítidlo přisazené zrcadlo, kovové části chromované, IP44, 2x2,5W, 370 lm, 4000K	ks	2,000	1 560,00	3 120,00	
31	K	Pol31	"VO"-Osvětlovací LED sloupek 8W/812lm, E27, 230V, IP44, rozměry 1038mm x O 102 (O 220mm podstavec) s pohybovým čidlem	ks	7,000	3 000,00	21 000,00	
32	K	Pol32	Příruba pro montáž sloupku na betonový základ	ks	7,000	600,00	4 200,00	
	D	D15	*Svítidla nouzová*				*15 132,00*	
33	K	Pol33	P -Svítidlo LED nouzové 1,2W stropní piktogram,autonomie 1h, viditelnost 30 m, IP20	ks	3,000	864,00	2 592,00	
34	K	Pol34	Pik. šipka dolů - pro "P 1"	ks	3,000	60,00	180,00	
35	K	Pol35	"N1" Svítidlo LED nástěnné, přisazené, čtvercové, autonomie 1h, 4,4W 618lm, 5000K	ks	1,000	2 880,00	2 880,00	
36	K	Pol36	N- svítidlo LED 1,5W, nouzové nástěnné, vestavné, kovové, autonomie 1h, IP40	ks	4,000	1 920,00	7 680,00	
37	K	Pol37	"N3" Svítidlo LED nouzové, přisazené autonomie 3h, 2,5W 185lm, IP 65	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
	D	D16	*Zdroje-zálohy, žárovky*				*2 383,20*	
38	K	Pol38	Zářivka T5- G5 54W/840 bílá	ks	1,000	78,00	78,00	
39	K	Pol39	Zářivka D/E- G24Q-3 26W/840 bílá	ks	20,000	96,00	1 920,00	
40	K	Pol40	Zářivka T5- G5 80W/840 bílá	ks	2,000	153,60	307,20	
41	K	Pol41	Zářivka T8- G13 36W/840 bílá	ks	1,000	78,00	78,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	Pol42	Svítidla+zdroje	ks	1,000	12,00	12,00	
	D	D17	*Popisek za svítidel EO*				*12,00*	
43	K	Pol43	CYKY-J 4x16 mm2 , pevně	m	40,000	216,00	8 640,00	
44	K	Pol44	CYKY-J 5x4 mm2 , pevně	m	35,000	90,00	3 150,00	
45	K	Pol45	CYKY-J 3x2,5 mm2 , pevně	m	635,000	48,00	30 480,00	
46	K	Pol46	CYKY-J 3x4 mm2 , pevně	m	52,000	62,40	3 244,80	
47	K	Pol47	CYKY-J 5x1,5 mm2 , pevně	m	150,000	48,00	7 200,00	
48	K	Pol48	CYKY-J 3x1,5 mm2 , pevně	m	205,000	42,00	8 610,00	
	D	D18	*KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE*				*61 324,80*	
49	K	Pol49	CYKY-O 3x1,5 mm2 , pevně	m	65,000	42,00	2 730,00	
50	K	Pol50	CYKY-O 2x1,5 mm2 , pevně	m	155,000	39,60	6 138,00	
51	K	Pol51	CYKY-O 4x1,5 mm2 , pevně	m	14,000	44,40	621,60	
	D	D20	*VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC-zelenožlutý*				*3 840,00*	
52	K	Pol52	CY 4 ZŽ , pevně	m	35,000	24,00	840,00	
53	K	Pol53	CY 16 ZŽ , pevně	m	10,000	72,00	720,00	
54	K	Pol54	Vodič FeZn průměr 10mm plast	m	38,000	60,00	2 280,00	
	D	D21	*Svorky*				*1 272,00*	
55	K	Pol55	SP1 připojovací	ks	6,000	72,00	432,00	
56	K	Pol56	SS spojovací	ks	14,000	60,00	840,00	
	D	D22	*UKONČENÍ KABELU DO*				*468,00*	
57	K	Pol57	5x10 mm2	ks	70,000	6,00	420,00	
58	K	Pol58	4x25 mm2	ks	4,000	12,00	48,00	
	D	D23	*UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČICH*				*240,00*	
59	K	Pol59	do 2,5 mm2	ks	50,000	3,60	180,00	
60	K	Pol60	do 6 mm2	ks	6,000	6,00	36,00	
61	K	Pol61	do 16 mm2	ks	2,000	12,00	24,00	
	D	D24	*Trubka ohebná dvouplášťová do výkopu*				*4 284,00*	
62	K	Pol62	trubka ohebná dvouplášťová korugovaná d 32	m	85,000	50,40	4 284,00	
	D	D25	ÚT				48 006,00	
63	K	Pol63	Venkovní čidlo teploty	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
64	K	Pol13	KRABICE UNIVERZÁLNÍ průměr 68	ks	9,000	42,00	378,00	
65	K	Pol64	JYTY 2x1	m	185,000	24,00	4 440,00	
66	K	Pol65	CYSY 5x1	m	35,000	42,00	1 470,00	
67	K	Pol66	CYSY 3x1	m	45,000	32,40	1 458,00	
68	K	Pol67	CYKY-J 5x1,5 mm2 , pevně	m	195,000	48,00	9 360,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	Pol48	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	156,000	42,00	6 552,00	
70	K	Pol67	drobný nespec. materiál pro připojení prvků ÚT dle aktuálního ceníku výrobce	ks	10,000	180,00	1 800,00	
	D	D26	*TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST*				*9 948,00*	
71	K	Pol68	trubka ohebná d 20	m	120,000	38,40	4 608,00	
72	K	Pol69	trubka ohebná d 32	m	50,000	48,00	2 400,00	
73	K	Pol70	ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ 60x150 včetně uchycení a spon	m	7,000	420,00	2 940,00	
	D	D27	*HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY*				*9 600,00*	
74	K	Pol71	Zapojení regulátoru a dalších prvků ÚT	hod	15,000	384,00	5 760,00	
75	K	Pol72	Seřízení a nastavení ÚT	hod	10,000	384,00	3 840,00	
	D	D28	VZT				4 920,00	
76	K	Pol73	drobný nespec. materiál pro připojení prvků ventilátorů	ks	10,000	300,00	3 000,00	
	D	D27	*HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY*				*1 920,00*	
77	K	Pol74	Zapojení ventilátorů	hod	5,000	384,00	1 920,00	
	D	D29	HZS+REVIZE				45 888,00	
	D	D27	*HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY*				*13 056,00*	
78	K	Pol75	Zabezpečení pracoviště	hod	10,000	384,00	3 840,00	
79	K	Pol76	Montaž rozvaděčů	hod	4,000	384,00	1 536,00	
80	K	Pol77	Nepředvídatelné okolnosti	hod	20,000	384,00	7 680,00	
	D	D30	*KOORDINACE POSTUPU PRACI*				*9 000,00*	
81	K	Pol78	S ostatními profesemi	hod	20,000	360,00	7 200,00	
82	K	Pol79	S distributorem el. energie EON	hod	5,000	360,00	1 800,00	
	D	D31	*SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI*				*9 000,00*	
83	K	Pol80	zapojování a zkouškách	hod	25,000	360,00	9 000,00	
	D	D32	*Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500*				*14 832,00*	
84	K	Pol81	Revizní technik	hod	28,000	420,00	11 760,00	
85	K	Pol82	Spoluprace s reviz.technikem	hod	8,000	384,00	3 072,00	
	D	D33	Zemní práce				18 105,00	
	D	D34	SEJMUTÍ ORNICE				18 105,00	
86	K	Pol83	Vrstva přes 15cm,zemina tř.1	m3	10,000	36,00	360,00	
	D	D35	*SEJMUTÍ DRNU*				*378,00*	
87	K	Pol84	Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	10,500	36,00	378,00	
	D	D36	*HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY*				*7 464,00*	
88	K	Pol85	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	70,000	102,00	7 140,00	
89	K	Pol86	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1000mm	m	3,000	108,00	324,00	
	D	D37	*VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ*				*72,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	Pol87	Zemina třídy 3-4,ručně	m3	2,000	36,00	72,00	
	D	D38	*ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU*				*4 320,00*	
91	K	Pol88	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	2,000	2 160,00	4 320,00	
	D	D39	*ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE*				*1 620,00*	
92	K	Pol89	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	45,000	36,00	1 620,00	
	D	D40	*FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC*				*486,00*	
93	K	Pol90	Do šířky 20cm	m	45,000	10,80	486,00	
	D	D41	*ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY*				*2 460,00*	
94	K	Pol91	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	70,000	33,60	2 352,00	
95	K	Pol92	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1000mm	m	3,000	36,00	108,00	
	D	D42	*ÚPRAVA POVRCHU*				*945,00*	
96	K	Pol93	Položení drnu	m2	10,500	30,00	315,00	
97	K	Pol94	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	35,000	18,00	630,00	
	D	D43	Drobné stavební práce				22 146,00	
	D	D44	VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm				22 146,00	
98	K	Pol95	Sire 30 mm	m	60,000	12,00	720,00	
99	K	Pol96	Sire 70 mm	m	80,000	27,60	2 208,00	
	D	D45	*VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm*				*4 620,00*	
100	K	Pol97	Sire 70 mm	m	90,000	30,00	2 700,00	
101	K	Pol98	Sire 100 mm	m	40,000	48,00	1 920,00	
	D	D46	*VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE STROPU - HLOUBKA 30mm*				*1 200,00*	
102	K	Pol99	Sire 30 mm	m	50,000	24,00	1 200,00	
	D	D47	*VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE*				*9 840,00*	
103	K	Pol100	100x100x50 mm	ks	205,000	48,00	9 840,00	
	D	D48	*PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM*				*2 958,00*	
104	K	Pol101	O tloušťce 15cm	ks	35,000	36,00	1 260,00	
105	K	Pol102	O tloušťce 30cm	ks	20,000	42,00	840,00	
106	K	Pol103	O tloušťce 45cm	ks	10,000	48,00	480,00	
107	K	Pol104	O tloušťce 60cm	ks	7,000	54,00	378,00	
	D	D49	*HRUBÁ VÝPLN RYH MALTOU*				*600,00*	
108	K	Pol105	Jakekoliv sire	m2	10,000	60,00	600,00	
	D	D50	Rozvaděče				81 762,00	
	D	D51	Rozvaděč RE				6 768,00	
109	K	Pol106	zakryt z plechu IP 20	ks	1,000	600,00	600,00	
110	K	Pol107	místo pro elektromer	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb - konstrukční řešení
Soupis:
D.1.4.4 - Ochrana před bleskem a impulzním přepětím

KSO:			
Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60932171
	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	DIČ:	CZ60932171
Projektant:		IČ:	
	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing.Michal Nestrojil	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací a rozpočet byl zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro. Aktuální cenová úroveň 2019.

Cena bez DPH					32 178,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní		0,00	21,00%	0,00	
	snížená	32 178,00	15,00%	4 826,70	
Cena s DPH			**v CZK**		**37 004,70**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb - konstrukční řešení
Soupis:
D.1.4.4 - Ochrana před bleskem a impulzním přepětím

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Ing.Michal Nestrojil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**32 178,00**
D1 - Ochrana před bleskem a impulzním přepětím	32 178,00
D2 - Elektromontáže	29 778,00
D3 - Hromosvod	23 850,00
D4 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	4 920,00
D5 - Vedení	7 350,00
D6 - PODPĚRA VEDENÍ - SVODY	1 008,00
D7 - Podpěra na hřebenáče	780,00
D8 - PODPĚRA VEDENÍ	2 604,00
D9 - Ochranný úhelník	1 728,00
D10 - Označovací štítky PVC	588,00
D11 - Ochranná stříška	168,00
D12 - IZOLAČNÍ TYČE, DRŽÁKY	696,00
D13 - SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ	3 216,00
D14 - MONTÁŽNÍ PRÁCE	792,00
D15 - HZS+REVIZE	5 928,00
D16 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	1 800,00
D17 - Provedení revizních zkoušek dleČSN 331500	4 128,00
D18 - Ostatní náklady	2 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	Po1108	zakrytí vnitřních částí pro el. mření	ks	1,000	600,00	600,00	
112	K	Po1109	přístrojový rošt	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
113	K	Po1110	popisný štítek	ks	2,000	36,00	72,00	
114	K	Po1111	obal na vykrytý	ks	1,000	96,00	96,00	
115	K	Po1112	pripojnice CU 32/5	ks	3,000	180,00	540,00	
116	K	Po1113	nulove pripojnice CU 32/5	ks	2,000	180,00	360,00	
117	K	Po1114	jistič 3xZ5A char B	ks	1,000	720,00	720,00	
118	K	Po1115	svorka zapojena RS 16	ks	3,000	60,00	180,00	
	D	D52	Rozvaděč R1				74 994,00	
119	K	Po1116	Oprav. zapuštěná rozvodnice 600x600	ks	1,000	4 080,00	4 080,00	
120	K	Po1106	zakrytí z plechu lP 20	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
121	K	Po1117	přístrojový rošt	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
122	K	Po1110	popisný štítek	ks	50,000	12,00	600,00	
123	K	Po1111	obal na vykrytý	ks	1,000	120,00	120,00	
124	K	Po1112	pripojnice CU 32/5	ks	3,000	180,00	540,00	
125	K	Po1113	nulove pripojnice CU 32/5	ks	2,000	180,00	360,00	
126	K	Po1118	napis barvou /za jedno pismenor/	ks	2,000	60,00	120,00	
127	K	Po1119	Třífázový vypínač 3x32A	ks	1,000	720,00	720,00	
128	K	Po1120	Nadčtová spoušť vypínače	ks	1,000	540,00	540,00	
129	K	Po1121	Tlačítko centrál stop do dveří rozvaděče	ks	1,000	480,00	480,00	
130	K	Po1122	Jednofázový vypínač 1x20A	ks	4,000	540,00	2 160,00	
131	K	Po1123	Proudový chránič 25-4-030A	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
132	K	Po1124	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí B+C	ks	1,000	9 960,00	9 960,00	
133	K	Po1125	Pojistkový spodek 3P-125A	ks	1,000	1 440,00	1 440,00	
134	K	Po1126	Válcová pojistka PV 125A	ks	3,000	42,00	126,00	
135	K	Po1127	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A char B 1N 030AC	ks	5,000	1 740,00	8 700,00	
136	K	Po1128	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A char B 1N 030AC	ks	15,000	1 740,00	26 100,00	
137	K	Po1129	Jistič 1x16A char B	ks	17,000	180,00	3 060,00	
138	K	Po1130	Jistič 1x6A char B	ks	9,000	192,00	1 728,00	
139	K	Po1131	Jistič 1xZA char B	ks	2,000	216,00	432,00	
140	K	Po1132	Jistič 3x16A char B	ks	2,000	600,00	1 200,00	
141	K	Po1133	Jistič 1x10A char B	ks	4,000	180,00	720,00	
142	K	Po1134	Instalační stykač 40-40, 230V	ks	2,000	204,00	408,00	
143	K	Po1135	Impulzní relé 16 A 230A	ks	2,000	840,00	1 680,00	
144	K	Po1136	svorka zapojena RS 6	ks	105,000	24,00	2 520,00	
	D	D53	Ostatní náklady				5 400,00	
145	K	Po1137	PPV	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
146	K	Po1138	Podružný materiál	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb - konstrukční řešení
Soupis:
D.1.4.4 - Ochrana před bleskem a impulzním přepětím

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Ing.Michal Nestrojil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**32 178,00**	
	D	D1	Ochrana před bleskem a impulzním přepětím				32 178,00	
	D	D2	Elektromontáže				29 778,00	
	D	D3	Hromosvod				23 850,00	
	D	*D4*	*OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ*				*4 920,00*	
1	K	Pol139	FeZn30x4 (0.95kg/m), pevné	m	82,000	60,00	4 920,00	
	D	*D5*	*Vedení*				*7 350,00*	
2	K	Pol140	Drát průměr 8 mm, materiál AlMgSi	m	105,000	44,40	4 662,00	
3	K	Pol54	Vodič FeZn průměr 10mm plast	m	35,000	76,80	2 688,00	
	D	*D6*	*PODPĚRA VEDENÍ - SVODY*				*1 008,00*	
4	K	Pol141	do zdiva, aktivní délka od zdiva 100 mm	ks	24,000	42,00	1 008,00	
	D	*D7*	*Podpěra na hřebenáče*				*780,00*	
5	K	Pol142	Podpěra vedení na hřebenáče střešních tašek	ks	13,000	60,00	780,00	
	D	*D8*	*PODPĚRA VEDENÍ*				*2 604,00*	
6	K	Pol143	Podpěra vedení plechové atiky s pryžovým těsněním aktivní délka 100 mm	ks	30,000	42,00	1 260,00	
7	K	Pol144	Podpěra vedení nalepovací včetně přeplátování na ploché střech, aktivní délka 100 mm	ks	10,000	42,00	420,00	
8	K	Pol145	Podpěra vedení na svah pro střešní tašky, aktivní délka nad krytinou 100 mm	ks	22,000	42,00	924,00	
	D	*D9*	*Ochranný úhelník*				*1 728,00*	
9	K	Pol146	OU 1,7 m	ks	6,000	180,00	1 080,00	
10	K	Pol147	DOU/a-20 držák ochranného úhelníku, L 200mm	ks	12,000	54,00	648,00	
	D	*D10*	*Označovací štítky PVC*				*588,00*	
11	K	Pol148	č. 0-9	ks	6,000	18,00	108,00	
12	K	Pol149	Jímací tyč bez osazení 1 m	ks	1,000	240,00	240,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:
D.1.4.5 - Elektronické komunikace

KSO:			CC-CZ
Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	69323171
	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	DIČ:	CZ69323171
Projektant:		IČ:	
	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing.Michal Nestrojil	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací a rozpočet byl zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro. Aktuální cenová úroveň 2019.

Cena bez DPH			101 904,00
Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	101 904,00	15,00%	15 285,60

Cena s DPH	v	CZK	117 189,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:
D.1.4.5 - Elektronické komunikace

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Ing.Michal Nestrojil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**101 904,00**
D1 - Elektronické komunikace	101 904,00
D2 - Elektromontáže	83 454,00
D3 - Elektroinstalační krabice	46 518,00
D4 - PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ	1 584,00
D5 - KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ	360,00
D6 - ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ)	1 518,00
D7 - MASKA NOSNÁ	264,00
D8 - RÁMEČEK	264,00
D9 - Autonomní hlásiče požáru	17 940,00
D10 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST	22 884,00
D11 - Domácí telefon DT	23 040,00
D12 - HZS+REVIZE	13 896,00
D13 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	5 760,00
D14 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	768,00
D15 - Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	1 224,00
D16 - Zemní práce	7 770,00
D17 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	7 770,00
D18 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	1 440,00
D19 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	2 250,00
D20 - Drobné stavební práce	8 280,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol150	Jímací tyč se závitem do dřeva 1m, vrut 10	ks	1,000	240,00	240,00	
	D	*D11*	*Ochranná stříška*				*168,00*	
14	K	Pol151	Ochranná stříška dolní, FaZn	ks	1,000	84,00	84,00	
15	K	Pol152	Ochranná stříška horní, PVC (pr. 150 mm)	ks	1,000	84,00	84,00	
	D	*D12*	*IZOLAČNÍ TYČE, DRŽÁKY*				*696,00*	
16	K	Pol153	Izolační tyč pro jímací tyč 430mm	ks	2,000	300,00	600,00	
17	K	Pol154	držák izolační tyče na stožár	ks	2,000	48,00	96,00	
	D	*D13*	*SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ*				*3 216,00*	
18	K	Pol156	SS spojovací	ks	25,000	42,00	1 050,00	
19	K	Pol155	zkušební - lištová	ks	4,000	60,00	240,00	
20	K	Pol156	svorka páska-drát	ks	16,000	54,00	864,00	
21	K	Pol157	svorka páska-páska	ks	4,000	54,00	216,00	
22	K	Pol158	křížová	ks	7,000	54,00	378,00	
23	K	Pol55	SP1 připojovací	ks	2,000	42,00	84,00	
24	K	Pol159	Svorka okapových žlabů	ks	6,000	48,00	288,00	
25	K	Pol160	Svorka k jímací tyči 4x18 pro připojení kruhového drátu	ks	2,000	48,00	96,00	
	D	*D14*	*MONTÁŽNÍ PRÁCE*				*792,00*	
26	K	Pol161	ochrana rozvěd. částí v zemi - asfaltování	ks	12,000	42,00	504,00	
27	K	Pol162	ochrana svodu - 30cm pásnými prokloorozní ochrana	ks	6,000	48,00	288,00	
	D	D15	HZS+REVIZE				5 928,00	
	D	*D16*	*KOORDINACE POSTUPU PRACI*				*1 800,00*	
28	K	Pol178	S ostatními profesemi	hod	5,000	360,00	1 800,00	
	D	*D17*	*Provedení revizních zkoušek dleČSN 331500*				*4 128,00*	
29	K	Pol182	Spolupráce s revíz.technikem	hod	2,000	384,00	768,00	
30	K	Pol163	Revizní technik- hromosvod	hod	8,000	420,00	3 360,00	
	D	D18	Ostatní náklady				2 400,00	
31	K	Pol164	PPV	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
32	K	Pol165	Podružný materiál	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	

D21 - VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	8 280,00
D22 - VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	1 704,00
D23 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	1 920,00
D24 - PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM	1 416,00
D25 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	1 080,00
D26 - Ostatní náklady	2 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:
D.1.4.5 - Elektronické komunikace

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkuv Brod, a.s.
Zpracovatel: Ing.Michal Nestrojil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**101 904,00**	
	D	D1	Elektronické komunikace				101 904,00	
	D	D2	Elektromontáže				83 454,00	
	D	D3	Elektroinstalační krabice				46 518,00	
1	K	Pol3	KRABICE UNIVERZÁLNÍ průměr 68	ks	12,000	42,00	504,00	
2	K	Pol166	KRABICE ODBOČNÁ průměr 97	ks	20,000	60,00	1 200,00	
	D	*D4*	*PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ*				*1 584,00*	
3	K	Pol167	Přístroj zásuvky anténní - televizní a rozhlasové	ks	6,000	264,00	1 584,00	
	D	*D5*	*KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ*				*360,00*	
4	K	Pol168	Kryt zásuvky anténní univerzální; b. bílá	ks	6,000	60,00	360,00	
	D	*D6*	*ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ)*				*1 518,00*	
5	K	Pol169	Přístroj zásuvky datové Cat. 5e/u	ks	11,000	138,00	1 518,00	
	D	*D7*	*MASKA NOSNÁ*				*264,00*	
6	K	Pol170	Maska nosná s 2 otvory pro 2 datové zásuvky; b. černá	ks	6,000	36,00	216,00	
7	K	Pol171	Maska nosná s 1 otvorem pro 1 datovou zásuvku; b. černá	ks	2,000	24,00	48,00	
	D	*D8*	*RÁMEČEK*				*264,00*	
8	K	Pol12	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	2,000	24,00	48,00	
9	K	Pol13	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	6,000	36,00	216,00	
	D	*D9*	*Autonomní hlásiče požáru*				*17 940,00*	
10	K	Pol172	Autonomní hlásič požáru lithium, fotoelektrický-iontové baterie, výdrž baterie v pohotovostním režimu 10 let	ks	13,000	1 380,00	17 940,00	
	D	*D10*	*TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST*				*22 884,00*	
11	K	Pol173	trubka ohebná d 23	m	360,000	42,00	15 120,00	
12	K	Pol69	trubka ohebná d 32	m	75,000	48,00	3 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol174	drobný nespec. materiál pro trubky dle aktuálního ceníku výrobce	ks	15,000	60,00	900,00	
14	K	Pol62	trubka ohebná dvouplášťová korugovaná d 32	m	68,000	48,00	3 264,00	
	D	D11	Domácí telefon DT				23 040,00	
15	K	Pol175	Telefon, systém 2 vodičový. Rozlišené vyzvánění od dveří bytu	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	
16	K	Pol176	Modul hlasový, systém 2 vodičový	ks	1,000	6 300,00	6 300,00	
17	K	Pol177	Modul prázdný	ks	1,000	600,00	600,00	
18	K	Pol178	Zápustná instalační krabice	ks	1,000	420,00	420,00	
19	K	Pol179	Odobočovač, systém 2 vodičový, 2 výstupy	ks	1,000	1 680,00	1 680,00	
20	K	Pol180	Rozbočovač, systém 2 vodičový, 1 výstup	ks	2,000	600,00	1 200,00	
21	K	Pol181	Komponent pro ukončení linky	ks	2,000	300,00	600,00	
22	K	Pol182	Zvonkové tlačítko, systém 2 vodičový	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
23	K	Pol183	Napájecí zdroj/převodník	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	
24	K	Pol184	Elektrický zámek kompaktní, 12-18V AC/DC	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	
25	K	Pol64	JYTY 2x1	m	130,000	24,00	3 120,00	
	D	D12	HZS+REVIZE				13 896,00	
26	K	Pol75	Zabezpečení pracoviště	hod	2,000	384,00	768,00	
27	K	Pol185	Montaž DT	hod	8,000	384,00	3 072,00	
28	K	Pol77	Nepředvídatelné okolnosti	hod	5,000	384,00	1 920,00	
29	K	Pol186	Vyhledání připojovacího místa	hod	1,000	384,00	384,00	
	D	*D13*	*KOORDINACE POSTUPU PRACÍ*				*5 760,00*	
30	K	Pol78	S ostatními profesemi	hod	15,000	384,00	5 760,00	
	D	*D14*	*SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRÍ*				*768,00*	
31	K	Pol80	zapojovani a zkouskach	hod	2,000	384,00	768,00	
	D	*D15*	*Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500*				*1 224,00*	
32	K	Pol187	Revizni technik	hod	2,000	420,00	840,00	
33	K	Pol82	Spoluprace s reviz.technikem	hod	1,000	384,00	384,00	
	D	D16	Zemní práce				7 770,00	
	D	D17	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				7 770,00	
34	K	Pol85	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	40,000	102,00	4 080,00	
	D	*D18*	*ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE*				*1 440,00*	
35	K	Pol89	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	40,000	36,00	1 440,00	
	D	*D19*	*ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY*				*2 250,00*	
36	K	Pol91	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	40,000	36,00	1 440,00	
37	K	Pol93	Položení drnu	m2	10,500	36,00	378,00	
38	K	Pol94	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	12,000	36,00	432,00	
	D	D20	Drobné stavební práce				8 280,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:

SO_02a - Přípojka vody

KSO: 801 93 — CC-CZ:
Místo: Golčův Jeníkov — Datum: 09.10.2019

Zadavatel: IČ: ; DIČ: ;
Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava
Uchazeč: IČ: 60932171; DIČ: CZ60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkuv Brod, a.s.
Projektant: IČ: ; DIČ: ;
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Zpracovatel: IČ: ; DIČ: ;
Eva Doskočilová

Poznámka:
- U veškerých dodávek výrobku bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, stavenišťní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U výkonkvu je nutné do ceny dle zahrnout zpracování dodavatelské, přípravné dílenské dokumentace, dále výrobu prototypu, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Při všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s kooordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zajištěním TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce anitmetických vzorců jednotlivých položkových soupisu ve ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zmocněvatele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy. Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH	**61 706,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	61 706,22	15,00%	9 255,93

Cena s DPH	**v CZK**	**70 962,15**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D21	VYSEKÁNÍ RÝH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm				8 280,00	
39	K	Pol95	Sire 30 mm	m	56,000	12,00	672,00	
40	K	Pol96	Sire 70 mm	m	62,000	24,00	1 488,00	
	D	*D22*	*VYSEKÁNÍ RÝH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm*				*1 704,00*	
41	K	Pol97	Sire 70 mm	m	28,000	30,00	840,00	
42	K	Pol98	Sire 100 mm	m	18,000	48,00	864,00	
	D	*D23*	*VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE*				*1 920,00*	
43	K	Pol100	100x100x50 mm	ks	40,000	48,00	1 920,00	
	D	*D24*	*PROŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM*				*1 416,00*	
44	K	Pol101	O tloušťce 15cm	ks	15,000	36,00	540,00	
45	K	Pol102	O tloušťce 30cm	ks	10,000	42,00	420,00	
46	K	Pol103	O tloušťce 45cm	ks	5,000	48,00	240,00	
47	K	Pol104	O tloušťce 60cm	ks	4,000	54,00	216,00	
	D	*D25*	*HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU*				*1 080,00*	
48	K	Pol105	Jakekoliv síře	m2	18,000	60,00	1 080,00	
	D	D26	Ostatní náklady				2 400,00	
49	K	Pol188	PPV	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
50	K	Pol189	Podružný materiál	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

Objekt:
SO_02a - Přípojka vody

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**61 706,22**
HSV - Práce a dodávky HSV	61 363,33
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	3 111,30
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	10 371,37
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	270,52
4 - Vodorovné konstrukce	644,94
5 - Komunikace pozemní	4 038,72
8 - Trubní vedení	34 958,86
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	2 004,82
997 - Přesun sutě	2 949,30
998 - Přesun hmot	3 013,50
M - Práce a dodávky M	342,89
21-M - Elektromontáže	146,33
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	196,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

Objekt:
SO_02a - Přípojka vody

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**61 706,22**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				61 363,33	
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				3 111,30	
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	3,961	120,00	475,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	bdl1	1,5*1,7		2,550			
	VV	bdl2	0,83*1,7		1,411			
	VV		Součet		3,961			
2	K	113107022	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1,411	180,00	253,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl2		1,411			
3	K	113107024	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	2,550	240,00	612,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl1		2,550			
4	K	113107030	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	2,550	600,00	1 530,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl1		2,550			
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	obr1	2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				10 371,37	
6	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	0,375	42,00	15,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	orn1	2,5*1,5*0,1		0,375			
7	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	7,258	480,00	3 483,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha1*2		7,258			
8	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,629	240,00	870,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	rýha1	4,55*1,1*1,45*0,5		3,629			
9	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,629	30,00	108,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha1		3,629			
10	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	3,629	300,00	1 088,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha1		3,629			
11	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	3,629	60,00	217,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha1		3,629			
12	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	13,195	12,00	158,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	paž2	4,55*1,45*2		13,195			
13	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	13,195	12,00	158,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		paž2		13,195			
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	7,258	60,00	435,48	CS ÚRS 2017 01
	VV	svis1	rýha1*2		7,258			
15	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	0,375	24,00	9,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn1		0,375			
16	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	2,453	720,00	1 766,16	
	VV		svis1		7,258			
	VV		-zás1		-4,805			
	VV	vodor1	Součet		2,453			
17	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,375	120,00	45,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn1		0,375			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,453	18,00	44,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		vodor1		2,453			
19	K	R171201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	2,453	168,00	412,10	
	VV		vodor1		2,453			
20	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,805	120,00	576,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		svis1		7,258			
	VV		-obsyp1		-1,702			
	VV		-lože1		-0,751			
	VV	zás1	Součet		4,805			
21	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	4,805	12,00	57,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		zás1		4,805			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,702	180,00	306,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	obsyp1	4,55*1,1*0,34		1,702			
23	M	583313460	*kamenivo těžené drobné frakce 0-4*	t	3,404	180,00	612,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		obsyp1*2		3,404			
24	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	0,300	12,00	3,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	plan1	0,6*0,5		0,300			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				270,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	3,750	41,40	155,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	orn2	2,5*1,5		3,750			
26	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,750	14,40	54,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn2		3,750			
27	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,750	12,00	45,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn2		3,750			
28	M	005724100	*osivo směs travní parková*	kg	0,113	144,00	16,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn2*0,03		0,113			
	D	4	Vodorovné konstrukce				644,94	
29	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,751	540,00	405,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	lože1	4,55*1,1*0,15		0,751			
30	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,045	3 120,00	140,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		plan1*0,15		0,045			
31	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,330	300,00	99,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		(0,6+0,5)*0,15*2		0,330			
	D	5	Komunikace pozemní				4 038,72	
32	K	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	2,550	480,00	1 224,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl1		2,550			
33	K	566901R131	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm fr. 8 - 16 D+M	m2	3,961	120,00	475,32	
	VV		bdl1		2,550			
	VV		bdl2		1,411			
	VV		Součet		3,961			
34	K	566901R132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm fr.16 - 32 D+M	m2	1,411	120,00	169,32	
	VV		bdl2		1,411			
	VV		Součet		1,411			
35	K	566901R133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm fr. 32 - 63 D+M	m2	2,550	180,00	459,00	
	VV		bdl1		2,550			
36	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	1,411	360,00	507,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl2		1,411			
37	M	592453080	*dlažba zámková tl. 6 cm - dle dlažby stávající*	m2	0,282	360,00	101,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl2*0,2		0,282			
38	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	2,550	360,00	918,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl1		2,550			
39	M	592451RR020	*dlažba zámková tl. 6 cm - dle dlažby stávající*	m2	0,510	360,00	183,60	
	VV		bdl1*0,2		0,510			
	D	8	Trubní vedení				34 958,86	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

Objekt:
SO_02b - Venkovní část domovního vodovodu

KSO:	80193	CC-CZ:	
Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:		IČ:	
Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.		DIČ:	CZ60932171
Projektant:		IČ:	
Atelier Alfa spol. s r.o.,Brněnská 48, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Eva Dokulilová		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, *zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových* soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH	**180 970,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	180 970,77	15,00%	27 145,62

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**208 116,39**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

Objekt:
SO_02b - Venkovní část domovního vodovodu

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	*Atelier Alfa spol.* s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**180 970,77**
HSV - Práce a dodávky HSV	174 793,90
1 - Zemní práce	127 475,76
4 - Vodorovné konstrukce	7 188,48
8 - Trubní vedení	14 118,46
998 - Přesun hmot	26 011,20
M - Práce a dodávky M	6 176,87
21-M - Elektromontáže	2 691,49
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	3 485,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, lešení a plošin				2 004,82	
54	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		obrt		2,000			
55	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	2,000	216,00	432,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		obrt		2,000			
56	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlaždebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,160	3 480,00	556,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		obrt*0,5*0,1		0,100			
	VV		obrt*0,3*0,1		0,060			
	VV		Součet		0,160			
57	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odvozem a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		obrt		2,000			
58	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odvozem a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	2,000	36,00	72,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		obrt		2,000			
59	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odvozem a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s výplnením spár kamenivem	m2	3,961	102,00	404,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		bobr		2,550			
	VV		bobr		1,411			
	VV		Součet		3,961			
D		997	Přesun sutě				2 949,30	
60	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutě	t	4,350	180,00	783,00	CS ÚRS 2017 01
61	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kamene	t	4,350	168,00	730,80	CS ÚRS 2017 01
62	K	997221R051	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů,	t	4,350	330,00	1 435,50	
D		998	Přesun hmot				3 013,50	
63	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo skleněných pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	10,045	300,00	3 013,50	CS ÚRS 2017 01
D		M	Práce a dodávky M				342,89	
D		21-M	Elektromontáže				146,33	
64	K	R210001	montáž vodíku uložených volně CY 6 mm2 uložených volně	m	4,550	8,40	38,22	
	VV		podl		4,550			
65	M	341082601	*vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2*	m	5,005	21,60	108,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		podl*1,1		5,005			
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				196,56	
66	K	R459961001	Krytí kabelu vyšetřenou fólií z PVC šířky 25 cm D+M	m	13,550	14,40	195,56	
	VV		pod*1,3		13,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	871171RR121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	4,550	60,00	273,00	
	VV		"V.č. 800 - situace IS, V.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"V.č. 802 - kladečský plán"					
	VV		podl		4,55			
41	M	286131110	*potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm*	m	4,973	72,00	358,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		podl*1,093		4,973			
42	M	422R23600б	*б 9601 zemní souprava 3/4" - 2"*	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	
	VV		"V.č. 800 - situace IS, V.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"V.č. 802 - kladečský plán"					
	VV		1		1,000			
43	K	891183111	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 40	kus	1,000	204,00	204,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č. 800 - situace IS, V.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"V.č. 802 - kladečský plán"					
	VV		1		1,000			
44	M	551R00011	*б 3130 2"/1 1/4" rohový ventil pro PE*	kus	1,000	4 126,80	4 126,80	
	VV		"V.č. 800 - situace IS, V.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"V.č. 802 - kladečský plán"					
	VV		1		1,000			
45	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasu s ventilem ut 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č. 800 - situace IS, V.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"V.č. 802 - kladečský plán"					
	VV		1		1,000			
46	M	422214RR030	*б 3500 80/2" pas navrtávací pro LT*	kus	1,000	1 627,20	1 627,20	
	VV		"V.č. 800 - situace IS, V.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"V.č. 802 - kladečský plán"					
	VV		1		1,000			
47	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	4,550	18,00	81,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		podl		4,550			
48	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	4,550	18,00	81,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		podl		4,550			
49	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	12,00	24,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č. 800 - situace IS, V.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"V.č. 802 - kladečský plán"					
	VV		2		2,000			
50	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"V.č. 800 - situace IS, V.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"V.č. 802 - kladečský plán"					
	VV		1		1,000			
51	M	422R91300Z	*б 1850 uliční poklop*	kus	1,000	852,00	852,00	
	VV		"V.č. 800 - situace IS, V.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"V.č. 802 - kladečský plán"					
	VV		1		1,000			
52	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č. 800 - situace IS, V.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"V.č. 802 - kladečský plán"					
	VV		1		1,000			
53	K	R899800001	plastový výrobek - typová vodoměrná šachta s vystrojením pro osazení 2 vodoměrů vč. poklopu pro zatížení B 125 - 12,5 t tech. par. viz TZ D+M	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	
	VV		"V.č. 800 - situace IS, V.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"V.č. 802 - kladečský plán"					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

Objekt: **SO_02b - Venkovní část domovního vodovodu**

Místo: Golčův Jeníkov — Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava — Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. — Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**180 970,77**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				174 793,90	
	D	1	Zemní práce				127 475,76	
1	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,034	480,00	976,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		1,37*1,35*1,1		2,034			
2	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	69,508	240,00	16 681,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		36,55*(1,35+1,74)*0,5*1,1*0,5		31,058			
	VV		43,83*(1,74+1,45)*0,5*1,1*0,5		38,450			
	VV	rýha1	Součet		69,508			
3	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	69,508	30,00	2 085,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha1		69,508			
4	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	69,508	300,00	20 852,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha1		69,508			
5	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	69,508	60,00	4 170,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha1		69,508			
6	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	252,758	12,00	3 033,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		36,55*(1,35+1,74)*0,5*2		112,940			
	VV		43,83*(1,74+1,45)*0,5*2		139,818			
	VV	paž1	Součet		252,758			
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	252,758	12,00	3 033,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		paž1		252,758			
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	139,016	60,00	8 340,96	CS ÚRS 2017 01
	VV	svis1	rýha1*2		139,016			
9	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	43,486	720,00	31 309,92	
	VV		svis1		139,016			
	VV		-zás1		-95,530			
	VV	vodor1	Součet		43,486			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	43,486	18,00	782,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		vodor1		43,486			
11	K	R171201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	43,486	168,00	7 305,65	
	VV		vodor1		43,486			
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	95,530	120,00	11 463,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		svis1		139,016			
	VV		-lože1		-13,312			
	VV		-obsyp1		-30,174			
	VV	zás1	Součet		95,530			
13	K	175101209	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	95,530	12,00	1 146,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		zás1		95,530			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	30,174	180,00	5 431,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	obsyp1	80,68*1,1*0,34		30,174			
15	*M*	*583313460*	*kamenivo těžené drobné frakce 0-4*	*t*	*60,348*	*180,00*	*10 862,64*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		obsyp1*2		60,348			
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 188,48	
16	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	13,312	540,00	7 188,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	lože1	80,68*1,1*0,15		13,312			
	D	8	Trubní vedení				14 118,46	
17	K	871171RR121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	80,680	60,00	4 840,80	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"v.č. 802 - kladečský plán"					
	VV	pot1	80,68		80,680			
18	*M*	*286131110*	*potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm*	*m*	*88,183*	*72,00*	*6 349,18*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		pot1*1,093		88,183			
19	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	80,680	18,00	1 452,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		pot1		80,680			
20	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	80,680	18,00	1 452,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		pot1		80,680			
21	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	12,00	24,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"v.č. 802 - kladečský plán"					
	VV		2		2,000			
	D	998	Přesun hmot				26 011,20	
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	86,704	300,00	26 011,20	CS ÚRS 2017 01
	D	M	Práce a dodávky M				6 176,87	
	D	21-M	Elektromontáže				2 691,49	
23	K	R210001	montáž vodiču uložených volně CY 6 mm2 uložených volně	m	80,680	9,60	774,53	
	VV		pot1		80,680			
24	*M*	*341408260*	*vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2*	*m*	*88,748*	*21,60*	*1 916,96*	*CS ÚRS 2017 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pot1*1,1		88,748			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				3 485,38	
25	K	R459961001	Krytí kabelu výstražnou folií z PVC šířky 25 cm D+M	m	242,040	14,40	3 485,38	
	VV		pot1*3		242,040			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

Objekt: **SO_03 - Jednotná kanalizace**

KSO: 80193 — CC-CZ:

Místo: Golčův Jeníkov — Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava — IČ: — DIČ:

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. — IČ: 69932171 — DIČ: CZ69932171

Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava — IČ: — DIČ:

Zpracovatel: Eva Dokulilová — IČ: — DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobku bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného materiálu, doplňkového materiálu, slaveniitnt a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnost nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U výkazných výrobku je nutné do ceny dílu zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soužitelno SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisu ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena opatrněnou osobou zhotovitele - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a proxoumání jednotlivých prvku. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy.

Dle § 7 zakona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH					
					417 137,17
DPH základní		Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	snížená		417 137,17	15,00%	62 570,58
			0,00	21,00%	0,00
Cena s DPH			**v CZK**		**479 707,75**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domovy Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_03 - Jednotná kanalizace
Místo: Golčův Jeníkov | Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava | Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o. Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Zpracovatel: Eva Dokulilová

Náklady soupisu celkem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		HSV	Práce a dodávky HSV				417 137,17	
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				8 232,00	
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vč. odvozu suti a poplatku za skládku, s omezením mechanizace, pro plochy z betonových zámkových dlaždic	m2	8,325	120,00	999,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"					
	VV	bdl101	4,5*1,85					
					8,325			
2	K	113107024	Odstranění podkladu nebo krytu při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	8,325	240,00	1 998,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"					
	VV	bdl101	4,5*1,85					
					8,325			
3	K	113107030	Odstranění podkladu nebo krytu při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	8,325	600,00	4 995,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"					
	VV	bdl101	4,5*1,85					
					8,325			
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kejmiky nebo obrubníku stojatých	m	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"					
	VV	obr101	2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
D		13	Zemní práce - hlubené výkopávky				113 359,99	
5	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	0,375	42,00	15,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"					
	VV	orn101	2,5*1,5*0,1					
					0,375			
6	K	130001101	Příplatek k cenám hlubokých výkopávek za ztížené výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv hlubinu horniny	m3	17,913	480,00	8 598,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"					
	VV		4,58*1,18*1,25+3*1,45*1,25+2*2*1,43					
					17,913			
7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	58,364	240,00	14 007,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"					
	VV		(4,58*1,32+4,89*1,62+2,91*1,79+3,1*1,75+11,89*1,77+10,8*1,86)*2		41,084			
	VV		(1,43+1,77+1,72+1,82+1,9)*2*2*0,5		17,280			
	VV	výta101			58,364			
	VV		Součet		58,364			
8	K	122201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	58,364	30,00	1 750,92	CS ÚRS 2017 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domovy Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_03 - Jednotná kanalizace
Místo: Golčův Jeníkov | Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava | Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o. Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**417 137,17**
HSV - Práce a dodávky HSV	417 137,17
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	8 232,00
13 - Zemní práce - hlubené výkopávky	113 359,99
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	270,52
4 - Vodorovné konstrukce	4 694,94
5 - Komunikace pozemní	10 089,90
8 - Trubní vedení	246 289,23
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	2 279,43
997 - Přesun sutě	6 651,86
998 - Přesun hmot	25 269,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rýha101		58,364			
9	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	58,364	300,00	17 509,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha101		58,364			
10	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	58,364	60,00	3 501,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha101		58,364			
11	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	200,589	12,00	2 407,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"					
	VV		(4,58*1,32+4,89*1,62+2,91*1,79+3,1*1,75+11,89*1,77+10,8*1,86)*2		131,469			
	VV		(1,43+1,77+1,72+1,82+1,9)*2*4		69,120			
	VV	paž101	Součet		200,589			
12	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu *příložné, hloubky do 2 m*	m2	200,589	12,00	2 407,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		paž101		200,589			
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	116,728	60,00	7 003,68	CS ÚRS 2017 01
	VV	svis101	rýha101*2		116,728			
14	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo spaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	33,932	720,00	24 431,04	
	VV		svis101		116,728			
	VV		-zás101		-82,796			
	VV	vodor101	Součet		33,932			
15	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo spaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	0,375	121,20	45,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn101		0,375			
16	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo spaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,375	120,00	45,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn101		0,375			
17	K	171201201	Uložení spaniny na skládky	m3	33,932	18,00	610,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		vodor101		33,932			
18	K	R171201001	Uložení spaniny poplatek za uložení spaniny na skládce (skládkovné)	m3	33,932	168,00	5 700,58	
	VV		vodor101		33,932			
19	K	174101101	Zásyp spaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopávkách	m3	82,796	120,00	9 935,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		svis101		116,728			
	VV		-lože101		-7,271			
	VV		-obsyp101		-26,661			
	VV	zás101	Součet		82,796			
20	K	175111109	Obsypání potrubí ručně spaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození spaniny	m3	82,796	12,00	993,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		zás101		82,796			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně spaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození spaniny	m3	26,661	180,00	4 798,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"					
	VV	obsyp101	38,78*1,25*0,55		26,661			
22	*M*	*583313460*	*kamenivo těžené drobné frakce 0-4*	*t*	*53,322*	*180,00*	*9 597,96*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		obsyp101*2		53,322			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				270,52	
23	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	3,750	41,40	155,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"					
	VV	orn102	2,5*1,5		3,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,750	14,40	54,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn102		3,750			
25	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,750	12,00	45,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn102		3,750			
26	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*0,113*	*144,00*	*16,27*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		orn102*0,03		0,113			
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 694,94	
27	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	7,271	540,00	3 926,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"					
	VV	lože101	38,78*1,25*0,15		7,271			
28	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,188	3 420,00	642,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"					
	VV		1*1,25*0,15		0,188			
29	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,300	418,80	125,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"					
	VV		1*0,15*2		0,300			
	D	5	Komunikace pozemní				10 089,90	
30	K	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	8,325	480,00	3 996,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl101		8,325			
31	K	566901R131	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm fr. 8 - 16 D+M	m2	8,325	120,00	999,00	
	VV		bdl101		8,325			
32	K	566901R133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm fr. 32 - 63 D+M	m2	8,325	180,00	1 498,50	
	VV		bdl101		8,325			
33	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	8,325	360,00	2 997,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl101		8,325			
34	*M*	*592451RR020*	*dlažba zámková tl. 8 cm - dle dlažby stávající*	*m2*	*1,665*	*360,00*	*599,40*	
	VV		bdl101*0,2		1,665			
	D	8	Trubní vedení				246 289,23	
35	K	871365231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 250	m	38,780	1 119,60	43 418,09	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"					
	VV	pot101	38,78		38,780			
36	K	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250	kus	4,000	513,60	2 054,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"					
	VV		4		4,000			
37	*M*	*286113990*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°*	*kus*	*4,000*	*1 020,00*	*4 080,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		"V.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"					
	VV		4		4,000			
38	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	10,000	7 560,00	75 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"					
	VV		10		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:

SO_04 - Splašková kanalizace

KSO:	80193	CC-CZ:	
Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:		IČ:	
Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkuv Brod, a.s.		DIČ:	CZ60932171
Projektant:		IČ:	
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Eva Dokulilová		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypu, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH **201 923,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	201 923,21	15,00%	30 288,48

Cena s DPH v CZK **232 211,69**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:

SO_04 - Splašková kanalizace

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkuv Brod, a.s.	Zpracovatel:	Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**201 923,21**
HSV - Práce a dodávky HSV	201 923,21
1 - Zemní práce	104 658,15
4 - Vodorovné konstrukce	4 505,76
8 - Trubní vedení	72 530,60
998 - Přesun hmot	20 228,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	892381102	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí	m	38,780	96,00	3 722,88	
	VV		pot101		38,780			
40	K	892381111	Tlaková zkouška vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	38,780	34,90	1 353,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		pot101		38,780			
41	K	894812321	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné	kus	2,000	7 200,00	14 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"		2,000			
	VV		2		2,000			
42	K	894812323	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 s přítokem tvaru T	kus	3,000	8 196,00	24 588,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"		3,000			
	VV		3		3,000			
43	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	5,000	4 260,00	21 300,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"		5,000			
	VV		§a101		5,000			
44	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k ceníku 2331 - 2334 za užívání šachtové roury	kus	5,000	128,40	642,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		§a101		5,000			
45	K	894812357	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 1,5 t do 12,5 t s teleskopickým adaptérem	kus	5,000	9 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		§a101		5,000			
46	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	0,688	3 372,00	2 319,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"		0,688			
	VV		"1":1,25*0,55		0,688			
47	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	1,375	444,00	610,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"		1,375			
	VV		1,25*0,55*2		1,375			
48	K	R899000I	Zřízení otvoru pro napojení potrubí DN 100 - 300 mm do šachty, potrubí nebo vpusti	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"		1,000			
	VV	§a3	1		1,000			
49	K	R899000Z	napojení nového potrubí na stávající šachtu Šnap vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"		1,000			
	VV		1		1,000			
50	K	R899000I3	úprava dna stávající šachty Šnap vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podélný profil jednotné kanalizace, TZ"		1,000			
	VV		1		1,000			
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, lešení a plošina					2 279,43
51	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		obr1		2,000			
52	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	2,000	216,00	432,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		obr1		2,000			
53	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlaždebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,111	3 480,00	386,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		obr101*0,5*0,1		0,100			
	VV		orn101*0,3*0,1		0,011			
	VV		Součet		0,111			
54	K	9790244 42	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		obr1		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	9790244 43	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	2,000	36,00	72,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		obr101		2,000			
56	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s výplňovým spár kamenivem	m2	8,325	102,00	849,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		bd101		8,325			
D		997	Přesun sutě					6 651,86
57	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutě	t	9,811	180,00	1 765,98	CS ÚRS 2017 01
58	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	9,811	168,00	1 648,25	CS ÚRS 2017 01
59	K	997221R051	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze výkopů materiálu,	t	9,811	330,00	3 237,63	
D		998	Přesun hmot					25 269,30
60	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo skládaných pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	84,231	300,00	25 269,30	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (*mříž*) litinový pro zatížení do 1,5 t s teleskopickým adaptérem					
25	K	894812352		kus	2,000	5 688,00	11 376,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 804 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"					
	VV		2		2,000			
	D	998	Přesun hmot				20 228,70	
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	67,429	300,00	20 228,70	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:

SO_05 - Dešťová kanalizace

KSO:	80193	CC-CZ:	
Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60932171
	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	DIČ:	CZ60932171
Projektant:		IČ:	
	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Eva Dokulilová	DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případné dílenské dokumentace, dále výrobu prototypu, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH **756 466,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	756 466,01	15,00%	113 469,90

Cena s DPH v CZK **869 935,91**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:

SO_04 - Splašková kanalizace

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				201 923,21	
D	1		Zemní práce				104 658,15	
1	K	122201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	59,740	240,00	14 337,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 804 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"					
	VV		(S*2.01+39.5*1.86)*1.25*0.5		52,200			
	VV		(Z.12+1.65)*2.2*0.5		7,540			
	VV	zhlav201	Součet		59,740			
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k ceně za lepivost horniny tř. 3	m3	59,740	30,00	1 792,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		zhlav201		59,740			
3	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	59,740	300,00	17 922,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		zhlav201		59,740			
4	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k ceně za lepivost horniny tř. 4	m3	59,740	60,00	3 584,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		zhlav201		59,740			
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	197,200	12,00	2 366,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 804 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"					
	VV		(Z.12+1.65)*2*4		30,160			
	VV		(S*2.01+39.5*1.86)*2		167,040			
	VV	paz201	Součet		197,200			
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	197,200	12,00	2 366,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		paz201		197,200			
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	119,480	60,00	7 168,80	CS ÚRS 2017 01
	VV	zhlav201	zhlav201*2		119,480			
8	K	162701R005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	33,375	720,00	24 030,00	
	VV		svis201		119,480			
	VV		-zas201		-86,105			
	VV	vodoiz201	Součet		33,375			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,375	18,00	600,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		vodoiz201		33,375			
10	K	R171201001	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)	m3	33,375	168,00	5 607,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	vodoiz201			33,375			
11	K	174101101	Zásyp vykopanou zeminou s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopavkách	m3	86,105	120,00	10 332,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		svis201		119,480			
	VV		-hlozk201		-8,344			
	VV		-obsyp201		-25,031			
	VV	zas201	Součet		86,105			
12	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přineseným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	86,105	12,00	1 033,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		zas201		86,105			
13	K	175151101	Obsypání potrubí štěrkopískem s vnějšími vrchními hranicemi v otevřeném výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho osy pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	25,031	180,00	4 505,58	CS ÚRS 2017 01
	VV	obsyp201	44,5*1,25*0,45		25,031			
14	M	583313460	*Kamenivo těžené drobné frakce 0-4*	t	50,062	180,00	9 011,16	CS ÚRS 2017 01
	VV	obsyp201*2			50,062			
D	4		Vodorovné konstrukce				4 505,76	
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	8,344	540,00	4 505,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 804 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"					
	VV	hlozk201	44,5*1,25*0,15		8,344			
D	8		Trubní vedení				72 530,60	
16	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	44,500	420,00	18 690,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 804 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"					
	VV	poz201	44,5		44,500			
17	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	44,500	26,00	1 157,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	poz201			44,500			
18	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	7 560,00	15 120,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 804 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"					
	VV		2		2,000			
19	K	892381102	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí	m	44,500	96,00	4 272,00	
	VV	poz201			44,500			
20	K	894812311	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 prutoché	kus	1,000	5 749,20	5 749,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 804 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"					
	VV		1		1,000			
21	K	894812312	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 prutoché 30 st.-60 st.-90 st	kus	1,000	5 769,60	5 769,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 804 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"					
	VV		1		1,000			
22	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	1,000	4 260,00	4 260,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 804 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"					
	VV		1		1,000			
23	K	894812333	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm	kus	1,000	5 880,00	5 880,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 804 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"					
	VV		1		1,000			
24	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za umístění šachtové roury	kus	2,000	128,40	256,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 804 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"					
	VV		2		2,000			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

Objekt:
SO_05 - Dešťová kanalizace

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**756 466,01**
HSV - Práce a dodávky HSV	739 047,35
1 - Zemní práce	293 801,36
4 - Vodorovné konstrukce	13 124,52
8 - Trubní vedení	388 027,17
99 - Přesun hmot	44 094,30
PSV - Práce a dodávky PSV	17 418,66
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 418,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

Objekt:
SO_05 - Dešťová kanalizace

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Náklady soupisu celkem				**756 466,01**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				739 047,35	
	D	1	Zemní práce				293 801,36	
1	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezu s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	29,968	240,00	7 192,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - vštev A"					
	VV	jáma301	7,8*3,4*2,26*0,5		29,968			
2	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	29,968	30,00	899,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		jáma301		29,968			
3	K	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	29,968	300,00	8 990,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		jáma301		29,968			
4	K	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	29,968	60,00	1 798,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		jáma301		29,968			
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	157,024	240,00	37 685,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - vštev A"					
	VV		(5,5*2,09+7,8*2,27+16,5*2,03+10,6*1,79+16,5*1,71)*1,25*0,5		68,678			
	VV		(2,28+2,26+1,8+1,77+1,65)*2*2*0,5		19,520			
	VV		(2,6*1,92+2,6*1,88+4,3*1,8+3*1,74+3*1,66+4,6*1,65)*1,25*0,5		22,131			
	VV		"v.č. 806 - podélný profil dešťové kanalizace - vštev B"					
	VV		(12,7*1,79+13,02*1,69)*1,25*0,5		27,961			
	VV		(1,72+1,65)*2*2*0,5		6,740			
	VV		(3,5*1,65+3*2,6*1,72)*1,25*0,5		11,994			
	VV	rýha301	Součet		157,024			
6	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	157,024	30,00	4 710,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha301		157,024			
7	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	157,024	300,00	47 107,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha301		157,024			
8	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	157,024	60,00	9 421,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha301		157,024			
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	523,486	12,00	6 281,83	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - vštev A"					
	VV		(5,5*2,09+7,8*2,27+16,5*2,03+10,6*1,79+16,5*1,71)*2		219,770			
	VV		(2,28+2,26+1,8+1,77+1,65)*2*4		78,080			
	VV		(2,6*1,92+2,6*1,88+4,3*1,8+3*1,74+3*1,66+4,6*1,65)*2		70,820			
	VV		"v.č. 806 - podélný profil dešťové kanalizace - vštev B"					
	VV		(12,7*1,79+13,02*1,69)*2		89,474			
	VV		(1,72+1,65)*2*4		26,960			
	VV		(3,5*1,65+3*2,6*1,72)*2		38,382			
	VV	paž301	Součet		523,486			
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	523,486	12,00	6 281,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		paž301		523,486			
11	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	50,624	12,00	607,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					
	VV	paž302	7,8*2,26*2+3,4*2,26*2		50,624			
12	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	50,624	12,00	607,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		paž302		50,624			
13	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m2	50,624	12,00	607,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		paž302		50,624			
14	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m	m2	50,624	12,00	607,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		paž302		50,624			
15	K	151401601	Přepažování vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m2	50,624	12,00	607,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		paž302		50,624			
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	373,984	60,00	22 439,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha301*2		314,048			
	VV		jáma301*2		59,936			
	VV	svis301	Součet		373,984			
17	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	78,509	720,00	56 526,48	
	VV		svis301		373,984			
	VV		-zás301		-295,475			
	VV	vodor301	Součet		78,509			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	78,509	18,00	1 413,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		vodor301		78,509			
19	K	R171201001	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	78,509	168,00	13 189,51	
	VV		vodor301		78,509			
20	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	295,475	120,00	35 457,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		svis301		373,984			
	VV		-lože301		-16,644			
	VV		-obsyp301		-49,884			
	VV		-4,8*2,4*1,04		-11,981			
	VV	zás301	Součet		295,475			
21	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	295,475	12,00	3 545,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		zás301		295,475			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	49,884	180,00	8 979,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	obsyp311	5,5*1,25*0,5+27,1*1,25*0,5+16,5*1,25*0,45		29,656			
	VV	obsyp312	4,8*2,4*0,2+4,8*2,4*0,3		5,760			
	VV		"v.č. 806 - podélný profil dešťové kanalizace - větev B"					
	VV	obsyp313	25,72*1,25*0,45		14,468			
	VV	obsyp301	Součet		49,884			
23	M	583313460	*kamenivo těžené drobné frakce 0-4*	t	88,248	180,00	15 884,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		obsyp311*2		59,312			
	VV		obsyp313*2		28,936			
	VV		Součet		88,248			
24	M	583336RR070	*vymývané kamenivo těžené hrubé frakce 16-32*	t	11,520	240,00	2 764,80	
	VV		obsyp312*2		11,520			
25	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	16,320	12,00	195,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					
	VV	plan301	4,8*3,4		16,320			
	D	4	Vodorovné konstrukce				13 124,52	
26	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	16,644	540,00	8 987,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					
	VV		56,9*1,25*0,15		10,669			
	VV		4,8*2,4*0,1		1,152			
	VV		"v.č. 806 - podélný profil dešťové kanalizace - větev B"					
	VV		25,72*1,25*0,15		4,823			
	VV	lože301	Součet		16,644			
27	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	175,20	350,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		ša302*2		2,000			
28	M	592241750	*prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm*	kus	1,000	336,00	336,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ša302		1,000			
29	M	592241760	*prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm*	kus	1,000	336,00	336,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ša302		1,000			
30	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,450	3 420,00	1 539,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					
	VV		1,5*1,5*0,1*2		0,450			
31	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	1,200	418,80	502,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					
	VV		1,5*4*0,1*2		1,200			
32	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	536,40	1 072,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		ša302*2		2,000			
	D	8	Trubní vedení				388 027,17	
33	K	871265RR021	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 75 D+M	m	3,500	120,00	420,00	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 806 - podélný profil dešťové kanalizace - větev B"					
	VV	pot304	3,5		3,500			
34	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	42,250	420,00	17 745,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					
	VV		16,5		16,500			
	VV		"v.č. 806 - podélný profil dešťové kanalizace - větev B"					
	VV		25,75		25,750			
	VV	pot301	Součet		42,250			
35	K	871315RR021	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	27,900	420,00	11 718,00	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					
	VV		2,6*2+4,3+3*2+4,6		20,100			
	VV		"v.č. 806 - podélný profil dešťové kanalizace - větev B"					
	VV		2,6*3		7,800			
	VV	pot305	Součet		27,900			
36	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	32,600	538,80	17 564,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					
	VV	pot303	5,5+27,1		32,600			
37	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	8,000	216,00	1 728,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					
	VV		6		6,000			
	VV		"v.č. 806 - podélný profil dešťové kanalizace - větev B"					
	VV		2		2,000			
	VV	lap301	Součet		8,000			
38	M	552441020	*lapač střešních splavenin - geiger DN 150 mm*	kus	8,000	780,00	6 240,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		lap301		8,000			
39	K	877310410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 150	kus	38,000	307,20	11 673,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					
	VV	tv311	(6+2)*3		24,000			
	VV	tv316	4*2		8,000			
	VV	tv313	3		3,000			
	VV		"v.č. 806 - podélný profil dešťové kanalizace - větev B"					
	VV	tv312	3		3,000			
	VV		Součet		38,000			
40	M	286113RR510	*koleno kanalizace plastové KG 75x45°*	kus	3,000	60,00	180,00	
	VV		tv312		3,000			
41	M	286113560	*koleno kanalizace plastové KG 125x45°*	kus	24,000	84,00	2 016,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		tv311		24,000			
42	M	286113620	*koleno kanalizace plastové KG 150x67°*	kus	8,000	170,40	1 363,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		tv316		8,000			
43	M	286115060	*redukce kanalizace plastová KG 160/125*	kus	3,000	144,00	432,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		tv313		3,000			
44	K	877310420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 150	kus	3,000	481,20	1 443,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					
	VV	tv314	3		3,000			
45	M	286113920	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/150/45°*	kus	3,000	295,20	885,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		tv314		3,000			
46	M	286113950	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45°*	kus	2,000	489,60	979,20	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		tv315		2,000			
47	K	877350420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 200	kus	2,000	522,00	1 044,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					
	VV	tv315	2		2,000			
48	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	27,900	20,00	558,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pot305		27,900			
49	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	32,600	26,00	847,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		pot301		42,250			
	VV		pot303		32,600			
50	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	10,000	7 560,00	75 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					
	VV		7		7,000			
	VV		"v.č. 806 - podélný profil dešťové kanalizace - větev B"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		10,000			
51	K	892381102	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí	m	102,750	96,00	9 864,00	
	VV		pot301		42,250			
	VV		pot303		32,600			
	VV		pot305		27,900			
	VV		Součet		102,750			
52	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ša302*2		2,000			
53	M	592241620	*skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm*	kus	2,000	2 640,00	5 280,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ša302*2		2,000			
54	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ša302*2		2,000			
55	M	592R240012	*skruž betonová přechodová SP 62,5/100x60x12 cm*	kus	2,000	2 040,00	4 080,00	
	VV		ša302*2		2,000			
56	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					
	VV	ša302	1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
57	M	592R241003	*dno betonové šachtové*	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	
	VV		ša302*2		2,000			
58	K	89441RR01	šachtový havarijní přepad s otvorem D+M	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					
	VV		1		1,000			
59	K	894812311	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 prutočné	kus	2,000	5 749,20	11 498,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					
	VV		1		1,000			
	VV		"v.č. 806 - podélný profil dešťové kanalizace - větev B"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

Objekt:
SO_06 - STL přípojka plynu ,venkovní část domovního plynovodu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintera Havlíčkův Brod, a.s.
IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant:
Atelier Alfa spol. s r.o.,Brněnská 48, Jihlava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Dokulilová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **208 983,59**

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
0,00	21,00%	0,00
208 983,59	15,00%	31 347,54
DPH základní		
snížená		

Cena s DPH **v CZK** **240 331,13**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	894812312	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 prutočné 30 st.,60 st.,90 st	kus	3,000	5 769,60	17 308,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					
	VV		2		2,000			
	VV		"v.č. 806 - podélný profil dešťové kanalizace - větev B"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
61	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	5,000	4 260,00	21 300,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"		3,000			
	VV		3					
	VV		"v.č. 806 - podélný profil dešťové kanalizace - větev B"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
	VV	ša301	ša301					
62	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k ceně 2331 - 2334 za užívání šachtové roury	kus	5,000	128,40	642,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ša301		5,000			
63	K	894812352	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mřížka) litinový pro zatížení do 1,5 t s teleskopickým adaptérem	kus	5,000	5 688,00	28 440,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ša301		5,000			
64	K	899101111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	2,000	1 020,00	2 040,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ša302*2		2,000			
65	M	55243448R400	*poklop na vsuvní šachtu litinový 600 neprůjezdný*	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	
	VV		ša302*2		2,000			
66	K	R871218001	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru nad 65 mm	m	19,200	264,00	5 068,80	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					
	VV	drén301	4,8*4		19,200			
67	M	286R112002	*trubka drenážní flexibilní D 160 mm*	m	20,986	108,00	2 266,49	
	VV		drén301*1,093		20,986			
68	K	R89500003	Vsuvné bloky 2400 x 1200 x 520 mm D+M	ks	8,000	11 400,00	91 200,00	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					
	VV		8		8,000			
D		99	Přesun hmot				44 094,30	
69	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo skleolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m	t	146,981	300,00	44 094,30	CS ÚRS 2017 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				17 418,66	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 418,66	
70	K	711492R0272	Izolační vodotěsných bloků geotextilií	m2	154,032	48,00	7 393,54	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 805 - podélný profil dešťové kanalizace - větev A"					
	VV	geo301	7,8*2,4+(7,8+2,4)*2*(1,54+0,2*2)*2		154,032			
71	M	69312RR270	*geotextilie 200 g/m2*	m2	184,838	54,00	9 981,25	
	VV		geo301*1,2		184,838			
72	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,037	1 185,60	43,87	CS ÚRS 2017 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

Objekt:
SO_06 - STL přípojka plynu ,venkovní část domovního plynovodu

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**208 983,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	125 146,91
1 - Zemní práce	88 660,44
4 - Vodorovné konstrukce	7 459,20
5 - Komunikace	15 661,74
96 - Bourání konstrukcí	6 489,53
99 - Staveništní přesun hmot	6 876,00
M - Práce a dodávky M	83 836,68
M21 - Elektromontáže	5 560,56
M23 - Montáže potrubí	78 276,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

Objekt:
SO_06 - STL přípojka plynu ,venkovní část domovního plynovodu

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**208 983,59**	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				125 146,91	
D		1	Zemní práce				88 660,44	
1	K	132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3	m3	38,490	216,00	8 313,84	
2	K	132 20-1219.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	38,490	24,00	923,76	
3	K	132 30-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3	m3	38,490	240,00	9 237,60	
4	K	132 30-1219.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	38,490	60,00	2 309,40	
5	K	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	192,430	12,00	2 309,16	
6	K	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	192,430	12,00	2 309,16	
7	K	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	76,980	60,00	4 618,80	
8	K	162 70-1105.R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m	m3	76,980	60,00	4 618,80	
9	K	162 30-1102. R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	29,610	252,00	7 461,72	
10	K	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 000, vzdálenost skládky upřesní dodavatel	m3	29,810	252,00	7 512,12	
11	K	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4, množství do 100 m3	m3	29,810	120,00	3 577,20	
12	K	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku hor. 1-4	m3	29,810	168,00	5 008,08	
13	K	166 10-1101.R00	Přehození výkopku z hor. 1-4	03	47,370	120,00	5 684,40	
14	K	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	47,370	120,00	5 684,40	
15	K	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	17,770	600,00	10 662,00	
16	K	583-37304	Štěrkopísek frakce 0-16	T	62,620	120,00	7 514,40	
17	K	180 40-0020.RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	21,800	42,00	915,60	
D		4	Vodorovné konstrukce				7 459,20	
18	K	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	8,880	840,00	7 459,20	
D		5	Komunikace				15 661,74	
19	K	591 05-0020.RA0	Komunikace z dlažby zámkové zasakovací červené	m2	4,800	294,00	1 411,20	
20	K	592-28234	zámková dlažba zasakovací červená 80 mm	m2	5,280	498,00	2 629,44	
21	K	564 80-1112.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	4,800	49,60	238,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	583-31400.4	Kamenivo těžené frakce 4/8	T	0,349	480,00	167,52	
23	K	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,800	134,40	645,12	
24	K	583-31500.4	Kamenivo těžené frakce 8/16	T	1,307	336,00	439,15	
25	K	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	4,800	176,40	846,72	
26	K	583-31900.2	Kamenivo těžené frakce 32/63	T	1,742	252,00	438,98	
27	K	577 00-0077.RA0	Kontrolní krychle s asfaltobetonu ABS III 50 mm	m2	4,000	375,60	1 502,40	
28	K	111-62332	Asfaltobeton ABS III 50 mm	m2	4,400	300,00	1 320,00	
29	K	573 00-0010.RA0	Podklad z obalovaného kameniva II. 50 mm včetně dodávky obalovaného kameniva OKJ I	m2	4,000	531,60	2 126,40	
30	K	573 00-0012.RA0	Kontrolní krychle obsluzná z obalovaného kameniva včetně dodávky obalovaného kameniva OKS II	m2	4,000	512,40	2 049,60	
31	K	564 85-1114.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	4,000	157,20	628,80	
32	K	583-37370	Kamenivo těžené frakce 0-63	T	1,307	222,00	290,15	
33	K	564 85-1134.R00	Podklad ze štěrku po zhutnění vybroušením tloušťky 18 cm	m2	4,000	157,20	628,80	
34	K	583-31900.2	Kamenivo těžené frakce 32/63	T	1,188	252,00	299,38	
D		96	Bourání konstrukcí				6 489,53	
35	K	113 10-6001.RA0	Rozebrání zámk. dlažby 6 cm a podkladu,pl.do 200 m2	m2	4,800	62,40	299,52	
36	K	113 10-7221.RA0	Odstranění asfaltet.krytu ABS tl. 10 cm do 200 m2	m2	4,000	276,00	1 104,00	
37	K	976 02-4211.R00	Vybourání obrub a zpětné osazení	m	2,400	420,00	1 008,00	
38	K	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	5,962	252,00	1 502,42	
39	K	979 08-2119.R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m vzdálenost skládky upřesní dodavatel	t	59,624	1,20	71,55	
40	K	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,962	60,00	357,72	
41	K	R997221001	Poplatek za uložení odpadu na skládce. skládkovné	t	5,962	360,00	2 146,32	
D		99	Staveništní přesun hmot				6 876,00	
42	K	998 27-6101.R00	Přesun hmot. trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,245	240,00	58,80	
43	K	998 22-3011.R00	Přesun hmot. pozemní komunikace. kryt dlážděný	t	113,620	60,00	6 817,20	
D		M	Práce a dodávky M				83 836,68	
D		M21	Elektromontáže				5 560,56	
44	K	341082B0	Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	77,230	24,00	1 853,52	
45	K	R210001	montáž vodičů uložených volně CY 6 mm2 uložených	m	77,230	18,00	1 390,14	
46	K	R45996100.1	Krytí kabelů výstražnou folií z PVC šířky 30 cm	m	77,230	30,00	2 316,90	
D		M23	Montáže potrubí				78 276,12	
47	K	230 01-3041.R00	Mont.předizol. potr.DN 40 mm,D 110 mm,spoj po 6 m	m	32,150	120,00	3 858,00	
48	K	230 01-3031.R00	Mont.předizol. potr.DN 32 mm,D 110 mm,spoj po 6 m	m	41,860	840,00	35 162,40	
49	K	230 19-3002.R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80	m	6,000	36,00	216,00	
50	K	230 23-0001.R00	Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 50	m	74,010	60,00	4 440,60	
51	K	230 23-0016.R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	74,010	60,00	4 440,60	
52	K	230 23-0076.R00	Čištění potrubí, DN 200	m	74,010	12,00	888,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	230 79-0079.R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
54	K	230 79-0877.R00	Montáž litinového poklopu	kus	1,000	600,00	600,00	
55	K	286-13519.2	Trubka tlakové PE 40x3,7 mm SDR 11 PE 100	m	35,400	180,00	6 372,00	
56	K	286-13636.2	Trubka tlakové PE 32x3,0 mm SDR 11 PE100	m	46,100	144,00	6 638,40	
57	K	286-53322.A	Koleno 90° elektro d 32 mm	kus	1,000	960,00	960,00	
58	K	286-13065.M	T-kus odbočkový navrtávací 90-32 mm PE 100	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
59	K	286-13221	Souprava zemní teleskopická L 0,7-1,0 m	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
60	K	286-53092.A	Elektrospojka PE 100 typu LU	kus	1,000	960,00	960,00	
61	K	286-56122	Přechodka tlaková/plast kanalizační DN 110	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	
62	K	953 17-1001.R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 50 kg	kus	1,000	360,00	360,00	
63	K	422-91352	Poklop litinový - šoupátkový	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	
64	K	286-13391	Trubka ochranná PE 63/5,8	m	3,500	120,00	420,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

Objekt:

SO_07a - Zpevněné plochy - příjezdová komunikace, parkovací stání

KSO:	80193	CC-CZ:	
Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60932171
	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	DIČ:	CZ60932171
Projektant:		IČ:	
	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Eva Dokulilová	DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy. Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH **275 009,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	275 009,11	15,00%	41 251,37

Cena s DPH v **CZK** **316 260,48**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

Objekt:

SO_07a - Zpevněné plochy - příjezdová komunikace, parkovací stání

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**275 009,11**
HSV - Práce a dodávky HSV	275 009,11
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	19 658,78
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	46 827,23
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	397,44
2 - Zakládání	497,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 524,00
5 - Komunikace pozemní	141 353,56
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	21 756,36
997 - Přesun sutě	10 613,28
998 - Přesun hmot	8 380,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

Objekt:

SO_07a - Zpevněné plochy - příjezdová komunikace, parkovací stání

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Náklady soupisu celkem				**275 009,11**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				275 009,11	
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				19 658,78	
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	20,000	152,40	3 048,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, v.č. 953 - parkovací plocha - detail, TZ"					
	VV	bdl501	20		20,000			
2	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	20,000	712,80	14 256,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl501		20,000			
3	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	15,900	141,60	2 251,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, v.č. 953 - parkovací plocha - detail, TZ"					
	VV	bobr501	5,2+3,2+7,5		15,900			
4	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	2,144	36,20	77,61	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, v.č. 953 - parkovací plocha - detail, TZ"					
	VV		5*(1+2,5)*0,5*0,1		0,875			
	VV		2,5*(5,5+4,65)*0,5*0,1		1,269			
	VV	orn501	Součet		2,144			
5	K	R1210001	zajištění ornice proti rozplavování a zaplevelení	m3	2,144	12,00	25,73	
	VV		orn501		2,144			
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				46 827,23	
6	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	60,019	214,80	12 892,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, v.č. 953 - parkovací plocha - detail, TZ"					
	VV		108*0,47		50,760			
	VV	odkop511	(7*2+2*2+2,2*2+8+9)*0,47*0,5		9,259			
	VV	odkop501	Součet		60,019			
7	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	60,019	31,10	1 866,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		odkop501		60,019			
8	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,024	600,00	1 814,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, v.č. 953 - parkovací plocha - detail, TZ"					
	VV	rýha501	(5,8+6,2)*0,36*0,7		3,024			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,024	170,40	515,29	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha501		3,024			
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	3,024	60,00	181,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha501		3,024			
11	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	0,450	60,00	27,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn502*0,1		0,450			
12	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	53,784	252,00	13 553,57	
	VV		odkop501		60,019			
	VV		rýha501		3,024			
	VV		-odkop511		-9,259			
	VV	vodor501	Součet		53,784			
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	58,284	60,00	3 497,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		vodor501		53,784			
	VV		orn502		4,500			
	VV		Součet		58,284			
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	53,784	15,60	839,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		vodor501		53,784			
15	K	171201211RR	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	53,784	168,00	9 035,71	
	VV		vodor501		53,784			
16	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	127,700	20,40	2 605,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, v.č. 953 - parkovací plocha - detail, TZ"					
	VV		108		108,000			
	VV		(7*2+2*2+2,2*2+8+9)*0,5		19,700			
	VV	pla501	Součet		127,700			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				397,44	
17	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	4,500	42,00	189,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, v.č. 953 - parkovací plocha - detail, TZ"					
	VV	orn502	9*0,5		4,500			
18	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,500	30,00	135,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn502		4,500			
19	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,500	12,00	54,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn502		4,500			
20	M	005724500	*osivo směs travní golfová I*	kg	0,135	144,00	19,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn502*0,03		0,135			
	D	2	Zakládání				497,66	
21	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,432	1 152,00	497,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		pal501*0,36*0,1		0,432			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				25 524,00	
22	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	12,000	576,00	6 912,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, v.č. 953 - parkovací plocha - detail, TZ"					
	VV	pal501	5,8+6,2		12,000			
23	M	592282790	*palisáda betonová půlkulatá přírodní 80 x 20 cm*	kus	66,000	282,00	18 612,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pal501*5*1,1		66,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	5	Komunikace pozemní				141 353,56	
24	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	108,000	172,80	18 662,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, v.č. 953 - parkovací plocha - detail, TZ"					
	VV	šd501	108		108,000			
25	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	127,700	230,40	29 422,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		pla501		127,700			
26	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	9,259	318,00	2 944,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		odkop511		9,259			
27	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	108,000	294,00	31 752,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		šd501		108,000			
28	*M*	*592452RR070*	*dlažba vsakovací 200 x 200 mm tl. 80 mm*	*m2*	*111,240*	*438,00*	*48 723,12*	
	VV		šd501*1,03		111,240			
29	K	599432RR011	Vyplnění spár dlažby zasakovací drobným kamenivem fr. 4 - 8 D+M	m2	108,000	91,20	9 849,60	
	VV		šd501		108,000			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				21 756,36	
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	39,400	300,00	11 820,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, v.č. 953 - parkovací plocha - detail, TZ"					
	VV	obr501	7*2+2*2+2,2*2+8+9		39,400			
31	*M*	*592174160*	*obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm*	*kus*	*40,188*	*129,60*	*5 208,36*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		obr501*1,02		40,188			
32	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,576	3 000,00	4 728,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		obr501*0,4*0,1		1,576			
	D	997	Přesun sutě				10 613,28	
33	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	11,600	60,00	696,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	sut501	11,6		11,600			
34	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	10,511	60,00	630,66	CS ÚRS 2017 01
	VV	sut502	5,9+4,611		10,511			
35	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	10,511	168,00	1 765,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		sut502		10,511			
36	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	11,600	168,00	1 948,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		sut501		11,600			
37	K	997221RR051	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů,	t	11,600	252,00	2 923,20	
	VV		sut501		11,600			
38	K	997221RR061	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů,	t	10,511	252,00	2 648,77	
	VV		sut502		10,511			
	D	998	Přesun hmot				8 380,80	
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	139,680	60,00	8 380,80	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_07b - Zpevněné plochy - pochozí

KSO: 80193
Místo: Golčův Jeníkov
CC-CZ:
Datum: 09.10.2019

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Eva Dokulilová DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobku je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypu, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorcu jednotlivých položkových soupisu ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvku. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH **273 325,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	273 325,07	15,00%	40 998,76

Cena s DPH **v CZK** **314 323,83**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_07b - Zpevněné plochy - pochozí

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				38 367,12	
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	2,378	36,20	86,08	CS ÚRS 2017 01
VV			"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"		2,000			
VV			20*0,1					
VV			(10,5+2,1)*0,1*0,3		0,378			
VV		orn601	Součet		2,378			
2	K	R12100001	zajištění ornice proti rozplavování a zaplevelení	m3	2,378	12,00	28,54	
VV		orn601			2,378			
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	53,053	214,80	11 395,78	CS ÚRS 2017 01
VV			"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
VV			20*0,26					
VV		odkop611	(10,5+2,1)*0,26*0,3		5,200			
VV			62*0,26		0,983			
VV			Mezisoučet		16,120			
VV		odkop612	34,93*2*0,26*0,3		6,183			
VV			23*0,26		5,449			
VV		odkop613	(14+1,5*2+1,2+4,5*2+8+4,5+1*2+3+1*3)*0,26*0,3		5,750			
VV			30*0,25		3,783			
VV		odkop614	(4,3+7,3)*0,25*0,3		7,500			
VV			25*0,25		0,870			
VV		odkop615	(5,3+5,2)*0,25*0,3		6,250			
VV			Součet		1,148			
VV		odkop601			53,053			
4	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	53,053	31,10	1 649,95	CS ÚRS 2017 01
VV			odkop601		53,053			
5	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo výpravy po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	43,098	252,00	10 860,70	
VV			odkop601		43,098			
VV		vodoměr	Součet		43,098			
VV			-omě602*0,1		-0,100			
VV		vodoměr11	Mezisoučet		40,820			
VV			-zk601		-12,233			
VV			odkop601		53,053			
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	43,098	60,00	2 585,88	CS ÚRS 2017 01

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	273 325,07
D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky	38 367,12

273 325,07

Náklady stavby celkem

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	273 325,07
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	38 367,12
18 - Zemní práce - povrchová úprava terénu	228,00
5 - Komunikace pozemní	155 433,71
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	70 816,56
998 - Přesun hmot	8 479,68

273 325,07

Zpracovatel: Eva Dokulilová
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Datum: 09.10.2019

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Místo: Golčův Jeníkov

Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK]

SO_07b - Zpevněné plochy - pochozí
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:

SO_08a - Oplocení

KSO:	80193	CC-CZ:	
Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	IČ:	60932171
		DIČ:	CZ60932171
Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Eva Dokulilová	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH **824 680,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	824 680,70	15,00%	123 702,11

Cena s DPH v CZK **948 382,81**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:

SO_08a - Oplocení

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**824 680,70**
HSV - Práce a dodávky HSV	748 549,44
1 - Zemní práce	28 379,11
2 - Zakládání	91 567,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	573 272,76
96 - Bourání konstrukcí	32 421,60
99 - Přesun hmot	9 185,38
997 - Přesun sutě	13 722,86
PSV - Práce a dodávky PSV	76 131,26
762 - Konstrukce tesařské	8 740,46
783 - Dokončovací práce - nátěry	67 390,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	vodoiš01			43,098			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	43,098	15,60	672,33	CS ÚRS 2017 01
	VV	vodoiš01			43,098			
8	K	171201211RR	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	40,820	168,00	6 857,76	
	VV	vodoiš11			40,820			
9	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	207,358	20,40	4 230,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"		20,000			
	VV		(10,5+2,1)*0,3		3,780			
	VV		62		62,000			
	VV	pláně11	Mezisoučet		23,780			
	VV		62		62,000			
	VV		34,93*2*0,3		20,958			
	VV	pláně12	Mezisoučet		82,958			
	VV		23		23,000			
	VV		(14+1,5*2+1*2+4,5*2+8+4,5+1*2+3+1*3)*0,3		37,550			
	VV		30		14,550			
	VV	pláně13	Mezisoučet		30,000			
	VV		(4,3+7,3)*0,3		3,480			
	VV		25		25,000			
	VV	pláně14	Mezisoučet		33,480			
	VV		(5,3+5*2)*0,3		4,590			
	VV	pláně15	Mezisoučet		29,590			
	VV	pláně01	Součet		207,358			
D		18	Zemní práce - povrchová úprava terénu				228,00	
10	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	1,000	42,00	42,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"		1,000			
	VV	orn602	2*0,5		1,000			
11	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	orn602			1,000			
12	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	12,00	12,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	orn602			1,000			
13	M	00572450 0	osivo směs travní golfová I	kg	1,000	144,00	144,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	orn602			1,000			
D		5	Komunikace pozemní				155 433,71	
14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	207,358	172,80	35 831,46	CS ÚRS 2017 01
	VV	pláně601			207,358			
15	K	566903311	Zřízení zemních krajnic z horniny jakékoliv třídy se zhutněním	m3	12,233	318,00	3 890,09	CS ÚRS 2017 01
	VV	odkop611			0,983			
	VV	odkop612			5,449			
	VV	odkop613			3,783			
	VV	odkop614			0,870			
	VV	odkop615			1,148			
	VV	zk601	Součet		12,233			
16	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm, skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	82,000	294,00	24 108,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"		20,000			
	VV		20		62,000			
	VV		62		62,000			
	VV	dl601	Součet		82,000			
	VV		62		62,000			
	VV	dl601	Součet		82,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	592452R070	dlažba vsakovací 200 x 200 mm tl. 80 mm	m2	84,460	438,00	36 993,48	
	VV	dl601*1,03			84,460			
18	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kamenninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	78,000	252,00	19 656,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	dl602	"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"		78,000			
	VV		23+30+25		78,000			
19	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	80,340	342,00	27 476,28	CS ÚRS 2017 01
	VV	dl602*1,03			80,340			
20	K	599432R011	Vyplnění spár dlažby zasakovací drobným kamenivem tř. 4 - 8 D+M	m2	82,000	91,20	7 478,40	
	VV	dl601			82,000			
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				70 816,56	
21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	12,600	300,00	3 780,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"		12,600			
	VV	obr601	10,5+2,1		12,600			
22	M	592174160	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	Kus	12,852	129,60	1 665,62	CS ÚRS 2017 01
	VV	obr601*1,02			12,852			
23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	145,260	252,00	36 605,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"		145,260			
	VV		34,93*2		69,860			
	VV		14+1,5*2+1*2+4,5*2+8+4,5+1*2+3+1*3		48,500			
	VV		4,3*7,3		11,600			
	VV		5,3+5*2		15,300			
	VV	obr602	Součet		145,260			
24	M	592173ORR50	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	Kus	296,330	55,20	16 357,42	
	VV	obr602*1,02			296,330			
25	K	916891121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlaždebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4,136	3 000,00	12 408,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	obr601*0,4*0,1			0,564			
	VV	obr602*0,25*0,1			3,652			
	VV		Součet		4,136			
D		998	Přesun hmot				8 479,68	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	141,328	60,00	8 479,68	CS ÚRS 2017 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP

Objekt:
SO_08a - Oplocení

Místo: Golčův Jeníkov | Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava | Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Zpracovatel: Eva Doxulilová

Náklady soupisu celkem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		HSV	Práce a dodávky HSV				748 549,44	
D	1		Zemní práce				28 379,11	
1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,047	290,40	1 175,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V. č. 901 - zdění plot do ulice Žižkova, TZ"					
	VV	hhs601	17,7*0,4*0,95*0,5+0,6*0,6*0,95*0,5+1,8*0,6*0,95*0,5					
					4,047			
2	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	4,047	146,40	592,48	CS ÚRS 2017 01
			Příplatek k ceníku za lepivost horniny tř. 3					
	VV		hhs601					
					4,047			
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	4,047	662,40	2 680,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		hhs601					
					4,047			
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4	m3	4,047	225,60	913,00	CS ÚRS 2017 01
			Příplatek k ceníku za lepivost horniny tř. 4					
	VV		hhs601					
					4,047			
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s připažením nutným přemístěním výkopu ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	7,764	486,00	3 773,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV		0,6*0,6*0,9*(28+6+2+9)*0,5				7,128	
	VV		3,14*0,15*0,15*0,9*20*0,5				0,636	
	VV	ša601	Součet				7,764	
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s připažením nutným přemístěním výkopu ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k ceníku za lepivost horniny tř. 3	m3	7,764	108,00	838,51	CS ÚRS 2017 01
	VV		ša601					
					7,764			
7	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s připažením nutným přemístěním výkopu ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	7,764	692,40	5 375,79	CS ÚRS 2017 01
	VV		ša601					
					7,764			
8	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s připažením nutným přemístěním výkopu ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k ceníku za lepivost horniny tř. 4	m3	7,764	170,40	1 322,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		ša601					
					7,764			
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	23,622	60,00	1 417,32	CS ÚRS 2017 01
		yhs601*2			9,094			
		ša601*2			15,528			
	VV		Součet		23,622			
10	K	162701R005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny do suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	23,622	252,00	5 952,74	
	VV		Součet		23,622			
	VV	sys601			23,622			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,622	15,60	368,50	CS ÚRS 2017 01
	VV				23,622			
	VV	sys601			23,622			
12	K	R171201001	Poplatek za uložení odpadu na sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	23,622	158,00	3 966,50	
	VV	sys601			23,622			
D	2		Základání				91 567,73	
13	K	223681821	Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,070	36 000,00	2 520,00	CS ÚRS 2017 01
			"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV		53,6*1,3*0,001				0,070	
14	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,495	3 036,00	22 754,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V. č. 901 - zdění plot do ulice Žižkova, TZ"					
	VV		17,7*0,4*0,85*1,035+0,6*0,6*0,85*1,035				6,545	
	VV		1,8*0,6*0,85*1,035				0,950	
	VV		Součet				7,495	
15	K	274351215	Bednění základových stěn pasu svislé nebo šikmé (oddvislé), dvoustranné přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	20,500	696,00	14 268,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V. č. 901 - zdění plot do ulice Žižkova, TZ"					
	VV	bed601	17,7*0,5*2+0,4*0,5*2+0,6*3*0,5+1,8*0,5*0,6*0,95*0,5*2				20,500	
16	K	274351216	Bednění základových stěn pasu svislé nebo šikmé (oddvislé), dvoustranné přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	20,500	192,00	3 936,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	bed601						
					20,500			
17	K	274353102	Bednění kolmých otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztracené bednění z plíšku apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	44,000	120,00	7 680,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV		44				44,000	
	VV		20				20,000	
	VV		Součet				64,000	
18	K	275313611	Základy z betonu prostého pásy a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	13,173	3 036,00	39 993,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV		0,6*0,6*0,75*(28+6+2+9)*1,035				12,296	
	VV		3,14*0,15*0,15*0,6*20*1,035				0,877	
	VV		Součet				13,173	
19	K	278311161	Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,080	5 196,00	415,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV		64*0,05*0,05*0,5				0,080	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				573 272,76	
20	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo objích z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,371	36 000,00	13 356,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V. č. 901 - zdění plot do ulice Žižkova, TZ"					
	VV		338,9*1,3*0,001				0,441	
	VV		-53,6*1,3*0,001				-0,070	
	VV		Součet				0,371	
21	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vyvrtaných otvorů	kus	62,000	588,00	36 456,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV	sli611	42		42,000			
	VV	sli612	20		20,000			
	VV		Součet		62,000			
22	M	553R422006б	sloupek plotový průběžný poplastovaný v 2500 mm viz. tech. popis TZ pro rámové pletivo	kus	28,000	360,00	10 080,00	
	VV		"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV		28		28,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	553R4220068	sloupek plotový - ocel. trubka DN 48 dl. 2500 mm, úchyty pro vodor. nosníky pásovina 60/6, plech. dýnko vč. nátěru antikoroz. barvou	kus	20,000	420,00	8 400,00	
	VV		"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV		20		20,000			
24	M	553R422007	sloupek plotový průběžný poplastovaný v 1800 mm viz. tech. popis TZ pro rámové pletivo	kus	6,000	240,00	1 440,00	
	VV		"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV		6		6,000			
25	M	553R422008	sloupek plotový průběžný poplastovaný v1800 mm pro vstupní branku viz. tech. popis TZ pro rámové pletivo	kus	2,000	480,00	960,00	
	VV		"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV		2		2,000			
26	M	553R422009	sloupek plotový vzpěrný poplastovaný 3000 mm v systému oplocení viz. tech. popis TZ pro rámové pletivo	kus	8,000	444,00	3 552,00	
	VV		"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV		8		8,000			
27	K	348101210	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV		1		1,000			
28	M	553R459708	vstupní branka jednokřídlová 1100 x 1200 mm v systému rám. oplocení - drátěn. panely viz. tech. popis TZ vč. povrch. úpravy	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
	VV		"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV		1		1,000			
29	K	348121122	Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x3000 mm	kus	49,000	420,00	20 580,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV	des601	25+5+19		49,000			
30	M	593R330002	prefabrikovaná podhrabová deska z plotového systému 2450x300x50 mm vč. stabilizačního držáku viz. tech. popis TZ	kus	49,000	660,00	32 340,00	
	VV		des601		49,000			
31	K	348171110	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,0 m	m	6,000	504,00	3 024,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V.č. 901 - zděný plot do ulice Žižkova, TZ"					
	VV		3*2		6,000			
32	K	348171120	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	9,850	540,00	5 319,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV		9,85		9,850			
33	K	348171130	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	66,600	576,00	38 361,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV		66,6		66,600			
34	M	R348001	plotové pole 2000 x 1000 mm v systému kompozit. plotovek tech. par. viz TZ vč povrch. úpravy	ks	3,000	4 800,00	14 400,00	
	VV		"V.č. 901 - zděný plot do ulice Žižkova, TZ"					
	VV		3		3,000			
35	M	R348002	plotové pole svařované drátěné panely 2450 x 1300 mm systém. tech. par. viz TZ vč povrch. úpravy	ks	5,000	840,00	4 200,00	
	VV		"V.č. 901 - zděný plot do ulice Žižkova, TZ"					
	VV		5		5,000			
36	M	R348003	plotové pole svařované drátěné panely 2450 x 1730 mm systém. tech. par. viz TZ vč povrch. úpravy	ks	27,000	1 320,00	35 640,00	
	VV		"V.č. 901 - zděný plot do ulice Žižkova, TZ"					
	VV		27		27,000			
37	M	313R275004	kompletní soubor doplňků pro montáž rámového oplocení z pletiva viz. tech. popis TZ	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
	VV		"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV		1		1,000			
38	K	348501211	Montáž dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken	m	93,200	480,00	44 736,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV	řez601	46,6*2		93,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	605110R540	řezivo jehličnaté SM/BO tl. 25 mm, šířka 160 hoblované	m3	2,985	7 200,00	21 492,00	
	VV		"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV	řez603	19*21*1,7*0,16*0,025*1,1		2,985			
40	K	348501212	Montáž dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z latí	m	93,200	120,00	11 184,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV	řez63	46,6*2		93,200			
41	M	605111R600	řezivo jehličnaté SM/BO hranol hoblovaný	m3	0,615	7 200,00	4 428,00	
	VV	řez602	řez63*0,08*0,1*1,1		0,615			
42	K	388791210	Osazení trubních kabelových prostupů plastových do rýhy obsyp pískem průměru do 10 cm	m	6,000	120,00	720,00	
	VV		"V.č. 901 - zděný plot do ulice Žižkova, TZ"					
	VV		6		6,000			
43	M	345713RR520	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná , HDPE+LDPE	m	6,000	60,00	360,00	
	VV		"V.č. 901 - zděný plot do ulice Žižkova, TZ"					
	VV		6		6,000			
44	K	459961112	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	18,000	14,40	259,20	
	VV		"V.č. 901 - zděný plot do ulice Žižkova, TZ"					
	VV		6*3		18,000			
45	K	R3260001	statické posouzení kce oplocení výrobcem systému	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
	VV		"V. č. 902 - dláždný a dřevěný plot, TZ"					
	VV		1		1,000			
46	K	R3481010011	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 2 m2 elektroovl. vč. všech souvisejících prací	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	
	VV		"V.č. 901 - zděný plot do ulice Žižkova, TZ"					
	VV		1		1,000			
47	K	R3481010012	Osazení vrat a vrátek posuvných k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy přes 6 m2 elektroovl. vč. všech souvisejících prací	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
	VV		"V.č. 901 - zděný plot do ulice Žižkova, TZ"					
	VV		1		1,000			
48	M	553R459703	vstupní branka jednokřídlová 1100 x 1650 mm v systému kompozit. plotovek viz. tech. popis TZ vč. povrch. úpravy, elektoovládání	kus	1,000	9 840,00	9 840,00	
	VV		"V.č. 901 - zděný plot do ulice Žižkova, TZ"					
	VV		1		1,000			
49	M	553R459705	vstupní brána 1kř posuvná 4600 x 1650 mm v systému kompozit. plotovek vč. pojezdu viz. tech. popis TZ vč. povrch. úpravy, elektoovládání	kus	1,000	114 000,00	114 000,00	
	VV		"V.č. 901 - zděný plot do ulice Žižkova, TZ"					
	VV		1		1,000			
50	K	R348272001	Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru barevných, zed tl. 200 mm D+M	m	6,000	580,80	3 484,80	
	VV		"V.č. 901 - zděný plot do ulice Žižkova, TZ"					
	VV		2*3		6,000			
51	K	R348272002	Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru , zed tl.400 mm D+M	m	3,600	1 161,60	4 181,76	
	VV		"V.č. 901 - zděný plot do ulice Žižkova, TZ"					
	VV		3,6		3,600			
52	K	R348272226	Ploty z tvárnic betonových plotová zed tl. 200 mm včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štípaných, dutých, výplň z betonu C20/25 tech. par. TZ D+M	m2	6,800	1 752,00	11 913,60	
	VV		"V.č. 901 - zděný plot do ulice Žižkova, TZ"					
	VV		6,8*1		6,800			
53	K	R348272227	Ploty z tvárnic betonových plotová zed tl. 400 mm včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štípaných, dutých, výplň z betonu C20/25 tech. par. TZ D+M	m2	7,200	3 504,00	25 228,80	
	VV		"V.č. 901 - zděný plot do ulice Žižkova, TZ"					
	VV		3,6*2		7,200			
54	K	R348273001	Ploty z tvárnic betonových plotový sloupek na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění, výplně z betonu C 20/25 se štípaným povrchem, rozměru 400 x 600 mm z tvarovek štípanýchtech. param. TZ D+M	m	4,000	4 716,00	18 864,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:

SO_08b - Sadové úpravy

KSO:	80193	CC-CZ:	
Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60932171
	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	DIČ:	CZ60932171
Projektant:		IČ:	
	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Eva Dokulilová	DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH	**171 432,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	171 432,30	21,00%	36 000,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**207 433,08**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
SO_08b - Sadové úpravy

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**171 432,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	171 432,30
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	23 654,40
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	134 067,20
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	9 360,00
998 - Přesun hmot	4 350,70

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"V.č. 901 - zadný plot do ulice Žižkova, TZ"		4,000			
	VV		2*2					
55	K	R34827300 12	Plochy z betonových plotový sloupek na malu cementovou včetně spárování současné při zdění, výplně z betonu C 20/25 se štípaným povrchem, rozměru 400 x 400 mm z tvarovek štípanýchtech. param. TZ D+M	m	2,000	3 144,00	6 288,00	
	VV		"V.č. 901 - zadný plot do ulice Žižkova, TZ"		2,000			
	VV		2		2,000			
56	K	R34827300 13	Plochy z betonových plotový sloupek na malu cementovou včetně spárování současné při zdění, výplně z betonu C 20/25 se štípaným povrchem, rozměru 400 x 200 mm z tvarovek štípanýchtech. param. TZ D+M	m	2,000	1 572,00	3 144,00	
	VV		"V.č. 901 - zadný plot do ulice Žižkova, TZ"		2,000			
	VV		2		2,000			
57	K	R34827300 3	Plochy z betonových sloupová hlavice lepená mrazuzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru, rozměru sloupku 400 x 600 mm D+M	kus	2,000	662,40	1 324,80	
	VV		"V.č. 901 - zadný plot do ulice Žižkova, TZ"		2,000			
	VV		2		2,000			
58	K	R34827300 4	Plochy z betonových sloupová hlavice lepená mrazuzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru, rozměru sloupku 400 x 400 mm D+M	kus	1,000	441,60	441,60	
	VV		"V.č. 901 - zadný plot do ulice Žižkova, TZ"		1,000			
	VV		1		1,000			
59	K	R34827300 5	Plochy z betonových sloupová hlavice lepená mrazuzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru, rozměru sloupku 400 x 200 mm D+M	kus	2,000	220,80	441,60	
	VV		"V.č. 901 - zadný plot do ulice Žižkova, TZ"		2,000			
	VV		2		2,000			
60	K	R34827301 0	Poštovní schránka pevná zazděná do pilotového sloupku nebo zdi tl 400 mm s nápr. zvonk. panelem tech. param. TZ D+M	kus	1,000	8 652,00	8 652,00	
	VV		"V.č. 901 - zadný plot do ulice Žižkova, TZ"		1,000			
	VV		1		1,000			
61	K	R34827301 5	Ochranička - hus krk pro zvonkové tablo D+M	ks	1,000	180,00	180,00	
	VV		"V.č. 901 - zadný plot do ulice Žižkova, TZ"		1,000			
	VV		1		1,000			
62	K	R34827301 6	Kompletní kotevní ocel prvky pro rám. oplocení v systému kompozit. pilotovek 2ár. zinkované D+M	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
	VV		"V.č. 901 - zadný plot do ulice Žižkova, TZ"		1,000			
	VV		1		1,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				32 421,60	
63	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,480	1 920,00	12 441,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		bs1601*0,3*0,3*0,8		6,480			
64	K	966071721	Bourání pilotových sloupků a vrapér ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	90,000	96,00	8 640,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"TZ"		90,000			
	VV	bs1601	90					
65	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	180,000	63,00	11 340,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"TZ"		180,000			
	VV		180					
	D	99	Přesun hmot				9 185,38	
66	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	95,681	96,00	9 185,38	CS ÚRS 2017 01
	D	997	Přesun sutě				13 722,86	
67	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	13,946	372,00	5 187,91	CS ÚRS 2017 01
68	K	997013R831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,946	350,00	5 020,56	
	VV		13,946		13,946			
69	K	997221R071	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku	t	13,946	252,00	3 514,39	
	VV		13,946		13,946			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				76 131,26	
	D	762	Konstrukce tesařské				8 740,46	
70	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řezivá máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	3,600	1 200,00	4 320,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		řez604		3,600			
71	K	762195R100	Kompletní spojovací prostředky pro dřev. plot	m3	3,600	1 200,00	4 320,00	
	VV		řez602		0,615			
	VV		řez603		2,985			
	VV	řez604	Součet		3,600			
72	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,052	1 932,00	100,46	CS ÚRS 2017 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				67 390,80	
73	K	783695233R	Nátěry truhlářských výrobků ostatní vodou ředitelné dřevěných prvků jehlicovitých a listnatých s impregnací proti hmyzu a houbám 3x lakovaní	m2	280,795	240,00	67 390,80	
	VV		řez85-(0,06+0,1)*2		29,824			
	VV		19*2+1,7*(0,16+0,025)*2		250,971			
	VV		Součet		280,795			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:

SO_08b - Sadové úpravy

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**171 432,30**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				171 432,30	
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				23 654,40	
1	K	122101401	Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	64,000	85,20	5 452,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		výk601		64,000			
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	64,000	117,60	7 526,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		výk601		64,000			
3	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	64,000	106,80	6 835,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		výk601*0,5*2		64,000			
4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	64,000	60,00	3 840,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	výk601	orn601*0,1		64,000			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				134 067,20	
5	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	640,000	42,00	26 880,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 900 - situace - oplocení, TZ"					
	VV	orn601	640		640,000			
6	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	640,000	25,20	16 128,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn601		640,000			
7	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	640,000	16,40	10 496,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn601		640,000			
8	*M*	*103715RR100*	*hlinitopísčitý substrát*	*m3*	*32,000*	*982,80*	*31 449,60*	
	VV		orn601*0,05		32,000			
9	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	640,000	18,80	12 032,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn601		640,000			
10	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	640,000	6,00	3 840,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn601		640,000			
11	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	640,000	12,00	7 680,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn601		640,000			
12	*M*	*005724500*	*osivo směs travní golfová I*	*kg*	*19,200*	*168,00*	*3 225,60*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		orn601*0,03		19,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	640,000	16,40	10 496,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn601		640,000			
14	K	R184802001	Likvidace vytrvalých plevelů herbicidem 6 - 8 l/ha D+M	m2	640,000	6,00	3 840,00	
	VV		orn601		640,000			
15	K	R184802002	pohnojení plochy startovací dávkou hnojiva 20 - 50 g/m2 D+M	m2	640,000	2,50	1 600,00	
	VV		orn601		640,000			
16	K	R184802003	vysbírání kamenů ručně vč. odvozu a uložení na skládku D+M	m2	640,000	10,00	6 400,00	
	VV		orn601		640,000			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				9 360,00	
17	K	R950001	tlakově impregnovaný box pro odpadní nádoby 2 x 120 l typový vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	9 360,00	9 360,00	
	VV		"v.č. 900 - situace - oplocení, TZ"					
	VV		1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				4 350,70	
18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	6,739	645,60	4 350,70	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:	80193	CC-CZ:	
Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60932171
	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	DIČ:	CZ60932171
Projektant:		IČ:	
	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Eva Dokulilová	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**203 060,37**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	203 060,37	15,00%	30 459,06
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**233 519,43**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**203 060,37**
OST - Ostatní	203 060,37
O01 - Ostatní	108 000,00
O02 - Vedlejší náklady	95 060,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III výstavba Golčův Jeníkov - DOZP
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Výsočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**203 060,37**	
	D	OST	Ostatní				203 060,37	
	D	001	Ostatní				108 000,00	
1	K	R10001	geodetické vytyčení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		vytyčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytyčení hranice pozemku,					
	VV		vytyčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření					
	VV		1		1,000			
2	K	R10002	projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		"náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby"					
	VV		"předání objednateli v 3 x v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě na CD - formát xls, doc, pdf a zároveň dwg"					
	VV		1		1,000			
3	K	R10003	geometrický plán	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		geometrický plán objektu podléhající vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemku					
	VV		v 6ti tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD					
	VV		1		1,000			
4	K	R10004	geodetické zaměření řešených stavebních objektů po dokončení díla	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		geodetické zaměření řešených stavebních objektů (zpevněné plochy, parkoviště, chodníky...)					
	VV		ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD					
	VV		1		1,000			
5	K	R100041	geodetické zaměření řešených inženýrských objektů po dokončení díla	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		geodetické zaměření řešených inženýrských objektů					
	VV		ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD					
	VV		1		1,000			
6	K	R100071	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV		"náklady na zhotovení a osazení dočasného billboardu dle Obecných pravidel IROP (kapitola 13, Publicita)"					
	VV		" dostupné na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty"					
	VV		"billboard bude zhotoven jako litý banner gramáže min. 510 g/m2, UV barevný tisk, vysoce odolný proti bednutí a otěru, kov.oka umístěná cca po 0,5 m"					
	VV		"zhotovení grafického návrhu vč. návrhu materiálového pojetí - možné využít generátor na stránce https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1"					
	VV		"billboard bude mít minimální rozměry 2,1 x 2,2 m (š x v"					
	VV		1		1,000			
7	K	R1000712	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		"náklady na zhotovení a osazení stálé pamětní desky dle Obecných pravidel IROP (kapitola 13, Publicita)"					
	VV		" dostupné na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zhotovení grafického návrhu vč. návrhu materiálového pojetí - možné využít generátor na stránce https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1"					
	VV		"materiál kov (nerez nebo mosaz), znahy a grafiky gravírované, barevné provedení, min. rozměry 0,3 x 0,4 m"					
	VV		"montáž na žulovou desku o rozměrech nejméně 0,4 x 0,5 m, tloušťky min. 8 cm, místo montáže bude upřesněno objednatelem"					
	VV		1		1,000			
8	K	R100072	kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí a kolaudaci	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti					
	VV		o zaškolení obsluhy, revizní zprávy - bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadu					
	VV		návody k obsluze, kopie záručních listů					
	VV		3 x tištěné + 1 x na CD nosiči					
	VV		1		1,000			
9	K	R100073	zpracování a předložení harmonogramu před podpisem smlouvy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		"náklady na předložení podrobného časového harmonogramu prací a plnění, termín před podpisem smlouvy"					
	VV		1		1,000			
10	K	R100074	měření radonu v budovách	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		měření radonu v budovách po dokončení stavby, před kolaudací					
	VV		1		1,000			
11	K	R1000741	měření intenzity umělého osvětlení	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	VV		náklady spojené s ověřením navržených parametrů intenzity umělého osvětlení po dokončení stavby, před kolaudací					
	VV		v případě, že bude vyžadováno toto ověření krajskou hygienickou stanicí u kolaudace					
	VV		1		1,000			
12	K	R100075	zábory veřejných prostranství, vč. komunikací	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč. komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch)					
	VV		1		1,000			
13	K	R100076	soubor zimních opatření	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		náklady spojené s prováděním prací v zimním období (přísady do malt a betonu, ochrana proti zamrznutí malt a betonu - dosažení zmrazovacích pevností					
	VV		zakrývání konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklízení sněhu					
	VV		nedestruktivní a destruktivní zkoušky konstrukcí					
	VV		1		1,000			
	D	002	Vedlejší náklady				95 060,37	
14	K	R20001	zařízení staveniště	kpl	1,000	74 060,37	74 060,37	
	VV		"veškeré náklady a činnosti související s vybudováním a likvidací staveniště"					
	VV		"včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště"					
	VV		"včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště"					
	VV		"včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou"					
	VV		"jedná se standartní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné označení, přechody výkopu, vč. oplocení, zábradlí atd,"					
	VV		"včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace a povinosti vyplývající z plánu BOZP, vč. připomínek příslušných úřadů"					
	VV		1		1,000			
15	K	R20002	poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ pro konání	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	VV		poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi					
	VV		(např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost objektu ...)					
	VV		1		1,000			
16	K	R20005	dočasná dopravní opatření	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
	VV		náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi					
	VV		zajištění správních rozhodnutí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dodání dopravních značek a světelné signál., jejich rozmístění, přemístěvání a údržba v průběhu stavby vč. následného odstranění po skončení stavby					
	VV		popisky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS					
	VV		1		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Terminem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbenich děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ALFA_005

Stavba: **Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB**

KSO: 80193
Místo: Golčův Jeníkov

CC-CZ: 1264
Datum: 9.10.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
import do KROS4 Fr.Neuwirth
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **13 677 837,62**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	149 715,34	31 440,22
	snížená	15,00%	13 528 122,28	2 029 218,34

Cena s DPH v CZK **15 738 496,18**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ALFA_005

Stavba: **Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB**

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: import do KROS4 Fr.Neuwirth

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**13 677 837,62**	**15 738 496,18**	
SO_00	příprava staveniště	620 712,66	713 819,56	STA
SO_01	D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.-konstrukční řešení	10 790 163,92	12 408 688,51	STA
SO_01	D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.-konstrukční řešení	8 640 131,68	9 936 151,43	Soupis
D.1.4.1	ZTI	404 441,98	465 108,28	Soupis
D.1.4.2.a	VZT	171 619,51	197 362,44	Soupis
D.1.4.2.b	ÚT	725 867,15	834 747,22	Soupis
D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika	676 593,60	778 082,64	Soupis
D.1.4.4	Ochrana před bleskem a impulzním přepětím	42 030,00	48 334,50	Soupis
D.1.4.5	Elektronické komunikace	129 480,00	148 902,00	Soupis
SO_02a	Venkovní část domovního vodovodu	4 363,13	5 017,60	ING
SO_02b	Přípojka vody	38 421,36	44 184,56	STA
SO_03a	Splašková kanalizace	31 515,89	36 243,27	ING
SO_04	Dešťová kanalizace	305 817,25	351 689,84	ING
SO_05	STL přípojka plynu ,venkovní část domovního plynovodu	89 583,42	103 020,93	STA
SO_06	Zpevněné plochy	206 190,66	237 119,26	ING
SO_07a	Terénní úpravy	152 876,89	175 808,42	STA
SO_07b	Sadové úpravy	149 715,34	181 155,56	ING
SO_07c	Oplocení	223 726,36	257 285,31	STA
SO_08	Oprava zahradního domku	841 690,37	967 943,93	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	223 060,37	256 519,43	VON

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních dělů	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z kryciho listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z kryciho listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	1
Typ	A	Typ položky soupisu	eKTypPolozky	
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eSazbaDPH	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Pořadové číslo položky soupisu	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	1
Typ položky soupisu	A	Typ položky soupisu	eKTypPolozky	
Kód položky ze soupisu	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis položky ze soupisu	A	Popis položky ze soupisu	String	255
Měrná jednotka položky	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství položky soupisu	A	Množství položky soupisu	Double	
Jednotková cena položky	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Zařazení položky do cenové soustavy	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
Poznámka položky ze soupisu	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
Poznámka k souboru cen ze soupisu	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
Plný popis položky ze soupisu	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
Sazba DPH pro položku	A	Sazba DPH pro položku	eSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eKTypPrikazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eKTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_00 - příprava staveniště

KSO: 80193
Místo: Golčův Jeníkov
CC-CZ:
Datum: 09.10.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Dokulilová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypu, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH **620 712,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	620 712,66	15,00%	93 106,90

Cena s DPH v CZK **713 819,56**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_00 - příprava staveniště

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**620 712,66**
HSV - Práce a dodávky HSV	531 401,69
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	55 500,32
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	5 640,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	34 018,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 767,85
5 - Komunikace pozemní	23 687,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 979,00
94 - Lešení a stavební výtahy	19 435,23
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	15 000,00
96 - Bourání konstrukcí	191 488,51
997 - Přesun sutě	157 085,41
998 - Přesun hmot	2 799,70
PSV - Práce a dodávky PSV	89 310,97
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 034,56
713 - Izolace tepelné	808,19
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 800,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 454,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	1 800,00
762 - Konstrukce tesařské	32 731,65
764 - Konstrukce klempířské	6 597,00
765 - Krytina skládaná	36 466,00
766 - Konstrukce truhlářské	355,00

767 - Konstrukce zámečnické	150,00
776 - Podlahy povlakové	4 114,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB

Objekt:
SO_00 - příprava staveniště

Místo: Golčův Jeníkov

Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**620 712,66**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				531 401,69	
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				55 500,32	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	25,000	61,80	1 545,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV	křo1	25		25,000			
2	K	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	168,00	1 680,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV	st1	10		10,000			
3	K	112201101	Odstranění pařezu s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	240,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		st1		10,000			
4	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	71,650	62,40	4 470,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV	bdl3	7,4*3+16,2*1+9,5*3,5		71,650			
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	38,500	81,60	3 141,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		"stvající uliční chodník - pro zpětné použití"					
	VV	bdl1_1	19,25*2		38,500			
6	K	113107124	Odstranění podkladu nebo krytu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	71,650	554,40	39 722,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl3		71,650			
7	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	40,000	36,20	1 448,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV	orn1	200*0,2		40,000			
8	K	R1210001	zajištění ornice proti rozplavování a zaplevelení	m3	40,000	12,00	480,00	
	VV		orn1		40,000			
9	K	184818233	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	612,00	612,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				5 640,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162301401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	36,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		st1		10,000			
11	K	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		st1		10,000			
12	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	72,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		st1		10,000			
13	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	25,000	48,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		křo1		25,000			
14	K	162301901	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	6,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		st1		10,000			
15	K	162301911	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	12,00	120,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		st1		10,000			
16	K	162301921	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	18,00	180,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		st1		10,000			
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				34 018,27	
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	58,400	86,40	5 045,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV	zás302	6,3*2*4+2*2*4*0,5		58,400			
18	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	335,330	86,40	28 972,51	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		"sklep"					
	VV		bzákl2		276,930			
	VV		zás302		58,400			
	VV	zás2	Součet		335,330			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 767,85	
19	K	310239411	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou	m3	1,242	4 644,00	5 767,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		0,9*2,3*0,6		1,242			
	D	5	Komunikace pozemní				23 687,40	
20	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	12,000	172,80	2 073,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		"stvající uliční chodník - pro zpětné použití"					
	VV	dlz2	3*2*2		12,000			
21	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	38,500	230,40	8 870,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl1_1		38,500			
22	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	32,500	270,00	8 775,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl1_1		38,500			
	VV		-dlz2*0,5		-6,000			
	VV	dlz3	Součet		32,500			
23	*M*	*592453080*	*dlažba zámková tl. 6 cm - dle dlažby stávající*	*m2*	*6,500*	*276,00*	*1 794,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		dlz3*0,2		6,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	6,000	294,00	1 764,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	dlz4	dlz2*0,5		6,000			
25	*M*	*592451RR020*	*dlažba zámková tl. 8 cm - dle dlažby stávající*	*m2*	*1,200*	*342,00*	*410,40*	
	VV		dlz4*0,2		1,200			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 979,00	
26	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	12,600	390,00	4 914,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		3,5*1*2+3,5*0,6+3,5*0,5*2		12,600			
27	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	59,500	270,00	16 065,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		bom1		59,500			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				19 435,23	
28	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	311,462	62,40	19 435,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		bpodb1		161,637			
	VV		bdl2		45,275			
	VV		(19*2+16,2+9,5+1,5*4)*1,5		104,550			
	VV		Součet		311,462			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				15 000,00	
29	K	R952008	kompletní vyklizení bytových prostor - nábytek, zaařízení, oblečení, lůžkoviny apod. vč. odvozu a uložení ve sběrném dvoře	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
30	K	R952009	kompletní vyklizení půdních prostor - vč. odvozu a uložení ve sběrném dvoře	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
31	K	R952010	kompletní vyklizení sklepních prostor - vč. odvozu a uložení ve sběrném dvoře	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
32	K	R952011	kompletní vyklizení prostor skladů a dílen - velké množství nářadí, strojů, dřeva na topení apod vč. odvozu a uložení ve sběrném dvoře	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
33	K	R9530001	kompletní úprava sousedního přiléhajícího domu - úprava ukončení krovu - dl. 17 m vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
34	K	R9530002	kompletní úprava sousedního přiléhajícího domu - úprava ukončení střechy - dl. 17 m vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
35	K	R9530003	kompletní ochrana sousedního přiléhajícího domu proti zátěkání vody a poškození - dl. 17 m vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
36	K	R9530004	kompletní ochrana sousedního domu za prolukou proti poškození vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				191 488,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného nebo smíšeného kamenného	m3	276,930	50,00	13 846,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV	bzákl2	(24,05*2+19*2+9,5+6,25+5,27+2,52+6,72*2)*1,5*1,5		276,930			
38	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	399,209	50,00	19 960,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		(18,965+7,4+6,5+10+1)*4,5*0,8		157,914			
	VV		(7,4+6,345+24,05+16,2)*4,5*0,7		170,084			
	VV		(6,25+6,72*3)*3,5*0,6+3*3,5*0,5*3		71,211			
	VV		Součet		399,209			
39	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	52,752	27,00	1 424,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		(5,03+2,336+4,05+1+1,556+1,1)*3,5		52,752			
40	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	73,255	33,00	2 417,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		(2,61+1,1+2,8+3,91+2,81+3,6+4,1)*3,5		73,255			
41	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	9,770	200,00	1 954,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		(2+0,85)*3,5*0,45+5,03*3,5*0,3		9,770			
42	K	962032314	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2	m3	13,500	380,00	5 130,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		3*0,5*9		13,500			
43	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	3,000	230,00	690,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		3*0,5*2		3,000			
44	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	36,100	400,00	14 440,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		16,2*1*0,5*2+1*1*0,5*2		17,200			
	VV		4,5*0,6*3,5*2		18,900			
	VV		Součet		36,100			
45	K	963031439	Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 450 mm	m2	148,200	80,00	11 856,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		(3,7*7,2+4,2*7,2+7,6*3,4+6,7*2,4)*1,5		148,200			
46	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	15,500	50,00	775,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV		1*2+0,9*15		15,500			
47	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	20,692	600,00	12 415,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		bpodb1*0,1		16,164			
	VV		bdl2*0,1		4,528			
	VV	bmaz1	Součet		20,692			
48	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	47,249	500,00	23 624,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - pudorys přízemí, TZ"					
	VV	bmaz2	(24,05*8,12+7,4*1,6+17*6,345)*0,15		47,249			
49	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	20,692	400,00	8 276,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		bmaz1		20,692			
50	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	47,249	360,00	17 009,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		bmaz2		47,249			
51	K	965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2	m2	341,820	11,00	3 760,02	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bzákl1		243,020			
	VV		3,7*7,2+4,2*7,2+7,6*3,4+6,7*2,4		98,800			
	VV		Součet		341,820			
52	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	58,318	18,00	1 049,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		1,93*2,8+3,5*1,3+2,5*1,3+4,68*2,7		25,840			
	VV		2,65*3,7+4,05*3,7+6,15*1,25		32,478			
	VV	bdl1	Součet		58,318			
53	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	45,275	54,00	2 444,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV	bdl2	3,3*6,75+4*2+2,5*3,6+1,5*4		45,275			
54	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	41,382	120,00	4 965,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		biz1*0,2		41,382			
55	K	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	132,186	95,00	12 557,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		bzákl1*0,3		72,906			
	VV		(3,7*7,2+4,2*7,2+7,6*3,4+6,7*2,4)*0,6		59,280			
	VV		Součet		132,186			
56	K	968062354	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladu rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2	m2	0,960	90,00	86,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		0,4*0,6+0,6*1,2		0,960			
57	K	968062356	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladu rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	8,840	40,00	353,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		1,4*1,7*2+1,2*1,7*2		8,840			
58	K	968062376	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladu rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	16,660	30,00	499,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		1,4*1,7*7		16,660			
59	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	21,600	80,00	1 728,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		0,8*2*7+0,9*2*3+0,6*2*3+0,7*2		21,600			
60	K	968072456	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	7,110	60,00	426,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		1,2*2*2+1,1*2,1		7,110			
61	K	968072558	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladu vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2	m2	8,190	45,00	368,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		1,8*2,1+2,1*2,1		8,190			
62	K	968072559	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladu vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	m2	9,000	30,00	270,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		3*3		9,000			
63	K	975011351	Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m	m	17,000	1 080,00	18 360,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		17		17,000			
64	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	59,500	20,00	1 190,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV	bom1	17*3,5		59,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	10,775	30,00	323,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		2,35*2+4,05*1,5		10,775			
66	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	38,500	98,40	3 788,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl1_1		38,500			
67	K	981011112	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých	m3	30,000	60,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		10*3		30,000			
68	K	R97001	odvoz a uložení zámkové dlažby na bezpečném místě pro pozdější zpětné použití	m2	38,500	48,00	1 848,00	
	VV		bdl1_1		38,500			
69	K	R97002	naložení a zpětný dovoz zámkové dlažby zpětné použití	m2	38,500	48,00	1 848,00	
	VV		bdl1_1		38,500			
	D	997	Přesun sutě				157 085,41	
70	K	997006RR005	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva cihelného, kamenného, betonového a smíšeného	t	502,995	50,00	25 149,75	
	VV		zás2*1,5		502,995			
71	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2 582,793	3,00	7 748,38	CS ÚRS 2017 01
72	K	997013RR831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2 069,788	30,00	62 093,64	
	VV		sut1		2 069,788			
73	K	997221RR071	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku	t	2 069,788	30,00	62 093,64	
	VV		2572,783		2 572,783			
	VV		-zás2*1,5		-502,995			
	VV	sut1	Součet		2 069,788			
	D	998	Přesun hmot				2 799,70	
74	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	27,448	102,00	2 799,70	CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				89 310,97	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 034,56	
75	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	206,912	5,00	1 034,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		bpodb1		161,637			
	VV		bdl2		45,275			
	VV	biz1	Součet		206,912			
	D	713	Izolace tepelné				808,19	
76	K	713120821	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	161,637	5,00	808,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		bpodb1		161,637			
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				1 800,00	
77	K	R952003	kompletní odpojení přípojky INNOGY ve spolupráci se správcí sítí	ks	1,000	600,00	600,00	
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
78	K	R952005	kompletní demontáž skříně HUP	ks	1,000	600,00	600,00	
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	R72320002	kompletní demontáž rozvodů a zařízení vnitřní plynovod vč. odvozu a uložení na skládku	soub	1,000	600,00	600,00	
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 454,00	
80	K	R952002	kompletní odpojení přípojky VAK HB ve spolupráci se správcí sítí	ks	1,000	600,00	600,00	
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
81	K	R952006	kompletní demontáž domovního vodoměru	ks	1,000	600,00	600,00	
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
82	K	R952007	zaslepení vodovodní přípojky v ulici u hlavního řadu vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	600,00	600,00	
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
83	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	3,000	58,00	174,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		3		3,000			
84	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,000	38,00	114,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		3		3,000			
85	K	725220831	Demontáž van litinových rohových	soubor	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		2		2,000			
86	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000	70,00	70,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
87	K	R72520001	kompletní demontáž rozvodu a armatur vnitřní vodovod vč. odvozu a uložení na skládku	soub	1,000	600,00	600,00	
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
88	K	R72520002	komple*ní demontáž rozvodů a armatur vnitřní kanalizace vč. odvozu a uložení na skládku	soub	1,000	600,00	600,00	
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				1 800,00	
89	K	R952001	kompletní odpojení přípojky ČEZ ve spolupráci se správcí sítí	ks	1,000	600,00	600,00	
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
90	K	R952004	kompletní demontáž elektrického rozvaděče	ks	1,000	600,00	600,00	
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
91	K	R74320002	kompletní demontáž rozvodů a zařízení vnitřní elektroinstalace vč. odvozu a uložení na skládku	soub	1,000	600,00	600,00	
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
	D	762	Konstrukce tesařské				32 731,65	
92	K	762214811	Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen s podstupnicemi, šířky přes 1,00 do 1,50 m	m	5,000	60,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		5		5,000			
93	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	865,500	10,00	8 655,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		8,5*25*2+9*19+8,5*19+9*12*0,5*2		865,500			
	VV		Součet		865,500			
94	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	335,600	10,00	3 356,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		25,2*3+5*2*10+4*10+1,5*2*10*2+3*2*10		335,600			
95	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	141,600	20,00	2 832,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		25,2*2+9,12*10		141,600			
96	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	853,900	5,00	4 269,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		bkryt1		853,900			
97	K	762342813	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m	m2	853,900	5,00	4 269,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		bkryt1		853,900			
98	K	762343811	Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	98,666	15,00	1 479,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		25,2*(0,6+0,3)+(12,5+4,5+16,7)*(1+0,3)		66,490			
	VV		(18,965+4,5+6,435+0,6*2+9,12)*(0,5+0,3)		32,176			
	VV		Součet		98,666			
99	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	243,020	5,00	1 215,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV	bzákl1	16*8,12+1,5*7,4+6*17		243,020			
100	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	262,000	15,00	3 930,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		9,5*8+8*9+6*19		262,000			
101	K	762841812	Demontáž podbití obkladů stropu a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	161,637	15,00	2 424,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		6,25*5,27+4,68*2,66+3,4*3,91+6,72*3,03		79,042			
	VV		3,91*1,3+4,81*5,03+10,6*5,03		82,595			
	VV	bpodb1	Součet		161,637			
	D	764	Konstrukce klempířské				6 597,00	
102	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	17,500	10,00	175,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		8,5+9		17,500			
103	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	83,200	15,00	1 248,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV	bok1	25,2+16,8+9,8+4,5+7,3+19,6		83,200			
104	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetu do suti	m	22,600	20,00	452,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV	bpar1	1,4*14+0,6+1,2*2		22,600			
105	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	18,200	20,00	364,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		18,2		18,200			
106	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	5,600	65,00	364,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		(3+0,5)*2*0,8		5,600			
107	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	5,000	45,00	225,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	83,200	20,00	1 664,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		bok1		83,200			
109	K	764004831	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu mezistřešního nebo zaatikového do suti	m	17,000	100,00	1 700,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		17		17,000			
110	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	27,000	15,00	405,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		3*9		27,000			
	D	765	Krytina skládaná				36 466,00	
111	K	765111805	Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30 st. se zvětralou maltou do suti	m2	853,900	30,00	25 617,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV	bkryt1	25,2*8,5*2+17*9+17*8,5+8*(12,5+3,5)*0,5*2		853,900			
112	K	765111811	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. do suti	m2	853,900	5,00	4 269,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		bkryt1		853,900			
113	K	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží, sklonu do 30 st. z hřebenáčů se zvětralou maltou do suti	m	115,500	15,00	1 732,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV	bhře1	11,5+24+17+7,5*5+9*2		115,500			
114	K	765111881	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. do suti	m	115,500	5,00	577,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		bhře1		115,500			
115	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30 st.	m2	853,900	5,00	4 269,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		bkryt1		853,900			
	D	766	Konstrukce truhlářské				355,00	
116	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m	kus	17,000	15,00	255,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		14+3		17,000			
117	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	17,000	5,00	85,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		17		17,000			
118	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	1,000	15,00	15,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		1		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				150,00	
119	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2	kus	2,000	5,00	10,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		2		2,000			
120	K	767691832	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn vrat, plochy do 4 m2	kus	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		2		2,000			
121	K	767691833	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn vrat, plochy přes 4 m2	kus	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		2		2,000			
	D	776	Podlahy povlakové				4 114,57	
122	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	103,319	35,00	3 616,17	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bpodb1		161,637			
	VV		-bdl1		-58,318			
	VV	bpvc1	Součet		103,319			
123	K	776410811	Demontáž soklíku nebo lišt pryžových nebo plastových	m	99,680	5,00	498,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 001 - půdorys přízemí, TZ"					
	VV		6,25*4+5,27*2+2,25*2+4,13*2+6,72*2+4,1*2+5,03*4+4,81*2		99,680			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

KSO:	80193	CC-CZ:	
Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	IČ:	60932171
		DIČ:	CZ60932171
Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Eva Dokulilová	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisu ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH **8 640 131,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	8 640 131,68	15,00%	1 296 019,75

Cena s DPH **v CZK** **9 936 151,43**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**8 640 131,68**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 093 729,94
1 - Zemní práce	236 862,99
2 - Zakládání	511 090,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 247 701,66
4 - Vodorovné konstrukce	109 090,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 738 238,51
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	29 110,17
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	118 215,37
96 - Bourání konstrukcí	27 756,00
998 - Přesun hmot	75 663,91
PSV - Práce a dodávky PSV	4 546 401,74
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	181 488,19
712 - Povlakové krytiny	252 580,81
713 - Izolace tepelné	363 553,95
762 - Konstrukce tesařské	995 935,14
763 - Konstrukce suché výstavby	361 711,68
764 - Konstrukce klempířské	107 298,24
765 - Krytina skládaná	612 113,99
766 - Konstrukce truhlářské	892 758,98
767 - Konstrukce zámečnické	54 487,44
771 - Podlahy z dlaždic	23 351,23

776 - Podlahy povlakové	391 610,25
781 - Dokončovací práce - obklady	130 228,85
783 - Dokončovací práce - nátěry	67 072,28
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	112 210,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**8 640 131,68**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 093 729,94	
	D	1	Zemní práce				236 862,99	
1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	86,161	252,00	21 712,57	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	jáma301	11,85*8,2*0,55*0,5+26,85*8,05*0,55*0,5		86,161			
2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	86,161	21,00	1 809,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		jáma301		86,161			
3	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	3,259	884,40	2 882,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	jáma302	11,85*1*0,55*0,5		3,259			
4	K	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,259	177,60	578,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		jáma302		3,259			
5	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	86,161	336,00	28 950,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		jáma301		86,161			
6	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	86,161	43,80	3 773,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		jáma301		86,161			
7	K	131303101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	3,259	1 356,00	4 419,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		jáma302		3,259			
8	K	131303109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	3,259	259,20	844,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		jáma302		3,259			
9	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,526	600,00	915,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		3,15*0,5*0,3*0,5+1*0,5*0,45*0,5+1*2*0,6*0,45*0,5+4,85*0,6*0,3*0,5		1,055			
	VV		1*2*0,4*0,45*0,5+4,85*0,4*0,3*0,5		0,471			
	VV	rýha304	Součet		1,526			
10	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,526	170,40	260,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha304		1,526			
11	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,953	242,40	9 927,01	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	rýha303	(16,25+10,65*2+0,9+15+26,85)*1,7*0,6*0,5		40,953			
12	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,953	24,70	1 011,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha303		40,953			
13	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	2,030	882,00	1 790,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	rýha302	10,65*0,6*0,6*0,5+1*0,5*0,45*0,5		2,030			
14	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,030	240,00	487,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha302		2,030			
15	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	1,020	1 008,00	1 028,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	rýha301	1*1,7*0,6*2*0,5		1,020			
16	K	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,020	211,20	215,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha301		1,020			
17	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,526	763,20	1 164,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha304		1,526			
18	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,526	260,40	397,37	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha304		1,526			
19	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	40,953	360,00	14 743,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha303		40,953			
20	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	40,953	60,00	2 457,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha303		40,953			
21	K	132312101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	2,030	1 524,00	3 093,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha302		2,030			
22	K	132312109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	2,030	350,40	711,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha302		2,030			
23	K	132312201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	1,020	1 716,00	1 750,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha301		1,020			
24	K	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,020	303,60	309,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha301		1,020			
25	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	257,280	60,00	15 436,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		jáma301*2		172,322			
	VV		rýha303*2		81,906			
	VV		rýha304*2		3,052			
	VV	svis302	Součet		257,280			
26	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	12,618	60,00	757,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		jáma302*2		6,518			
	VV		rýha301*2		2,040			
	VV		rýha302*2		4,060			
	VV	svis301	Součet		12,618			
27	K	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	12,618	252,00	3 179,74	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		svis301		12,618			
28	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	156,370	60,00	9 382,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odvoz zeminy na meziskládku a zpět k zásypům"					
	VV		zás3011*2		156,370			
29	K	162701RR0005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	191,713	252,00	48 311,68	
	VV		svis301		12,618			
	VV		svis302		257,280			
	VV		-zás3011		-78,185			
	VV	vodor301	Součet		191,713			
30	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	90,803	60,00	5 448,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		zás3011		78,185			
	VV		svis301		12,618			
	VV		Součet		90,803			
31	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	269,898	15,60	4 210,41	CS ÚRS 2017 01
	VV		vodor301		191,713			
	VV		zás3011		78,185			
	VV		Součet		269,898			
32	K	R171201001	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	191,713	168,00	32 207,76	
	VV		vodor301		191,713			
33	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	78,185	86,40	6 755,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(16,25+10,65*2+0,9+15+26,85)*1*0,95		76,285			
	VV		1*2*1*0,95		1,900			
	VV	zás3011	Součet		78,185			
34	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	291,193	20,40	5 940,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		3,875*5,15+6,275*5,15+10,65*2,85+1,35*0,9		83,840			
	VV		(5,3+8,625+10,725)*6,85		168,853			
	VV	plan311	Mezisoučet		252,093			
	VV		"stávající uliční chodník"					
	VV	plan312	19,25*2		38,500			
	VV		Součet		291,193			
	D	2	Zakládání				511 090,60	
35	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	50,539	1 320,00	66 711,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		plan311*0,2		50,539			
36	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	48,674	2 695,00	131 176,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(11,85*9,2+26,85*8,025)*0,15		48,674			
37	K	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	13,230	288,00	3 810,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	bed302	(26,85*2+17,25*2)*0,15		13,230			
38	K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	13,230	72,00	952,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed302		13,230			
39	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátu typu KARI	t	2,766	30 000,00	82 980,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(11,85*9,2+26,85*8,025)*2*3,279*1,3*0,001		2,766			
40	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	61,382	2 695,00	165 424,49	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(26,85*2+17,25*2+11,85*2+0,9)*0,6*0,8*1,035		56,039			
	VV		1*2*0,5*0,65*1,035+3,15*0,5*0,5*1,035+1*2*0,6*0,65*1,035		2,295			
	VV		4,85*0,6*0,5*1,035+1*2*0,4*0,65*1,035+4,85*0,4*0,5*1,035		3,048			
	VV		Součet		61,382			
41	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), pudorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	154,635	288,00	44 534,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		(26,85*2+17,25*2+3,875*2+6,275*2+5,15*4+2,85*2+0,9*2+10,65*2+5,3*2)*0,6		101,100			
	VV		(8,625*2+10,725*2+6,85*6)*0,6		47,880			
	VV		(1*2*3+3,15+4,85*2)*2*0,15		5,655			
	VV	bed301	Součet		154,635			
42	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), pudorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	154,635	72,00	11 133,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed301		154,635			
43	K	274353122	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m	kus	6,000	276,00	1 656,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		6		6,000			
44	K	274353131	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m	kus	6,000	360,00	2 160,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		6		6,000			
45	K	274361821	Výztuž základu pasu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,017	32 400,00	550,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		5*1,4*3*0,617*1,3*0,001		0,017			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 247 701,66	
46	K	311238113	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. zdiva 240 mm	m2	26,250	1 038,00	27 247,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV	zd305	15*1,75		26,250			
47	K	311238115	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm	m2	29,805	1 260,00	37 554,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV	zd303	7,3*3,7-1,6*2,3+1,75*3,7		29,805			
48	K	311238212	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 365 mm	m2	56,400	1 476,00	83 246,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV	zd302	(12*2+27*2+17,4*2)*0,5		56,400			
49	K	311238218	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 440 mm	m2	410,365	1 648,00	676 281,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		(12*2+27*2+17,4*2)*3,2		360,960			
	VV	otv302	-(3*2,3+2,7*2,3+1,5*1,1*7+1*0,75+1,5*2,3*3+2,15*2,3*2)		-45,650			
	VV	zd311	Mezisoučet		315,310			
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV	zd312	12*1,2*2+12*4,65*0,5*2+8,2*(1,75+0,8)*0,5		95,055			
	VV	zd301	Součet		410,365			
50	K	311238905	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných Příplatek k cenám zdiva z cihel děrovaných za použití malty tepelně izolační v ložných spárách tl. zdiva 365 mm	m2	56,400	36,00	2 030,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		zd302		56,400			
51	K	311238908	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných Příplatek k cenám zdiva z cihel děrovaných za použití malty tepelně izolační v ložných spárách tl. zdiva 440 mm	m2	410,365	48,00	19 697,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		zd301		410,365			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	311238912	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních výplň kapes obvodového zdiva z děrovaných cihel extrudovaným polystyrénem tl. 30 mm lepeným do drážky	m	45,500	84,00	3 822,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV	ost301	2,3*2*5+1,5*2*7+0,75*2		45,500			
53	K	311238923	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních zásyp dutin první vrstvy obvodového zdiva z děrovaných cihel expandovaným perlitem, tl. zdiva přes 300 do 400 mm	m	225,600	144,00	32 486,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		(12*2+27*2+17,4*2)*2		225,600			
54	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1800 do 3750 mm	kus	4,000	240,00	960,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
	VV		4		4,000			
55	*M*	*593211150*	*překlad železobetonový RZP 239x11,5x19 cm*	*kus*	*1,000*	*852,00*	*852,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
	VV		1		1,000			
56	*M*	*593211RR120*	*překlad železobetonový RZP 210x11,5x19 cm*	*kus*	*3,000*	*732,00*	*2 196,00*	
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
	VV		3		3,000			
57	K	317168111	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 100 cm	kus	2,000	276,00	552,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
	VV		2		2,000			
58	K	317168112	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 125 cm	kus	13,000	312,00	4 056,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
	VV		13		13,000			
59	K	317168130	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm	kus	16,000	348,00	5 568,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
	VV		4*3+4		16,000			
60	K	317168131	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm	kus	4,000	432,00	1 728,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
	VV		4		4,000			
61	K	317168133	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm	kus	32,000	624,00	19 968,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
	VV		4*8		32,000			
62	K	317168134	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 200 cm	kus	4,000	792,00	3 168,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
	VV		4		4,000			
63	K	317168137	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 275 cm	kus	8,000	1 200,00	9 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
	VV		4*2		8,000			
64	K	317168139	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 325 cm	kus	8,000	1 344,00	10 752,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
	VV		4*2		8,000			
65	K	317168140	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 350 cm	kus	4,000	1 440,00	5 760,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
	VV		4		4,000			
66	K	317998113	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm	m	67,500	48,00	3 240,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 05 - překlady, TZ"					
	VV		1*2*3+1,25*2+1,75*2*8+2,75*2*2+3,25*2*2+3,5*2		67,500			
67	K	331238317	Pilíře volně stojící z cihel děrovaných čtyřhranné pravoúhlé pod omítku z cihel klasických, pevnosti do P 10, na maltu MC, průřezu 440x250 mm	m3	0,833	5 220,00	4 348,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		0,5*3,7*0,45		0,833			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	342241162	Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm	m2	8,000	811,20	6 489,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		(1,1+1,3+1+3)*1,25		8,000			
69	K	342248131	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku zvukově izolačních na maltu MVC, pevnost cihel P 10, P 15, tl. příčky 115 mm	m2	349,920	780,00	272 937,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		(8,8+7,3+5,55*2+0,6+3*2+1,1+0,45+4,1*2+1,9+3,05*2)*3,7		190,735			
	VV		(3,2*2+1,8+2,2*2+7,3+3,8+1,85+0,45+2,7+5,6+3,5*2)*3,7		152,810			
	VV		(1,4+1,15+2+1+0,5+1,6+3,1)*3,7		39,775			
	VV		Mezisoučet		383,320			
	VV	otv301	-0,9*2*13-0,8*2*3-0,7*2*2-0,6*2*2		-33,400			
	VV	zd304	Součet		349,920			
70	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	103,600	46,80	4 848,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		8,8+7,3+5,55*2+0,6+3*2+1,1+0,45+4,1*2+1,9+3,05*2		51,550			
	VV		3,2*2+1,8+2,2*2+7,3+3,8+1,85+0,45+2,7+5,6+3,5*2		41,300			
	VV		1,4+1,15+2+1+0,5+1,6+3,1		10,750			
	VV	pu301	Součet		103,600			
71	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	77,700	93,60	7 272,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		3,7*(12+9)		77,700			
72	K	342291RR021	Ukotvení zdiva tl. 300 mm k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	11,100	93,60	1 038,96	
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		3,7*3		11,100			
	D	4	Vodorovné konstrukce				109 090,73	
73	K	417238121	Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou bez tepelné izolace, jednostranná, výška věnce do 210 mm	m	62,500	171,60	10 725,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 09 - věnce, TZ"					
	VV	věn301	62,5		62,500			
74	K	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20	m3	2,262	3 000,00	6 786,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV		8,6*0,45*0,1+8,4*0,45*0,1*4+14,5*0,25*0,1		2,262			
	VV		Součet		2,262			
75	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	4,686	3 120,00	14 620,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 09 - věnce, TZ"					
	VV		62,5*0,26*0,2+10*0,3*0,2+60,6*0,115*0,12		4,686			
76	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	55,359	714,00	39 526,33	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 09 - věnce, TZ"					
	VV	bed305	(62,5+10)*0,2*2+60,6*0,12*2		43,544			
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV	bed315	(8,6+8,4*4+14,5)*0,1*2+0,45*0,1*2*5+0,25*0,1		11,815			
	VV		Součet		55,359			
77	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásu a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	55,359	151,20	8 370,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed305		43,544			
	VV		bed315		11,815			
	VV		Součet		55,359			
78	K	417361821	Výztuž ztužujících pásu a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,897	32 400,00	29 062,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 09 - věnce, TZ"					
	VV		690*1,3*0,001		0,897			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 738 238,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropu	m2	476,440	192,00	91 476,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		om304*2		476,440			
80	K	612142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením stěn	m2	4,570	192,00	877,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		opl301		4,570			
81	K	R611511001	Tenkovrstvá jemně struktur. štuk. omítka vhodná pro SDV desky včetně akryl. penetrace vnitřních stropů rovných viz. skladby kcí D+M	m2	238,220	492,00	117 204,24	
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		6,4+15,73+5,63+5,95+12,31+13,11+5,5+2,67+6,71+41,91+5,4+3,06+14,08+6,6+15,22*2		175,500			
	VV		3,27+5,92+23,45+2,08+4,83+1,7+8,22+8,68		58,150			
	VV		opl301		4,570			
	VV	om304	Součet		238,220			
82	K	612131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn	m2	1 409,807	60,00	84 588,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		(5,55*3+3,05*4+3*4+1,8*2+0,9*2+1,8*2+1,1*4+2,35*2+8,8*2+1,6*2+5,75*2)*3,7		337,625			
	VV		(7,3*2+1,9*2+0,15*2+2*2+3,2*2+1,8*4+2,05*2+1*2+3,05*4+1,95*2)*3,7		216,450			
	VV		(2,83*2+4,1*2+3,05*2+1,8*2+2,5*2+2,2*6+3,8*4+0,9*2+2,8*2+3,45*2)*3,7		263,662			
	VV		(5,6*2+4,2*2+1,85*2+0,15*2+0,45*2+1*2+2,35*2+1,4*4+1*2+1,7*2+2,3*2)*3,7		173,160			
	VV		(3,8*2+1,9*2+1,6*4+1,3*2+3,1*4+2,65*2+2,8*2)*3,7		161,690			
	VV		otv302		-45,650			
	VV		otv301*2		-66,800			
	VV		apu301*0,3		28,110			
	VV		zd311		315,310			
	VV		zd305		26,250			
	VV	om301	Součet		1 409,807			
83	K	612321311	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	116,765	180,00	21 017,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		(1,8*2+1,1*4+0,9*2+3*2+3,05*2+1,95*2+2,35*2+1,8*4+2,05*2+1*2+2,2*4+1,3*2)*2		110,400			
	VV		(0,15*3+2,5*2)*2		10,900			
	VV		Mezisoučet		121,300			
	VV	om312	(2,35+3+0,6+0,15+1,75+2,5)*1,5		15,525			
	VV		-0,9*2*8-0,7*2*2-0,8*2-0,6*2*2-1*0,3		-21,500			
	VV		(1+0,3*2)*0,3+6,4*0,15		1,440			
	VV	om302	Součet		116,765			
84	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1 293,042	324,00	418 945,61	CS ÚRS 2017 01
	VV		om301		1 409,807			
	VV		-om302		-116,765			
	VV	om303	Součet		1 293,042			
85	K	622131301	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn	m2	561,475	60,00	33 688,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		zd301		410,365			
	VV		zd312		95,055			
	VV		zd303		29,805			
	VV		zd305		26,250			
	VV	om305	Součet		561,475			
86	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	561,475	391,20	219 649,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		om305		561,475			
87	*K*	*622143003*	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	*m*	*178,800*	*18,00*	*3 218,40*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		apu301		93,700			
	VV		3,7*(10+13)		85,100			
	VV	li301	Součet		178,800			
88	*M*	*553R430002*	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní*	*m*	*197,127*	*19,20*	*3 784,84*	
	VV		li301*1,05		187,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		187,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		197,127			
89	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	116,750	18,00	2 101,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		apu301		93,700			
	VV		3,7+5,25+4,7*3		23,050			
	VV	li332	Součet		116,750			
90	*M*	*553R4300011*	*profil omítkový rohový pro omítky vnější*	*m*	*122,588*	*19,60*	*2 402,72*	
	VV		li332*1,05		122,588			
91	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích	m	93,700	18,00	1 686,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků, TZ"					
	VV	apu301	3+2,7+2,3*14+1,5*4*7+1*2+0,75*2+1,5*4+2,15*2		93,700			
92	*M*	*590514RR060*	*profil okenní začišťovací s tkaninou -APU lišta*	*m*	*98,385*	*50,40*	*4 958,60*	
	VV		apu301*1,05		98,385			
93	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	81,875	778,80	63 764,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	kzs301	(17,25*2+15+16)*1,25		81,875			
94	*M*	*283763490*	*deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 60 mm*	*m2*	*83,513*	*224,40*	*18 740,32*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		kzs301*1,02		83,513			
95	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	11,500	406,80	4 678,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV	par302	1,5*7+1		11,500			
96	*M*	*283759310*	*deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm*	*m2*	*3,795*	*40,20*	*152,56*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		par302*0,3*1,1		3,795			
97	K	R6220001	příplatek za seříznutí polystyrenu do spádu 2% - parapety	m	11,500	90,00	1 035,00	
	VV		par302		11,500			
98	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	82,200	447,60	36 792,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		apu301		93,700			
	VV		-par302		-11,500			
	VV	ost302	Součet		82,200			
99	*M*	*283759330*	*deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm*	*m2*	*27,126*	*67,20*	*1 822,87*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		ost302*0,3*1,1		27,126			
100	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	65,500	30,00	1 965,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	li321	17,25*2+15+16		65,500			
101	*M*	*590516300*	*lišta zakládací pro tepelně izolační desky do roviny 63 mm tl 1,0 mm*	*m*	*68,775*	*56,40*	*3 878,91*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		li321*1,05		68,775			
102	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	194,900	18,00	3 508,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		apu301*2		187,400			
	VV	li311	1,25*5		6,250			
	VV	li312	1,25		1,250			
	VV		Součet		194,900			
103	*M*	*590514702*	*kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová Al délka 2 m lišta parapetní*	*m*	*12,679*	*60,50*	*767,08*	
	VV		par302*1,05		12,075			
	VV		12,075*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,679			
104	*M*	*590514703*	*kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová Al délka 2 m lišta zakončovací*	*m*	*50,164*	*18,00*	*902,95*	
	VV		ost301*1,05		47,775			
	VV		47,775*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,164			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	*M*	*590514704*	*kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová Al délka 2 m lišta začišťovací*	*m*	*103,304*	*30,50*	*3 150,77*	
	VV		apu301*1,05		98,385			
	VV		98,385*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		103,304			
106	*M*	*590514705*	*kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová Al délka 2 m lišta*	*m*	*6,563*	*18,00*	*118,13*	
	VV		li311*1,05		6,563			
107	*M*	*590514706*	*kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta koutová Al délka 2 m lišta*	*m*	*1,313*	*18,00*	*23,63*	
	VV		li312*1,05		1,313			
108	K	622511011	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zmitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	589,585	127,20	74 995,21	CS ÚRS 2017 01
	VV		om305		561,475			
	VV		apu301*0,3		28,110			
	VV		Součet		589,585			
109	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn	m2	39,300	567,60	22 306,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		li321*0,6		39,300			
110	K	R6220005	příplatek za styk dvou barev v systému akrylátově tenkovrstvé omítky	m	85,500	42,00	3 591,00	
	VV		li321		65,500			
	VV		(1,8+1,7+1,2+1,1+0,5+1,2+1,25*2)*2		20,000			
	VV		Součet		85,500			
111	K	622811002	Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	561,475	408,00	229 081,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		om305		561,475			
112	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	23,000	78,00	1 794,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků, TZ"					
	VV		(1,5*7+1)*2		23,000			
113	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	91,300	42,00	3 834,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		-otv302*2		91,300			
114	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	16,277	7 088,00	115 045,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		di301*(0,08+0,05)*0,5		1,015			
	VV		pvc301*(0,09+0,05)*0,5		13,163			
	VV		pvc302*(0,09+0,05)*0,5		2,099			
	VV	maz301	Součet		16,277			
115	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	16,277	60,00	976,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		maz301		16,277			
116	K	63411RR0113	Výplň dilatačních spár mazanin lepenkou D+M	m	8,600	72,00	619,20	
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		0,6+0,9*8+0,8		8,600			
117	K	634661RR211	Výplň dilatačních spar okapový chodník - zdivo trvale pružným tmelem D+M	m	17,900	84,00	1 503,60	
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		9,7+8,2		17,900			
118	K	635111311	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z písku prosátého	m2	233,650	42,00	9 813,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		di301		15,620			
	VV		pvc301		188,040			
	VV		pvc302		29,990			
	VV	nás301	Součet		233,650			
119	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	19,000	840,00	15 960,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		15+4		19,000			
120	*M*	*553312180*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 600 L/P*	*kus*	*1,000*	*1 800,00*	*1 800,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV	zár303	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	*M*	*553312200*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 700 L/P*	*kus*	*1,000*	*1 800,00*	*1 800,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV	zár304	1		1,000			
122	*M*	*553312220*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 800 L/P*	*kus*	*1,000*	*1 800,00*	*1 800,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV	zár301	1		1,000			
123	*M*	*553312240*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 900 L/P*	*kus*	*12,000*	*1 800,00*	*21 600,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV	zár302	12		12,000			
124	*M*	*553312RR1061*	*zárubeň ocelová pro posuvné dveře H 160 DV700*	*kus*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*	
	VV		pos302		1,000			
125	*M*	*553312RR061*	*zárubeň ocelová pro posuvné dveře H 160 DV 800*	*kus*	*2,000*	*3 000,00*	*6 000,00*	
	VV		pos302*2		2,000			
126	*M*	*553312RR062*	*zárubeň ocelová pro posuvné dveře H 160 DV 900*	*kus*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*	
	VV		pos302		1,000			
127	K	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV	pos302	1		1,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
128	*M*	*553316120*	*pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800 mm - standartní rozměr*	*kus*	*2,000*	*6 720,00*	*13 440,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		pos302*2		2,000			
129	*M*	*553316110*	*pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700 mm - standartní rozměr*	*kus*	*1,000*	*6 720,00*	*6 720,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		pos302		1,000			
130	K	642946112	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV	pos1	1		1,000			
131	*M*	*553316130*	*pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900 mm - standartní rozměr*	*kus*	*1,000*	*6 720,00*	*6 720,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
132	K	64201RR001	opláštění pouzdra posuvných dveří - pro dveře š. 700 dvoj. deskami s cem. jádrem pro trv. vlhkost 100% vč. integr. kartáčů D+M	ks	1,000	5 736,00	5 736,00	
	VV		pos302		1,000			
133	K	64201RR01	opláštění pouzdra posuvných dveří - pro dveře š. 800 dvoj. deskami s cem. jádrem pro trv. vlhkost 100% vč. integr. kartáčů D+M	ks	2,000	6 444,00	12 888,00	
	VV		pos302*2		2,000			
134	K	64201RR03	opláštění pouzdra posuvných dveří - pro dveře š. 900 dvoj. deskami s cem. jádrem pro trv. vlhkost 100% vč. integr. kartáčů D+M	ks	1,000	7 164,00	7 164,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
135	K	644941RR011	Osazování revizních dvířek	kus	2,000	108,00	216,00	
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		2		2,000			
136	*M*	*590307RR120*	*dvířka revizní s automatickým zámkem pod obklady*	*kus*	*2,000*	*1 092,00*	*2 184,00*	
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		2		2,000			
137	K	R6420001	ochrana otvoru pro střelku a západku přivařeným krytem D+M	ks	15,000	60,00	900,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		15		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	R6420002	těsnění zárubní profil PVC typ TPE D+M	m	80,400	120,00	9 648,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		(0,9*2+2*2)*zár302		69,600			
	VV		0,8*2+2*2+0,6*2+2*2		10,800			
	VV		Součet		80,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				29 110,17	
139	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	49,350	64,80	3 197,88	CS ÚRS 2017 01
	VV	leš302	(1,2+8,2)*5,25		49,350			
140	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	2 961,000	1,80	5 329,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		leš302*60		2 961,000			
141	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	49,350	34,20	1 687,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		leš302		49,350			
142	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	302,800	62,40	18 894,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		nás301		233,650			
	VV		(15+1,5+9,2+17,4+1,5*2)*1,5		69,150			
	VV		Součet		302,800			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				118 215,37	
143	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladu, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	233,650	62,40	14 579,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		nás301		233,650			
144	K	953312112	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	95,689	108,00	10 334,41	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 03 - řez A - A"					
	VV		11,85*1,15+11,85*4,6+11,85*4,65*0,5		95,689			
145	K	953951313	Dodání a osazení jednotlivých dřevěných výrobků latí do zdiva, betonu, mazanin nebo potěrů, o průřezu přes 90 do 250 mm2	m	69,300	84,00	5 821,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV		14,5*3+8,6*3		69,300			
146	K	R9500032	typové sklopné krakorcové madlo u sprchy a toaletní mísy nerez ozn. 10/OS D+M	ks	2,000	4 200,00	8 400,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		2		2,000			
147	K	R9500033	typové vodorovné madlo u sprchy a u toaletní mísy nerez ozn. 8/OS D+M	ks	6,000	3 000,00	18 000,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		6		6,000			
148	K	R9500034	typové svislé madlo u sprchy a u toaletní mísy nerez ozn. 9/OS D+M	ks	6,000	4 200,00	25 200,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		6		6,000			
149	K	R9500035	typové sklopné nástěnné sedátko do sprchy, nerez + plast ozn. D+M	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
150	K	95300RR	Montáž úchytu pro WC	kus	4,000	480,00	1 920,00	
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV	úch311	4		4,000			
151	*M*	*590307RR*	*konstrukce pro uchycení WC*	*kus*	*4,000*	*3 600,00*	*14 400,00*	
	VV		úch311		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	K	95300RR12	Montáž úchytu pro sprchové sedátko	kus	1,000	480,00	480,00	
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV	úch312	1		1,000			
153	*M*	*590307RR090*	*konstrukce pro uchycení sprchového sedátka*	*kus*	*1,000*	*1 440,00*	*1 440,00*	
	VV		úch312		1,000			
154	K	R959791004	přenosný hasicí přístroj P6Th s haseb. schopností 34A D+M	ks	4,000	1 560,00	6 240,00	
	VV		4		4,000			
155	K	R959791005	fotoluminis. štítky na stěny D+M	ks	20,000	180,00	3 600,00	
	VV		20		20,000			
156	K	R959791006	autonomní detekce a signalizace bateriová D+M	ks	10,000	360,00	3 600,00	
	VV		10		10,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				27 756,00	
157	K	975011351	Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m	m	25,700	1 080,00	27 756,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		12,85*2		25,700			
	D	998	Přesun hmot				75 663,91	
158	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	741,803	102,00	75 663,91	CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 546 401,74	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				181 488,19	
159	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	324,491	16,80	5 451,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	pen301	11,85*9,2+26,85*8,025		324,491			
160	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	123,480	22,60	2 790,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV	pen302	(26,85*2+17,25*2)*1,4		123,480			
161	*M*	*111631500*	*lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg*	*t*	*0,140*	*47 760,00*	*6 686,40*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		pen301*0,0003		0,097			
	VV		pen302*0,00035		0,043			
	VV		Součet		0,140			
162	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	324,491	74,40	24 142,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		pen301		324,491			
163	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	123,480	93,60	11 557,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		pen302		123,480			
164	*M*	*628R321002*	*asfaltový hydroizolační pás z SBS modif. asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4 mm - tech. parametry viz. skladby podlah*	*m2*	*652,487*	*132,00*	*86 128,28*	
	VV		pen301*1,2		389,389			
	VV		pen302*1,25		154,350			
	VV		Součet		543,739			
	VV		543,739*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		652,487			
165	K	R7110002	úprava izolace proti vodě v místě prostupu zákl. deskou vč. zatmelení a všech souvisejících dodávek a prací D+M	ks	21,000	57,60	1 209,60	
	VV		"v.č. 01 - základy, TZ"					
	VV		21		21,000			
166	K	IZO0006	Izolace - tekutá lepenka - plocha svislá D+M	m2	101,240	187,20	18 952,13	
	VV		obkl301		101,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	IZO00061	Penetrace pod tekutou lepenku - plocha svislá	m2	101,240	37,20	3 766,13	
	VV		obkl301		101,240			
168	K	IZO0007	těsnící bandáž podlaha - stěna D+M	m	60,650	126,00	7 641,90	
	VV		prof301		60,650			
169	K	IZO00071	těsnící bandáž - vyztužení rohů a koutů D+M	m	72,000	126,00	9 072,00	
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		2*(8+4+4*2+10+6)		72,000			
170	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,864	1 428,00	4 089,79	CS ÚRS 2017 01
	D	712	Povlakové krytiny				252 580,81	
171	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	282,660	18,00	5 087,88	CS ÚRS 2013 01
	VV		"skladby konstrukcí, TZ"					
	VV	par301	26,1*7,3+2,7*11,10+5,6*11,1		282,660			
172	*M*	*628R662810*	*parotěsná zábrana asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící s Al vložkou a skel. mřížkou viz. skladby kcl*	*m2*	*339,192*	*163,20*	*55 356,13*	
	VV		par301*1,2		339,192			
173	K	R7123630016	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólie mPVC mech. kotvená vč. dodávky kotvících prvků	m2	140,745	336,00	47 290,32	
	VV		povl301		140,745			
174	*M*	*283R220002*	*fólie hydroizolační mPVC tl 1,5 mm s výztužnou vložkou PES viz skladby*	*m2*	*168,894*	*163,20*	*27 563,50*	
	VV		povl301*1,2		168,894			
175	K	R712391002	Provedení povlakové krytiny střech ochranné textilní vrstvy mech. kotvená	m2	140,745	18,00	2 533,41	
	VV		"skladby konstrukcí, TZ"					
	VV	povl311	8,6*14,5+8,6*1,5*0,5		131,150			
	VV		8,6*(0,5+0,45)+1,5*(0,5+0,45)		9,595			
	VV	povl301	Součet		140,745			
176	*M*	*693R112002*	*systémová ochr. geotextilie 300 g/m2 - 100% polypropylen*	*m2*	*168,894*	*21,60*	*3 648,11*	
	VV		povl301*1,2		168,894			
177	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	10,900	192,00	2 092,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		li303*2*0,1		2,425			
	VV		li304*2*0,1		4,850			
	VV		li305*2*0,25		3,625			
	VV		Součet		10,900			
178	K	712363312	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm	kus	12,125	132,00	1 600,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV	li303	(7,95+14,55+0,25+1,5)*0,5		12,125			
179	K	712363313	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m vnější koutová lišta rš 100 mm	kus	24,250	132,00	3 201,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	li304	li303*2		24,250			
180	K	712363317	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m okapnice rš 250 mm	kus	7,250	348,00	2 523,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV	li305	14,5*0,5		7,250			
181	K	R712000215	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. P - kotva bezp. prvku vč . všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	20,000	480,00	9 600,00	
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		20		20,000			
182	K	R712000226	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. K - odvětrání kanalizace vč . všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	14,000	480,00	6 720,00	
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		14		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	R712000216	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. P - odvětrání ZTI vč . všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	1,000	480,00	480,00	
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		1		1,000			
184	K	R7120002161	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. K - odvětrání ZTI vč . všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	2,000	480,00	960,00	
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		2		2,000			
185	K	R7120002162	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. P - odvětrání VZT vč . všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	2,000	480,00	960,00	
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		2		2,000			
186	K	R7120002163	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. K - odvětrání VZT vč . všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	9,000	480,00	4 320,00	
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		9		9,000			
187	K	R712000217	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. K - anténní držák vč . všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	1,000	480,00	480,00	
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		1		1,000			
188	K	R712000218	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. P - digestoř a turbokotel vč . všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	1,000	480,00	480,00	
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		1		1,000			
189	K	R7120002182	prostup střešním pláštěm v technologii střeš. krytiny skl. K - digestoř a turbokotel vč . všech souvisejících a nutných prací a dodávek	ks	2,000	480,00	960,00	
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		2		2,000			
190	K	R765002	kompletní systémový bezpečnostní prvek zajišťující bezpečnost pracovníků ozn. 7/OS D+M	m	39,000	1 800,00	70 200,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		39		39,000			
191	K	R7650021	anténní držák - typový prvek dodavatele krytiny vč. integr. manžety PVC D+M	ks	1,000	3 948,00	3 948,00	
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		1		1,000			
192	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,789	1 440,00	2 576,16	CS ÚRS 2017 01
	D	713	Izolace tepelné				363 553,95	
193	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	233,650	120,00	28 038,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		nás301		233,650			
194	*M*	*283R759001*	*deska z pěnového polystyrenu EPS 200 pro systémy podlahového topení tl. 50 mm*	*m2*	*243,089*	*240,00*	*58 341,36*	
	VV		nás301*1,02		238,323			
	VV		238,323*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		243,089			
195	*M*	*283R764002*	*deska izolační podlahová z tuhé polyisokyanurátové pěny PIR tl. 60 mm*	*m2*	*243,089*	*456,00*	*110 848,58*	
	VV		nás301*1,02		238,323			
	VV		238,323*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		243,089			
196	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	364,750	6,00	2 188,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		prof301		60,650			
	VV		sokl301		12,300			
	VV		sokl321		221,200			
	VV		sokl303		70,600			
	VV	pás301	Součet		364,750			
197	*M*	*631R402001*	*pásek okrajový podlahový*	*m*	*401,225*	*18,00*	*7 222,05*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pás301*1,1		401,225			
198	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými drátky a závlačkami	m2	12,500	85,20	1 065,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	ti301	věn301*0,2		12,500			
199	*M*	*283759140*	*deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm*	*m2*	*14,025*	*240,00*	*3 366,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		ti301*1,1		13,750			
	VV		13,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,025			
200	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	11,780	43,20	508,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV	ti311	0,7*0,7+0,7*4*0,3		1,330			
	VV	ti312	0,7*0,75+0,6*1		1,125			
	VV	ti313	(0,7+0,75)*2*0,3+(0,6+1)*2*0,3		1,830			
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV	ti321	8,6*0,45+14,5*0,25		7,495			
	VV		Součet		11,780			
201	*M*	*283759070*	*deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 30 mm*	*m2*	*2,013*	*72,00*	*144,94*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		ti313*1,1		2,013			
202	*M*	*283759090*	*deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 50 mm*	*m2*	*1,263*	*120,00*	*151,56*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		ti312*1,1		1,238			
	VV		1,238*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,263			
203	*M*	*283759120*	*deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 80 mm*	*m2*	*1,463*	*192,00*	*280,90*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		ti311*1,1		1,463			
204	*M*	*631481520*	*deska izolační minerální pro suchou výstavbu univerzální λ-0.035 600x1200 mm tl. 60 mm*	*m2*	*8,245*	*45,60*	*375,97*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		ti321*1,1		8,245			
205	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	270,125	28,80	7 779,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		nás301		233,650			
	VV		pás301*0,1		36,475			
	VV	pe302	Součet		270,125			
206	*M*	*283R231001*	*fólie separační PE*	*m2*	*356,565*	*7,20*	*2 567,27*	
	P		*Poznámka k položce:* *oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev*					
	VV		pe302*1,2		324,150			
	VV		324,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		356,565			
207	K	R713112001	Montáž foukané tepelné izolace z minerálních vláken tl do 240 mm vodorovné	m2	331,800	12,00	3 981,60	
	VV		"skladby konstrukcí, TZ"					
	VV	ti303	15*8,2+12*17,4		331,800			
208	*M*	*631R5110001*	*minerální granulát z vysokojakostního taveného čediče viz. skladba S*	*m3*	*87,595*	*1 296,00*	*113 523,12*	
	VV		ti303*0,24*1,1		87,595			
209	K	R713191001	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem - kotvené do dřev. prvků krovu	m2	363,360	28,80	10 464,77	
	VV		ti303		331,800			
	VV		(15*2+8,2*2+12*2+17,4*2)*0,3		31,560			
	VV	par305	Součet		363,360			
210	*M*	*283R231002*	*fólie ochranná PE viz skladba S*	*m2*	*436,032*	*7,20*	*3 139,43*	
	P		*Poznámka k položce:* *oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev*					
	VV		par305*1,2		436,032			
211	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,972	1 200,00	9 566,40	CS ÚRS 2017 01
	D	762	Konstrukce tesařské				995 935,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	14,484	660,00	9 559,44	CS ÚRS 2013 01
	VV		hra302		3,775			
	VV		spoj302		9,370			
	VV		spoj303		1,339			
	VV		Součet		14,484			
213	K	762333131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	74,000	240,00	17 760,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV	fošt301	74		74,000			
214	*M*	*605110410*	*řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo jehličnaté - středové fošny tl. 33-100 mm SM, 4 - 5 m fošna jakost II*	*m3*	*0,855*	*7 440,00*	*6 361,20*	*CS ÚRS 2013 01*
	VV	fošt302	fošt301*0,21*0,05*1,1		0,855			
215	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	131,179	114,00	14 954,41	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		"skladby konstrukcí, TZ"					
	VV	bed308	14,5*8,473		122,859			
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků, TZ"					
	VV	bed318	0,64*13		8,320			
	VV		Součet		131,179			
216	*M*	*605151110*	*řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajinová a krajiny řezivo jehličnaté - prkna 2 - 3 cm řezivo boční jakost I.-II.*	*m3*	*3,472*	*5 760,00*	*19 998,72*	*CS ÚRS 2013 01*
	VV	prk301	bed308*0,024*1,1		3,243			
	VV		bed318*0,025*1,1		0,229			
	VV	prk311	Součet		3,472			
217	K	762341660	Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových fírms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžné s okapem z palubek	m2	31,040	336,00	10 429,44	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV	pal301	(16,5+8,25+14,05)*(0,5+0,3)		31,040			
218	*M*	*611911250*	*obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy - provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera - délka 2,4 - 5 m - balené ve fólii dřevina smrk profil klasický tl. x š (mm) jakost 15 x 121 A/B*	*m2*	*34,144*	*336,00*	*11 472,38*	*CS ÚRS 2013 01*
	VV	pal302	pal301*1,1		34,144			
219	K	762342314	Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	261,591	66,00	17 265,01	CS ÚRS 2013 01
	VV		fol315		261,591			
220	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	436,794	26,40	11 531,36	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		"skladby konstrukcí, TZ"					
	VV		8,473*16		135,568			
	VV		7,927*19*2		301,226			
	VV	kontr301	Součet		436,794			
221	*M*	*605141120*	*řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě surové*	*m3*	*4,202*	*8 160,00*	*34 288,32*	*CS ÚRS 2013 01*
	VV		kontr301*0,04*0,06*1,1		1,153			
	VV		16,5*35*2*0,06*0,04*1,1		3,049			
	VV	lat305	Součet		4,202			
222	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	9,370	1 440,00	13 492,80	CS ÚRS 2013 01
	VV		pal302*0,019		0,649			
	VV		řez303		0,192			
	VV		lat305		4,202			
	VV		prk311		3,472			
	VV		fošt302		0,855			
	VV	spoj302	Součet		9,370			
223	K	762429001	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevovláknitých hmot rošt podkladový	m	1 429,800	86,40	123 534,72	CS ÚRS 2013 01
	VV		"skladby konstrukcí, TZ"					
	VV		15*25+17,4*38		1 036,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15*10+17,4*14		393,600			
	VV	hra301	Součet		1 429,800			
224	*M*	*605141010*	*řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.*	*m3*	*3,775*	*7 800,00*	*29 445,00*	*CS ÚRS 2013 01*
	VV	hra302	hra301*0,06*0,04*1,1		3,775			
225	K	762431RR006	Obložení stěn z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných D+M	m2	8,650	510,00	4 411,50	
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV		14,5*0,3+8,6*0,5		8,650			
226	K	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	25,180	120,00	3 021,60	CS ÚRS 2013 01
	VV	láv311	láv301*0,5		25,180			
227	*M*	*605R110811*	*řezivo jehličnaté deskové - řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm - hoblované*	*m3*	*0,886*	*11 760,00*	*10 419,36*	
	VV	řez302	láv311*0,032*1,1		0,886			
228	K	762526130	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti přes 650 do 1000 mm	m2	50,360	180,00	9 064,80	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV	láv301	(16,5*1+2,6*0,8+4,3*0,8+1,15*0,8+2,8*0,8)*2		50,360			
229	*M*	*605120010*	*řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I*	*m3*	*0,453*	*7 440,00*	*3 370,32*	*CS ÚRS 2013 01*
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV		(19*1+4*0,8+5*0,8+2*0,8+4*0,8)*0,08*0,06*1,1		0,164			
	VV		(16,5*2+2,6*2+4,3*2+1,15*2+2,8*2)*0,08*0,06*1,1		0,289			
	VV	řez301	Součet		0,453			
230	K	762595001	Spojovací prostředky podlah, konstrukcí podkladových, zakrytí kanálu a výkopu hřebíky, vruty	m2	1,339	1 440,00	1 928,16	CS ÚRS 2013 01
	VV		řez301		0,453			
	VV		řez302		0,886			
	VV	spoj303	Součet		1,339			
231	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropu, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	3,775	240,00	906,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		hra302		3,775			
232	K	R7620001	střešní kce z dřevěných příhrad vazníku vč. všech ztuž., kotevních a dopň. dodávek a prací, imregnovaná, doložená stat. výpočtem D+M	soubor	1,000	297 600,00	297 600,00	
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV		1		1,000			
233	K	R7620002	tubus z cementotřískových desek ztužený hranoly 60/40 pro osazení poklopu ozn. 04/OS vč. impregnace D+M	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
234	K	R762332001	Montáž latí - pomocná kce pro podbíjení	m	116,400	180,00	20 952,00	
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV	lat301	(16,5+8,25+14,05)*3		116,400			
235	*M*	*605141010*	*řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.*	*m3*	*0,192*	*6 960,00*	*1 336,32*	*CS ÚRS 2013 01*
	VV	řez303	lat301*0,05*0,03*1,1		0,192			
236	K	R762420001	Obložení stropu z desek cementotřískových tl 12 mm na sraz šroubovaných vč. spojovacího materiálu D+M	m2	565,320	462,00	261 177,84	
	VV		par301*2		565,320			
237	K	R762420003	těsnění spáry podhledu z cementřís. desek z systém. ohniodolného trnelu D+M	m2	565,320	48,00	27 135,36	
	VV		par301*2		565,320			
238	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	28,351	1 080,00	30 619,08	CS ÚRS 2017 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				361 711,68	
239	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	2,220	24,00	53,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		sdv301*0,3		2,220			
240	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	364,750	74,40	27 137,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pás301		364,750			
241	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	233,650	24,00	5 607,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		sdv302		233,650			
242	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	233,650	14,40	3 364,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		sdv302		233,650			
243	K	763131911	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profilu, velikost do 0,10 m2	kus	57,000	504,00	28 728,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		9+24*2		57,000			
244	K	763164R026	Obklad ze SDV desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m,vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m	7,400	1 008,00	7 459,20	
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV	sdv301	3,7*2		7,400			
245	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	9,000	480,00	4 320,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		9		9,000			
246	*M*	*590R3070011*	*dvířka revizní s dvojitým US zámkem 300 x 300 mm ozn. 11/OS pro osazení do SDV*	*kus*	*9,000*	*1 416,00*	*12 744,00*	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		9		9,000			
247	K	763231121	Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez TI	m2	233,650	1 039,20	242 809,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		om304		238,220			
	VV		-opl301		-4,570			
	VV	sdv302	Součet		233,650			
248	K	R763231002	opláštění boků stavebního otvoru pro stah. schody v kci stropu z desek SDV požár. se zkosením vč. ochr. úhelníků viz. skladby kcí D+M	m2	4,570	2 040,00	9 322,80	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků, TZ"					
	VV	opl301	(1,8+0,7)*2*0,914		4,570			
249	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,668	4 320,00	20 165,76	CS ÚRS 2017 01
	D	764	Konstrukce klempířské				107 298,24	
250	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	15,000	216,00	3 240,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků, TZ"					
	VV		15		15,000			
251	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	44,000	456,00	20 064,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků, TZ"					
	VV		44		44,000			
252	K	764214611	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	16,000	660,00	10 560,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků, TZ"					
	VV		16*1		16,000			
253	K	764315RR033	Lemování odvětrávacího potrubí digestoře a turbokotle DN 125 mm ozn. 06/K z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nátěrem s prostupovou manžetou vč. všech souv dodávek a prací D+M	kus	3,000	1 440,00	4 320,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		3		3,000			
254	K	764315RR034	Lemování odvětrávacího potrubí VZT DN 100 mm ozn. 07/K z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nátěrem s prostupovou manžetou vč. všech souv dodávek a prací D+M	kus	9,000	1 440,00	12 960,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		9		9,000			
255	K	764315RR035	Lemování odvětrávacího potrubí ZTI DN 110 mm ozn. 08/K z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nátěrem s prostupovou manžetou vč. všech souv dodávek a prací D+M	kus	3,000	1 440,00	4 320,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		3		3,000			
256	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háku a čel půlkruhový rš 400 mm	m	40,000	816,00	32 640,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků, TZ"					
	VV		40		40,000			
257	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	12,000	816,00	9 792,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků, TZ"					
	VV		12		12,000			
258	K	R764392001	Al úžlabní pás - typ prvek dodavatele krytiny ozn. 12/OS D+M	m	13,000	660,00	8 580,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		13		13,000			
259	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,571	1 440,00	822,24	CS ÚRS 2017 01
	D	765	Krytina skládaná				612 113,99	
260	K	765113015	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho maloformátová režná	m2	261,591	1 068,00	279 379,19	CS ÚRS 2013 01
	VV		fol315		261,591			
261	K	765113121	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	33,000	54,00	1 782,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		16,5*2		33,000			
262	K	765113311	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. hřeben na sucho s větracím pásem kovovým z hřebenáčů režných	m	16,500	1 440,00	23 760,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		16,5		16,500			
263	K	765113412	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. úžlabí na plech na sucho s těsnícími pásy	m	13,000	480,00	6 240,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		13		13,000			
264	K	765113711	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. lemování prostupu těsnícím pásem plochy jednotlivě do 0,25 m2	kus	12,000	3 840,00	46 080,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		12		12,000			
265	K	765113712	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. lemování prostupu těsnícím pásem plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	1,000	3 840,00	3 840,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		1		1,000			
266	K	765115012	Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích drážkových na sucho maloformátových	kus	100,941	42,00	4 239,52	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV	taš331	11		11,000			
	VV	taš332	1		1,000			
	VV	taš333	fol315*0,34		88,941			
	VV		Součet		100,941			
267	*M*	*596R6060002*	*univerzální taška prostupová typová, režná*	*kus*	*11,000*	*5 640,00*	*62 040,00*	
	VV		taš331		11,000			
268	*M*	*596602R030*	*taška prostup pro anténu*	*kus*	*1,000*	*3 360,00*	*3 360,00*	
	VV		taš332		1,000			
269	*M*	*596606R040*	*taška větrací*	*kus*	*88,941*	*192,00*	*17 076,67*	
	VV		taš333		88,941			
270	K	765115201	Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro anténu	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		taš332		1,000			
271	*M*	*596R600001*	*nástavec pro anténu - kovový ozn. 13/OS*	*kus*	*1,000*	*2 400,00*	*2 400,00*	
	VV		taš332		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
272	K	765115202	Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro odvětrání kanalizace	kus	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		3		3,000			
273	M	596R602004	*nástavec pro odvětrání kanalizace kovový typový*	kus	3,000	2 400,00	7 200,00	
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		3		3,000			
274	M	596R602005	*flexibilní hadice typová DN 125 D+M*	kus	3,000	600,00	1 800,00	
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		3		3,000			
275	K	765115302	Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		1		1,000			
276	M	596R6020003	*výstupní střešní okno 46x61 cm ozn. 05/OS vč. integr. lemování a spec. těsnícího lemování*	kus	1,000	4 320,00	4 320,00	
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		1		1,000			
277	K	765115401	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany háku	kus	444,705	42,00	18 677,61	CS ÚRS 2013 01
	VV	hák1	fol315*1,7		444,705			
278	M	596R6020006	*hák protisněhový*	kus	444,705	38,40	17 076,67	
	VV		hák1		444,705			
279	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30 st. volně na krokve	m2	392,741	66,00	25 920,91	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		"skladby konstrukcí, TZ"					
	VV		povl311		131,150			
	VV	fol315	16,5*7,927*2		261,591			
	VV	fol305	Součet		392,741			
280	M	283R293002	*difúzní vícevrstvá fólie z PE fólie zpevněné perlinkovou mřížkou 140 g/m2*	m2	471,289	33,60	15 835,31	
	VV		fol305*1,2		471,289			
281	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	436,794	30,00	13 103,82	CS ÚRS 2013 01
	VV		kontr301		436,794			
282	M	283R293001	*butylkaučuková páska těsnící pod dřevěné kontralatě*	m	480,473	66,00	31 711,22	
	VV		kontr301*1,1		480,473			
283	K	R765001	těsnící úžlabní polyuretanový klín š. 640 mm ozn. 12/OS D+M	m	13,000	72,00	936,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		13		13,000			
284	K	R765003	montáž větrací mřížky do podbíjení u okapu	m	38,800	30,00	1 164,00	
	VV		"v.č. 06 - krov, TZ"					
	VV	mř301	16,5+8,25+14,05		38,800			
285	M	596R6020007	*pás ochranný větrací okapní plastový š. 100 mm v systému krytiny*	m	42,680	26,40	1 126,75	
	VV		mř301*1,1		42,680			
286	K	R765115001	Montáž střešní stoupací plošiny délky přes 800 mm pro keramickou krytinu	kus	1,000	240,00	240,00	
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		1		1,000			
287	M	596R6020005	*systémová střešní lávka 1200 x 350 mm ozn. 06/OS vč. spojovacího materiálu a konzol a povrch. úpravy*	kus	1,000	2 580,00	2 580,00	
	VV		"v. č. 07 - půdorys střechy, TZ"					
	VV		1		1,000			
288	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	12,378	1 440,00	17 824,32	CS ÚRS 2017 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				892 758,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
289	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		3		3,000			
290	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	12,000	600,00	7 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		12		12,000			
291	M	611R620014	*dveře vnitřní střednětlaký laminát CPL plné 1křídlé 60x197 cm*	kus	1,000	5 760,00	5 760,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
292	M	611R620013	*dveře vnitřní střednětlaký laminát CPL plné 1křídlé 70x197 cm*	kus	1,000	5 760,00	5 760,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
293	M	611R620011	*dveře vnitřní střednětlaký laminát CPL plné 1křídlé 80x197 cm*	kus	1,000	5 760,00	5 760,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
294	M	611R620012	*dveře vnitřní střednětlaký laminát CPL plné 1křídlé 90x197 cm*	kus	12,000	5 760,00	69 120,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		12		12,000			
295	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		3		3,000			
296	K	766660312	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
297	M	611R620121	*dveře vnitřní střednětlaký laminát CPL plné 1křídlé 70x197 cm posuvné*	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
298	M	611R62012	*dveře vnitřní střednětlaký laminát CPL plné 1křídlé 80x197 cm posuvné*	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		2		2,000			
299	M	611R62013	*dveře vnitřní střednětlaký laminát CPL plné 1křídlé 90x197 cm posuvné*	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
300	K	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku	kus	19,000	180,00	3 420,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		19		19,000			
301	M	54914626131	*kování dveří klika - klika + WC sada v syst. gen. klíč, kartáč. nerez ocel*	kus	5,000	2 040,00	10 200,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		5		5,000			
302	M	549146261311	*kování dveří s ovál. miskou sada pro posuvné dveře,zámek s cylindr. emergency vložkou v syst. gen. klíče nerez ocel*	kus	4,000	4 476,00	17 904,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		4		4,000			
303	M	549146263	*kování dveří cylindrická emergenci vložka klíč - klíč , klika - klika v systému gen. klíče, nerez kartáč.ocel*	kus	10,000	3 228,00	32 280,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		7+3		10,000			
304	K	R766000	systémová zarážka dveří kotvená do podlahy D+M	ks	15,000	240,00	3 600,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15		15,000			
305	K	R7660002	vodorovné madlo na dveře nerez kartáč. ocel D+M	ks	5,400	1 836,00	9 914,40	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		0,9*6		5,400			
306	K	R7660003	mechanicky výsuvná těsnící lišta osazená na křídlo dveří D+M	m	2,700	1 200,00	3 240,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		0,9*3		2,700			
307	K	R766100024	plastové okno 1500/1500 mm ozn. 01/PO vč. všech doplňků a vnějšího parapetu D+M	ks	7,000	22 425,00	156 975,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		7		7,000			
308	K	R766100042	plastové okno 1500/750 mm ozn. 02/PO vč. všech doplňků a vnějšího parapetu D+M	ks	1,000	11 050,00	11 050,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
309	K	R766100082	plastová stěna s 1kř dveřmi 1500/2300 mm ozn. 03/PO vč. všech doplňků D+M	ks	3,000	54 405,00	163 215,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		3		3,000			
310	K	R766100083	plastová stěna s 1kř dveřmi 2150/2300 mm ozn. 04/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	72 085,00	72 085,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
311	K	R766100084	plastová stěna 2150/2300 mm ozn. 05/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	44 720,00	44 720,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
312	K	R766100085	plastová stěna 3000/2300 mm ozn. 06/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	90 415,00	90 415,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
313	K	R766100092	plastové dveře 2kř 2700/2300 mm ozn. 07/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	82 810,00	82 810,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
314	K	R76610011	vnitřní žaluzie hliníková pro okno ozn. 01/PO vč. všech doplňků D+M	ks	7,000	1 200,00	8 400,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		7		7,000			
315	K	R766100111	vnitřní žaluzie hliníková pro okno ozn. 02/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	480,00	480,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
316	K	R76610013	vnitřní žaluzie hliníková pro stěnu ozn. 04/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	2 520,00	2 520,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
317	K	R766100131	vnitřní žaluzie hliníková pro stěnu ozn. 05/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	2 520,00	2 520,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
318	K	R766100132	- vnitřní žaluzie hliníková pro stěnu ozn. 06/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	3 960,00	3 960,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
319	K	R76610017	síť proti hmyzu pro okno ozn. 01/PO vč. všech doplňků D+M	ks	7,000	1 920,00	13 440,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		7		7,000			
320	K	R766100171	síť proti hmyzu pro okno ozn. 02/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	660,00	660,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
321	K	R76610019	síť proti hmyzu pro stěnu ozn. 04/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
322	K	R766100191	síť proti hmyzu pro stěnu ozn. 05/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
323	K	R766100192	síť proti hmyzu pro stěnu ozn. 06/PO vč. všech doplňků D+M	ks	1,000	5 796,00	5 796,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
324	K	R766694001	Montáž parapetních desek plastových do 30 cm	m	12,000	360,00	4 320,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		12		12,000			
325	M	607R941020	*deska parapetní plastová s nosem š. 250 mm ozn. 01/PD vč. všech doplňků*	m	12,000	960,00	11 520,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		12		12,000			
326	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,891	1 224,00	2 314,58	CS ÚRS 2017 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				54 487,44	
327	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	4,320	456,00	1 969,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1,2*0,9*2*2		4,320			
328	M	697R521001	*vnitřní čistící zóna provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC ozn. 01/OS*	m2	2,160	1 380,00	2 980,80	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1,2*0,9*2		2,160			
329	M	697R520002	*vnější čistící zóna provedení hliník - gumové vlnovky ozn. 02/OS*	m2	2,160	5 472,00	11 819,52	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1,2*0,9*2		2,160			
330	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilu	m	16,800	240,00	4 032,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV	rám301	(0,9+1,2)*2*4		16,800			
331	M	697521600	*rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al*	m	16,800	366,00	6 148,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		rám301		16,800			
332	K	R767316001	Montáž stahovacích schodů do kce stropu protipožárních	kus	1,000	4 680,00	4 680,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
333	M	612R331001	*schody stahovací půdní ozn. 04/OS - protipožární uzávěr-víko s protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou vč. všech doplňků a úprav požadavek na požární odolnost EW 30DP3*	kus	1,000	22 680,00	22 680,00	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		1		1,000			
334	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,042	4 200,00	176,40	CS ÚRS 2017 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				23 351,23	
335	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 120 do 150 mm	m	12,300	106,80	1 313,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV	sokl311	2*2+3,2*2+1,6*2+1,9+0,4+0,15*2		16,200			
	VV		-1,5*2-0,9		-3,900			
	VV	sokl301	Součet		12,300			
336	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	15,620	450,00	7 029,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"		15,620			
	VV	dl301	6,4+5,95+3,27					
337	M	597R614001	*dlaždice keramické 300 x 300 mm protiskluzné R10*	m2	21,133	387,60	8 191,15	
	VV		dl301*1,1		17,182			
	VV		sokl301*0,15*1,1		2,030			
	VV		Součet		19,212			
	VV		19,212*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,133			
338	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivé	m2	3,270	6,00	19,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"		3,270			
	VV		3,27					
339	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	15,620	6,00	93,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		dl301		15,620			
340	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	2,700	58,80	158,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"		2,700			
	VV	pře301	0,9*3					
341	M	553R431001	*kovová typová přechodová lišta PVC - dlažba*	m	3,267	162,00	529,25	
	VV		pře301*1,1		2,970			
	VV		2,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,267			
342	K	771990113	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa	m2	15,620	194,40	3 036,53	CS ÚRS 2017 01
	VV		dl301		15,620			
343	K	R771591001	Podlahy penetrace podkladu systém koncentrátu pod flexi lepidlo D+M	m2	15,620	37,20	581,06	
	VV		dl301		15,620			
344	K	R771591002	Podlahy penetrace podkladu systém. koncentrátu pod stěrku D+M	m2	15,620	37,20	581,06	
	VV		dl301		15,620			
345	K	R781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem pro sokly	m	12,300	61,20	752,76	
	VV		sokl301		12,300			
346	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,614	1 734,00	1 064,68	CS ÚRS 2017 01
	D	776	Podlahy povlakové				391 610,25	
347	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	218,030	15,60	3 401,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		pvc301		188,040			
	VV		pvc302		29,990			
	VV	vys301	Součet		218,030			
348	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	188,040	194,40	36 554,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		pvc301		188,040			
349	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásu standardních	m2	188,040	234,00	44 001,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"		139,690			
	VV		15,73+12,31+13,11+6,71+41,91+5,4+14,08+15,22*2		48,350			
	VV		5,92+23,45+2,08+8,22+8,68		188,040			
	VV	pvc301	Součet					
350	M	607561100	*krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2 mm*	m2	195,562	747,60	146 202,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		pvc301*1,04		195,562			
351	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	198,100	56,40	11 172,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"		94,800			
	VV		5,5*4+3,05*4+3*2+1,8*2+8,8*2+1,6*2+5,75*2+7,3*2+1,9*2+0,15*2		61,500			
	VV		0,45*2+3,05*2+2,2*2+4,4*2+3,05*2+2,85*2+3,8*4+3,45*2+2,8*2+0,9*2		64,900			
	VV		4,2*2+5,6*2+1,85*2+0,15*2+2,3*2+3,8*2+1,3*2+1,6*2+3,1*4+2,65*2+2,8*2		221,200			
	VV	sokl321	*Mezisoučet*		-23,100			
	VV		-0,9*19-0,8*5-0,7*2-0,6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	sokl302	Součet		198,100			
352	M	284R110001	*lišta soklová PVC*	m	206,024	66,00	13 597,58	
	VV		sokl302*1,04		206,024			
353	K	R776590002	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací systémovým koncentrátem pod PVC D+M	m2	207,850	37,20	7 732,02	
	VV		pvc301		188,040			
	VV		sokl302*0,1		19,810			
	VV		Součet		207,850			
354	K	R7765900021	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací systémovým koncentrátem pod vinyl D+M	m2	29,990	37,20	1 115,63	
	VV		pvc302		29,990			
355	K	R776590003	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací doporučená dodavatelem samonivelační stěrky D+M	m2	188,040	37,20	6 995,09	
	VV		pvc301		188,040			
356	K	R776590004	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací doporučená dodavatelem samonivelační stěrky pro vinyl D+M	m2	29,990	37,20	1 115,63	
	VV		pvc302		29,990			
357	K	R776590006	přechodová lišta systémová - přechod PVC - PVC D+M	m	6,930	210,00	1 455,30	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"		6,930			
	VV		0,9*7*1,1					
358	K	R776990004	montáž a utěsnění soklů ,rohů a koutů vinylové podlahy viz skladby podlah	m	70,600	30,00	2 118,00	
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"		50,200			
	VV		1,8*2+0,9*2+1,1*4+3*2+2,35*2+1,8*4+1*2+2,05*2+2,2*4+1,3*2+2,5*2		20,400			
	VV		1*2*2,35*2+1,4*4+1,7*2+1*2		70,600			
	VV	sokl303	Součet					
359	K	R776990005	taž. sokl s rohovým a čepcovým těsněním vinylové podlahy viz skladby podlah	m	73,424	630,00	46 257,12	
	VV		sokl303*1,04		73,424			
360	K	R776990003	montáž vč. svařování vinylové podlahy se vsypem viz skladby podlah	m2	29,990	411,60	12 343,88	
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"		29,990			
	VV	pvc302	5,63+5,5+2,67+3,05+6,6+4,83+1,7					
361	K	R776990006	lepidlo pro mokré prostředí vinylové podlahy viz kladby podlah	m2	37,050	6,00	222,30	
	VV		sokl303*0,1		7,060			
	VV		pvc302		29,990			
	VV		Součet		37,050			
362	K	R776990007	protiskluzová podlahovina z vinylu se vsypem PVC R12 viz skladby podlah	m2	31,190	1 294,80	40 384,81	
	VV		pvc302*1,04		31,190			
363	K	R776990010	přebroušení podkladu pro vinylové podlahy viz skladby podlah	m2	29,990	33,60	1 007,66	
	VV		pvc302		29,990			
364	K	R776990011	vyrovnávací stěrka pro vinylové podlahy viz skladby podlah D+M	m2	29,990	210,00	6 297,90	
	VV		pvc302		29,990			
365	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,683	2 616,00	9 634,73	CS ÚRS 2017 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				130 228,85	
366	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	101,240	450,00	45 558,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		*om302*		116,765			
	VV		-om312		-15,525			
	VV	obkl301	Součet		101,240			
367	M	597R61001	*obkládačky keramické 200 x 400 mm*	m2	115,819	301,20	34 884,68	
	VV		obkl301*1,1		111,364			
	VV		111,364*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		115,819			
368	K	781474119	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 50 do 85 ks/m2	m2	15,525	456,00	7 079,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		om312		15,525			
369	M	597R61002	*obkládačky keramické 100 x 100 mm*	m2	17,761	717,60	12 745,29	
	VV		om312*1,1		17,078			
	VV		*17,078*1,04 'Přepočtené koeficientem množství*		17,761			
370	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé	m2	116,765	6,00	700,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		om302		116,765			
371	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	116,765	6,00	700,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		om302		116,765			
372	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	135,800	61,20	8 310,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		2*(10+16+12+10+12)+0,3*4+1*2+0,3*2		123,800			
	VV		1,5*8		12,000			
	VV		Součet		135,800			
373	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	60,650	61,20	3 711,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 02 - půdorys, TZ"					
	VV		1,8*2+1,1*4+0,9*2+3*2+3,05*2+1,95*2+2,35*2+1,8*4+2,05*2+1*2+2,2*4+1,3*2		55,200			
	VV		0,15*3+2,5*2		5,450			
	VV	prof301	Součet		60,650			
374	K	R7812001	zrcadlo zapuštěné do obkladu vč. obvod. fazetky vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	3,000	4 200,00	12 600,00	
	VV		"v.č. 02 - pudorys, TZ"					
	VV		3		3,000			
375	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,090	1 884,00	3 937,56	CS ÚRS 2017 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				67 072,28	
376	K	783241RR001	Nátěry vinylové reaktivní kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné	m2	23,946	102,00	2 442,49	
	VV		"v.č. 10 - výpisy výrobků"					
	VV		(0,9+2*2)*(0,16+0,05*2)*13+(0,8+2*2)*(0,16+0,05*2)*3		20,306			
	VV		(0,7+2*2)*(0,16+0,05*2)*2+(0,6+2*2)*(0,16+0,05*2)		3,640			
	VV	nát301	Součet		23,946			
377	K	783695233R	Nátěry truhlářských výrobku ostatní vodou ředitelné dražšími barvami lazurovacím lakem 3x lakování	m2	123,098	234,00	28 804,93	
	VV		pal301*2*1,05		65,184			
	VV		lav311*2*1,15		57,914			
	VV		*Součet*		123,098			
378	K	R783221002	ochranný nátěr bet. základové desky proti vysychání a nadměrnému odpařování vody D+M	m2	337,721	78,00	26 342,24	
	VV		pen301		324,491			
	VV		bed302		13,230			
	VV		Součet		337,721			
379	K	R783250001	zátěžový nátěr na bázi alhydové pryskyřice RAL 8007	m2	23,946	396,00	9 482,62	
	VV		nát301		23,946			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				112 210,71	
380	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 062,524	14,40	44 100,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		om303*2		2 586,084			
	VV		om304*2		476,440			
	VV	mal301	Součet		3 062,524			
381	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 531,262	38,40	58 800,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		mal301*0,5		1 531,262			
382	K	784211161	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	1 293,042	7,20	9 309,90	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	om303			1 293,042			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:

D.1.4.1 - ZTI

KSO:
Místo: Golčův Jeníkov
CC-CZ:
Datum: 09.10.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a s.
IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Dokulilová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**404 441,98**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	404 441,98	15,00%	60 666,30
Cena s DPH		v CZK	**465 108,28**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:

D.1.4.1 - ZTI

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**404 441,98**
HSV - HSV	55 537,76
1 - Zemní práce	9 892,54
4 - Vodorovné konstrukce	3 243,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 550,17
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	38 851,81
99 - Přesuny hmot a sutí	6 075,73
PSV - PSV	348 904,22
713 - Izolace tepelné	20 597,56
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	74 075,82
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	103 758,04
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	4 984,80
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	9 270,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	129 864,00
767 - Konstrukce zámečnické	6 024,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	330,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:

D.1.4.1 - ZTI

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**404 441,98**	
	D	HSV	HSV				55 537,76	
	D	1	Zemní práce				9 892,54	
1	K	R139711101	Vykopávky v uzavřeném prostoru v hornině tř. horniny tř. 1 až 4	m3	11,170	460,80	5 147,14	
	VV		"půdorys - kanalizace, rozvinutě řezy kanalizací, tech. zpráva"					
	VV		"kanalizace"					
	VV		"1-1'" 5,29*0,80*0,53		2,243			
	VV		"2-2'" 1,89*0,80*0,57		0,862			
	VV		"3-3'" 0,86*0,60*0,46		0,237			
	VV		"4-4'" 2,22*0,60*0,39		0,519			
	VV		"5-5'" 2,27*0,50*0,37		0,420			
	VV		Mezisoučet		4,281			
	VV		"6-6'" 7,09*0,60*0,46		1,957			
	VV		"7-7'" 1,43*0,60*0,55		0,472			
	VV		"8-8'" 1,72*0,60*0,53		0,547			
	VV		"9-9'" 0,52*0,60*0,55		0,172			
	VV		"10-10'" 1,66*0,60*0,47		0,468			
	VV		"11-11'" 3,34*0,50*0,29		0,484			
	VV		"12-12'" 3,66*0,50*0,30		0,549			
	VV		Mezisoučet		4,648			
	VV		"13-13'" 5,82*0,50*0,38		1,106			
	VV		"14-14'" 1,35*0,50*0,39		0,263			
	VV		"15-15'" 1,64*0,50*0,38		0,312			
	VV		"16-16'" 0,71*0,50*0,37		0,131			
	VV		"17-17'" 1,92*0,50*0,33		0,317			
	VV		"18-18'" 0,67*0,50*0,33		0,111			
	VV		Mezisoučet		2,240			
	VV		Součet		11,170			
2	K	R161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,170	70,80	790,84	
	VV		"dle pol. 1" 11,170		11,170			
	VV		Součet		11,170			
3	K	R162601102	Vodorovné přemístění výkopku do 5000 m horniny tř. 1 až 4	m3	4,391	252,00	1 106,53	
	VV		"technická zpráva"					
	VV		"lože pod potrubí"					
	VV		"1-1'" 5,29*0,80*0,15		0,635			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2-2'" 1,89*0,80*0,15		0,227			
	VV		"3-3'" 0,86*0,60*0,15		0,077			
	VV		"4-4'" 2,22*0,60*0,15		0,200			
	VV		"5-5'" 2,27*0,50*0,15		0,170			
	VV		"6-6'" 7,09*0,60*0,15		0,638			
	VV		"7-7'" 1,43*0,60*0,15		0,129			
	VV		"8-8'" 1,72*0,60*0,15		0,155			
	VV		"9-9'" 0,52*0,60*0,15		0,047			
	VV		"10-10'" 1,66*0,60*0,15		0,149			
	VV		"11-11'" 3,34*0,50*0,15		0,251			
	VV		"12-12'" 3,66*0,50*0,15		0,275			
	VV		"13-13'" 5,82*0,50*0,15		0,437			
	VV		"14-14'" 1,35*0,50*0,15		0,101			
	VV		"15-15'" 1,64*0,50*0,15		0,123			
	VV		"16-16'" 0,71*0,50*0,15		0,053			
	VV		"17-17'" 1,92*0,50*0,15		0,144			
	VV		"18-18'" 0,67*0,50*0,15		0,050			
	VV		Mezisoučet		3,861			
	VV		"vytlačená kubatura trub"					
	VV		"1-1'" 1,05*0,020		0,021			
	VV		1,95*0,012		0,023			
	VV		2,32*0,009		0,021			
	VV		"2-2'" 2,29*0,009		0,021			
	VV		"3-3'" (0,96+0,26)*0,009		0,011			
	VV		"4-4'" (2,13+0,23)*0,009		0,021			
	VV		"5-5'" (2,50+0,14)*0,009		0,024			
	VV		"6-6'" 2,11*0,020		0,042			
	VV		5,00*0,012		0,060			
	VV		"7-7'" (1,52+0,33)*0,009		0,017			
	VV		"8-8'" (1,72+0,30)*0,009		0,018			
	VV		"9-9'" (0,32+0,44)*0,009		0,007			
	VV		"10-10'" (1,50+0,35)*0,009		0,017			
	VV		"11-11'" 3,64*0,009		0,033			
	VV		"12-12'" (3,45+0,10)*0,012		0,043			
	VV		"13-13'" 2,89*0,020		0,058			
	VV		1,55*0,012		0,019			
	VV		(1,25+0,10)*0,009		0,012			
	VV		"14-14'" (1,30+0,15)*0,009		0,013			
	VV		"15-15'" (1,50+0,15)*0,009		0,015			
	VV		"16-16'" (0,80+0,20)*0,012		0,012			
	VV		"17-17'" (1,68+0,12)*0,009		0,016			
	VV		"18-18'" (0,55+0,11)*0,009		0,006			
	VV		Součet		4,391			
4	K	R171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,391	15,60	68,50	
	VV		"dle pol. 3" 4,391		4,391			
	VV		Součet		4,391			
5	K	R171201202	Poplatek za skládku	m3	4,391	168,00	737,69	
	VV		"dle pol. 3" 4,391		4,391			
	VV		Součet		4,391			
6	K	R174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektu	m3	6,779	157,20	1 065,66	
	VV		"výkop-vodorovné přemístění"					
	VV		11,170-4,391		6,779			
	VV		Součet		6,779			
7	K	R175101109	Příplatek za prohození sypaniny u obsypu potrubí	m3	6,779	144,00	976,18	
	VV		"dle zásypu rýh" 6,779		6,779			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,779			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 243,24	
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,861	840,00	3 243,24	
	VV		"dle pol. 3" 3,861		3,861			
	VV		Součet		3,861			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 550,17	
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	9,103	390,00	3 550,17	
	VV		"kanalizace"					
	VV		(4,08*0,07)+(18,41*0,07)+(5,95*0,10)+(4,30*0,15)		2,814			
	VV		"voda"					
	VV		(7,75*0,07)+(1,15*0,07)+(37,77*0,15)		6,289			
	VV		Součet		9,103			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				38 851,81	
10	K	953941711	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném	kus	91,000	96,00	8 736,00	
	VV		"prům. 40"					
	VV		"voda"					
	VV		"f" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		"prům. 50"					
	VV		"plyn" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		"voda"					
	VV		"rozvod studené vody" 9+4+3+5		21,000			
	VV		"a" 4		4,000			
	VV		"b" 4		4,000			
	VV		"d" 4		4,000			
	VV		"e" 4		4,000			
	VV		"f" 2		2,000			
	VV		"g" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		41,000			
	VV		"prům. 75"					
	VV		"kanalizace"					
	VV		"4" 2		2,000			
	VV		"13" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		"prům. 110"					
	VV		"kanalizace"					
	VV		"6" 4		4,000			
	VV		"16" 3		3,000			
	VV		"voda"					
	VV		"a" 4		4,000			
	VV		"b" 4		4,000			
	VV		"d" 4		4,000			
	VV		"e" 4		4,000			
	VV		"f" 2		2,000			
	VV		"g" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		27,000			
	VV		"prům. 125"					
	VV		"voda"					
	VV		"cirkulace nad průjezdem" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		"prům. 150"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"voda"					
	VV		"teplá voda nad průjezdem" 3		3,000			
	VV		"studená voda nad průjezdem" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		91,000			
11	M	423905270	objímka ocelová dvojdílná typ 13 0600 DN 40	kus	4,000	54,00	216,00	
	VV		"dle montáže"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
12	M	423905280	objímka ocelová dvojdílná typ 13 0600 DN 50	kus	45,000	60,00	2 700,00	
	VV		"dle montáže" 45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
13	M	423905300	objímka ocelová dvojdílná typ 13 0600 DN 80	kus	6,000	66,00	396,00	
	VV		"dle montáže" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
14	M	423905350	objímka ocelová dvojdílná typ 13 0600 DN 100	kus	27,000	78,00	2 106,00	
	VV		"dle montáže" 27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
15	M	423905400	objímka ocelová dvojdílná typ 13 0600 DN 125	kus	3,000	192,00	576,00	
	VV		"dle montáže" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
16	M	423905450	objímka ocelová dvojdílná typ 13 0600 DN 150	kus	6,000	240,00	1 440,00	
	VV		"dle montáže" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
17	K	971033131	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	108,00	324,00	
	VV		"přívod vody do objektu" 1		1,000			
	VV		"e" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
18	K	971033151	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000	144,00	432,00	
	VV		"přívod vody do objektu" 1		1,000			
	VV		"přívod vody k zahradnímu ventilu" 1		1,000			
	VV		"plyn" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
19	K	971033231	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	120,00	120,00	
	VV		"kanalizace"					
	VV		"16" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	971033331	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	7,000	114,00	798,00	
	VV		"a" 1		1,000			
	VV		"b" 1		1,000			
	VV		"e" 3		3,000			
	VV		"f" 1		1,000			
	VV		"rozvod" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
21	K	971033351	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	144,00	288,00	
	VV		"prozvod vody nad podhledem - průjezd" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	972044251	Vybourání otvoru ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 0,09 m2 tl přes 100 mm	kus	3,000	120,00	360,00	
	VV		"kanalizace"		1,000			
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		"6" 1		1,000			
	VV		"13" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
23	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	11,910	144,00	1 715,04	
	VV		"kanalizace"					
	VV		"2" 1,52+0,18		1,700			
	VV		"9" 0,68		0,680			
	VV		"11" 1,52+0,18		1,700			
	VV		Mezisoučet		4,080			
	VV		"voda"					
	VV		"přívod k výtok. ventilu" 1,70		1,700			
	VV		"přívod k zahrad. ventilu" 1,70		1,700			
	VV		"b" 0,90+0,20+0,42+0,40		1,920			
	VV		"c" 0,15		0,150			
	VV		"d" 0,28+0,40		0,680			
	VV		"f" 0,28+0,40		0,680			
	VV		"g" 1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		7,830			
	VV		Součet		11,910			
24	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	20,560	156,00	3 207,36	
	VV		"kanalizace"					
	VV		"1" 0,55		0,550			
	VV		"2" 2,45+0,44+0,16+0,62+0,22		3,890			
	VV		"6" 0,37+0,71+0,44		1,520			
	VV		"9" 2,10		2,100			
	VV		"10" 2,74+0,47+0,44+0,47+0,44		4,560			
	VV		"11" 2,45+0,44+0,16+0,62+0,22		3,890			
	VV		"12" 0,43+0,10		0,530			
	VV		"13" 0,22+0,60		0,820			
	VV		"14" 0,55		0,550			
	VV		Mezisoučet		18,410			
	VV		"voda - teplá samostatně ve zdi"					
	VV		"c" 0,15		0,150			
	VV		"g" 0,35+0,50+0,15+1,00		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,150			
	VV		Součet		20,560			
25	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	37,830	186,00	7 036,38	
	VV		"voda"					
	VV		"a" 1,95+2,12+0,57+0,57+0,15		5,360			
	VV		"b" 1,95+0,75+0,15		2,850			
	VV		"c" 1,95+2,20+0,57+0,15		4,870			
	VV		"d" 1,95+0,43+0,57		2,950			
	VV		"e" 1,95+3,09+0,59+1,57+0,57+0,15+0,57+0,15+0,15		8,790			
	VV		"f" 1,95+0,43+0,57		2,950			
	VV		"g" 0,65+0,20+0,91+1,00+1,30+0,98+1,69+2,04+0,57+0,15+0,57		10,060			
	VV		Součet		37,830			
26	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	5,950	174,00	1 035,30	
	VV		"kanalizace"					
	VV		"2" 2,45		2,450			
	VV		"4" 3,50		3,500			
	VV		Součet		5,950			
27	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	4,300	300,00	1 290,00	
	VV		"kanalizace"					
	VV		"6" 0,68		0,680			
	VV		"12" 0,37+0,50+2,75		3,620			
	VV		Součet		4,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	99	Přesuny hmot a sutí				6 075,73	
28	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,677	1 200,00	2 012,40	
29	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,677	252,00	422,60	
30	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,877	360,00	603,72	
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,164	372,00	3 037,01	
	D	PSV	PSV				348 904,22	
	D	713	Izolace tepelné				20 597,56	
32	K	713463112	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	25,740	30,00	772,20	
	VV		"tech. zpráva, příl. 13"					
	VV		"izolace kanal. větracího potrubí"					
	VV		"prům. 50"					
	VV		"2" 1,60		1,600			
	VV		"9" 2,10		2,100			
	VV		"10" 1,30		1,300			
	VV		"11" 1,50		1,500			
	VV		Mezisoučet		6,500			
	VV		"prům. 75"					
	VV		"4" 6,90		6,900			
	VV		"13" 3,44		3,440			
	VV		Mezisoučet		10,340			
	VV		"prům. 110"					
	VV		"6" 6,30		6,300			
	VV		"12" 1,30		1,300			
	VV		"16" 1,30		1,300			
	VV		Mezisoučet		8,900			
	VV		Součet		25,740			
33	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm	m	68,460	24,00	1 643,04	
	VV		"tech. zpráva, příl. 31"					
	VV		"1/2"					
	VV		"vodovod - teplá voda nad podhledem, tl. izol. 40 mm"					
	VV		"b" 1,48+1,55		3,030			
	VV		"d" 0,93+0,90		1,830			
	VV		"f" 2,56		2,560			
	VV		Mezisoučet		7,420			
	VV		"3/4"					
	VV		"teplá voda nad podhledem, tl. izol. 40 mm"					
	VV		"c" 0,45		0,450			
	VV		"cirkulace" 0,20+11,68+3,42+1,73+0,16+1,13+1,42+3,57+0,20		23,510			
	VV		Mezisoučet		23,960			
	VV		"teplá voda po povrchu, tech. místnost, tl. izol. 50 mm"					
	VV		"cirkulace" 1,00+0,42+0,62+0,15		2,190			
	VV		Mezisoučet		2,190			
	VV		"1"					
	VV		"teplá voda nad podhledem, tl. izol. 40 mm"					
	VV		"a" 4,10		4,100			
	VV		"e" 1,72+1,59		3,310			
	VV		"g" 0,72		0,720			
	VV		"rozvod" 2,42+1,34+3,57+3,78+11,88		22,990			
	VV		Mezisoučet		31,120			
	VV		"teplá voda po povrchu, tl. izol. 50 mm"					
	VV		"teplá v tech. místnosti" 0,15+0,42+0,74+0,71+0,15		2,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"smíšená" 1,60		1,600			
	VV		Mezisoučet		3,770			
	VV		Součet		68,460			
34	M	631R544050	*pouzdro potrubní izolační 60/25 mm*	m	6,500	144,00	936,00	
	VV		"dle montáže izolace kanal. větracího potrubí prum. 50 mm" 6,50		6,500			
	VV		Součet		6,500			
35	M	631R544070	*pouzdro potrubní izolační 76/25 mm*	m	10,340	150,00	1 551,00	
	VV		"dle montáže kanaliz. větracího potrubí prum. 75" 10,34		10,340			
	VV		Součet		10,340			
36	M	631R544100	*pouzdro potrubní izolační 108/25 mm*	m	8,900	184,80	1 644,72	
	VV		"dle montáže izolace kanaliz. větracího potrubí 100" 8,90		8,900			
	VV		Součet		8,900			
37	M	631R5444001	*pouzdro potrubní izolační z čedičové vlny 22/40 mm*	m	7,420	120,00	890,40	
	VV		"tech. zpráva, příl. 31"					
	VV		"dle montáže izolace potrubí teplé vody nad podhledem" 7,42		7,420			
	VV		Součet		7,420			
38	M	631R544000	*pouzdro potrubní izolační z čedičové vlny 28/40 mm*	m	23,960	126,00	3 018,96	
	VV		"tech. zpráva, příl. 31"					
	VV		"dle montáže izolace potrubí teplé vody nad podhledem" 23,96		23,960			
	VV		Součet		23,960			
39	M	631R544401	*pouzdro potrubní izolační z čedičové vlny 35/40 mm*	m	31,120	132,00	4 107,84	
	VV		"tech. zpráva, příl. 31"					
	VV		"dle montáže izolace potr. teplé vody nad podhledem" 31,12		31,120			
	VV		Součet		31,120			
40	M	631R544610	*pouzdro potrubní izolační 28/50 mm*	m	2,190	164,40	360,04	
	VV		"tech. zpráva, příl. 31"					
	VV		"dle montáže izolace potrubí teplé vody po povrchu" 2,19		2,190			
	VV		Součet		2,190			
41	M	631R544620	*pouzdro potrubní izolační 35/50 mm*	m	3,770	168,00	633,36	
	VV		"tech. zpráva, příl. 31"					
	VV		"dle montáže izolace teplé vody po povrchu" 3,77		3,770			
	VV		Součet		3,770			
42	K	713463133	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 100 mm	m	9,000	54,00	486,00	
	VV		"tech. zpráva, příl. 31"					
	VV		"cirkulace nad podhledem průjezdu, tl. izol. 100 mm" 3,00		3,000			
	VV		"teplá voda nad podhledem průjezdu, tl. izol. 100 mm" 3,00		3,000			
	VV		"studená voda nad podhledem průjezdu, tl. izol. 100 mm" 3,00		3,000			
	VV		Součet		9,000			
43	M	631R5461801	*pouzdro potrubní izolační 22/100 mm s Al polepem*	m	3,000	420,00	1 260,00	
	VV		"cirkulace nad pohledem průjezdu" 3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
44	M	631R5461802	*pouzdro potrubní izolační 35/100 mm s Al polepem*	m	6,000	456,00	2 736,00	
	VV		"teplá voda nad podhledem průjezdu" 3,0		3,000			
	VV		"studená voda nad podhledem průjezdu" 3,0		3,000			
	VV		Součet		6,000			
45	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,093	6 000,00	558,00	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				74 075,82	
46	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	27,230	360,00	9 802,80	
	VV		"v. č.201, 202, příl. 9"					
	VV		"1-1'" 2,70		2,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2-2'" 2,50		2,500			
	VV		"3-3'" 1,06		1,060			
	VV		"4-4'" 2,23		2,230			
	VV		"5-5'" 2,60		2,600			
	VV		"7-7'" 1,62		1,620			
	VV		"8-8'" 1,82		1,820			
	VV		"9-9'" 0,42		0,420			
	VV		"10-10'" 1,60		1,600			
	VV		"11-11'" 3,90		3,900			
	VV		"13-13'" 1,35		1,350			
	VV		"14-14'" 1,40		1,400			
	VV		"15-15'" 1,60		1,600			
	VV		"17-17'" 1,78		1,780			
	VV		"18-18'" 0,65		0,650			
	VV		Součet		27,230			
47	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	12,950	414,00	5 361,30	
	VV		"v. č. 201, 202, příl. 9"					
	VV		"1-1'" 1,95		1,950			
	VV		"6-6'" 5,00		5,000			
	VV		"12-12'" 3,55		3,550			
	VV		"13-13'" 1,55		1,550			
	VV		"16-16'" 0,90		0,900			
	VV		Součet		12,950			
48	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	7,830	462,00	3 617,46	
	VV		"v. č. 201, 202, příl. 9"					
	VV		"1-1'" 1,65		1,650			
	VV		"6-6'" 2,70		2,700			
	VV		"13-13'" 3,48		3,480			
	VV		Součet		7,830			
49	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 70	m	4,270	324,00	1 383,48	
	VV		"v. č. 201, 202, příl. 10"					
	VV		"4" 0,68		0,680			
	VV		"5" 0,35		0,350			
	VV		"7" 0,55		0,550			
	VV		"8" 0,52		0,520			
	VV		"13" 1,00		1,000			
	VV		"15" 0,38		0,380			
	VV		"17" 0,44		0,440			
	VV		"18" 0,35		0,350			
	VV		Součet		4,270			
50	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100	m	9,430	378,00	3 564,54	
	VV		"v. č.201, 202, příl. 10"					
	VV		"1" 0,32		0,320			
	VV		"2" 0,50		0,500			
	VV		"3" 0,80		0,800			
	VV		"4" 0,50		0,500			
	VV		"5" 0,32		0,320			
	VV		"6" 1,00		1,000			
	VV		"7" 0,32		0,320			
	VV		"8" 0,32		0,320			
	VV		"9" 0,50		0,500			
	VV		"10" 0,50		0,500			
	VV		"11" 0,50		0,500			
	VV		"12" 1,00		1,000			
	VV		"13" 0,50		0,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"14" 0,32		0,320			
	VV		"15" 0,32		0,320			
	VV		"16" 1,07		1,070			
	VV		"17" 0,32		0,320			
	VV		"18" 0,32		0,320			
	VV		Součet		9,430			
51	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 125	m	1,500	438,00	657,00	
	VV		"v. č. 201, 202, příl. 10"					
	VV		"6" 0,50		0,500			
	VV		"12" 0,50		0,500			
	VV		"16" 0,50		0,500			
	VV		Součet		1,500			
52	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací DN 32	m	3,370	228,00	768,36	
	VV		"v. č. 201, 202, příl. 10"					
	VV		"2" 1,27+0,20		1,470			
	VV		"9" 0,43		0,430			
	VV		"11" 1,27+0,20		1,470			
	VV		Součet		3,370			
53	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací DN 50	m	18,320	240,00	4 396,80	
	VV		"v. č. 201, 202, příl. 10"					
	VV		"1" 0,68		0,680			
	VV		"2" 0,45+0,63+0,22+2,25		3,550			
	VV		"4" 0,15		0,150			
	VV		"6" 0,37+0,71+0,45		1,530			
	VV		"9" 2,40		2,400			
	VV		"10" 0,47+0,45+0,47+0,45+2,50		4,340			
	VV		"11" 0,45+0,63+0,22+2,25		3,550			
	VV		"12" 0,43+0,10		0,530			
	VV		"13" 0,22+0,62		0,840			
	VV		"14" 0,75		0,750			
	VV		Součet		18,320			
54	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	3,580	378,00	1 353,24	
	VV		"v. č. 201, 202, příl. 10"					
	VV		"6" 0,64+0,80		1,440			
	VV		"12" 0,50+0,37		0,870			
	VV		"16" 0,70+0,57		1,270			
	VV		Součet		3,580			
55	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 75	m	12,250	324,00	3 969,00	
	VV		"v. č. 201, 202, příl. 10"					
	VV		"4" 8,10		8,100			
	VV		"13" 4,15		4,150			
	VV		Součet		12,250			
56	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP hrdlové větrací DN 100	m	10,070	378,00	3 806,46	
	VV		"v. č. 201, 202, příl. 10"					
	VV		"6" 7,45		7,450			
	VV		"12" 1,31		1,310			
	VV		"16" 1,31		1,310			
	VV		Součet		10,070			
57	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 32x1,8 mm	kus	3,000	72,00	216,00	
	VV		"v. č. 201, 202"					
	VV		"2" 1		1,000			
	VV		"9" 1		1,000			
	VV		"11" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
58	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 40x1,8 mm	kus	7,000	84,00	588,00	
	VV		"v. č. 201, 202"					
	VV		"1" 1		1,000			
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		"6" 1		1,000			
	VV		"10" 2		2,000			
	VV		"13" 1		1,000			
	VV		"14" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
59	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8 mm	kus	6,000	96,00	576,00	
	VV		"v. č. 201, 202"					
	VV		"2" 2		2,000			
	VV		"6" 1		1,000			
	VV		"11" 2		2,000			
	VV		"12" 1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
60	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110x2,3 mm	kus	5,000	120,00	600,00	
	VV		"v. č. 201, 202"					
	VV		"3" 1		1,000			
	VV		"6" 1		1,000			
	VV		"12" 1		1,000			
	VV		"16" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
61	K	721274121	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	3,000	960,00	2 880,00	
	VV		"v. č. 202, příl. 11"					
	VV		"2" 1		1,000			
	VV		"10" 1		1,000			
	VV		"11" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
62	K	721274124	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
	VV		"v. č. 202, příl. 11"					
	VV		"12" 1		1,000			
	VV		"16" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 125	m	102,970	18,00	1 853,46	
	VV		"tech. zpráva"					
	VV		12,95+27,23+3,37+18,32+4,27+12,25+3,58+9,43+10,07+1,50		102,970			
	VV		Součet		102,970			
64	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 300	m	7,830	24,00	187,92	
	VV		"tech. zpráva" 7,83		7,830			
	VV		Součet		7,830			
65	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,459	6 000,00	2 754,00	
66	K	R721211000	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 pro nepravidelné používání	kus	6,000	1 620,00	9 720,00	
	VV		"v. č. 201, 202, tech. zpráva, příl. 5"					
	VV		"5-5'" 1		1,000			
	VV		"7-7'" 1		1,000			
	VV		"8-8'" 1		1,000			
	VV		"15-15'" 1		1,000			
	VV		"17-17'" 1		1,000			
	VV		"18-18" 1		1,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	R721211001	Izolační souprava pro podlah. vpusť (příruba , těsnicí kroužek, šrouby, folie)	kus	6,000	420,00	2 520,00	
	VV		"příl. 5"					
	VV		"dle počtu a umístění podlahových vpustí" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
68	K	R721211002	Zvukově izolační a fixační prvek k podlahové vpusti 500x500x8	kus	6,000	300,00	1 800,00	
	VV		"příl. 5"					
	VV		"dle počtu a umístění podalhových vpustí" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
69	K	R721226500	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku	kus	3,000	540,00	1 620,00	
	VV		"v. č. 201, 202, příl. 7"					
	VV		"2" 1		1,000			
	VV		"11" 1		1,000			
	VV		"12" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
70	K	R721226514	Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod kondenzátu	kus	3,000	600,00	1 800,00	
	VV		"v. č. 201, 202, tech. zpráva, příl. 6"					
	VV		"2" 1		1,000			
	VV		"9" 1		1,000			
	VV		"11" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
71	*M*	*693R410003*	*Těsnicí manžeta s továrně napojeným PVC izolačním límcem pro kruhová potrubí prum. 160*	*m2*	*3,000*	*840,00*	*2 520,00*	
	VV		"tech. zpráva, příl. 25"					
	VV		"1" 1		1,000			
	VV		"6" 1		1,000			
	VV		"13" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
72	K	R721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	
	VV		"v. č. 202, příl. 36"					
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		"13" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
73	K	R721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	VV		"v. č. 202, příl. 36"					
	VV		"6" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				103 758,04	
74	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	59,980	90,00	5 398,20	
	VV		"v. č. 203, 204, tech. zpráva"					
	VV		"studená voda"					
	VV		"dle montáže izolace potrubí 1/2" 13,83+15,23		29,060			
	VV		"teplá voda"					
	VV		"dle montáže izolace potrubí 1/2" 23,50+7,42		30,920			
	VV		Součet		59,980			
75	*M*	*286151000*	*trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,3 x 4000 mm*	*m*	*61,779*	*90,00*	*5 560,11*	
	VV		"v. č.201, 202 tech. zpráva, příl. 12"					
	VV		59,98*1,03		61,779			
	VV		Součet		61,779			
76	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	55,320	108,00	5 974,56	
	VV		"v. č. 203, 204, tech. zpráva"					
	VV		"studená voda"					
	VV		"dle montáže izolace potrubí 3/4" 2,82+17,42		20,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"teplá voda"					
	VV		"dle montáže izolace potrubí 3/4" 5,93+23,96+2,19+3,00		35,080			
	VV		Součet		55,320			
77	M	286151050	trubka tlaková PPR řada PN 10 25 x 2,5 x 4000 mm	m	56,980	108,00	6 153,84	
	VV		"v. č. 203, 204, tech. zpráva, příl. 12" 55,32*1,03		56,980			
	VV		Součet		56,980			
78	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm	m	93,920	132,00	12 397,44	
	VV		"v. č. 203, 204, tech. zpráva"					
	VV		"studená voda"					
	VV		"dle montáže izolace potrubí 1" 4,35+40,53+3,00		47,880			
	VV		"teplá voda"					
	VV		"dle montáže izolace potrubí 1" 8,15+31,12+3,77+3,00		46,040			
	VV		Součet		93,920			
79	*M*	*286151090*	*trubka tlaková PPR řada PN 10 32 x 3,0 x 4000 mm*	*m*	*96,738*	*132,00*	*12 769,42*	
	VV		"v. č. 203, 204, tech. zpráva, příl. 12" 93,92*1,03		96,738			
	VV		Součet		96,738			
80	K	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 40 mm	m	13,690	228,00	3 121,32	
	VV		"v. č.203, 204, tech. zpráva"					
	VV		"dle montáže izolace potrubí 5/4" 9,74+3,95		13,690			
	VV		Součet		13,690			
81	*M*	*286151110*	*trubka tlaková PPR řada PN 10 40 x 3,7 x 4000 mm*	*m*	*14,101*	*228,00*	*3 215,03*	
	VV		"v. č. 2103, 204, tech. zpráva, příl. 12" 13,69*1,03		14,101			
	VV		Součet		14,101			
82	K	722176118	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 75 mm	m	1,200	300,00	360,00	
	VV		"v. č. 204, chránička vodovodní trubky při prostupu základem" 1,20		1,200			
	VV		Součet		1,200			
83	M	286139630	trubka ochranná pro plyn PEHD 75 x 3,0 mm	m	1,200	300,00	360,00	
	VV		"chránička vod. potrubí při prostupu základem" 1,20		1,200			
	VV		Součet		1,200			
84	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	13,830	39,60	547,67	
	VV		"tech. zpráva, příl. 13"					
	VV		"b" 0,90+0,20+0,42+0,40		1,920			
	VV		"c" 0,27+0,91+0,30		1,480			
	VV		"d" 0,28+0,40		0,680			
	VV		"e" 0,92+0,30+0,30		1,520			
	VV		"f" 0,28+0,40+4,60+1,95		7,230			
	VV		"g" 1,00		1,000			
	VV		Součet		13,830			
85	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	16,910	42,00	710,22	
	VV		"tech. zpráva, příl. 13"					
	VV		"3/4"					
	VV		"přívod k výtok. ventilu" 0,97+1,85		2,820			
	VV		Mezisoučet		2,820			
	VV		"1"					
	VV		"přívod s. v. k ohřívači" 2,50+0,72+0,15		3,370			
	VV		"přívod k trojcest. ventilu" 0,83+0,15		0,980			
	VV		Mezisoučet		4,350			
	VV		"5/4"					
	VV		"přívod s. v. do objektu" 0,42+4,20+5,12		9,740			
	VV		Součet		16,910			
86	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	15,230	50,40	767,59	
	VV		"tech. zpráva, příl. 13"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"a" 0,31+0,57+1,27+0,57+0,25		2,970			
	VV		"b" 0,75+0,20		0,950			
	VV		"c" 0,50+0,20+0,57		1,270			
	VV		"d" 0,28+0,57		0,850			
	VV		"e" 0,59+0,20+0,61+0,20+0,57+1,57+0,57		4,310			
	VV		"f" 0,28+0,57		0,850			
	VV		"g" 0,70+2,04+0,57+0,15+0,57		4,030			
	VV		Součet		15,230			
87	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	42,680	52,80	2 253,50	
	VV		"tech. zpráva, příl. 13"					
	VV		"3/4"					
	VV		"a" 0,54		0,540			
	VV		"b" 1,95+1,55+1,25		4,750			
	VV		"c" 0,70		0,700			
	VV		"d" 1,30+1,13+1,95		4,380			
	VV		"e" 0,66+0,38		1,040			
	VV		"f" 2,66+1,95		4,610			
	VV		"g" 0,48+0,92		1,400			
	VV		Mezisoučet		17,420			
	VV		"1"					
	VV		"a" 4,07+1,95		6,020			
	VV		"c" 0,65+1,95+1,00		3,600			
	VV		"e" 1,52+1,39+1,95+1,35		6,210			
	VV		"g" 0,92+0,65+0,20+0,91+1,00+1,30+0,50		5,480			
	VV		Mezisoučet		21,310			
	VV		"5/4"					
	VV		"rozvod stud. vody" 1,45+2,50		3,950			
	VV		Součet		42,680			
88	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	23,500	60,00	1 410,00	
	VV		"tech. zpráva, příl. 13"					
	VV		"a" 0,26+0,57+0,57+0,15+1,27		2,820			
	VV		"b" 0,40+1,85		2,250			
	VV		"c" 1,35+0,15+0,15+0,57		2,220			
	VV		"d" 1,85+0,23+0,57		2,650			
	VV		"e" 1,57+0,57+0,77+0,15+0,15+0,57+0,15+0,15+0,48+0,37		4,930			
	VV		"f" 1,85+0,23+0,57		2,650			
	VV		"g" 0,57+1,86+0,83+0,15+0,57+1,00+0,10+0,25+0,50+0,15		5,980			
	VV		Součet		23,500			
89	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	14,080	64,80	912,38	
	VV		"tech. zpráva, příl. 13"					
	VV		"3/4"					
	VV		"a" 0,60		0,600			
	VV		"c" 1,75+0,68		2,430			
	VV		"e" 1,05+0,75		1,800			
	VV		"g" 0,30+0,80		1,100			
	VV		Mezisoučet		5,930			
	VV		"1"					
	VV		"a" 1,95		1,950			
	VV		"e" 1,95		1,950			
	VV		"g" 0,65+0,91+1,20+1,07+0,42		4,250			
	VV		Mezisoučet		8,150			
	VV		Součet		14,080			
90	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN 15	kus	43,000	132,00	5 676,00	
	VV		"v. č. 203, 204"					
	VV		"a" 6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"b" 4		4,000			
	VV		"c" 6		6,000			
	VV		"d" 3		3,000			
	VV		"e" 12		12,000			
	VV		"f" 4		4,000			
	VV		"g" 8		8,000			
	VV		Součet		43,000			
91	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku DN 20	kus	1,000	192,00	192,00	
	VV		"v. č. 203, 204"					
	VV		"výtokový ventil v tech. místnosti" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	31,000	120,00	3 720,00	
	VV		"příloha 14"					
	VV		"a" 4		4,000			
	VV		"b" 2		2,000			
	VV		"c" 4		4,000			
	VV		"d" 3		3,000			
	VV		"e" 8		8,000			
	VV		"f" 4		4,000			
	VV		"g" 6		6,000			
	VV		Součet		31,000			
93	K	722220112	Nástěnka závitová pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	1,000	180,00	180,00	
	VV		"příloha 14"					
	VV		"výtok. ventil v tech. místnosti" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	722220121	Nástěnka závitová pro baterii G 1/2 s jedním závitem	par	6,000	240,00	1 440,00	
	VV		"příloha 14"					
	VV		"A" 1		1,000			
	VV		"B" 1		1,000			
	VV		"C" 1		1,000			
	VV		"e" 2		2,000			
	VV		"G" 1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
95	K	722224111	Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 6 DN 15 s jedním závitem	kus	2,000	174,00	348,00	
	VV		"v. č. 204 - schema zapoj. ohřívače, tech. zpráva, příloha 16"					
	VV		"přívody k ohřívači"					
	VV		"studená voda" 1		1,000			
	VV		"teplá voda" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
96	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	120,00	120,00	
	VV		"v. č. 203, 204 - zahradní ventil" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	*M*	*551R114210*	*mrazuvzdorný zahradní ventil s přípojkou na hadici 1/2"*	*kus*	*1,000*	*4 560,00*	*4 560,00*	
	VV		"v. č. 203, 204, tech. zpráva, příl. 38"					
	VV		"f" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	kus	1,000	72,00	72,00	
	VV		"v. č. 203, 204"					
	VV		"výtok. ventil v tech. místnosti" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
99	K	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	264,00	264,00	
	VV		"v. č. 204 - schema zapoj. ohřívače, tech. zpráva, příl. 17"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"cirkulace - přívod k ohřívači" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
100	K	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	372,00	372,00	
	VV		"v. č. 204 - schema zapoj. ohřívače,tech. zpráva, příl.17"					
	VV		"studená voda - přívod k ohř." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	660,00	660,00	
	VV		"v. č. 204 - schema zapoj. ohřívače, tech. zpráva, příl. 21"					
	VV		"přívod studené vody k ohřívači" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
102	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	1,000	78,00	78,00	
	VV		"v. č. 204 - schema zapoj. ohřívače"					
	VV		"čerpadlo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	K	722290226	Zkouška tlaková vodovodního potrubí závitového DN 50	m	222,910	18,00	4 012,38	
	VV		"tech. zpráva"					
	VV		59,98+55,32+93,92+13,69		222,910			
	VV		Součet		222,910			
104	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	222,910	18,00	4 012,38	
	VV		"dle zkoušky tlakové vod.potr." 222,91		222,910			
	VV		Součet		222,910			
105	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,202	6 000,00	1 212,00	
106	*M*	*551R101580*	*ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou*	*kus*	*1,000*	*240,00*	*240,00*	
	VV		"v. č. 203, 204, příloha 15"					
	VV		"tech. místnost" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
107	K	R72223100	Trocestný směšovací ventil G 1 termostatický	kus	1,000	4 320,00	4 320,00	
	VV		"v. č.203, 204, příl. 24"					
	VV		"přívod k ohřívači" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	R722231163	Ventil závitový pojistný pružinový přímý G 1, PN 6 do 120 °C se dvěma závity	kus	1,000	840,00	840,00	
	VV		"v. č. 204 - schema zapoj. ohřív., tech.zpráva, příloha 18"					
	VV		"přívod k ohř.- studená voda" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
109	K	R722231200	Ventil redukční mosazný G 1 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem s manometrem	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	VV		"v. č. 204 - schema zapoj. ohř., tech. zpráva, příloha 19"					
	VV		"přívod k ohř. - studená voda" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
110	K	R722232000	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	216,00	648,00	
	VV		"v. č. 203, 204, příl. 20"					
	VV		"b" 1		1,000			
	VV		"d" 1		1,000			
	VV		"f" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
111	K	R722232001	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	276,00	1 656,00	
	VV		"v. č. 203, 204, příl. 20"					
	VV		"b" 1		1,000			
	VV		"c" 1		1,000			
	VV		"d" 1		1,000			
	VV		"f" 1		1,000			
	VV		"přívod k ohř. - cirkulace" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,000			
112	K	R722232002	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	9,000	372,00	3 348,00	
	VV		"v. č. 203, 204, příl. 20"					
	VV		"a" 2		2,000			
	VV		"c" 1		1,000			
	VV		"e" 2		2,000			
	VV		"g" 2		2,000			
	VV		"přívod k ohř. - stud. voda" 1		1,000			
	VV		"přívod k ohř. - teplá voda" 1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
113	K	R722234000	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	276,00	276,00	
	VV		"v. č. 204 - schema zapoj. ohřívače, příl. 22"					
	VV		"přívod cirkulace k ohř." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				4 984,80	
114	K	723150303	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 25x2,6 mm	m	3,320	408,00	1 354,56	
	VV		"v. č. 206, 207, příl. 27"					
	VV		"přívod ke kotli"					
	VV		0,50+0,45+1,77+0,28+0,34		3,320			
	VV		Součet		3,320			
115	K	723150305	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 38x2,6 mm	m	2,180	468,00	1 020,24	
	VV		"v. č. 206, 207, příl. 27"					
	VV		1,64+0,54		2,180			
	VV		Součet		2,180			
116	K	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	0,500	264,00	132,00	
	VV		"v. č. 206, 207"					
	VV		"přívod plynu do objektu, vnitřní rozvod plynu - prostup zdí" 0,50		0,500			
	VV		Součet		0,500			
117	K	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	1,000	840,00	840,00	
	VV		"v. č.206, 207"					
	VV		"připojení kotle" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
118	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,033	6 000,00	198,00	
119	K	R723231000	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	720,00	720,00	
	VV		"v. č. 206, 207, příl. 28"					
	VV		"přívod ke kotli" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
120	*M*	*319R514262*	*přechodka plast-kov 40-1 1/4", vnější závit*	*kus*	*1,000*	*720,00*	*720,00*	
	VV		"příl. 30"					
	VV		"přívod plynu do objektu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				9 270,00	
121	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	0,030	9 000,00	270,00	
122	K	R724139105	Cirkulační čerpadlo G 3/4 s vestavěným termostatem a displejem pro pitnou vodu	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
	VV		"tech. zpráva, v. č. 205 - připojení ohřívače, příl. 23"					
	VV		"přívod k ohř. - cirkulace" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				129 864,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	725119213	Montáž klozetových mís závěsných	kus	4,000	720,00	2 880,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva"					
	VV		"3" 1		1,000			
	VV		"6" 1		1,000			
	VV		"16" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
124	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	5 520,00	5 520,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 3"					
	VV		"12" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
125	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	1,000	96,00	96,00	
	VV		"tech. zpráva, v. č. 204, 205, příl. 3"					
	VV		"B" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
126	K	725819402	Montáž ventilu rohového G 1/2 bez připojovací trubičky	soubor	14,000	84,00	1 176,00	
	VV		"tech. zpráva, v. č. 204, 205, příl. 1, 34"					
	VV		"a" 4		4,000			
	VV		"c" 2		2,000			
	VV		"e" 4		4,000			
	VV		"g" 4		4,000			
	VV		Součet		14,000			
127	*M*	*551456331*	*ventil rohový chromový*	*kus*	*15,000*	*150,00*	*2 250,00*	
	VV		"tech. zpráva, v. č. D1.4.2e, 1, příl. 1, 3, 34"					
	VV		"a" 4		4,000			
	VV		"b" 1		1,000			
	VV		"c" 2		2,000			
	VV		"e" 4		4,000			
	VV		"g" 4		4,000			
	VV		Součet		15,000			
128	K	725841000	Baterie sprchové nástěnné s dvojčinnoupákou a eko-tlačítkem	soubor	4,000	1 200,00	4 800,00	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 8"					
	VV		"a" 1		1,000			
	VV		"e" 2		2,000			
	VV		"g" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
129	K	725849413	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	kus	4,000	600,00	2 400,00	
	VV		"v. č. 204,205, tech. zpráva, bidetová sprška"					
	VV		"c" 1		1,000			
	VV		"e" 2		2,000			
	VV		"g" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
130	*M*	*551R45530011*	*bidetová sprška nástěnná chromová s hadicí a OFF/ON ventilem*	*kus*	*4,000*	*1 560,00*	*6 240,00*	
	VV		" v. č. 204, 205, tech.zpráva, příl. 37"					
	VV		"c" 1		1,000			
	VV		"e" 2		2,000			
	VV		"g" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
131	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,447	6 000,00	2 682,00	
132	*M*	*642R360520*	*klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý*	*kus*	*3,000*	*2 400,00*	*7 200,00*	
	VV		"v. č.202, 203, tech. zpráva, příl. 2"					
	VV		"3" 1		1,000			
	VV		"6" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"16" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
133	*M*	*642R360521*	*klozet keramický závěsný pro invalidy, hluboké splachování bílý*	*kus*	*1,000*	*5 400,00*	*5 400,00*	
	VV		"v. č.202, 203, tech. zpráva, příl. 35"					
	VV		"16" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
134	*M*	*551R673901*	*sedátko záchodové pro závěsné WC pro invalidy, Aatibakt - Duroplast- bílé*	*kus*	*1,000*	*1 140,00*	*1 140,00*	
	VV		"tech. zpráva, v. č.202, 203, příl. 35"					
	VV		"16" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
135	*M*	*642R360522*	*Krycí deska splach. nádržky ke klozetu keramický závěsný pro invalidy*	*kus*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*	
	VV		"v. č. 202, 203,.tech. zpráva, příl. 35"					
	VV		"16" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
136	*M*	*642R360524*	*Montážní prvek pro závěsné WC vč. splach. nádržky*	*kus*	*3,000*	*6 600,00*	*19 800,00*	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 2"					
	VV		"3" 1		1,000			
	VV		"6" 1		1,000			
	VV		"16" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
137	*M*	*642R360525*	*Montážní prvek pro závěsné WC vč. splach. nádržky pro invalidy s uchycením madel*	*kus*	*1,000*	*9 000,00*	*9 000,00*	
	VV		"v. č.202, 203, tech. zpráva, příl. 35"					
	VV		"16" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
138	*M*	*642R360526*	*Oddálené splachování na zeď pro závěsné WC pro invalidy*	*kus*	*1,000*	*4 200,00*	*4 200,00*	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 35"					
	VV		"16" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
139	*M*	*642R360523*	*Ovládací deska splach. nádržky ke klozetu závěsnému*	*kus*	*3,000*	*1 320,00*	*3 960,00*	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 2"					
	VV		"3" 1		1,000			
	VV		"6" 1		1,000			
	VV		"16" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
140	K	R725111000	Splachovací nádržka vysokopoložená 420x390x135, bílá, boční napouštění	soubor	1,000	1 560,00	1 560,00	
	VV		"tech. zpráva, příl. 3"					
	VV		"b" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
141	K	R725111001	Splachovací plastová trubka ke spl. nádržce vysokopoložené	soubor	1,000	360,00	360,00	
	VV		"tech. zpráva, příl. 3"					
	VV		"b" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
142	K	R725211000	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm bez záp. uzávěrky a výtok. armatur	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 34"					
	VV		"13" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
143	K	R725211590	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mmbez záp. uzávěrky	soubor	6,000	1 920,00	11 520,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 1"					
	VV		"1" 1		1,000			
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		"6" 1		1,000			
	VV		"10" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"14" 1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
144	K	R725821300	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 3"					
	VV		"b" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
145	K	R725822600	Baterie umyvadlové stojánkové pákové, s dvojčinnou pákou a eko-tlačítkem	soubor	7,000	1 440,00	10 080,00	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 1, 34"					
	VV		"a" 2		2,000			
	VV		"c" 1		1,000			
	VV		"e" 2		2,000			
	VV		"g" 2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
146	K	R725831300	Baterie vanová a sprchová nástěnná páková bez příslušenství s dvojčinnou ovlád. pákou a eko-tlačítkem	soubor	1,000	1 680,00	1 680,00	
	VV		"v. č. 204, 205, tech. zpráva, příl. 4"					
	VV		"c" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
147	K	R7258410001	Sprchová hadice chromová, dl. 200 mm	soubor	5,000	300,00	1 500,00	
	VV		"tech. zpráva, příl. 4, 8"					
	VV		"a" 1		1,000			
	VV		"c" 1		1,000			
	VV		"e" 2		2,000			
	VV		"g" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
148	K	R7258410002	Dvoupolohová ruční sprcha s držákem	soubor	5,000	300,00	1 500,00	
	VV		"tech. zpráva, příl. 4, 8"					
	VV		"a" 1		1,000			
	VV		"c" 1		1,000			
	VV		"e" 2		2,000			
	VV		"g" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
149	K	R7258513001	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4	kus	1,000	420,00	420,00	
	VV		"v. č.202, 203, tech. zpráva, příl.4"					
	VV		"6" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
150	K	R7258513002	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 s krytkou nerez	kus	7,000	360,00	2 520,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 1 a 34"					
	VV		"1" 1		1,000			
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		"6" 1		1,000			
	VV		"10" 2		2,000			
	VV		"13" 1		1,000			
	VV		"14" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
151	K	R725861313	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	7,000	540,00	3 780,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 1 a 34"					
	VV		"1" 1		1,000			
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		"6" 1		1,000			
	VV		"10" 2		2,000			
	VV		"13" 1		1,000			
	VV		"14" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	K	R725861314	Připojovací souprava pro zápachovou uzávěrku pro umyvadlo DN 40 podomítkovou z chrom. oceli	kus	7,000	240,00	1 680,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 1, 34"					
	VV		"1" 1		1,000			
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		"6" 1		1,000			
	VV		"10" 2		2,000			
	VV		"13" 1		1,000			
	VV		"14" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
153	*M*	*552R313000*	*univerzální mycí vanička 520x490x240 mm, montáž na zeď s přepadem*	*kus*	*1,000*	*5 400,00*	*5 400,00*	
	VV		"v. č. D. 202, 203, tech. zpráva, příl. 4"					
	VV		"6" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
154	K	R725862000	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	420,00	420,00	
	VV		"v. č. 202, 203, tech. zpráva, příl. 4"					
	VV		"6" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				6 024,00	
155	K	R767995101	Montáž ostatních atypických kovových výrobků do 5 kg	kg	0,150	120,00	18,00	
	VV		"protipožární manžeta prům. 75"					
	VV		"4" 1*0,05		0,050			
	VV		"13" 1*0,05		0,050			
	VV		"protipožární manžeta prům. 110"					
	VV		"6" 1*0,05		0,050			
	VV		Součet		0,150			
156	*M*	*548R793924*	*manžeta protipožární pro potrubí prům. 75 mm*	*kus*	*2,000*	*1 800,00*	*3 600,00*	
	VV		"příl. 26"					
	VV		"4" 1		1,000			
	VV		"13" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
157	*M*	*548R793923*	*manžeta protipožární pro potrubí prům. 110 mm*	*kus*	*1,000*	*2 400,00*	*2 400,00*	
	VV		"příl. 26"					
	VV		"6" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
158	K	R998767102	Přesun hmot pro zámečnické výrobky v objektech v. do 12 m	t	0,001	6 000,00	6,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				330,00	
159	K	783425411	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	5,500	60,00	330,00	
	VV		"5/4" 2,18		2,180			
	VV		"3/4" 3,32		3,320			
	VV		Součet		5,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:

D.1.4.2.a - VZT

KSO: CC-CZ:
Místo: Golčův Jeníkov Datum: 09.10.2019

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Eva Dokulilová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **171 619,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	171 619,51	15,00%	25 742,93

Cena s DPH **v CZK** **197 362,44**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:

D.1.4.2.a - VZT

Místo: Golčův Jeníkov Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**171 619,51**
PSV - Práce a dodávky PSV	171 619,51
713 - Izolace tepelné	9 281,16
751 - Vzduchotechnika	162 338,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:
D.1.4.2.a - VZT

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkuv Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**171 619,51**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				171 619,51	
	D	713	Izolace tepelné				9 281,16	
1	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	14,000	216,00	3 024,00	
2	M	631516710	*pás lamelový miner. vata s al. folií tl.40 mm*	m2	14,000	241,20	3 376,80	
3	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,450	6 400,80	2 880,36	
	D	751	Vzduchotechnika				162 338,35	
4	K	751122011	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	9,000	1 022,40	9 201,60	
5	M	542331000R	*ventilátor radiální malý plastový třílopáček. 90/160/230m3/h - 31/38/48W, 230V, zákl. prov., doběh 2-20min*	kus	4,000	6 235,20	24 940,80	
6	M	542331010R	*ventilátor radiální malý plastový třílopáček. 90/160/230m3/h - 31/38/48W, 230V, prostor. termostat, doběh 2-20min.*	kus	1,000	6 715,20	6 715,20	
7	M	542331020R	*ventilátor radiální malý plastový třílopáček. 140/210/280m3/h - 37/38/46W, 230V, zákl. prov., doběh 2-20min*	kus	2,000	6 235,20	12 470,40	
8	M	542331030R	*ventilátor radiální malý plastový třílopáček. 140/210/280m3/h - 37/38/46W, 230V, hygrostat, doběh 2-20min*	kus	2,000	7 195,20	14 390,40	
9	K	751510041	Mtž vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm (DN100)	m	36,000	51,60	1 857,60	
10	K	751510042	Mtž vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm (DN125)	m	8,000	58,80	470,40	
11	K	751514178	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez přírůby D do 200 mm (DN125)	kus	2,000	63,60	127,20	
12	K	751514376	Mtž odbočky oboustranné do plech potrubí kruh bez přírůby D do 100 mm	kus	9,000	80,40	723,60	
13	K	751514377	Mtž odbočky oboustranné do plech potrubí kruh bez přírůby D do 200 mm (DN125)	kus	2,000	82,80	165,60	
14	M	429811510	*odbočka jednostranná 90° 100 /100 mm*	kus	9,000	201,60	1 814,40	
15	M	429811600	*odbočka jednostranná 90° 125 /125 mm*	kus	2,000	208,80	417,60	
16	M	429810850	*oblouk segmentový OS 90 d1 d1=125 mm*	kus	2,000	128,40	256,80	
17	M	429810100	*trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 100 mm tl. 0,50*	m	36,000	128,40	4 622,40	
18	M	429810150	*trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 125 mm tl. 0,50*	m	8,000	147,60	1 180,80	
19	K	751581355	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 100 šířka spáry 25 mm	kus	9,000	3 240,00	29 160,00	
20	K	751581356	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 25 mm	kus	2,000	10 680,00	21 360,00	
21	M	429751000	*objímka D100 mm*	kus	18,000	68,40	1 231,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	429751010	*objímka D125 mm*	kus	4,000	81,60	326,40	
23	M	429812600	*hlavice výfuková VH. d1=100 mm*	kus	9,000	1 726,80	15 541,20	
24	M	429812670	*hlavice výfuková VH. d1=125 mm*	kus	2,000	1 755,60	3 511,20	
25	K	751741600	HZS - koordinace s profesemi, zkoušky, vyregulování, seřízení, zaškolení obsluhy	hod	24,000	240,00	5 760,00	
26	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	0,039	156 244,80	6 093,55	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:
D.1.4.2.b - ÚT

KSO: CC-CZ:
Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: IČ: DIČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Uchazeč: IČ: 60932171 DIČ: CZ60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkuv Brod, a.s.
Projektant: IČ: DIČ:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Eva Dokulilová
Poznámka:

Cena bez DPH **725 867,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	725 867,15	15,00%	108 880,07

Cena s DPH v CZK **834 747,22**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:
D.1.4.2.b - ÚT

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkuv Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**725 867,15**
PSV - Práce a dodávky PSV	725 867,15
713 - Izolace tepelné	121 428,35
731 - Ústřední vytápění - kotelny a systém UT	81 081,60
732 - Ústřední vytápění - strojovny	158 331,60
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	312 584,40
734 - Ústřední vytápění - armatury	21 294,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	31 147,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:

D.1.4.2.b - ÚT

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**725 867,15**	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				725 867,15	
D		713	Izolace tepelné				121 428,35	
1	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	233,000	90,00	20 970,00	
2	M	286163100R	*nopová deska systémová 50/30mm (balík = 6ks/6,72m2)*	bal	35,000	1 920,00	67 200,00	
3	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	350,000	24,00	8 400,00	
4	M	286163200R	*páska dilatační okrajová 150mm extrud PE s folií (role=25m)*	bal	14,000	420,00	5 880,00	
5	M	286160080R	*trubka ochranná pro podl. tr. 16x2*	m	60,000	24,00	1 440,00	
6	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	160,000	30,00	4 800,00	
7	M	283770940	*izolace potrubí PE-Al 15 x 9 mm*	m	68,000	42,00	2 856,00	
8	M	283771010	*izolace potrubí PE-Al 18 x 9 mm*	m	26,000	45,60	1 185,60	
9	M	283771030	*izolace potrubí PE-Al 22 x 9 mm*	m	12,000	51,60	619,20	
10	M	283771120	*izolace potrubí PE-Al 28 x 13 mm*	m	38,000	81,60	3 100,80	
11	M	283771160	*izolace potrubí PE-Al 35 x 13 mm*	m	16,000	90,00	1 440,00	
12	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,030	117 891,60	3 536,75	
D		731	Ústřední vytápění - kotelny a systém UT				81 081,60	
13	K	731244492	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 20 kW	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
14	M	484176850R	*plynový kondenz. kotel závěsný 1,9-19,0kW, topný, VE čerp., sálavý hořák, exp. 10l, ekviterm, čidla, regulace podlahových smyček*	kus	1,000	48 600,00	48 600,00	
15	M	484176870R	*montážní pomůcka na omítku pro top. bez TAE*	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
16	K	731341190	HZS - topná zkouška, nastavení, seřízení, zaškolení	hod	24,000	360,00	8 640,00	
17	K	731810331R	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenz. kotel svislý 60/100 mm (montáž)	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00	
18	M	484176866R	*AZ revizní kus přímý 60/100*	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	
19	M	484176895R	*AZ trubka 1,95m 60/100*	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	
20	M	484176898R	*AZ trubka 1m 60/100*	kus	2,000	780,00	1 560,00	
21	M	484176896R	*AZ průchodka střechou 60/100, černá*	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	484176899R	*Univerz. střeš. taška D=125, černá*	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	
23	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	0,030	78 720,00	2 361,60	
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				158 331,60	
24	K	732111390R	Montáž kombinovaného rozdělovače/sběrače do 5 okruhů	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
25	M	484877000R	*kombinovaný rozdělovač-sběrač závitový DN20/DN25, 3-okruhový (viz schéma), vč. izol. pouzdra*	m	1,000	6 600,00	6 600,00	
26	M	484877200R	*podpěra rozdělovače-sběrače (upevnění na stěnu) pro rozdělovač (sada)*	sada	1,000	1 800,00	1 800,00	
27	M	405910000	*jímka pro snímače teplot s hlavicí G1/2" L60 mm*	kus	1,000	240,00	240,00	
28	M	405112220R	*snímač teploty (ponorné čidlo hyhr. výhybky NTC, l=3750)*	kus	1,000	720,00	720,00	
29	K	732111395	Montáž hydraulické výhybky (anuloidu) do DN40	kus	1,000	720,00	720,00	
30	M	484877300R	*vyrovnávač dynamických tlaků (hydr. výhybka 60/60 IG1", montáž před rozdělovač, vč. stěnové konzoly*	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
31	K	732111398R	Montáž skříňky rozdělovače do stěny, š. do 1200mm	kus	2,000	600,00	1 200,00	
32	M	286162520R	*skříň rozdělovače vel.3 (pro R 6-okruhů) na omítku*	kus	1,000	2 880,00	2 880,00	
33	M	286162560R	*skříň rozdělovače vel.4 (pro R12-okruhů) na omítku*	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
34	K	732111399	Montáž rozdělovače do 10 okruhů do skříňky	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	
35	M	286162360R	*rozdělovač mosaz 12 okruhů, vystroj.*	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
36	M	286162300R	*rozdělovač mosaz 6 okruhů, vystroj.*	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
37	K	732219301	Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
38	M	484371130R	*ohřívač vody zásobníkový stojatý, objem 200 litrů, komp. ohřev z kotle (vč. pojistné skupiny a teploměru)*	kus	1,000	17 400,00	17 400,00	
39	K	732231595R	Montáž diviciou - montážní sady, vč. VE čerp.	soubor	3,000	1 800,00	5 400,00	
40	M	551288190R	*mont. sada M31DN20, bez směšovače, vč. VE čerp. 15-60*	kus	1,000	8 400,00	8 400,00	
41	M	551288115R	*mont. sada M32DN20, se směšovačem (kv=1,5), vč. servopohonu a VE čerp. 15-60*	kus	2,000	11 880,00	23 760,00	
42	M	551288280R	*rozšiřovací sada pro TO se směšovačem, mont. na stěnu*	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	
43	M	551288320R	*servomotor směšovače 230V/50Hz*	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
44	M	484176892	*rozšíření k ohřevu a konektor OPT*	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
45	M	484176874R	*servopohon na okruh podl. smyčky, 230V*	kus	18,000	1 020,00	18 360,00	
46	M	484176876	*hodinový termostat 230V, digitální, zónová regulace, propojovací moduly*	kus	15,000	1 200,00	18 000,00	
47	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	4,000	480,00	1 920,00	
48	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	0,030	153 720,00	4 611,60	
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				312 584,40	
49	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	68,000	240,00	16 320,00	
50	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	26,000	282,00	7 332,00	
51	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	12,000	342,00	4 104,00	
52	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	38,000	462,00	17 556,00	
53	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	16,000	588,00	9 408,00	
54	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	160,000	720,00	115 200,00	
55	K	733322102	Montáž potrubí plastové z PE-Xc spojované násuvnou objímkou D 16x2 systém	m	1 590,000	30,00	47 700,00	
56	M	286160005R	*PEXc 5-vrstv. bezp. trub. 16x2 (role 200m)*	bal	8,000	7 200,00	57 600,00	
57	M	286160400R	*oblouk fixační vodící (10ks), poniklovaný mosaz*	kus	5,000	300,00	1 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	M	286157352R	*PE - ochr. trub. 19/25 (l=25m)*	kus	4,000	720,00	2 880,00	
59	M	286162400R	*svěrné šroubení 16x2mm (10ks)*	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
60	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	1 590,000	12,00	19 080,00	
61	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	0,030	303 480,00	9 104,40	
D		734	Ústřední vytápění - armatury				21 294,00	
62	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	14,000	60,00	840,00	
63	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	12,000	66,00	792,00	
64	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	9,000	78,00	702,00	
65	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	4,000	96,00	384,00	
66	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	2,000	144,00	288,00	
67	M	551243850	*kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C, 3/8"*	kus	20,000	132,00	2 640,00	
68	M	551141260	*kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný 3/4" červený*	kus	2,000	240,00	480,00	
69	M	551141280	*kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1" červený*	kus	4,000	336,00	1 344,00	
70	M	551141300	*kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1"1/4 červený*	kus	2,000	396,00	792,00	
71	M	551172330	*filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16, 3/4"*	kus	1,000	240,00	240,00	
72	M	551172340	*filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16, 1"*	kus	3,000	336,00	1 008,00	
73	M	551172350	*filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16, 5/4"*	kus	1,000	396,00	396,00	
74	M	551211980	*závitový zpětný ventil 3/4"*	kus	1,000	240,00	240,00	
75	M	551211990	*závitový zpětný ventil 1"*	kus	2,000	336,00	672,00	
76	M	551212000	*závitový zpětný ventil 1"1/4*	kus	1,000	396,00	396,00	
77	M	551212105R	*termostatický ventil (kombiblok), rohový 3/4", s termohlavicí pro topné žebříky (střed. přípoj)*	kus	7,000	1 440,00	10 080,00	
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				31 147,20	
78	K	735141111	Montáž tělesa koupelnového tělesa do 1400 mm na stěnu	kus	3,000	480,00	1 440,00	
79	K	735141112	Montáž tělesa koupelnového tělesa přes 1400 mm na stěnu	kus	4,000	600,00	2 400,00	
80	M	541530605R	*těleso trubkové koupelnové rovné 1186x500*	kus	3,000	2 400,00	7 200,00	
81	M	541530700	*těleso trubkové koupelnové rovné 1726 x 500, vč. EL. přitápění 400W*	kus	4,000	4 800,00	19 200,00	
82	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	0,030	30 240,00	907,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:

D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:
Uchazeč: IČ: 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. DIČ: CZ60932171
Projektant: IČ:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Ing.Michal Nestrojil DIČ:

Poznámka:
Soupis prací a rozpočet byl zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro. Aktuální cenová úroveň 2019.

Cena bez DPH **676 593,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	676 593,60	15,00%	101 489,04

Cena s DPH v CZK **778 082,64**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Ing.Michal Nestrojil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**676 593,60**
D1 - Silnoproudá elektrotechnika	676 593,60
D2 - Elektromontáže	462 603,60
D3 - Elektroinstalační krabice	346 263,60
D4 - Elektroinstalační přístroje	6 534,00
D5 - Kryt spínače	1 872,00
D6 - RÁMEČEK	972,00
D7 - Vypínače kompletní	3 684,00
D8 - Vypínače kompletní povrchová montáž IP 66	2 688,00
D9 - ZÁSUVKA NN, kompletní	13 452,00
D10 - ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM	10 560,00
D11 - ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44	4 902,00
D12 - ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 66	1 728,00
D13 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP 66	1 512,00
D14 - Svítidla	98 508,00
D15 - Svítidla nouzová	36 036,00
D16 - Zdroje-zářivky, žárovky	4 497,60
D17 - Poplatek za likvidaci EO	12,00
D18 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	114 990,00
D19 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	18 756,00

D20 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC-zelenožlutý	5 376,00
D21 - UKONČENÍ KABELŮ DO	468,00
D22 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	288,00
D23 - Trubka ohebná dvouplášťová do výkopu	1 920,00
D24 - ÚT	59 820,00
D25 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST	13 272,00
D26 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	9 600,00
D27 - VZT	4 920,00
D28 - HZS+REVIZE	51 600,00
D26 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	16 128,00
D29 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	9 000,00
D30 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	10 800,00
D31 - Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	15 672,00
D32 - Zemní práce	8 874,00
D33 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	8 874,00
D34 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	1 440,00
D35 - SEJMUTÍ ORNICE	360,00
D36 - SEJMUTÍ DRNU	378,00
D37 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	432,00
D38 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	1 440,00
D39 - ÚPRAVA POVRCHU	504,00
D40 - Drobné stavební práce	36 312,00
D41 - VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	36 312,00
D42 - VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	8 700,00
D43 - VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE STROPU - HLOUBKA 30mm	1 320,00
D44 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	14 880,00
D45 - PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM	3 852,00
D46 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	4 200,00
D47 - Rozvaděče	164 004,00
D48 - Rozvaděč RE	16 968,00
D49 - Rozvaděč R1	85 806,00
D50 - Rozvaděč R2	61 230,00
D51 - Ostatní práce	4 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb - konstrukční řešení
Soupis:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Ing.Michal Nestrojil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**676 593,60**	
	D	D1	Silnoproudá elektrotechnika				676 593,60	
	D	D2	Elektromontáže				462 603,60	
	D	D3	Elektroinstalační krabice				346 263,60	
1	K	Pol1	KRABICE ROZVODNÁ průměr 97	ks	63,000	60,00	3 780,00	
2	K	Pol2	KRABICE ROZVODNÁ průměr 68	ks	29,000	42,00	1 218,00	
3	K	Pol3	KRABICE UNIVERZÁLNÍ průměr 68	ks	164,000	42,00	6 888,00	
4	K	Pol4	KRABICE ROZVODNÁ pod omítku IP 44	ks	29,000	138,00	4 002,00	
5	K	Pol5	KRABICE ROZVODNÁ na omítku IP 65	ks	8,000	150,00	1 200,00	
6	K	Pol6	KRABICE ROZVODNÁ průměr 68 pro připojení ochranného pospojení	ks	10,000	42,00	420,00	
	D	*D4*	*Elektroinstalační přístroje*				*6 534,00*	
7	K	Pol7	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	10,000	132,00	1 320,00	
8	K	Pol8	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,000	144,00	144,00	
9	K	Pol9	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	13,000	150,00	1 950,00	
10	K	Pol10	Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+1 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,000	156,00	156,00	
11	K	Pol11	Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky), řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	2,000	156,00	312,00	
12	K	Pol12	Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F)	ks	17,000	156,00	2 652,00	
	D	*D5*	*Kryt spínače*				*1 872,00*	
13	K	Pol13	Kryt spínače kolébkového, b. bílá	ks	42,000	42,00	1 764,00	
14	K	Pol14	Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá	ks	2,000	54,00	108,00	
	D	*D6*	*RÁMEČEK*				*972,00*	
15	K	Pol15	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	31,000	24,00	744,00	
16	K	Pol16	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	5,000	36,00	180,00	
17	K	Pol17	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	1,000	48,00	48,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D7	*Vypínače kompletní*				*3 684,00*	
18	K	Pol18	Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); b. bílá	ks	6,000	270,00	1 620,00	
19	K	Pol19	Ovládač zapínací IP 44, s prosvětleným popisovým polem, zapuštěná montáž; řazení 1/0, 1/0So; b. bílá	ks	8,000	258,00	2 064,00	
	D	D8	*Vypínače kompletní povrchová montáž IP 66*				*2 688,00*	
20	K	Pol20	Vypínač jednopólový IP 66; řazení 1; b. bílá, (na hořlavé podklady B až D)	ks	3,000	336,00	1 008,00	
21	K	Pol21	Ovládač zapínací IP 66; řazení 1/0 b. bílá, (na hořlavé podklady B až D)	ks	5,000	336,00	1 680,00	
	D	D9	*ZÁSUVKA NN, kompletní*				*13 452,00*	
22	K	Pol22	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks	59,000	228,00	13 452,00	
	D	D10	*ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM*				*10 560,00*	
23	K	Pol23	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks	8,000	1 320,00	10 560,00	
	D	D11	*ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44*				*4 902,00*	
24	K	Pol24	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; pod omítku b. bílá	ks	19,000	258,00	4 902,00	
	D	D12	*ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 66*				*1 728,00*	
25	K	Pol25	Zásuvka jednonásobná IP 66, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; nástěnná b. bílá	ks	6,000	288,00	1 728,00	
	D	D13	*ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP 66*				*1 512,00*	
26	K	Pol26	Zásuvka průmyslová, nástěnná, s víčkem ; řazení 3P+N+PE; b. bílá , IP 44, 16 A	ks	3,000	504,00	1 512,00	
	D	D14	*Svítidla*				*98 508,00*	
27	K	Pol27	"A"-LED vestavné kruhové, polykarbonát/hliník, Opálový PMMA difuzor, IP44, 25W, 2050 lm 4000K, EP	ks	23,000	1 500,00	34 500,00	
28	K	Pol28	"D"-Zářivkové svítidlo přisazené, polykarbonátové, barva šedá, PC kryt IP65, 1x54W, 4000K, EP	ks	2,000	1 020,00	2 040,00	
29	K	Pol29	"B1"-Zářivkové svítidlo přisazené kruhové, lak. ocel. plech, polykarbonátový PMMA difuzor, IP 44, 2x26W, 4000K, EP	ks	9,000	1 500,00	13 500,00	
30	K	Pol30	"B2"-Zářivkové svítidlo přisazené kruhové, lak. ocel. plech, polykarbonátový PMMA difuzor, IP 44, 2x32W, 4000K, EP	ks	8,000	1 920,00	15 360,00	
31	K	Pol31	"C" Zářivkové svítidlo, přisazené, opt. sdruž. mřížka, IP 20, 2x80W EP	ks	1,000	1 656,00	1 656,00	
32	K	Pol32	"E"-LED svítidlo přisazené, designové, hliníkové, antikorozní, hliníkový reflektor, tvrzené čiré sklo, úhel vyzařování 91°, IP65, 8W, 564 lm, 4000K, EP	ks	12,000	1 896,00	22 752,00	
33	K	Pol33	"H"- LED svítidlo přisazené, nad zrcadlo, kovové části chromované, IP44, 2x2,5W, 370 lm, 4000K	ks	5,000	1 740,00	8 700,00	
	D	D15	*Svítidla nouzová*				*36 036,00*	
34	K	Pol34	P2 -Svítidlo LED nouzové 1,2W stropní, piktogram,autonomie 1h, viditelnost 30 m, IP20	ks	2,000	864,00	1 728,00	
35	K	Pol35	Pík. šipka dolů - pro "P2"	ks	4,000	60,00	240,00	
36	K	Pol36	P1 -Svítidlo LED nouzové 1,2W přisazené, piktogram,autonomie 1h, viditelnost 30 m, IP20	ks	3,000	1 776,00	5 328,00	
37	K	Pol37	Pík. šipka levá - pro "P1"	ks	3,000	60,00	180,00	
38	K	Pol38	"N1" Svítidlo LED antipanické, vestavné, čtvercové, koridorové, autonomie 1h, 4,4W 309lm, 5000K	ks	4,000	2 880,00	11 520,00	
39	K	Pol39	"N2" Svítidlo LED antipanické, vestavné, čtvercové, symetické, autonomie 1h, 4,4W 618lm, 5000K	ks	5,000	2 496,00	12 480,00	
40	K	Pol40	"N3" Svítidlo LED nouzové, přisazené autonomie 1h,4*1W 185lm, IP 65	ks	2,000	1 380,00	2 760,00	
41	K	Pol41	"N4" Svítidlo LED nouzové, přisazené autonomie 3h, 2,5W 185lm, IP 65	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
	D	D16	*Zdroje-zářivky, žárovky*				*4 497,60*	
42	K	Pol42	Zářivka T5- G5 54W/840 bílá	ks	2,000	78,00	156,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	Pol43	Zářivka D/E- G24Q-3 26W/840 bílá	ks	18,000	96,00	1 728,00	
44	K	Pol44	Zářivka T/E- GX24Q-3 32W/840 bílá	ks	16,000	153,60	2 457,60	
45	K	Pol45	Zářivka T5- G5 80W/840 bílá	ks	2,000	78,00	156,00	
	D	D17	*Poplatek za likvidaci EO*				*12,00*	
46	K	Pol46	Svítidla+zdroje	ks	1,000	12,00	12,00	
	D	D18	*KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE*				*114 990,00*	
47	K	Pol47	CYKY-J 5x10 mm2 , pevně	m	48,000	168,00	8 064,00	
48	K	Pol48	CYKY-J 5x4 mm2 , pevně	m	88,000	90,00	7 920,00	
49	K	Pol49	CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	55,000	114,00	6 270,00	
50	K	Pol50	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	1 260,000	48,00	60 480,00	
51	K	Pol51	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	252,000	48,00	12 096,00	
52	K	Pol52	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	480,000	42,00	20 160,00	
	D	D19	*KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE*				*18 756,00*	
53	K	Pol53	CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	175,000	42,00	7 350,00	
54	K	Pol54	CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně	m	260,000	39,60	10 296,00	
55	K	Pol55	CYKY-O 4x1.5 mm2 , pevně	m	25,000	44,40	1 110,00	
	D	D20	*VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ, IZOLACE PVC-zelenožlutý*				*5 376,00*	
56	K	Pol56	CY 4 ZŽ , pevně	m	80,000	24,00	1 920,00	
57	K	Pol57	CY 16 ZŽ , pevně	m	48,000	72,00	3 456,00	
	D	D21	*UKONČENÍ KABELŮ DO*				*468,00*	
58	K	Pol58	5x10 mm2	ks	70,000	6,00	420,00	
59	K	Pol59	4x25 mm2	ks	4,000	12,00	48,00	
	D	D22	*UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH*				*288,00*	
60	K	Pol60	do 2.5 mm2	ks	50,000	3,60	180,00	
61	K	Pol61	do 6 mm2	ks	10,000	6,00	60,00	
62	K	Pol62	do 16 mm2	ks	4,000	12,00	48,00	
	D	D23	*Trubka ohebná dvouplášťová do výkopu*				*1 920,00*	
63	K	Pol63	trubka ohebná dvouplášťová korugovaná d 32	m	40,000	48,00	1 920,00	
	D	D24	ÚT				59 820,00	
64	K	Pol64	Venkovní čidlo teploty	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
65	K	Pol3	KRABICE UNIVERZÁLNÍ průměr 68	ks	15,000	42,00	630,00	
66	K	Pol65	JYTY 2x1	m	205,000	24,00	4 920,00	
67	K	Pol66	CYSY 5x1	m	35,000	42,00	1 470,00	
68	K	Pol67	CYSY 3x1	m	45,000	32,40	1 458,00	
69	K	Pol51	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	285,000	48,00	13 680,00	
70	K	Pol52	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	195,000	42,00	8 190,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	Pol68	drobný nespec. materiál pro připojení prvků ÚT dle aktuálního ceníku výrobce	ks	20,000	180,00	3 600,00	
	D	D25	*TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST*				*13 272,00*	
72	K	Pol69	trubka ohebná d 20	m	205,000	38,40	7 872,00	
73	K	Pol70	trubka ohebná d 32	m	60,000	48,00	2 880,00	
74	K	Pol71	ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ 60x150 včetně uchycení a spon	m	6,000	420,00	2 520,00	
	D	D26	*HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY*				*9 600,00*	
75	K	Pol72	Zapojení regulátoru a dalších prvků ÚT	hod	15,000	384,00	5 760,00	
76	K	Pol73	Seřízení a nastavení ÚT	hod	10,000	384,00	3 840,00	
	D	D27	VZT				4 920,00	
77	K	Pol74	drobný nespec. materiál pro připojení prvků ventilátoru	ks	10,000	300,00	3 000,00	
78	K	Pol75	Zapojení ventilátoru	hod	5,000	384,00	1 920,00	
	D	D28	HZS+REVIZE				51 600,00	
	D	D26	*HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY*				*16 128,00*	
79	K	Pol76	Zabezpečení pracoviště	hod	10,000	384,00	3 840,00	
80	K	Pol77	Montaž rozvaděčů	hod	4,000	384,00	1 536,00	
81	K	Pol78	Nepředvídatelné okolnosti	hod	20,000	384,00	7 680,00	
82	K	Pol79	Napojení stávajícího zahradního domku	hod	8,000	384,00	3 072,00	
	D	D29	*KOORDINACE POSTUPU PRACÍ*				*9 000,00*	
83	K	Pol80	S ostatními profesemi	hod	20,000	360,00	7 200,00	
84	K	Pol81	S distributorem el. energie EON	hod	5,000	360,00	1 800,00	
	D	D30	*SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI*				*10 800,00*	
85	K	Pol82	zapojování a zkouškách	hod	30,000	360,00	10 800,00	
	D	D31	*Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500*				*15 672,00*	
86	K	Pol83	Revizní technik	hod	30,000	420,00	12 600,00	
87	K	Pol84	Spolupráce s reviz.technikem	hod	8,000	384,00	3 072,00	
	D	D32	Zemní práce				8 874,00	
	D	D33	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				8 874,00	
88	K	Pol85	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1000mm	m	40,000	108,00	4 320,00	
	D	D34	*ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE*				*1 440,00*	
89	K	Pol86	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	40,000	36,00	1 440,00	
	D	D35	*SEJMUTÍ ORNICE*				*360,00*	
90	K	Pol87	Vrstva přes 15cm,zemina tř.1	m3	10,000	36,00	360,00	
	D	D36	*SEJMUTÍ DRNU*				*378,00*	
91	K	Pol88	Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	10,500	36,00	378,00	
	D	D37	*FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC*				*432,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	Pol89	Do šířky 20cm	m	40,000	10,80	432,00	
	D	D38	*ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY*				*1 440,00*	
93	K	Pol90	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1000mm	m	40,000	36,00	1 440,00	
	D	D39	*ÚPRAVA POVRCHU*				*504,00*	
94	K	Pol91	Položení drnu	m2	10,500	30,00	315,00	
95	K	Pol92	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	10,500	18,00	189,00	
	D	D40	Drobné stavební práce				36 312,00	
	D	D41	VYSEKANÍ RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm				36 312,00	
96	K	Pol93	Šíře 30 mm	m	50,000	12,00	600,00	
97	K	Pol94	Šíře 70 mm	m	100,000	27,60	2 760,00	
	D	D42	*VYSEKANÍ RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm*				*8 700,00*	
98	K	Pol95	Šíře 70 mm	m	90,000	30,00	2 700,00	
99	K	Pol96	Šíře 100 mm	m	125,000	48,00	6 000,00	
	D	D43	*VYSEKANÍ RYH PRO VODIČE VE STROPU - HLOUBKA 30mm*				*1 320,00*	
100	K	Pol97	Šíře 30 mm	m	55,000	24,00	1 320,00	
	D	D44	*VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE*				*14 880,00*	
101	K	Pol98	100x100x50 mm	ks	310,000	48,00	14 880,00	
	D	D45	*PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM*				*3 852,00*	
102	K	Pol99	O tloušťce 15cm	ks	40,000	36,00	1 440,00	
103	K	Pol100	O tloušťce 30cm	ks	30,000	42,00	1 260,00	
104	K	Pol101	O tloušťce 45cm	ks	15,000	48,00	720,00	
105	K	Pol102	O tloušťce 60cm	ks	8,000	54,00	432,00	
	D	D46	*HRUBÁ VÝPLŇ RYH MALTOU*				*4 200,00*	
106	K	Pol103	Jakékoliv šíře	m2	70,000	60,00	4 200,00	
	D	D47	Rozvaděče				164 004,00	
	D	D48	Rozvaděč RE				16 968,00	
107	K	Pol104	Ocep. zapuštěná elektroměrová rozvodnice 640x640x250	Ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
108	K	Pol105	zakryt z plechu IP 20	ks	1,000	600,00	600,00	
109	K	Pol106	místo pro elektromer	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
110	K	Pol107	zakryt vnitřních částí pro el. měření	ks	1,000	600,00	600,00	
111	K	Pol108	přístrojový rošt	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
112	K	Pol109	popisný štítek	ks	3,000	36,00	108,00	
113	K	Pol110	obal na výkresy	ks	1,000	96,00	96,00	
114	K	Pol111	přípojnice CU 32/5	ks	3,000	180,00	540,00	
115	K	Pol112	nulové přípojnice CU 32/5	ks	2,000	180,00	360,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	Pol113	Jistič 3x32A char B	Ks	1,000	720,00	720,00	
117	K	Pol114	Jistič 3x25A char B	Ks	2,000	600,00	1 200,00	
118	K	Pol115	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí B+C	Ks	1,000	3 840,00	3 840,00	
119	K	Pol116	Pojistkový spodek 3P-125A	Ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
120	K	Pol117	Válcová pojistka PV 125A	Ks	3,000	48,00	144,00	
121	K	Pol118	svorka zapojena RS 16	Ks	6,000	60,00	360,00	
	D	D49	Rozvaděč R1				85 806,00	
122	K	Pol119	Ocep. zapuštěná rozvodnice 600x1200	Ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
123	K	Pol105	zakryt z plechu IP 20	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
124	K	Pol120	přístrojový rošt	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
125	K	Pol109	popisny stitek	ks	1,000	12,00	12,00	
126	K	Pol110	obal na vykresy	ks	1,000	120,00	120,00	
127	K	Pol111	pripojnice CU 32/5	ks	3,000	180,00	540,00	
128	K	Pol112	nulove pripojnice CU 32/5	ks	2,000	180,00	360,00	
129	K	Pol121	napis barvou /za jedno pismeno/	ks	2,000	60,00	120,00	
130	K	Pol122	Třífázový odečtový elektroměr do 80A na DIN lištu	Ks	1,000	2 160,00	2 160,00	
131	K	Pol123	Třífázový vypínač 3x32A	Ks	1,000	720,00	720,00	
132	K	Pol124	Napěťová spoušť vypínače	Ks	1,000	540,00	540,00	
133	K	Pol125	Tlačítko central stop do dveří rozvaděče	Ks	1,000	480,00	480,00	
134	K	Pol126	Jednofázový vypínač 1x20A	Ks	5,000	540,00	2 700,00	
135	K	Pol127	Proudový chránič 25-4-030A	Ks	2,000	1 800,00	3 600,00	
136	K	Pol128	Svodič přepětí stupeň C	Ks	1,000	9 960,00	9 960,00	
137	K	Pol116	Pojistkový spodek 3P-125A	Ks	1,000	1 440,00	1 440,00	
138	K	Pol129	Válcová pojistka PV 80A	Ks	3,000	42,00	126,00	
139	K	Pol130	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A char B 1N 030AC	Ks	6,000	1 740,00	10 440,00	
140	K	Pol131	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A char B 1N 030AC	Ks	16,000	1 740,00	27 840,00	
141	K	Pol132	Jistič 1x16A char B	Ks	13,000	180,00	2 340,00	
142	K	Pol133	Jistič 1x6A char B	Ks	10,000	192,00	1 920,00	
143	K	Pol134	Jistič 1x2A char B	Ks	3,000	204,00	612,00	
144	K	Pol135	Jistič 3x16A char B	Ks	2,000	600,00	1 200,00	
145	K	Pol136	Jistič 3x20A char B	Ks	1,000	696,00	696,00	
146	K	Pol137	Jistič 1x10A char B	Ks	3,000	180,00	540,00	
147	K	Pol138	Instalační stykač 40-40, 230V	Ks	3,000	1 020,00	3 060,00	
148	K	Pol139	Impulzní relé 16 A 230A	Ks	3,000	840,00	2 520,00	
149	K	Pol140	svorka zapojena RS 6	ks	115,000	24,00	2 760,00	
	D	D50	Rozvaděč R2				61 230,00	
150	K	Pol141	Ocep. zapuštěná rozvodnice 600x900 IP44	Ks	1,000	4 080,00	4 080,00	
151	K	Pol105	zakryt z plechu IP 20	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	K	Pol120	přístrojový rošt	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
153	K	Pol109	popisny stitek	ks	1,000	12,00	12,00	
154	K	Pol110	obal na vykresy	ks	1,000	120,00	120,00	
155	K	Pol111	pripojnice CU 32/5	ks	3,000	180,00	540,00	
156	K	Pol112	nulove pripojnice CU 32/5	ks	2,000	180,00	360,00	
157	K	Pol121	napis barvou /za jedno pismeno/	ks	2,000	60,00	120,00	
158	K	Pol122	Třífázový odečtový elektroměr do 80A na DIN lištu	Ks	1,000	2 160,00	2 160,00	
159	K	Pol123	Třífázový vypínač 3x32A	Ks	1,000	720,00	720,00	
160	K	Pol124	Napěťová spoušť vypínače	Ks	1,000	540,00	540,00	
161	K	Pol125	Tlačítko central stop do dveří rozvaděče	Ks	1,000	480,00	480,00	
162	K	Pol142	Jednofázový vypínač 1x20A	Ks	3,000	540,00	1 620,00	
163	K	Pol127	Proudový chránič 25-4-030A	Ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
164	K	Pol128	Svodič přepětí stupeň C	Ks	1,000	9 960,00	9 960,00	
165	K	Pol116	Pojistkový spodek 3P-125A	Ks	1,000	1 440,00	1 440,00	
166	K	Pol129	Válcová pojistka PV 80A	Ks	3,000	42,00	126,00	
167	K	Pol130	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A char B 1N 030AC	Ks	2,000	1 740,00	3 480,00	
168	K	Pol131	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A char B 1N 030AC	Ks	12,000	1 740,00	20 880,00	
169	K	Pol132	Jistič 1x16A char B	Ks	9,000	180,00	1 620,00	
170	K	Pol133	Jistič 1x6A char B	Ks	5,000	192,00	960,00	
171	K	Pol135	Jistič 3x16A char B	Ks	2,000	600,00	1 200,00	
172	K	Pol137	Jistič 1x10A char B	Ks	4,000	180,00	720,00	
173	K	Pol134	Jistič 1x2A char B	Ks	1,000	216,00	216,00	
174	K	Pol138	Instalační stykač 40-40, 230V	Ks	1,000	204,00	204,00	
175	K	Pol139	Impulzní relé 16 A 230A	Ks	1,000	840,00	840,00	
176	K	Pol140	svorka zapojena RS 6	ks	68,000	24,00	1 632,00	
	D	D51	Ostatní práce				4 800,00	
177	K	Pol143	PPV	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
178	K	Pol144	Podružný materiál	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:

D.1.4.4 - Ochrana před bleskem a impulzním přepětím

KSO: CC-CZ:
Místo: Golčův Jeníkov Datum: 09.10.2019

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkuv Brod, a s. DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Michal Nestrojil DIČ:

Poznámka:
Soupis prací a rozpočet byl zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro. Aktuální cenová úroveň 2019.

Cena bez DPH **42 030,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	42 030,00	15,00%	6 304,50

Cena s DPH v CZK **48 334,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:

D.1.4.4 - Ochrana před bleskem a impulzním přepětím

Místo: Golčův Jeníkov Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkuv Brod, a s. Zpracovatel: Ing.Michal Nestrojil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**42 030,00**
D1 - Ochrana před bleskem a impulzním přepětím	42 030,00
D2 - Elektromontáže	39 630,00
D3 - Hromosvod	33 702,00
D4 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	7 200,00
D5 - Vedení	11 448,00
D6 - PODPĚRA VEDENÍ - SVODY	1 176,00
D7 - Podpěra na hřebenáče	1 020,00
D8 - PODPĚRA VEDENÍ	3 906,00
D9 - Ochranný úhelník	2 304,00
D10 - Označovací štítky PVC	624,00
D11 - Ochranná stříška	168,00
D12 - IZOLAČNÍ TYČE, DRŽÁKY	696,00
D13 - SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ	4 188,00
D14 - MONTÁŽNÍ PRÁCE	972,00
D15 - HZS+REVIZE	5 928,00
D16 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	1 800,00
D17 - Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	4 128,00
D18 - Ostatní náklady	2 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:

D.1.4.4 - Ochrana před bleskem a impulzním přepětím

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Ing.Michal Nestrojil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**42 030,00**	
	D	D1	Ochrana před bleskem a impulzním přepětím				42 030,00	
	D	D2	Elektromontáže				39 630,00	
	D	D3	Hromosvod				33 702,00	
	D	*D4*	*OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ*				*7 200,00*	
1	K	Pol145	FeZn30x4 (0,95kg/m), pevné	m	120,000	60,00	7 200,00	
	D	*D5*	*Vedení*				*11 448,00*	
2	K	Pol146	Drát průměr 8 mm, materiál AlMgSi	m	180,000	44,40	7 992,00	
3	K	Pol147	Vodič FeZn průměr 10mm plast	m	45,000	76,80	3 456,00	
	D	*D6*	*PODPĚRA VEDENÍ - SVODY*				*1 176,00*	
4	K	Pol148	do zdiva, aktivní délka od zdiva 100 mm	ks	28,000	42,00	1 176,00	
	D	*D7*	*Podpěra na hřebenáče*				*1 020,00*	
5	K	Pol149	Podpěra vedení na hřebenáče střešních tašek	ks	17,000	60,00	1 020,00	
	D	*D8*	*PODPĚRA VEDENÍ*				*3 906,00*	
6	K	Pol150	Podpěra vedení plechové atiky s pryžovým těsněním aktivní délka 100 mm	ks	52,000	42,00	2 184,00	
7	K	Pol151	Podpěra vedení na svah pro střešní tašky, aktivní délka nad krytinou 100 mm	ks	25,000	42,00	1 050,00	
8	K	Pol152	Podpěra vedení nalepovací včetně přeplátování na ploché střech, aktivní délka 100 mm	ks	16,000	42,00	672,00	
	D	*D9*	*Ochranný úhelník*				*2 304,00*	
9	K	Pol153	OU 1,7 m	ks	8,000	180,00	1 440,00	
10	K	Pol154	DOUa-20 držák ochranného úhelníku, L 200mm	ks	16,000	54,00	864,00	
	D	*D10*	*Označovací štítky PVC*				*624,00*	
11	K	Pol155	č. 0-9	ks	8,000	18,00	144,00	
12	K	Pol156	Jímací tyč bez osazení 1 m	ks	1,000	240,00	240,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol157	Jímací tyč se závitem do dřeva 1m, vrut 10	ks	1,000	240,00	240,00	
	D	*D11*	*Ochranná stříška*				*168,00*	
14	K	Pol158	Ochranná stříška dolní, FeZn	ks	1,000	84,00	84,00	
15	K	Pol159	Ochranná stříška horní, PVC (pr. 150 mm)	ks	1,000	84,00	84,00	
	D	*D12*	*IZOLAČNÍ TYČE, DRŽÁKY*				*696,00*	
16	K	Pol160	izolační tyč pro jímací tyč 430mm	ks	2,000	300,00	600,00	
17	K	Pol161	držák izolační tyče na stožár	ks	2,000	48,00	96,00	
	D	*D13*	*SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ*				*4 188,00*	
18	K	Pol162	SS spojovací	ks	22,000	42,00	924,00	
19	K	Pol163	zkušební - litinová	ks	8,000	60,00	480,00	
20	K	Pol164	svorka páska-drát	ks	16,000	54,00	864,00	
21	K	Pol165	svorka páska-páska	ks	8,000	54,00	432,00	
22	K	Pol166	křížová	ks	14,000	54,00	756,00	
23	K	Pol167	SP1 připojovají	ks	6,000	42,00	252,00	
24	K	Pol168	Svorka okapových žlabů	ks	8,000	48,00	384,00	
25	K	Pol169	Svorka k jímací tyči 4xM8 pro připojení kruhového drátu	ks	2,000	48,00	96,00	
	D	*D14*	*MONTÁŽNÍ PRÁCE*				*972,00*	
26	K	Pol170	ochrana rozebir. částí v zemi - asfaltování	ks	14,000	42,00	588,00	
27	K	Pol171	ochrana svodu - 30cm pasivní protikorozní ochrana	ks	8,000	48,00	384,00	
	D	D15	HZS+REVIZE				5 928,00	
	D	*D16*	*KOORDINACE POSTUPU PRACI*				*1 800,00*	
28	K	Pol80	S ostatními profesemi	hod	5,000	360,00	1 800,00	
	D	*D17*	*Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500*				*4 128,00*	
29	K	Pol84	Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,000	384,00	768,00	
30	K	Pol83	Revizní technik	hod	8,000	420,00	3 360,00	
	D	D18	Ostatní náklady				2 400,00	
31	K	Pol172	PPV	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
32	K	Pol173	Podružný materiál	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:

D.1.4.5 - Elektronické komunikace

KSO: CC-CZ:
Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: IČ: DIČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Uchazeč: IČ: 60932171 DIČ: CZ60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Projektant: IČ: DIČ:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Ing.Michal Nestrojil

Poznámka:
Soupis prací a rozpočet byl zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro. Aktuální cenová úroveň 2019.

Cena bez DPH **129 480,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	129 480,00	15,00%	19 422,00

Cena s DPH v CZK **148 902,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:

D.1.4.5 - Elektronické komunikace

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Ing.Michal Nestrojil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**129 480,00**
D1 - Elektronické komunikace	129 480,00
D2 - Elektromontáže	116 892,00
D3 - Elektroinstalační krabice	68 256,00
D4 - PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ	2 376,00
D5 - KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ	540,00
D6 - ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ)	2 898,00
D7 - MASKA NOSNÁ	396,00
D8 - RÁMEČEK	396,00
D9 - Autonomní hlásiče požáru	30 360,00
D10 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST	28 680,00
D11 - Domácí telefon DT	34 740,00
D12 - HZS+REVIZE	13 896,00
D13 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	5 760,00
D14 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	768,00
D15 - Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	1 224,00
D16 - Drobné stavební práce	10 188,00
D17 - VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	10 188,00
D18 - VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	1 620,00
D19 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	2 808,00
D20 - PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM	1 416,00

D21 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	1 080,00
D22 - Ostatní náklady	2 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_01 - D.1.1. arch. - stavební řešení a D.1.2. - staveb.- konstrukční řešení
Soupis:

D.1.4.5 - Elektronické komuníkace

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Ing.Michal Nestrojil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**129 480,00**	
	D	D1	Elektronické komunikace				129 480,00	
	D	D2	Elektromontáže				116 892,00	
	D	D3	Elektroinstalační krabice				68 256,00	
1	K	Pol3	KRABICE UNIVERZÁLNÍ průměr 68	ks	25,000	42,00	1 050,00	
2	K	Pol174	KRABICE ODBOČNÁ průměr 97	ks	26,000	60,00	1 560,00	
	D	*D4*	*PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ*				*2 376,00*	
3	K	Pol175	Přístroj zásuvky anténní - televizní a rozhlasové	ks	9,000	264,00	2 376,00	
	D	*D5*	*KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ*				*540,00*	
4	K	Pol176	Kryt zásuvky anténní univerzální; b. bílá	ks	9,000	60,00	540,00	
	D	*D6*	*ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ)*				*2 898,00*	
5	K	Pol177	Přístroj zásuvky datové Cat. 5e/u	ks	21,000	138,00	2 898,00	
	D	*D7*	*MASKA NOSNÁ*				*396,00*	
6	K	Pol178	Maska nosná s 2 otvory pro 2 datové zásuvky; b. černá	ks	9,000	36,00	324,00	
7	K	Pol179	Maska nosná s 1 otvorem pro 1 datovou zásuvku; b. černá	ks	3,000	24,00	72,00	
	D	*D8*	*RÁMEČEK*				*396,00*	
8	K	Pol15	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	3,000	24,00	72,00	
9	K	Pol16	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	9,000	36,00	324,00	
	D	*D9*	*Autonomní hlásiče požáru*				*30 360,00*	
10	K	Pol180	Autonomní hlásič požáru lithium, fotoelektrický-iontové baterie, výdrž baterie v pohotovostním režimu 10 let	ks	22,000	1 380,00	30 360,00	
	D	*D10*	*TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST*				*28 680,00*	
11	K	Pol181	trubka ohebná d 23	m	580,000	42,00	24 360,00	
12	K	Pol70	trubka ohebná d 32	m	65,000	48,00	3 120,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol182	drobný nespec. materiál pro trubky dle aktuálního ceníku výrobce	ks	20,000	60,00	1 200,00	
	D	D11	Domácí telefon DT				34 740,00	
14	K	Pol183	Telefon, systém 2 vodičový. Rozlišené vyzvánění od dveří bytu	ks	4,000	1 800,00	7 200,00	
15	K	Pol184	Modul hlasový, systém 2 vodičový	ks	1,000	6 300,00	6 300,00	
16	K	Pol185	Modul prázdný	ks	1,000	600,00	600,00	
17	K	Pol186	Zápustná instalační krabice	ks	1,000	420,00	420,00	
18	K	Pol187	Vstupní panel, 4 jednostranná tlačítka a 2 pozice	ks	1,000	1 680,00	1 680,00	
19	K	Pol188	Odbočovač, systém 2 vodičový, 2 výstupy	ks	1,000	600,00	600,00	
20	K	Pol189	Rozbočovač, systém 2 vodičový, 1 výstup	ks	4,000	300,00	1 200,00	
21	K	Pol190	Komponent pro ukončení linky	ks	4,000	1 800,00	7 200,00	
22	K	Pol191	Napájecí zdroj/převodník	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	
23	K	Pol192	Elektrický zámek kompaktní, 12-18V AC/DC	ks	4,000	1 020,00	4 080,00	
24	K	Pol65	JYTY 2x1	m	115,000	24,00	2 760,00	
	D	D12	HZS+REVIZE				13 896,00	
25	K	Pol76	Zabezpečení pracoviště	hod	2,000	384,00	768,00	
26	K	Pol193	Montaž DT	hod	8,000	384,00	3 072,00	
27	K	Pol78	Nepředvídatelné okolnosti	hod	5,000	384,00	1 920,00	
28	K	Pol194	Vyhledání připojovacího místa	hod	1,000	384,00	384,00	
	D	*D13*	*KOORDINACE POSTUPU PRACÍ*				*5 760,00*	
29	K	Pol80	S ostatními profesemi	hod	15,000	384,00	5 760,00	
	D	*D14*	*SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI*				*768,00*	
30	K	Pol82	zapojování a zkouškách	hod	2,000	384,00	768,00	
	D	*D15*	*Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500*				*1 224,00*	
31	K	Pol195	Revizní technik	hod	2,000	420,00	840,00	
32	K	Pol84	Spoluprace s reviz.technikem	hod	1,000	384,00	384,00	
	D	D16	Drobné stavební práce				10 188,00	
	D	D17	VYSEKANÍ RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm				10 188,00	
33	K	Pol93	Síře 30 mm	m	82,000	12,00	984,00	
34	K	Pol94	Síře 70 mm	m	95,000	24,00	2 280,00	
	D	*D18*	*VYSEKANÍ RYH PRO VODIČE VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm*				*1 620,00*	
35	K	Pol95	Síře 70 mm	m	30,000	30,00	900,00	
36	K	Pol96	Síře 100 mm	m	15,000	48,00	720,00	
	D	*D19*	*VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE*				*2 808,00*	
37	K	Pol98	100x100x50 mm	ks	56,000	48,00	2 688,00	
38	K	Pol196	Pro zvonkové tablo	ks	1,000	120,00	120,00	
	D	*D20*	*PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM*				*1 416,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	Pol99	O tloušťce 15cm	ks	15,000	36,00	540,00	
40	K	Pol100	O tloušťce 30cm	ks	10,000	42,00	420,00	
41	K	Pol101	O tloušťce 45cm	ks	5,000	48,00	240,00	
42	K	Pol102	O tloušťce 60cm	ks	4,000	54,00	216,00	
	D	*D21*	*HRUBA VYPLN RYH MALTOU*				*1 080,00*	
43	K	Pol103	Jakékoliv sire	m2	18,000	60,00	1 080,00	
	D	D22	Ostatní náklady				2 400,00	
44	K	Pol197	PPV	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
45	K	Pol198	Podružný materiál	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_02a - Venkovní část domovního vodovodu

KSO: 80193
Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019

CC-CZ:
IČ:
DIČ:

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Uchazeč:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
IČ:
DIČ:

Projektant:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Dokulilová

Poznámka:
- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypu, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH **4 363,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	4 363,13	15,00%	654,47

Cena s DPH v CZK **5 017,60**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_02a - Venkovní část domovního vodovodu

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 363,13**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 259,89	
	D	1	Zemní práce				3 161,75	
1	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,034	480,00	976,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha101*2		2,034			
2	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,017	240,00	244,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	rýha101	1,37*1,1*1,35*0,5		1,017			
3	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,017	30,00	30,51	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha101		1,017			
4	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,017	300,00	305,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha101		1,017			
5	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,017	60,00	61,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha101		1,017			
6	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	3,699	12,00	44,39	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	paž2	1,37*1,35*2		3,699			
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	3,699	12,00	44,39	CS ÚRS 2017 01
	VV		paž2		3,699			
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	2,034	60,00	122,04	CS ÚRS 2017 01
	VV	svis101	rýha101*2		2,034			
9	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	0,738	720,00	531,36	
	VV		svis101		2,034			
	VV		-zás101		-1,296			
	VV	vodor101	Součet		0,738			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,738	18,00	13,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		vodor101		0,738			
11	K	R171201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	0,738	168,00	123,98	
	VV		vodor101		0,738			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_02a - Venkovní část domovního vodovodu

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**4 363,13**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 259,89
1 - Zemní práce	3 161,75
4 - Vodorovné konstrukce	122,04
8 - Trubní vedení	263,30
998 - Přesun hmot	712,80
M - Práce a dodávky M	103,24
21-M - Elektromontáže	44,06
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	59,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopávkách	m3	1,296	120,00	155,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		svis101		2,034			
	VV		-lože101		-0,226			
	VV		-obsyp101		-0,512			
	VV	zás101	Součet		1,296			
13	K	175101209	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	1,296	180,00	233,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		zás101		1,296			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,512	180,00	92,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	obsyp101	1,37*1,1*0,34		0,512			
15	*M*	*583313460*	*kamenivo těžené drobné frakce 0-4*	*t*	*1,024*	*180,00*	*184,32*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		obsyp101*2		1,024			
	D	4	Vodorovné konstrukce				122,04	
16	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,226	540,00	122,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	lože101	1,37*1,1*0,15		0,226			
	D	8	Trubní vedení				263,30	
17	K	871171RR121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	1,370	60,00	82,20	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"v.č. 802 - kladečský plán"					
	VV	pot101	1,37		1,370			
18	*M*	*286131110*	*potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm*	*m*	*1,497*	*72,00*	*107,78*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		pot101*1,093		1,497			
19	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	1,370	18,00	24,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		pot101		1,370			
20	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	1,370	18,00	24,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		pot101		1,370			
21	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	12,00	24,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"v.č. 802 - kladečský plán"					
	VV		2		2,000			
	D	998	Přesun hmot				712,80	
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,376	300,00	712,80	CS ÚRS 2017 01
	D	M	Práce a dodávky M				103,24	
	D	21-M	Elektromontáže				44,06	
23	K	R210001	montáž vodičů uložených volně CY 6 mm2 uložených volně	m	1,370	8,40	11,51	
	VV		pot101		1,370			
24	*M*	*341408260*	*vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2*	*m*	*1,507*	*21,60*	*32,55*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		pot101*1,1		1,507			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				59,18	
25	K	R459961001	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm D+M	m	4,110	14,40	59,18	
	VV		pot101*3		4,110			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_02b - Přípojka vody

KSO: 80193
Místo: Golčův Jeníkov

CC-CZ:
Datum: 09.10.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Dokulilová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypu, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisu ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH **38 421,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	38 421,36	15,00%	5 763,20

Cena s DPH v CZK **44 184,56**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_02b - Přípojka vody

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**38 421,36**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				38 078,47	
	D	1	Zemní práce				14 556,83	
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				3 111,30	
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	3,961	120,00	475,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	bdl1	1,5*1,7		2,550			
	VV	bdl2	0,83*1,7		1,411			
	VV		Součet		3,961			
2	K	113107022	Odstranění podkladu nebo krytu při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1,411	180,00	253,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl2		1,411			
3	K	113107024	Odstranění podkladu nebo krytu při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	2,550	240,00	612,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl1		2,550			
4	K	113107030	Odstranění podkladu nebo krytu při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	2,550	600,00	1 530,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl1		2,550			
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníku nebo obrubníku stojatých	m	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	obr1	2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				11 175,01	
6	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	0,375	42,00	15,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	orn1	2,5*1,5*0,1		0,375			
7	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	7,258	480,00	3 483,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha1*2		7,258			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_02b - Přípojka vody

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**38 421,36**
HSV - Práce a dodávky HSV	38 078,47
1 - Zemní práce	14 556,83
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	3 111,30
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	11 175,01
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	270,52
4 - Vodorovné konstrukce	405,54
5 - Komunikace pozemní	4 191,72
8 - Trubní vedení	10 990,06
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	2 004,82
997 - Přesun sutě	2 949,30
998 - Přesun hmot	2 980,20
M - Práce a dodávky M	342,89
21-M - Elektromontáže	146,33
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	196,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,629	240,00	870,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	rýha1	4,55*1,1*1,45*0,5		3,629			
9	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,629	30,00	108,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha1		3,629			
10	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	3,629	300,00	1 088,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha1		3,629			
11	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	3,629	60,00	217,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha1		3,629			
12	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	13,195	12,00	158,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	paž2	4,55*1,45*2		13,195			
13	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	13,195	12,00	158,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		paž2		13,195			
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	7,258	60,00	435,48	CS ÚRS 2017 01
	VV	svis1	rýha1*2		7,258			
15	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	0,375	24,00	9,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn1		0,375			
16	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	2,453	720,00	1 766,16	
	VV		svis1		7,258			
	VV		-zás1		-4,805			
	VV	vodor1	Součet		2,453			
17	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,375	120,00	45,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn1		0,375			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,453	18,00	44,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		vodor1		2,453			
19	K	R171201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	2,453	168,00	412,10	
	VV		vodor1		2,453			
20	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	4,805	120,00	576,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		svis1		7,258			
	VV		-obsyp1		-1,702			
	VV		-ložo1		-0,751			
	VV	zás1	Součet		4,805			
21	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	4,805	180,00	864,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		zás1		4,805			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,702	180,00	306,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	obsyp1	4,55*1,1*0,34		1,702			
23	*M*	*583313460*	*kamenivo těžené drobné frakce 0-4*	*t*	*3,404*	*180,00*	*612,72*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		obsyp1*2		3,404			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				270,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	3,750	41,40	155,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	orn2	2,5*1,5		3,750			
25	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,750	14,40	54,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn2		3,750			
26	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,750	12,00	45,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn2		3,750			
27	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,113	144,00	16,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn2*0,03		0,113			
	D	4	Vodorovné konstrukce				405,54	
28	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,751	540,00	405,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV	lože1	4,55*1,1*0,15		0,751			
	D	5	Komunikace pozemní				4 191,72	
29	K	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	2,550	480,00	1 224,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl1		2,550			
30	K	566901R131	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm fr. 8 - 16 D+M	m2	3,961	120,00	475,32	
	VV		bdl1		2,550			
	VV		bdl2		1,411			
	VV		Součet		3,961			
31	K	566901R132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm fr.16 - 32 D+M	m2	1,411	120,00	169,32	
	VV		bdl2		1,411			
	VV		Součet		1,411			
32	K	566901R133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm fr. 32 - 63 D+M	m2	2,550	240,00	612,00	
	VV		bdl1		2,550			
33	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	1,411	360,00	507,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl2		1,411			
34	M	592453080	dlažba zámková tl. 6 cm - dle dlažby stávající	m2	0,282	360,00	101,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl2*0,2		0,282			
35	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	2,550	360,00	918,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl1		2,550			
36	M	592451RR020	dlažba zámková tl. 8 cm - dle dlažby stávající	m2	0,510	360,00	183,60	
	VV		bdl1*0,2		0,510			
	D	8	Trubní vedení				10 990,06	
37	K	871171RR121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	4,550	60,00	273,00	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"v.č. 802 - kladečský plán"		4,550			
	VV	pot1	4,55					
38	M	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	m	4,973	72,00	358,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		pot1*1,093		4,973			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,160			
53	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníku a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		obr1		2,000			
54	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	2,000	36,00	72,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		obr1		2,000			
55	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	3,961	102,00	404,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		bdl1		2,550			
	VV		bdl2		1,411			
	VV		Součet		3,961			
	D	997	Přesun sutě				2 949,30	
56	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	4,350	180,00	783,00	CS ÚRS 2017 01
57	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	4,350	168,00	730,80	CS ÚRS 2017 01
58	K	997221R051	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů,	t	4,350	330,00	1 435,50	
	D	998	Přesun hmot				2 980,20	
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	9,934	300,00	2 980,20	CS ÚRS 2017 01
	D	M	Práce a dodávky M				342,89	
	D	21-M	Elektromontáže				146,33	
60	K	R210001	montáž vodičů uložených volně CY 6 mm2 uložených volně	m	4,550	8,40	38,22	
	VV		pot1		4,550			
61	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	5,005	21,60	108,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		pot1*1,1		5,005			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				196,56	
62	K	R459961001	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm D+M	m	13,650	14,40	196,56	
	VV		pot1*3		13,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	422R236006	č. 9601 zemní souprava 3/4" - 2"	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"v.č. 802 - kladečský plán"		1,000			
	VV		1					
40	K	891183111	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 40	kus	1,000	235,20	235,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"v.č. 802 - kladečský plán"		1,000			
	VV		1					
41	M	551R00011	č. 3130 2" / 1 1/4" rohový ventil pro PE	kus	1,000	4 126,80	4 126,80	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"v.č. 802 - kladečský plán"		1,000			
	VV		1					
42	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasu s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"v.č. 802 - kladečský plán"		1,000			
	VV		1					
43	M	422714RR030	č. 3500 80/2" pas navrtávací pro LT	kus	1,000	1 627,20	1 627,20	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"v.č. 802 - kladečský plán"		1,000			
	VV		1					
44	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	4,550	18,00	81,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		pot1		4,550			
45	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	4,550	18,00	81,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		pot1		4,550			
46	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	12,00	24,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"v.č. 802 - kladečský plán"		2,000			
	VV		2					
47	K	899401111	Osazení poklopu litinových ventilových	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"v.č. 802 - kladečský plán"		1,000			
	VV		1					
48	M	422R913002	č. 1850 uliční poklop	kus	1,000	852,00	852,00	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"v.č. 802 - kladečský plán"		1,000			
	VV		1					
49	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"					
	VV		"v.č. 802 - kladečský plán"		1,000			
	VV		1					
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				2 004,82	
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		obr1		2,000			
51	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	2,000	216,00	432,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		obr1		2,000			
52	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,160	3 480,00	556,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		obr1*0,5*0,1		0,100			
	VV		obr1*0,3*0,1		0,060			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_03a - Splašková kanalizace

KSO: 80193
Místo: Golčův Jeníkov

CC-CZ:
Datum: 09.10.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava .
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Dokulilová
IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobku je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy .
Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH **31 515,89**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
snížená	31 515,89	15,00%	4 727,38

Cena s DPH v CZK **36 243,27**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_03a - Splašková kanalizace

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**31 515,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	31 515,89
1 - Zemní práce	12 011,57
4 - Vodorovné konstrukce	1 195,02
8 - Trubní vedení	14 596,80
998 - Přesun hmot	3 712,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_03a - Splašková kanalizace

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**31 515,89**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				31 515,89	
	D	1	Zemní práce				12 011,57	
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,310	240,00	1 274,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podél. profil splaškové kanalizace, TZ"					
	VV		0,6*1,25*1,77*0,5+2,1*1,25*1,73*0,5		2,934			
	VV		2,1*1,25*1,81*0,5		2,376			
	VV	rýha1	Součet		5,310			
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	5,310	30,00	159,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha1		5,310			
3	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	5,310	300,00	1 593,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha1		5,310			
4	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	5,310	60,00	318,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha1		5,310			
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	16,992	12,00	203,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podél. profil splaškové kanalizace, TZ"					
	VV	paž1	0,6*1,77*2+2,1*1,73*2+2,1*1,81*2		16,992			
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	16,992	12,00	203,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		paž1		16,992			
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	10,620	60,00	637,20	CS ÚRS 2017 01
	VV	svis1	rýha1*2		10,620			
8	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	4,913	720,00	3 537,36	
	VV		svis1		10,620			
	VV		-zás2		-5,707			
	VV	vodor1	Součet		4,913			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,913	18,00	88,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		vodor1		4,913			
10	K	R171201001	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	4,913	168,00	825,38	
	VV		vodor1		4,913			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	5,707	120,00	684,84	CS ÚRS 2017 01
	VV				10,620			
	VV		svis1		-2,213			
	VV		-lože2		-2,700			
	VV		-obsyp2		5,707			
	VV	zás2	Součet					
12	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	5,707	180,00	1 027,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		zás2		5,707			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,700	180,00	486,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podél. profil splaškové kanalizace, TZ"		2,700			
	VV	obsyp2	(0,6+2,1*2)*1,25*0,45					
14	*M*	*583313460*	*kamenivo těžené drobné frakce 0-4*	*t*	*5,400*	*180,00*	*972,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		obsyp2*2		5,400			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 195,02	
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,213	540,00	1 195,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podél. profil splaškové kanalizace, TZ"		2,213			
	VV	lože2	(0,6+2,1*2+2,5+4,5)*1,25*0,15					
	D	8	Trubní vedení				14 596,80	
16	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	4,800	420,00	2 016,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podél. profil splaškové kanalizace, TZ"		4,800			
	VV	pot2	0,6+2,1*2					
17	K	877310420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 150	kus	2,000	307,20	614,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podél. profil splaškové kanalizace, TZ"		2,000			
	VV		2					
18	*M*	*286113900*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45°*	*kus*	*2,000*	*295,20*	*590,40*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podél. profil splaškové kanalizace, TZ"		2,000			
	VV		2					
19	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	4,800	24,00	115,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		pot2		4,800			
20	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podél. profil splaškové kanalizace, TZ"		6,000			
	VV		6					
21	K	892381102	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí	m	4,800	96,00	460,80	
	VV		pot2		4,800			
22	K	R89910001	napojení větví splaš. kanalizace na novou plast. šachtu Šchb1 (součást DOZP) systémem in - situ ve výšce 670 mm vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podél. profil splaškové kanalizace, TZ"		1,000			
	VV		1					
23	K	R89910002	napojení větví splaš. kanalizace na novou plast. šachtu Šchb2 (součást DOZP) systémem in - situ ve výšce 620 mm vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podél. profil splaškové kanalizace, TZ"		1,000			
	VV		1					
24	K	R89910003	napojení větví splaš. kanalizace na novou plast. šachtu Šchb3 (součást DOZP) systémem in - situ ve výšce 660 mm vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, v.č. 803 - podél. profil splaškové kanalizace, TZ"		1,000			
	VV		1					
	D	998	Přesun hmot				3 712,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,375	300,00	3 712,50	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_04 - Dešťová kanalizace

KSO:	80193	CC-CZ:	
Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60932171
	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	DIČ:	CZ60932171
Projektant:		IČ:	
	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Eva Dokulilová	DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypu, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH **305 817,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	305 817,25	15,00%	45 872,59

Cena s DPH v CZK **351 689,84**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_04 - Dešťová kanalizace

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**305 817,25**
HSV - Práce a dodávky HSV	305 817,25
1 - Zemní práce	131 412,45
2 - Zakládání	15 415,54
4 - Vodorovné konstrukce	3 412,26
8 - Trubní vedení	134 773,20
99 - Přesun hmot	20 803,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_04 - Dešťová kanalizace

Místo:	Golčův Jeníkov	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Zpracovatel:	Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**305 817,25**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				305 817,25	
	D	1	Zemní práce				131 412,45	
1	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	18,000	480,00	8 640,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		8*1,25*1,8		18,000			
2	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezu s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	27,500	240,00	6 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 809 - retenční nádrž"					
	VV	jáma2	5*5*2,2*0,5		27,500			
3	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezu s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	27,500	30,00	825,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		jáma2		27,500			
4	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezu s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	27,500	300,00	8 250,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		jáma2		27,500			
5	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezu s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	27,500	60,00	1 650,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		jáma2		27,500			
6	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	37,476	240,00	8 994,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		(8+8,2+4+4,5+2)*1,25*1,8*0,5		30,038			
	VV		(2,5+4,5)*1,25*1,7*0,5		7,438			
	VV	rýha2	Součet		37,476			
7	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	37,476	30,00	1 124,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha2		37,476			
8	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	37,476	300,00	11 242,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha2		37,476			
9	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	37,476	60,00	2 248,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha2		37,476			
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	119,920	12,00	1 439,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		(8+8,2+4+4,5+2)*1,8*2		96,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,5+4,5)*1,7*2		23,800			
	VV	paž301	Součet		119,920			
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	119,920	12,00	1 439,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		paž301		119,920			
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	129,952	60,00	7 797,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha2*2		74,952			
	VV		jáma2*2		55,000			
	VV	svis2	Součet		129,952			
13	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	36,652	720,00	26 389,44	
	VV		svis2		129,952			
	VV		-zás3		-93,300			
	VV	vodor3	Součet		36,652			
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,652	18,00	659,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		vodor3		36,652			
15	K	R171201001	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	36,652	168,00	6 157,54	
	VV		vodor3		36,652			
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	93,300	120,00	11 196,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		svis2		129,952			
	VV		-lože3		-6,319			
	VV		-obsyp3		-18,300			
	VV		-3,14*1,25*1,25*1,6		-7,850			
	VV		-3,14*1,49*1,49*0,6		-4,183			
	VV	zás3	Součet		93,300			
17	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	93,300	180,00	16 794,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		zás3		93,300			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	18,300	180,00	3 294,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		(8+8,2+4+4,5+2)*1,25*0,45		15,019			
	VV		(2,5+4,5)*1,25*0,375		3,281			
	VV	obsyp3	Součet		18,300			
19	*M*	*583313460*	*kameniva těžené drobné frakce 0-4*	*t*	*36,600*	*180,00*	*6 588,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		obsyp3*2		36,600			
20	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	6,971	12,00	83,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 809 - retenční nádrž"					
	VV	plan2	3,14*1,49*1,49		6,971			
	D	2	Zakládání				15 415,54	
21	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	1,394	1 440,00	2 007,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		plan2*0,2		1,394			
22	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,697	3 108,00	2 166,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		plan2*0,1		0,697			
23	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,091	3 480,00	7 276,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		plan2*0,3		2,091			
24	K	273356031	Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy zaoblené zřízení	m2	3,743	420,00	1 572,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV	bed1	3,14*2,98*0,1+3,14*2,98*0,3		3,743			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	273356032	Bednění základu z betonu prostého nebo železového desek pro plochy zaoblené odstranění	m2	3,743	120,00	449,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed1		3,743			
26	K	273362021	Výztuž základu desek ze svařovaných sítí z drátu typu KARI	t	0,090	21 600,00	1 944,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		plan2*2*4,952*1,3*0,001		0,090			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 412,26	
27	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	6,319	540,00	3 412,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		(8+8,2+4+4,5+2)*1,25*0,15		5,006			
	VV		(2,5+4,5)*1,25*0,15		1,313			
	VV	lože3	Součet		6,319			
	D	8	Trubní vedení				134 773,20	
28	K	871265RR021	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 75 D+M	m	7,000	120,00	840,00	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV	pot102	2,5+4,5		7,000			
29	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	26,700	420,00	11 214,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV	pot101	8+8,2+4+4,5+2		26,700			
30	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	3,000	216,00	648,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		3		3,000			
31	M	552441020	lapač střešních splavenin - geiger DN 150 mm	kus	3,000	780,00	2 340,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		3		3,000			
32	K	877310410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 150	kus	15,000	307,20	4 608,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		2		2,000			
	VV		6		6,000			
	VV		5		5,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
33	M	286113RR510	koleno kanalizace plastové KG 75x45°	kus	8,000	60,00	480,00	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		2		2,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		8,000			
34	M	286113610	koleno kanalizace plastové KG 150x45°	kus	5,000	170,40	852,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		5		5,000			
35	M	286115RR120	redukce kanalizace plastová KG 125/110	kus	2,000	93,60	187,20	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		2		2,000			
36	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	26,700	24,00	640,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		pot101		26,700			
37	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	10,000	600,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		10		10,000			
38	K	892381102	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí	m	26,700	96,00	2 563,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pot101		26,700			
39	K	894R0001	retenční nádrž DN 2500 mm z prefab. dílců z betonu C40/50 XF4 s těsněním - spodní díl se stupadly D+M	ks	1,000	60 000,00	60 000,00	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 809 - retenční nádrž"					
	VV		1		1,000			
40	K	894R0002	retenční nádrž DN 2500 mm z prefab. dílců z betonu C40/50 XF4 s těsněním -zákrytová deska tl. 250 mm s 1 otvorem 600 x 600 mm D+M	ks	1,000	25 200,00	25 200,00	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 809 - retenční nádrž"					
	VV		1		1,000			
41	K	894R0003	retenční nádrž DN 2500 mm z prefab. dílců z betonu C40/50 XF4 s těsněním -nerezový poklop 600 x 600 mm D+M	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 809 - retenční nádrž"					
	VV		1		1,000			
42	K	894R0004	odtok - regulační prvek DN 150 mm, regul. odtok 1l/s typ T s bezp. přepadem D+M	ks	1,000	11 400,00	11 400,00	
	VV		"v.č. 800 - situace IS, TZ"					
	VV		"v.č. 809 - retenční nádrž"					
	VV		1		1,000			
	D	99	Přesun hmot				20 803,80	
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	69,346	300,00	20 803,80	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_05 - STL přípojka plynu ,venkovní část domovního plynovodu

KSO: CC-CZ:
Místo: Golčův Jeníkov Datum: 09.10.2019

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkuv Brod, a.s. DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Eva Dokulilová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **89 583,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	89 583,42	15,00%	13 437,51

Cena s DPH v CZK **103 020,93**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_05 - STL přípojka plynu ,venkovní část domovního plynovodu

Místo: Golčův Jeníkov Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkuv Brod, a.s. Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**89 583,42**
HSV - Práce a dodávky HSV	39 990,11
1 - Zemní práce	27 418,13
4 - Vodorovné konstrukce	2 326,80
5 - Komunikace	6 577,17
97 - Prorážení otvorů	1 899,09
99 - Staveništní přesun hmot	1 768,92
M - Práce a dodávky M	49 593,31
M21 - Elektromontáže	1 717,15
M23 - Montáže potrubí	47 876,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_05 - STL přípojka plynu ,venkovní část domovního plynovodu

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**89 583,42**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				39 990,11	
	D	1	Zemní práce				27 418,13	
1	K	132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3	m3	12,002	216,00	2 592,43	
2	K	132 20-1219.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	12,002	24,00	288,05	
3	K	132 30-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3	m3	12,002	240,00	2 880,48	
4	K	132 30-1219.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	12,002	60,00	720,12	
5	K	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	60,008	12,00	720,10	
6	K	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	60,008	12,00	720,10	
7	K	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	24,003	60,00	1 440,18	
8	K	162 70-1105.R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m	m3	24,003	60,00	1 440,18	
9	K	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	9,232	252,00	2 326,46	
10	K	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,232	252,00	2 326,46	
11	K	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,232	120,00	1 107,84	
12	K	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	14,771	168,00	2 481,53	
13	K	166 10-1101.R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	14,770	120,00	1 772,40	
14	K	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	14,771	120,00	1 772,52	
15	K	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,539	600,00	3 323,40	
16	K	583-37304	Štěrkopísek frakce 0-16	T	10,053	120,00	1 206,36	
17	K	113 10-6001.RA0	Rozebrání zámk.dlažby 6 cm a podkladu,pl.do 200 m2	m2	4,800	62,40	299,52	
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 326,80	
18	K	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,770	840,00	2 326,80	
	D	5	Komunikace				6 577,17	
19	K	591 05-0020.RA0	Komunikace z dlažby zámkové	m2	4,800	792,00	3 801,60	
20	K	564 80-1112.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	4,800	49,60	238,08	
21	K	583-31400.4	Kamenivo těžené frakce 4/8	T	0,349	480,00	167,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,800	134,40	645,12	
23	K	583-31500.4	Kamenivo těžené frakce 8/16	T	1,307	336,00	439,15	
24	K	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	4,800	176,40	846,72	
25	K	583-31900.2	Kamenivo těžené frakce 32/63	T	1,742	252,00	438,98	
	D	97	Prorážení otvorů				1 899,09	
26	K	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	1,794	252,00	452,09	
27	K	979 08-2119.R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m vzdálenost skládky upřesní dodavatel	t	17,936	1,20	21,52	
28	K	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,794	60,00	107,64	
29	K	R997221001	Poplatek za uložení odpadu na skládce, skládkovné	t	1,794	360,00	645,84	
30	K	976 02-4211.R00	Vybourání obrub a zpětné osazení	m	1,600	420,00	672,00	
	D	99	Staveništní přesun hmot				1 768,92	
31	K	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,378	240,00	90,72	
32	K	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	27,970	60,00	1 678,20	
	D	M	Práce a dodávky M				49 593,31	
	D	M21	Elektromontáže				1 717,15	
33	K	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	25,388	24,00	609,31	
34	K	R210001	montáž vodičů uložených volně CY 6 mm2 uložených	m	23,080	18,00	415,44	
35	K	R459961001	Krytí kabelu výstražnou fólií z PVC šířky 30 cm	m	23,080	30,00	692,40	
	D	M23	Montáže potrubí				47 876,16	
36	K	230 23-0001.R00	Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 50	m	23,080	360,00	8 308,80	
37	K	230 23-0016.R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	23,080	360,00	8 308,80	
38	K	230 23-0076.R00	Čištění potrubí, DN 200	m	23,080	12,00	276,96	
39	K	230 19-3001.R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 50	m	8,000	36,00	288,00	
40	K	286-13391	Trubka ochranná PE 63/5,8	m	8,800	120,00	1 056,00	
41	K	230 01-3045.R00	Mont.předizol. potr.DN 40 mm,D 200 mm,spoj po 6 m	m	13,460	120,00	1 615,20	
42	K	230 01-3031.R00	Mont.předizol. potr.DN 32 mm,D 110 mm,spoj po 6 m	m	9,620	1 680,00	16 161,60	
43	K	286-53092.A	Elektrospojka PE 100	kus	1,000	960,00	960,00	
44	K	286-56122	Přechodka z litiny	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	
45	K	286-13065.M	T-kus odboční, navrtávací PE	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
46	K	286-13519.2	Trubka IPE 40x3,7 mm SDR 11 PE 100	m	14,080	180,00	2 534,40	
47	K	286-13519.3	Trubka IPE 32x3,0 mm SDR 11 PE 100	m	10,600	144,00	1 526,40	
48	K	286-53322.A	Koleno 90 elektro d 32 mmm	kus	1,000	960,00	960,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_06 - Zpevněné plochy

KSO: 80193
CC-CZ:
Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
IČ:
DIČ:
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
IČ:
DIČ:
Zpracovatel: Eva Dokulilová
IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH **206 190,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	206 190,66	15,00%	30 928,60

Cena s DPH v CZK **237 119,26**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_06 - Zpevněné plochy

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**206 190,66**
HSV - Práce a dodávky HSV	206 190,66
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	29 844,24
2 - Zakládání	556,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	32 414,28
5 - Komunikace pozemní	97 606,58
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	40 263,78
998 - Přesun hmot	5 505,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_06 - Zpevněné plochy

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**206 190,66**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				206 190,66	
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				29 844,24	
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	36,468	214,80	7 833,33	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
	W		32,5*0,47+16*0,47		22,795			
	W	odkop311	2,7*0,5*0,47		0,635			
	W		10*0,25		2,500			
	W	odkop312	20,5*0,3*0,25		1,538			
	W		36*0,25		9,000			
	W	odkop301	Součet		36,468			
2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,635	31,10	19,75	CS ÚRS 2017 01
	W		odkop311		0,635			
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,873	600,00	1 723,80	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č. 953 - opěrná zídka - palisáda, TZ"					
	W	rýha1	(5,9+6,4+1)*0,36*0,6		2,873			
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,873	170,40	489,56	CS ÚRS 2017 01
	W		rýha1		2,873			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	2,873	60,00	172,38	CS ÚRS 2017 01
	W		rýha1		2,873			
6	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	35,568	252,00	8 963,14	
	W		odkop301		36,468			
	W		rýha1		2,873			
	W		-zk301		-3,773			
	W	vodor301	Součet		35,568			
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	35,568	60,00	2 134,08	CS ÚRS 2017 01
	W		vodor301		35,568			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,250	15,60	549,90	CS ÚRS 2017 01
	W		vodor1		35,250			
9	K	171201211RR	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	35,568	168,00	5 975,42	
	W		vodor301		35,568			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	97,200	20,40	1 982,88	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
	W	plan311	32,5+16+2,7*0,5		49,850			
	W	plan312	10+2,7*0,5		11,350			
	W	plan313	36		36,000			
	W	plan301	Součet		97,200			
	D	2	Zakládání				556,42	
11	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,483	1 152,00	556,42	CS ÚRS 2017 01
	W		pal11*0,36*0,1		0,356			
	W		pal12*0,36*0,1		0,127			
	W		Součet		0,483			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				32 414,28	
12	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	13,400	576,00	7 718,40	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č. 953 - opěrná zídka - palisáda, TZ"					
	W	pal11	5,9+3,98		9,880			
	W	pal12	2,52+1		3,520			
	W		Součet		13,400			
13	M	592282790	palisáda betonová půlkulatá přírodní 80 x 20 cm	kus	19,360	282,00	5 459,52	CS ÚRS 2017 01
	W		pal12*5*1,1		19,360			
14	M	592282840	palisáda betonová půlkulatá přírodní 100 x 20 cm	kus	54,340	354,00	19 236,36	CS ÚRS 2017 01
	W		pal11*5*1,1		54,340			
	D	5	Komunikace pozemní				97 606,58	
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	95,850	172,80	16 562,88	CS ÚRS 2017 01
	W		plan312		11,350			
	W		plan313		36,000			
	W	šd301	32,5+16		48,500			
	W		Součet		95,850			
16	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	49,850	230,40	11 485,44	CS ÚRS 2017 01
	W		plan311		49,850			
17	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	3,773	318,00	1 199,81	CS ÚRS 2017 01
	W		odkop311		0,635			
	W		odkop312		1,538			
	W		6,4*0,5*0,5		1,600			
	W	zk301	Součet		3,773			
18	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	48,500	294,00	14 259,00	CS ÚRS 2017 01
	W		šd301		48,500			
19	M	592452RR070	dlažba vsakovací 200 x 200 mm tl. 80 mm šedá	m2	49,955	438,00	21 880,29	
	W		šd301*1,03		49,955			
20	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	46,000	252,00	11 592,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
	W	dl301	10+36		46,000			
21	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	47,380	342,00	16 203,96	CS ÚRS 2017 01
	W		dl301*1,03		47,380			
22	K	599432RR011	Vyplnění spár dlažby zasakovací drobným kamenivem fr. 4 - 8 D+M	m2	48,500	91,20	4 423,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		šd301		48,500			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				40 263,78	
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	5,400	300,00	1 620,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
	W	obr301	2,7*2		5,400			
24	M	592174160	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	5,508	129,60	713,84	CS ÚRS 2017 01
	W		obr301*1,02		5,508			
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	28,850	252,00	7 270,20	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
	W		21		21,000			
	W		5,7+2+0,15		7,850			
	W	obr302	Součet		28,850			
26	M	5921730RR50	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	kus	58,854	55,20	3 248,74	
	W		obr302*2*1,02		58,854			
27	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,937	3 000,00	2 811,00	CS ÚRS 2017 01
	W		obr301*0,4*0,1		0,216			
	W		obr302*0,25*0,1		0,721			
	W		Součet		0,937			
28	K	935113RR0112	odvodňovací žlab polymerbetonového šířky 150 mm s ocel. mříž roštem - zat. chodci,vč. výtok. tvarovky vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m	2,000	7 800,00	15 600,00	
	W		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
	W		2		2,000			
29	K	R950001	napojení odvodňovacího žlabu na kanalizační potrubí vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	
	W		"v.č. 950 - situace zpevněných ploch, TZ"					
	W		1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				5 505,36	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	91,756	60,00	5 505,36	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_07a - Terénní úpravy

KSO: 80193
CC-CZ:
Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava .
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Dokulilová
IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypu, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH **152 876,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	152 876,89	15,00%	22 931,53

Cena s DPH v CZK **175 808,42**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_07a - Terénní úpravy

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**152 876,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	152 876,89
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	123 044,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 048,40
5 - Komunikace pozemní	4 922,84
8 - Trubní vedení	13 128,00
96 - Bourání konstrukcí	1 553,65
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	2 219,27
997 - Přesun sutě	5 601,92
998 - Přesun hmot	357,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_07a - Terénní úpravy

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**152 876,89**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				152 876,89	
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				123 044,97	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	148,697	85,20	12 668,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 901 - podélný a příčný řez, TZ"					
	VV		5*13,3*0,94*0,5*0,5		15,628			
	VV		2,1*27,5*0,94*0,5*0,5		13,571			
	VV		22,5*11,3*0,94*0,5		119,498			
	VV	odkop42	Součet		148,697			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	148,697	28,30	4 208,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		odkop42		148,697			
3	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	148,697	146,40	21 769,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		odkop42		148,697			
4	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	148,697	28,80	4 282,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		odkop42		148,697			
5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,938	214,80	416,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 903 - úprava studný, TZ"					
	VV		2,5*2,5*0,25		1,563			
	VV	zk401	2,5*2*0,3*0,25		0,375			
	VV	odkop401	Součet		1,938			
6	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,938	31,10	60,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		odkop401		1,938			
7	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	150,260	252,00	37 865,52	
	VV		odkop401		1,938			
	VV		odkop42		148,697			
	VV		-zk401		-0,375			
	VV	vodor401	Součet		150,260			
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	150,260	60,00	9 015,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		vodor401		150,260			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	150,260	15,60	2 344,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		vodor401		150,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	171201211RR	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	150,260	168,00	25 243,68	
	VV		vodor401		150,260			
11	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	7,750	20,40	158,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 903 - úprava studný, TZ"					
	VV	plan41	2,5*2,5+2,5*2*0,3		7,750			
12	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	139,240	36,00	5 012,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 901 - podélný a příčný řez, TZ"					
	VV		5,3*13,3		70,490			
	VV		2,5*27,5		68,750			
	VV	svah401	Součet		139,240			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 048,40	
13	K	417321212	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 12/15	m3	0,132	3 000,00	396,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		st401*3,14*1,4*0,2*0,15		0,132			
14	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	1,319	714,00	941,77	CS ÚRS 2017 01
	VV	bed1	st401*3,14*1,4*0,15*2		1,319			
15	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	1,319	151,20	199,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed1		1,319			
16	K	452112111	Osazení betonových dílců prstencu nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	175,20	175,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		st401		1,000			
17	*M*	*592241RR050*	*prstenec betonový vyrovnávací tl. 40 mm*	*kus*	*1,000*	*336,00*	*336,00*	
	VV		st401		1,000			
	D	5	Komunikace pozemní				4 922,84	
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	7,750	172,80	1 339,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		plan41		7,750			
19	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	0,375	318,00	119,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		zk401		0,375			
20	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	6,250	270,00	1 687,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 903 - úprava studný, TZ"					
	VV	dl401	2,5*2,5		6,250			
21	*M*	*592451RR091*	*dlažba zámková tl. 60 mm*	*m2*	*6,438*	*276,00*	*1 776,89*	
	VV		dl401*1,03		6,438			
	D	8	Trubní vedení				13 128,00	
22	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 903 - úprava studný, TZ"					
	VV	st401	1		1,000			
23	*M*	*592241020*	*skruž betonová studniční 100x50x9 cm*	*kus*	*1,000*	*1 308,00*	*1 308,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		"v.č. 903 - úprava studný, TZ"					
	VV		1		1,000			
24	K	89441R0211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových 2 dílných	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	VV		st401		1,000			
25	*M*	*592243R050*	*deska betonová zákrytová dvoudílná s kruhovým otvorem DN 600*	*kus*	*1,000*	*1 380,00*	*1 380,00*	
	VV		st401		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	899103111	Osazení poklopu litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		st401		1,000			
27	*M*	*552RR431110*	*kompozitní poklop studny s rámem a zámkem DN 600 mm*	*kus*	*1,000*	*4 200,00*	*4 200,00*	
	VV		st401		1,000			
28	K	899103211	Demontáž poklopu litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 903 - úprava studný, TZ"					
	VV		1		1,000			
29	K	358325R015	demontáž betonové skruže DN 1200 mm vč. demontáže zákrytové desky	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
	VV		"v.č. 903 - úprava studný, TZ"					
	VV		1		1,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				1 553,65	
30	K	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	1,257	1 236,00	1 553,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 903 - úprava studný, TZ"					
	VV		3,14*1,4*0,2*1,43		1,257			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				2 219,27	
31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	5,050	252,00	1 272,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 903 - úprava studný, TZ"					
	VV	obr402	2,5+2,55		5,050			
32	*M*	*5921730RR50*	*obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm*	*kus*	*10,302*	*55,20*	*568,67*	
	VV		obr402*2*1,02		10,302			
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,126	3 000,00	378,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		obr402*0,25*0,1		0,126			
	D	997	Přesun sutě				5 601,92	
34	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,693	372,00	2 117,80	CS ÚRS 2017 01
35	K	997013RR831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,693	360,00	2 049,48	
	VV		5,693		5,693			
36	K	997221RR071	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku	t	5,693	252,00	1 434,64	
	VV		5,693		5,693			
	D	998	Přesun hmot				357,84	
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,964	60,00	357,84	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_07b - Sadové úpravy

KSO: 80193
Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019

CC-CZ:

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Dokulilová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **149 715,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 715,34	21,00%	31 440,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **181 155,56**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_07b - Sadové úpravy

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**149 715,34**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				149 715,34	
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				24 979,20	
1	K	122101401	Výkopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	56,000	85,20	4 771,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		výk4		56,000			
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	56,000	117,60	6 585,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		výk4		56,000			
3	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	56,000	105,80	5 980,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		výk4*0,5*2		56,000			
4	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 - dovoz ornice	m3	16,000	252,00	4 032,00	
	VV		výk4		56,000			
	VV		-200*0,2		-40,000			
	VV	vodor1	Součet		16,000			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,000	15,60	249,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		vodor1		16,000			
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	56,000	60,00	3 360,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	výk4	orn42*0,1		56,000			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				120 929,04	
7	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	420,760	42,00	17 671,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 901 - podélný a příčný řez, TZ"					
	VV		560		560,000			
	VV		-svah1		-139,240			
	VV	orn41	Součet		420,760			
8	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	420,760	25,20	10 603,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn41		420,760			
9	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	139,240	28,80	4 010,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		svah1		139,240			
10	K	182301121	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	139,240	42,00	5 848,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 901 - podélný a příčný řez, TZ"					
	VV	svah1	5,3*13,3+2,5*27,5		139,240			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_07b - Sadové úpravy

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**149 715,34**
HSV - Práce a dodávky HSV	149 715,34
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	24 979,20
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	120 929,04
998 - Přesun hmot	3 807,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	560,000	16,40	9 184,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn42		560,000			
12	K	182303112	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	139,240	19,40	2 701,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		svah1		139,240			
13	*M*	*103715RR100*	*hlinitopísčitý substrát*	*m3*	*28,000*	*982,80*	*27 518,40*	
	VV		orn42*0,05		28,000			
14	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	420,760	18,80	7 910,29	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn41		420,760			
15	K	183402122	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	139,240	18,80	2 617,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		svah1		139,240			
16	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	420,760	6,00	2 524,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		*orn41*		*420,760*			
17	K	184802211	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko	m2	139,240	6,00	835,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		svah1		139,240			
18	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	560,000	12,00	6 720,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn42		560,000			
19	*M*	*005724500*	*osivo směs travní golfová I*	*kg*	*16,800*	*168,00*	*2 822,40*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		orn42*0,03		16,800			
20	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	420,760	16,40	6 900,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		orn41		420,760			
21	K	185811212	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	139,240	19,40	2 701,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		svah1		139,240			
22	K	R184802001	Likvidace vytrvalých plevelů herbicidem 6 - 8 l/ha D+M	m2	560,000	6,00	3 360,00	
	VV		orn42		560,000			
23	K	R184802002	pohnojení plochy startovací dávkou hnojiva 20 - 50 g/m2 D+M	m2	560,000	2,50	1 400,00	
	VV		orn41		420,760			
	VV		svah1		139,240			
	VV	orn42	Součet		560,000			
24	K	R184802003	vysbírání kamenů ručně vč. odvozu a uložení na skládku D+M	m2	560,000	10,00	5 600,00	
	VV		*orn42*		560,000			
	D	998	Přesun hmot				3 807,10	
25	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	5,897	645,60	3 807,10	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_07c - Oplocení

KSO: 80193
Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019

CC-CZ:

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Dokulilová
IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypu, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH **223 726,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	223 726,36	15,00%	33 558,95

Cena s DPH v CZK **257 285,31**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_07c - Oplocení

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**223 726,36**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				178 169,56	
	D	1	Zemní práce				3 325,11	
1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,200	290,40	348,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 902 - dřevěný plot s podezdívkou a podhrab. deskami, TZ"					
	VV	rýha41	7,5*0,4*0,8*0,5		1,200			
2	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,200	146,40	175,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha41		1,200			
3	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,200	662,40	794,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha41		1,200			
4	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,200	225,60	270,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha41		1,200			
5	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,223	486,00	108,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 902 - dřevěný plot s podezdívkou a podhrab. deskami, TZ"					
	VV	ša41	3,14*0,15*0,15*0,9*7*0,5		0,223			
6	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,223	108,00	24,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		ša41		0,223			
7	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	0,223	692,40	154,41	CS ÚRS 2017 01
	VV		ša41		0,223			
8	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,223	170,40	38,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ša41		0,223			
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	2,846	60,00	170,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýha41*2		2,400			
	VV		ša41*2		0,446			
	VV	svis41	Součet		2,846			
10	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	2,846	252,00	717,19	
	VV		svis41		2,846			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,846	15,60	44,40	CS ÚRS 2017 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_07c - Oplocení

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**223 726,36**
HSV - Práce a dodávky HSV	178 169,56
1 - Zemní práce	3 325,11
2 - Zakládání	20 159,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	144 450,60
96 - Bourání konstrukcí	6 106,32
99 - Přesun hmot	1 405,54
997 - Přesun sutě	2 722,06
PSV - Práce a dodávky PSV	45 556,80
762 - Konstrukce tesařské	2 683,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	42 873,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		svis41		2,846			
12	K	R171201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	2,846	168,00	478,13	
	VV		svis41		2,846			
	D	2	Zakládání				20 159,93	
13	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,484	3 036,00	7 541,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 902 - dřevěný plot s podezdívkou a podhrab. deskami, TZ"					
	VV		7,5*0,4*0,8*1,035		2,484			
14	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), pudorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	4,740	696,00	3 299,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 902 - dřevěný plot s podezdívkou a podhrab. deskami, TZ"					
	VV	bed42	(7,5+0,4)*0,3*2		4,740			
15	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), pudorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	4,740	192,00	910,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed42		4,740			
16	K	274353102	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	7,000	120,00	840,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 902 - dřevěný plot s podezdívkou a podhrab. deskami, TZ"					
	VV	sl42	7		7,000			
17	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,170	36 000,00	6 120,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 902 - dřevěný plot s podezdívkou a podhrab. deskami, TZ"					
	VV		(93,5+37,5)*1,3*0,001		0,170			
18	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,462	3 036,00	1 402,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		ša41*2*1,035		0,462			
19	K	278311161	Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,009	5 196,00	46,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		sl42*0,05*0,05*0,5		0,009			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				144 450,60	
20	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,307	36 000,00	11 052,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 902 - dřevěný plot s podezdívkou a podhrab. deskami, TZ"					
	VV		236,1*1,3*0,001		0,307			
21	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	10,000	588,00	5 880,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 902 - dřevěný plot s podezdívkou a podhrab. deskami, TZ"					
	VV	sl41	10		10,000			
22	M	553R422006	*sloupek plotový - ocel. trubka DN 48 dl. 2500 mm, úchyty pro vodor. nosníky pásovina 60/6, plech. dýnko vč. nátěru antikoroz. barvou*	kus	10,000	420,00	4 200,00	
	VV		sl41		10,000			
23	K	348121122	Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x3000 mm	kus	6,000	420,00	2 520,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 902 - dřevěný plot s podezdívkou a podhrab. deskami, TZ"					
	VV	des41	4+2		6,000			
24	M	593R330002	*prefabrikovaná podhrabová deska z plotového systému 2450x300x50 mm vč. stabilizačního držáku viz. tech. popis TZ*	kus	6,000	660,00	3 960,00	
	VV		des41		6,000			
25	K	348501211	Montáž dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken	m	183,600	480,00	88 128,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 902 - dřevěný plot s podezdívkou a podhrab. deskami, TZ"					
	VV		(7*12+2*12)*1,7		183,600			
26	M	605110R540	*řezivo jehličnaté SM/BO tl. 25 mm, šířka 160 hoblované*	m3	0,808	7 200,00	5 817,60	
	VV		"v.č. 902 - dřevěný plot s podezdívkou a podhrab. deskami, TZ"					
	VV	řez3	(7*12+2*12)*1,7*0,16*0,025*1,1		0,808			
27	K	348501212	Montáž dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z latí	m	44,000	120,00	5 280,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. 902 - dřevěný plot s podezdívkou a podhrab. deskami, TZ"		44,000			
	VV	řez1	22*2	m3	0,290	7 200,00	2 088,00	
28	M	605111R600	řezivo jehličnaté SM/BO hraněné hoblovaný		0,290			
	VV	řez2	řez1*0,06*0,1*1,1	m	7,500	580,80	4 356,00	
29	K	R348272001	Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru barevných, zed tl. 200 mm D+M					
	VV		"v.č. 902 - dřevěný plot s podezdívkou a podhrab. deskami, TZ"		7,500			
	VV		7,5	m2	6,375	1 752,00	11 169,00	
30	K	R348272223	Ploty z tvárnic betonových plotová zed včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štípaných, dutých barevných, výplň z betonu C20/25 tech. par. TZ D+M					
	VV		"v.č. 902 - dřevěný plot s podezdívkou a podhrab. deskami, TZ"		6,375			
	VV		7,5*0,85				6 106,32	
	D	96	Bourání konstrukcí					
31	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,296	1 920,00	2 488,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		sl2*0,3*0,3*0,8		1,296			
32	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	18,000	96,00	1 728,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 902 - dřevěný plot s podezdívkou a podhrab. deskami, TZ"		18,000			
	VV	sl2	18	m	30,000	63,00	1 890,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
	VV		"v.č. 902 - dřevěný plot s podezdívkou a podhrab. deskami, TZ"		30,000			
	VV		30				1 405,54	
	D	99	Přesun hmot					
34	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	14,641	96,00	1 405,54	CS ÚRS 2017 01
							2 722,06	
	D	997	Přesun sutě					
35	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,774	372,00	1 031,93	CS ÚRS 2017 01
36	K	997013RR831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,774	360,00	998,64	
	VV		2,774		2,774			
37	K	997221RR071	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku	t	2,744	252,00	691,49	
	VV		2,744		2,744			
							45 556,80	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	762	Konstrukce tesařské				2 683,20	
38	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,098	1 200,00	1 317,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		řez2		0,290			
	VV		řez3		0,808			
	VV	řez4	Součet		1,098			
39	K	762195R100	kompletní spojovací prostředky pro dřev. plot	m3	1,098	1 200,00	1 317,60	
	VV		řez4		1,098			
40	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,016	3 000,00	48,00	CS ÚRS 2017 01
							42 873,60	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
41	K	783695233R	Nátěry truhlářských výrobků ostatní vodou ředitelné dražšími barvami lazurovacím lakem 3x lakování	m2	178,640	240,00	42 873,60	
	VV		"v.č. 902 - dřevěný plot s podezdívkou a podhrab. deskami, TZ"		14,080			
	VV		řez1*(0,06+0,1)*2		164,560			
	VV		plo1*2*1,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		178,640			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_08 - Oprava zahradního domku

KSO: 80193 — CC-CZ:
Místo: Golčův Jeníkov — Datum: 09.10.2019

Zadavatel: — IČ: — DIČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč: — IČ: 60932171 — DIČ: CZ60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant: — IČ: — DIČ:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel: — IČ: — DIČ:
Eva Dokulilová

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypu, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněným osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH — **841 690,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	841 690,37	15,00%	126 253,56

Cena s DPH — v CZK — **967 943,93**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:

SO_08 - Oprava zahradního domku

Místo: Golčův Jeníkov — Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava — Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. — Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**841 690,37**
HSV - Práce a dodávky HSV	317 312,46
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	3 117,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 684,40
4 - Vodorovné konstrukce	33 432,43
5 - Komunikace pozemní	10 335,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	157 353,20
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	7 200,25
94 - Lešení a stavební výtahy	25 543,07
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	10 346,88
96 - Bourání konstrukcí	12 624,04
997 - Přesun sutě	40 286,92
998 - Přesun hmot	3 388,03
PSV - Práce a dodávky PSV	524 377,91
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 210,97
713 - Izolace tepelné	1 612,64
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	600,00
762 - Konstrukce tesařské	123 508,28
763 - Konstrukce suché výstavby	25 345,87
764 - Konstrukce klempířské	23 145,72
765 - Krytina skládaná	199 107,48
766 - Konstrukce truhlářské	35 381,76
767 - Konstrukce zámečnické	51 844,80

771 - Podlahy z dlaždic	11 125,16
783 - Dokončovací práce - nátěry	36 183,73
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 311,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
SO_08 - Oprava zahradního domku

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**841 690,37**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				317 312,46	
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				3 117,27	
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,085	214,80	877,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 003 - půdorys přízemí - nový stav, TZ"					
	VV	odkop1	8,6*1,3*0,25+6,45*0,8*0,25		4,085			
2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,085	31,10	127,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		odkop1		4,085			
3	K	162701RR0005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	4,085	252,00	1 029,42	
	VV		odkop1		4,085			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,085	15,60	63,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		odkop1		4,085			
5	K	171201211RR	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	4,085	168,00	686,28	
	VV		odkop1		4,085			
6	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	16,340	20,40	333,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 003 - půdorys přízemí - nový stav, TZ"					
	VV	plan2	8,6*1,3+6,45*0,8		16,340			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				13 684,40	
7	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladu pro světlost otvoru od 600 do 1050 mm	kus	1,000	216,00	216,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					
	VV	př1	1		1,000			
8	M	5932110R10	*překlad železobetonový RZP 149x14x14 cm*	*kus*	*1,000*	*576,00*	576,00	
	VV		př1		1,000			
9	K	342241162	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm	m2	15,893	811,20	12 892,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					
	VV		6,45*2,65*0,5*2-1*1,2		15,893			
	D	4	Vodorovné konstrukce				33 432,43	
10	K	417238111	Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 70 mm jednostranná, výška věnce do 210 mm	m	22,850	252,00	5 758,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	věn1	7,8*2+7,25		22,850			
11	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	2,120	3 120,00	6 614,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					
	VV		(7,8*2+5,45*2)*0,4*0,2		2,120			
12	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásu a věncu včetně vzpěr zřízení	m2	19,660	714,00	14 037,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez - nový stav, TZ"					
	VV	bed3	(7,8*2+7,25*2+6,8*2+5,45)*0,2*2		19,660			
13	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásu a věncu včetně vzpěr odstranění	m2	19,660	151,20	2 972,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed3		19,660			
14	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,125	32 400,00	4 050,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					
	VV		(7,8*2+5,45*2)*4*0,617*1,3*0,001		0,085			
	VV		(7,8*2+5,45*2)*4*(0,2*2+0,4*2+0,06*2)*0,222*1,3*0,001		0,040			
	VV		Součet		0,125			
	D	5	Komunikace pozemní				10 335,97	
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	16,340	230,40	3 764,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		plan2		16,340			
16	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	8,300	270,00	2 241,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 003 - půdorys přízemí - nový stav, TZ"					
	VV	dl1	8,3*1		8,300			
17	*M*	*592451RR0190*	*dlažba zámková tl. 60 mm šedá*	*m2*	*8,549*	*276,00*	*2 359,52*	
	VV		dl1*1,03		8,549			
18	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	3,225	252,00	812,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 003 - půdorys přízemí - nový stav, TZ"					
	VV	dl2	6,45*0,5		3,225			
19	*M*	*592456010*	*dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá*	*m2*	*3,386*	*342,00*	*1 158,01*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		dl2*1,05		3,386			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				157 353,20	
20	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	47,006	192,00	9 025,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		bom1		47,006			
21	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	41,330	372,00	15 374,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys přízemí - nový stav, TZ"					
	VV		(6,8*2+5,45*2)*0,2		4,900			
	VV		bspár2		26,600			
	VV		bed3*0,5		9,830			
	VV	om1	Součet		41,330			
22	K	612325402	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	47,006	228,00	10 717,37	CS ÚRS 2017 01
	VV		bom1		47,006			
23	K	612631011	Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z tvárnic nebo kamene, spárovací maltou stěn	m2	35,772	138,00	4 936,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		bspár1		35,772			
24	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	6,615	391,20	2 587,79	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 003 - půdorys přízemí - nový stav, TZ"					
	VV	per1	(7,8*2+6,45)*0,3		6,615			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	622321131	Potažení vnějších ploch štukem aktivovaným, tloušťky do 3 mm stěn	m2	74,181	192,00	14 242,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		bom2		74,181			
26	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn	m2	19,213	408,00	7 838,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 003 - půdorys přízemí - nový stav, TZ"					
	VV	om5	7,25*2,65*0,5*2		19,213			
27	K	622325202	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	74,181	228,00	16 913,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		bom2		74,181			
28	K	622352R001	fasádní akrylátový nátěr vč. penetrace D+M	m2	103,224	240,00	24 773,76	
	VV		bom2		74,181			
	VV		bed3*0,5		9,830			
	VV		om5		19,213			
	VV		Součet		103,224			
29	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn	m2	6,615	567,60	3 754,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		per1		6,615			
30	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	3,000	78,00	234,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		bpar1*3		3,000			
31	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,182	42,00	637,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 003 - půdorys přízemí - nový stav, TZ"					
	VV		2,36*2,03*2+0,8*2*2+1*1,2*2		15,182			
32	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	93,572	42,00	3 930,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys přízemí - nový stav, TZ"					
	VV	tiv11	14,6+16,6		31,200			
	VV		bspár1		35,772			
	VV		bspár2		26,600			
	VV	tiv1	Součet		93,572			
33	K	62999RR0201	Očištění ploch, odstranění nesoudržných částí podlah betonových	m2	31,200	180,00	5 616,00	
	VV		tiv11		31,200			
34	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	2,965	3 864,00	11 456,76	CS ÚRS 2017 01
	VV	maz1	podl1*0,08		2,965			
35	K	631319021	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s posypáním cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)	m3	2,965	732,00	2 170,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		maz1		2,965			
36	K	632452RR041	oprava betonové mazaniny - doplnění po odstranění nesoudržných částí vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	31,200	300,00	9 360,00	
	VV		tiv11		31,200			
37	K	632453R042	samonivelační stěrka tl. 40 mm podlah D+M	m2	31,200	300,00	9 360,00	
	VV		tiv11		31,200			
38	K	632453R043	penetrační nátěr pod samonivelační stěrku D+M	m2	31,200	42,00	1 310,40	
	VV		tiv11		31,200			
39	K	633811RR011	mechanické očištění kamen. dlažby půdy	m2	37,060	84,00	3 113,04	
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					
	VV	podl1	6,8*5,45		37,060			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				7 200,25	
40	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	15,800	252,00	3 981,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 003 - půdorys přízemí - nový stav, TZ"					
	VV	obr1	8,3+1,05+6,45		15,800			
41	*M*	*5921730RR50*	*obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm*	*kus*	*32,548*	*55,20*	*1 796,65*	
	VV		obr1*2*1,03		32,548			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlaždebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,474	3 000,00	1 422,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		obr1*0,3*0,1		0,474			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				25 543,07	
43	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	127,387	64,80	8 254,68	CS ÚRS 2017 01
	VV	lešl	(7,25+1,5*2)*6,214*2		127,387			
44	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	3 821,610	1,80	6 878,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		lešl*30		3 821,610			
45	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	127,387	34,20	4 356,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		lešl		127,387			
46	K	941111R01	příplatek za lešení - lešení řadové ze sousedního pozemku	m2	63,694	42,00	2 675,15	
	VV		lešl*0,5		63,694			
47	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	39,375	62,40	2 457,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		tlv11		31,200			
	VV		5,45*1,5*0,5*2		8,175			
	VV		Součet		39,375			
48	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	13,950	66,00	920,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		(7,8+1,5)*1,5		13,950			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				10 346,88	
49	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlaždeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřaných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	31,200	62,40	1 946,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		tlv11		31,200			
50	K	R952021	kompletní vyklizení prostor pudy zahrad. domku - zbytky sena apod vč. odvozu a uložení	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		1		1,000			
51	K	R952022	kompletní vyklizení prostor zahr. domku - zahrad. nástroje, nábytek apod vč. odvozu a uložení ve sběrném dvoře	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		1		1,000			
52	K	R954022	kompletní odstranění porostu břečťanu ze stěn vč. odvozu a uložení	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		1		1,000			
53	K	R954023	kompletní odstranění porostu malin vč. odvozu a uložení	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		1		1,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				12 624,04	
54	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	19,544	72,00	1 407,17	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		6,45*3,03*0,5*2		19,544			
55	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	11,400	444,00	5 061,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		7,8*0,8*0,5*2+6,45*0,8*0,5*2		11,400			
56	K	962032314	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2	m3	0,797	852,00	679,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		0,15*0,3*1,4*4+0,3*0,3*3,03*2		0,797			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvoru, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	5,491	84,00	461,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		(2,03*2+1,2*2)*0,85		5,491			
58	K	968062375	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladu rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	1,200	92,40	110,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		1*1,2		1,200			
59	K	968072558	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladu vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2	m2	4,791	109,20	523,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		2,36*2,03		4,791			
60	K	973031826	Vysekání výklenku nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 600 mm	m	1,200	288,00	345,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		0,2*6		1,200			
61	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	47,006	15,60	733,29	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys přízemí - nový stav, TZ"					
	VV		(2,65*2+4,75*2)*2,8		41,440			
	VV		-2,36*2,03+(2,36+2,03*2)*0,85		0,666			
	VV		6,8*0,2*2+5,45*0,2*2		4,900			
	VV	bom1	Součet		47,006			
62	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	74,181	12,00	890,17	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys přízemí - nový stav, TZ"					
	VV		(6,45+7,8*2)*3,645		80,372			
	VV		-2,36*2,03-0,8*2-1*1,2		-7,591			
	VV		(0,8+2*2+1+1,2)*0,2		1,400			
	VV	bom2	Součet		74,181			
63	K	978023251	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene	m2	35,772	35,30	1 262,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys přízemí - nový stav, TZ"					
	VV		(3,25*2+4,75)*2,8		31,500			
	VV		-0,8*2-1*1,2		-2,800			
	VV		(0,92+2*2+1+1,2*2)*0,85		7,072			
	VV	bspár1	Součet		35,772			
64	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	26,600	43,20	1 149,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys přízemí - nový stav, TZ"					
	VV	bspár2	4,75*2,8*2		26,600			
	D	997	Přesun sutě				40 286,92	
65	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	40,942	372,00	15 230,42	CS ÚRS 2017 01
66	K	997013RR831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	40,942	360,00	14 739,12	
	VV		40,942		40,942			
67	K	997221RR071	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku	t	40,942	252,00	10 317,38	
	VV		40,942		40,942			
	D	998	Přesun hmot				3 388,03	
68	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	33,216	102,00	3 388,03	CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				524 377,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 210,97	
69	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	39,510	74,40	2 939,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		podl1		37,060			
	VV		(6,8+5,45)*2*0,1		2,450			
	VV	izo1	Součet		39,510			
70	M	628111R0500	*pás asfaltovaný A400 H*	*m2*	*54,524*	*132,00*	*7 197,17*	
	VV		izo1*1,2		47,412			
	VV		47,412*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		54,524			
71	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,052	1 428,00	74,26	CS ÚRS 2017 01
	D	713	Izolace tepelné				1 612,64	
72	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	4,570	85,20	389,36	CS ÚRS 2017 01
	VV	ti1	věn1*0,2		4,570			
73	M	283723090	*deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm*	*m2*	*5,027*	*240,00*	*1 206,48*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		ti1*1,1		5,027			
74	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,014	1 200,00	16,80	CS ÚRS 2017 01
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				600,00	
75	K	721210814	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys přízemí - nový stav, TZ"					
	VV		1		1,000			
76	K	R7210001	zaslepení stáv. kanalizačního potrubí od rušené podlahové vpusti vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	300,00	300,00	
	VV		"v.č. 004 - půdorys přízemí - nový stav, TZ"					
	VV		1		1,000			
	D	762	Konstrukce tesařské				123 508,28	
77	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,567	660,00	1 034,22	CS ÚRS 2013 01
	VV		lat101		1,038			
	VV		hra201		0,171			
	VV		spoj101		0,358			
	VV		Součet		1,567			
78	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, pruřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	86,400	31,20	2 695,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		4,8*9*2		86,400			
79	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, pruřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	45,000	37,20	1 674,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		1,5*2*3+2*3+6*3+1,5*2*3		45,000			
80	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, pruřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	39,000	44,40	1 731,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		7,8*5		39,000			
81	K	762341660	Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžné s okapem z palubek	m2	12,968	336,00	4 357,25	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					
	VV	pal101	7,8*(0,4+0,2)*2+4,5*0,2*4		12,968			
82	M	611911250	*obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy - provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera - délka 2,4 - 5 m - balené ve fólii dřevina smrk profil klasický tl. x š (mm) jakost 15 x 121 A/B*	*m2*	*14,265*	*336,00*	*4 793,04*	*CS ÚRS 2013 01*
	VV	pal102	pal101*1,1		14,265			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	2,700	18,00	48,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		1,8*1,5		2,700			
84	K	762342214	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	70,356	66,00	4 643,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		fol1		70,356			
85	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	81,180	26,40	2 143,15	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					
	VV	kontra101	4,51*9*2		81,180			
86	M	605141120	*řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě surové*	*m3*	*1,038*	*8 160,00*	*8 470,08*	*CS ÚRS 2013 01*
	VV		kontra101*0,04*0,06*1,1		0,214			
	VV		7,8*20*2*0,04*0,06*1,1		0,824			
	VV	lat101	Součet		1,038			
87	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	74,880	10,80	808,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		bkryt2		74,880			
88	K	762342813	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m	m2	74,880	8,40	628,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		bkryt2		74,880			
89	K	762343811	Demontáž bednění a laťování bednění okapu a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	23,480	32,40	760,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		7,8*(0,5+0,2)*2+4,8*(0,3+0,2)*4		20,520			
	VV		1,3*1,8+1,3*0,2+1,8*0,2		2,960			
	VV		Součet		23,480			
90	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,423	1 440,00	2 049,12	CS ÚRS 2013 01
	VV		lat101		1,038			
	VV		pal102*0,015		0,214			
	VV		hra201		0,171			
	VV		Součet		1,423			
91	K	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	6,800	120,00	816,00	CS ÚRS 2013 01
	VV	podl3	podl2*0,5		6,800			
92	M	605R110811	*řezivo jehličnaté deskové - řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm - hoblované*	*m3*	*0,239*	*11 760,00*	*2 810,64*	
	VV	fez102	podl3*0,032*1,1		0,239			
93	K	762526130	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti přes 650 do 1000 mm	m2	13,600	180,00	2 448,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					
	VV	podl2	6,8*1*2		13,600			
94	M	605120010	*řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I*	*m3*	*0,119*	*7 440,00*	*885,36*	*CS ÚRS 2013 01*
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					
	VV	fez101	(6,8*2+1*9)*0,06*0,08*1,1		0,119			
95	K	762595001	Spojovací prostředky podlah, konstrukcí podkladových, zakrytí kanálu a výkopů hřebíky, vruty	m2	0,358	1 440,00	515,52	CS ÚRS 2013 01
	VV		fez101		0,119			
	VV		fez102		0,239			
	VV	spoj101	Součet		0,358			
96	K	762751810	Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2	m	13,800	18,00	248,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		1,3*3+1,5*3+1,8*3		13,800			
97	K	R7620001	střešní kce z dřevěných příhrad vazníků vč. všech ztuž., kotevních a dopň. dodávek a prací, imregnovaná, doložená stat výpočtem D+M	soubor	1,000	66 000,00	66 000,00	
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	R762332001	Montáž latí - pomocná kce pro podbíjení	m	64,840	180,00	11 671,20	
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					
	VV	hra101	7,8*2+4,51*4		64,840			
99	*M*	*605141010*	*řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.*	*m3*	*0,171*	*6 960,00*	*1 190,16*	*CS ÚRS 2013 01*
	VV	hra201	hra101*0,06*0,04*1,1		0,171			
100	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,004	1 080,00	1 084,32	CS ÚRS 2017 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				25 345,87	
101	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	16,600	1 104,00	18 326,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 003 - půdorys krovu, řez - nový stav, TZ"					
	VV	sdk2	16,6		16,600			
102	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	16,000	74,40	1 190,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 003 - půdorys krovu, řez - nový stav, TZ"					
	VV		3,25*2+4,75*2		16,000			
103	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	31,200	24,00	748,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		sdk1		14,600			
	VV		sdk2		16,600			
	VV		Součet		31,200			
104	K	763131831	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	16,388	44,40	727,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		3,45*4,75		16,388			
105	K	763131R072	Podhled ze sádrokartonových desek - vystěrkování a tmelení stáv. SDK podhledu vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	14,600	180,00	2 628,00	
	VV		sdk1		14,600			
106	K	763131RR071	Podhled ze sádrokartonových desek - přebroušení stávajícího SDK podhledu	m2	14,600	60,00	876,00	
	VV		"v.č. 003 - půdorys krovu, řez - nový stav, TZ"					
	VV	sdk1	14,6		14,600			
107	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,221	3 840,00	848,64	CS ÚRS 2017 01
	D	764	Konstrukce klempířské				23 145,72	
108	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	2,700	75,60	204,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		1,8*1,5		2,700			
109	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetu do suti	m	1,000	40,80	40,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV	bpar1	1		1,000			
110	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	3,300	38,40	126,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		1,8+1,5		3,300			
111	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	15,600	39,60	617,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		7,8*2		15,600			
112	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	7,000	31,20	218,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		7		7,000			
113	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	15,600	216,00	3 369,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					
	VV		7,8*2		15,600			
114	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	15,600	816,00	12 729,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků, TZ"					
	VV		15,6		15,600			
115	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	7,000	816,00	5 712,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpisy výrobků, TZ"					
	VV		7		7,000			
116	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,088	1 440,00	126,72	CS ÚRS 2017 01
	D	765	Krytina skládaná				199 107,48	
117	K	765111805	Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30 st. se zvětralou maltou do suti	m2	74,880	63,60	4 762,37	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV	bkryt2	7,8*4,8*2		74,880			
118	K	765111811	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. do suti	m2	74,880	6,60	494,21	CS ÚRS 2017 01
	VV		bkryt2		74,880			
119	K	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30 st. z hřebenáčů se zvětralou maltou do suti	m	7,800	36,00	280,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV	bhře2	7,8		7,800			
120	K	765111881	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. do suti	m	7,800	10,80	84,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		bhře2		7,800			
121	K	765113015	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho maloformátová režná	m2	70,356	1 068,00	75 140,21	CS ÚRS 2013 01
	VV		fol1		70,356			
122	K	765113121	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	15,600	54,00	842,40	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					
	VV		7,8*2		15,600			
123	K	765113311	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. hřeben na sucho s větracím pásem kovovým z hřebenáčů režných	m	7,800	1 440,00	11 232,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					
	VV		7,8		7,800			
124	K	765113555	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. štítová hrana na sucho z okrajových tašek režných maloformátových	m	18,040	1 440,00	25 977,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					
	VV		4,51*4		18,040			
125	K	765113911	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. Příplatek cenám za sklon přes 30 st. do 40 st.	m2	70,356	180,00	12 664,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		fol1		70,356			
126	K	765115012	Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích drážkových na sucho maloformátových	kus	23,921	42,00	1 004,68	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					
	VV	taš1	fol1*0,34		23,921			
127	*M*	*596606R040*	*taška větrací*	*kus*	*23,921*	*192,00*	*4 592,83*	
	VV		taš1		23,921			
128	K	765115121	Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene ukončení hřebenáče	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					
	VV		2		2,000			
129	*M*	*596608RR090*	*ukončení hřebenáče*	*kus*	*2,000*	*600,00*	*1 200,00*	
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					
	VV		2		2,000			
130	K	R765002	kompletní systémový bezpečnostní prvek zajišťující bezpečnost pracovníků D+M	m	15,600	1 800,00	28 080,00	
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,8*2		15,600			
131	K	765115401	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany háku	kus	122,419	42,00	5 141,60	CS ÚRS 2013 01
	VV	hák1	fol1*1,74		122,419			
132	*M*	*596R6020006*	*hák protisněhový*	*kus*	*122,419*	*38,40*	*4 700,89*	
	VV		hák1		122,419			
133	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30 st. volně na krokve	m2	70,356	66,00	4 643,50	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					
	VV	fol1	7,8*4,51*2		70,356			
134	*M*	*283R293002*	*difúzní vícevrstvá fólie z PE fólie zpevněné perlinkovou mřížkou 140 g/m2*	*m2*	*84,427*	*33,60*	*2 836,75*	
	VV		fol1*1,2		84,427			
135	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnicích pásků pod kontralatě	m	81,180	30,00	2 435,40	CS ÚRS 2013 01
	VV		kontra101		81,180			
136	*M*	*283R293001*	*butylkaučuková páska těsnící pod dřevěné kontralatě*	*m*	*89,298*	*66,00*	*5 893,67*	
	VV		kontra101*1,1		89,298			
137	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30 st.	m2	74,880	8,40	628,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		bkryt2		74,880			
138	K	R765003	montáž větrací mřížky do podbíjení u okapu	m	15,600	30,00	468,00	
	VV		"v.č. 004 - půdorys krovu, řez -nový stav"					
	VV	mf101	7,8*2		15,600			
139	*M*	*596R6020007*	*pás ochranný větrací okapní plastový š. 100 mm v systému krytiny*	*m*	*17,160*	*26,40*	*453,02*	
	VV		mf101*1,1		17,160			
140	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,521	1 440,00	5 070,24	CS ÚRS 2017 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				35 381,76	
141	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1m	kus	1,000	21,60	21,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		bpar1		1,000			
142	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000	14,40	28,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		2		2,000			
143	K	R76650001	1kř okno z dřev. lep. EURO profilu 1000 x 1200 mm ozn. 1/DO vč. všech doplňků a vně parapetu a povrch. úpravy D+M	ks	1,000	5 760,00	5 760,00	
	VV		"výpisy výrobků, TZ"					
	VV		1		1,000			
144	K	R76650002	1kř dveře z dřev. lep. EURO profilu 800 x 1970 mm ozn. 2/DO vč. všech doplňků, zárubní a vně okop. plechu a povrch. úpravy D+M	ks	1,000	15 360,00	15 360,00	
	VV		"výpisy výrobků, TZ"					
	VV		1		1,000			
145	K	R76650003	1kř dveře z dřev. lep. EURO profilu 1000 x 1200 mm ozn. 3/DO vč. všech doplňků, zárubní a vně okop. plechu a povrch. úpravy D+M	ks	1,000	11 520,00	11 520,00	
	VV		"výpisy výrobků, TZ"					
	VV		1		1,000			
146	K	R766694002	Montáž parapetních desek plastových do 60 cm	m	1,000	720,00	720,00	
	VV		"výpisy výrobků, TZ"					
	VV		1		1,000			
147	*M*	*607R941021*	*deska parapetní plastová s nosem š. 600 mm ozn. 1/PD vč. všech doplňků*	*m*	*1,000*	*1 800,00*	*1 800,00*	
	VV		"výpisy výrobků, TZ"					
	VV		1		1,000			
148	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,140	1 224,00	171,36	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	767	Konstrukce zámečnické				51 844,80	
149	K	767691832	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn vrat, plochy do 4 m2	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 002 - půdorys, řez krovu - bourací práce"					
	VV		2		2,000			
150	K	R76650004	2kř garážová vrata z ocel. plechu 2360 x 2030 mm ozn. 4/DO vč. všech doplňků, zárubní a povrch. úpravy D+M	ks	1,000	51 120,00	51 120,00	
	VV		"výpisy výrobků, TZ"					
	VV		1		1,000			
151	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,144	4 200,00	604,80	CS ÚRS 2017 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				11 125,16	
152	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 120 do 150 mm	m	21,250	106,80	2 269,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 003 - půdorys přízemí - nový stav, TZ"					
	VV	sokl1	4,75*3+2,65*2+0,85*2		21,250			
153	*M*	*597614RR060*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné*	*m2*	*3,857*	*600,00*	*2 314,20*	
	VV		sokl1*0,15*1,1		3,506			
	VV		3,506*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3,857			
154	K	781494RR511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem pro sokly	m	21,250	300,00	6 375,00	
	VV		sokl1		21,250			
155	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,096	1 734,00	166,46	CS ÚRS 2017 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				36 183,73	
156	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	3,540	60,00	212,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 003 - půdorys krovu, řez - nový stav, TZ"					
	VV	nát1	(2,65+3,25)*0,2*3		3,540			
157	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	3,540	6,00	21,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		nát1		3,540			
158	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	3,540	216,00	764,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		nát1		3,540			
159	K	783695233R	Nátěry truhlářských výrobků ostatní vodou ředitelné dražšími barvami lazurovacím lakem 3x lakování	m2	27,759	234,00	6 495,61	
	VV		pal101*2*1,05		27,233			
	VV		fez102*2*1,1		0,526			
	VV		Součet		27,759			
160	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	31,200	18,00	561,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		tiv11		31,200			
161	K	78394RR0163	dvousložkový nátěr na beton vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	31,200	420,00	13 104,00	
	VV		tiv11		31,200			
162	K	78394RR0175	hydrofobní nátěr kamen. zdiva vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	35,772	420,00	15 024,24	
	VV		bspár1		35,772			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 311,50	
163	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	119,536	14,40	1 721,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		bom1		47,006			
	VV		om1		41,330			
	VV		tiv11		31,200			
	VV	mal1	Součet		119,536			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	119,536	38,40	4 590,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		mal1		119,536			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 80193
Místo: Golčův Jeníkov
CC-CZ:
Datum: 09.10.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Dokulilová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **223 060,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	223 060,37	15,00%	33 459,06

Cena s DPH v CZK **256 519,43**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**223 060,37**
OST - Ostatní	223 060,37
O01 - Ostatní	108 000,00
O02 - Vedlejší náklady	115 060,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Transformace Domov Háj III - výstavba Golčův Jeníkov - CHB
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Golčův Jeníkov
Datum: 09.10.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracovatel: Eva Dokulilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**223 060,37**	
	D	OST	Ostatní				223 060,37	
	D	O01	Ostatní				108 000,00	
1	K	R10001	geodetické vytyčení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		vytyčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytyčení hranice pozemku, vytyčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření					
	VV		1		1,000			
2	K	R10002	projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		"náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby" "předání objednateli v 3 x v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě na CD - formát xls, doc, pdf a zároveň dwg"					
	VV		1		1,000			
3	K	R10003	geometrický plán	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		geometrický plán objektů podléhající vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků v 6ti tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD					
	VV		1		1,000			
4	K	R10004	geodetické zaměření řešených stavebních objektů po dokončení díla	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		geodetické zaměření řešených stavebních objektů (zpevněné plochy, parkoviště, chodníky...) ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD					
	VV		1		1,000			
5	K	R100041	geodetické zaměření řešených inženýrských objektů po dokončení díla	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		geodetické zaměření řešených inženýrských objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD					
	VV		1		1,000			
6	K	R100071	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV		"náklady na zhotovení a osazení dočasného billboardu dle Obecných pravidel IROP (kapitola 13, Publicita)"					
	VV		" dostupné na http://www.struktualni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty"					
	VV		"billboard bude zhotoven jako litý banner gramáže min. 510 g/m2, UV barevný tisk, vysoce odolný proti bednutí a otěru, kov.oka umístěná cca po 0,5 m"					
	VV		"zhotovení grafického návrhu vč. návrhu materiálového pojetí - možné využít generátor na stránce https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1"					
	VV		"billboard bude mít minimální rozměry 2,1 x 2,2 m (š x v)"					
	VV		1		1,000			
7	K	R1000712	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		"náklady na zhotovení a osazení stálé pamětní desky dle Obecných pravidel IROP (kapitola 13, Publicita)"					
	VV		" dostupné na http://www.struktualni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zhotovení grafického návrhu vč. návrhu materiálového pojetí - možné využít generátor na stránce https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1"					
	VV		"materiál kov (nerez nebo mosaz), znahy a grafiky gravírované, barevné provedení, min. rozměry 0,3 x 0,4 m"					
	VV		"montáž na žulovou desku o rozměrech nejméně 0,4 x 0,5 m, tloušťky min. 8 cm, místo montáže bude upřesněno objednatelem"					
	VV		1		1,000			
8	K	R100072	kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí a kolaudaci	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti					
	VV		o zaškolení obsluhy, revizní zprávy - bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadu					
	VV		návody k obsluze, kopie záručních listu					
	VV		3 x tištěné + 1 x na CD nosiči					
	VV		1		1,000			
9	K	R100073	zpracování a předložení harmonogramu před podpisem smlouvy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		"náklady na předložení podrobného časového harmonogramu prací a plnění, termín před podpisem smlouvy"					
	VV		1		1,000			
10	K	R100074	měření radonu v budovách	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		měření radonu v budovách po dokončení stavby, před kolaudací					
	VV		1		1,000			
11	K	R1000741	měření intenzity umělého osvětlení	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	VV		náklady spojené s ověřením navržených parametrů intenzity umělého osvětlení po dokončení stavby, před kolaudací					
	VV		v případě, že bude vyžadováno toto ověření krajskou hygienickou stanicí u kolaudace					
	VV		1		1,000			
12	K	R100075	zábory veřejných prostranství, vč. komunikací	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč. komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch)					
	VV		1		1,000			
13	K	R100076	soubor zimních opatření	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		náklady spojené s prováděním prací v zimním období (přísady do malt a betonu, ochrana proti zamrznutí malt a betonu - dosažení zmrazovacích pevností					
	VV		zakrývání konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklízení sněhu					
	VV		nedestruktivní a destruktivní zkoušky konstrukcí					
	VV		1		1,000			
	D	O02	Vedlejší náklady				115 060,37	
14	K	R20001	zařízení staveniště	kpl	1,000	94 060,37	94 060,37	
	VV		"veškeré náklady a činnosti související s vybudováním a likvidací staveniště"					
	VV		"včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště"					
	VV		"včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště"					
	VV		"včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou"					
	VV		"jedná se standartní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné označení, přechody výkopu, vč. oplocení, zábradlí atd."					
	VV		"včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace a povinosti vyplývající z plánu BOZP, vč. připomínek příslušných úřadů"					
	VV		1		1,000			
15	K	R20002	poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ pro konání	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	VV		poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi					
	VV		(např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost objektu ...)					
	VV		1		1,000			
16	K	R20005	dočasná dopravní opatření	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
	VV		náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi					
	VV		zajištění správních rozhodnutí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dodání dopravních značek a světelné signal., jejich rozmístění, přemisťování a údržba v průběhu stavby vč. následného odstranění po skončení stavby					
	VV		poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS					
	VV		1		1,000			

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného oportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je členěn ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené oranžovým a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Terminem "uchazeč" ze mysli "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů v rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

- STA Stavební objekt pozemní
- INŽ Stavební objekt inženýrský
- PRO Provozní soubor
- VON Vedlejší a ostatní náklady
- OST Ostatní
- Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

- PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
- TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
- Kód Kód položky
- Popis Zkrácený popis položky
- MJ Měrná jednotka položky
- Množství Množství v měrné jednotce
- J.cena Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
- Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
- Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Kryciho listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Kryciho listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Kryciho listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Kryciho listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Kryciho listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Kryciho listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Kryciho listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Kryciho listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST