



<b>OBJEDNATEL:</b> Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100	<b>DODAVATEL:</b> P R O X I M A, spol.s r.o. IČ: 15548597 DIČ: CZ15548597 Videňská 267/56a 63900 Brno
--	--

**Vyřizuje:** Ing. Tereza Zábelová  
**Telefon:** 773 771 527  
**E-mail:** zabelova.tereza@sever.brno.cz

**Datum vystavení:** 16.11.2016

## OBJEDNÁVKA č. 3163/16

**Objekt:** PROVAZNÍKOVA 1230/6

**Objednáváme u vás:** na základě provedeného poptávkového řízení opravu bytu č. 11 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Kontaktní osobou je za odbor bydlení ÚMČ Brno-sever Ondřej Vals - mob.: 775 426 637.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

**Kontaktní osoba:**

**Kontakt:**

**Cena:** 221 328,00 Kč bez DPH

**Termín realizace do:** 31.12.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER  
Oddělení správy budov  
Bratislavská 70, 601 47 Brno  
-5-

Ing. Pavel Odstrčil  
vedoucí odboru bydlení

### Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatelí bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Na základě domluvy bude činit splatnost faktury 60 dnů ode dne doručení objednateli.

### Objednávku převzal a akceptuje:


**Dne:**

Projekční  
Městská část  
IČ: 44992785

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	16091171	Nabídka	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	OPRAVA BYTU Č.11		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1609117	PROVAZNIKOVA 1230/6		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1609117
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	57 577	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	123 797	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	22 962	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	6 522	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	210 858	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		10 470	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		221 328	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		221 328	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
15.11.2016		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	15,0 %			221 328 Kč
DPH	15,0 %			33 199 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>254 527 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	1609117 PROVAZNIKOVA 1230/6	Rozpočet :	16091171
Objekt :	SO 01 OPRAVA BYTU Č.11	Nabídka	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	29 168	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	6 080	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 125	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 184	0	0	0	4 170
99 Staveništní přesun hmot	1 479	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	2 724	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	3 923	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	385	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	58 292	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	36 973	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	150	0	0	0
783 Nátěry	0	5 770	0	0	0
784 Malby	0	15 580	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	6 522	22 962	6 300
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 541	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>57 577</b>	<b>123 797</b>	<b>6 522</b>	<b>22 962</b>	<b>10 470</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	181 374	0
Oborová přírážka	0	0,0	181 374	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	181 374	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	181 374	0
Zařízení staveniště	0	0,0	204 336	0
Provoz investora	0	0,0	204 336	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	210 858	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	210 858	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	1609117 PROVAZNIKOVA 1230/6	Rozpočet: 16091171
Objekt :	SO 01 OPRAVA BYTU Č.11	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
1	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS	m	17,00	58,00	986,00
2	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	56,50	80,00	4 520,00
3	611481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	5,40	224,00	1 209,60
4	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	4,00	105,00	420,00
5	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	45,00	35,00	1 575,00
6	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	18,00	50,00	900,00
7	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	7,00	73,00	511,00
8	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	160,48	66,00	10 591,68
9	612443541R00	Omítka rýh stěn a stropů o šířce do 15 cm štuk	m2	12,80	448,00	5 734,40
10	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	4,00	101,00	404,00
11	612481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	12,00	193,00	2 316,00
<b>Celkem za</b>		<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>29 167,68</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
12	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	80,00	76,00	6 080,00
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>6 080,00</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
13	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	56,50	73,00	4 124,50
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>4 124,50</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
14	460680021RT4	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,25 m2	kus	1,00	169,00	169,00
15	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus	1,00	236,00	236,00
16	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	8,00	11,00	88,00
17	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	62,00	50,00	3 100,00
18	974031123R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5x5 cm	m	18,00	56,00	1 008,00
19	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	7,00	64,00	448,00
20	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	56,50	6,00	339,00
21	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	160,48	6,00	962,88
22	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	7,98	69,00	550,79
23	96R001	Likvidace demontovaných zařízení	kpl	1,00	3 282,00	3 282,00
24	900 RT2	HZS demontáž polic a ostatního zařízení,zakrývání	h	15,00	278,00	4 170,00
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>14 353,67</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
25	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,04	725,00	1 479,48
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 479,48</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
26	722170011R99	Úprava stávajícího rozvodu vody v kuchyni	kpl	1,00	2 689,00	2 689,00
27	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	26,89	1,30	34,96
<b>Celkem za</b>		<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>2 723,96</b>
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				
28	722155114R00	Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFA DN 20	m	2,00	653,00	1 306,00
29	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	2,00	32,00	64,00
30	723235112R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 20	kus	1,00	373,00	373,00
31	723918899RP	Revize plyn	kpl	1,00	2 130,00	2 130,00
32	998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	38,73	1,30	50,35
<b>Celkem za</b>		<b>723 Vnitřní plynovod</b>				<b>3 923,35</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				



## Položkový rozpočet

Stavba :	1609117 PROVAZNIKOVA 1230/6	Rozpočet: 16091171
Objekt :	SO 01 OPRAVA BYTU Č.11	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	725814125R00	Ventil pračkový	soubor	1,00	385,00	385,00
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>385,00</b>
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
34	766411811R00	Demontáž dřev. obložení stěn	m2	3,12	77,00	240,24
35	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	3,12	20,00	62,40
36	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	8,00	111,00	888,00
37	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	8,00	238,00	1 904,00
38	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových	kus	8,00	77,00	616,00
39	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,4 m	kus	1,00	1 089,00	1 089,00
40	54914623	Dveřní kování PRAKTIK/S klíč Cr	kus	7,00	572,21	4 005,47
41	54914625	Dveřní kování KLASIK/S klíč Ti	kus	1,00	942,80	942,80
42	611601201	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 60x197 cm	kus	1,00	2 137,38	2 137,38
43	611601202	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 70x197 cm	kus	2,00	2 137,38	4 274,76
44	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 80x197 cm	kus	4,00	2 137,38	8 549,52
45	61165311	Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm dýha dub	kus	1,00	3 937,29	3 937,29
46	61187116	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00	67,18	67,18
47	61187136	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00	74,01	148,02
48	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	4,00	85,39	341,56
49	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	120,45	120,45
50	61581624.A	Linka kuchyňská atypická 240 cm	soubor	1,00	28 077,76	28 077,76
51	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	574,02	1,55	889,73
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>58 291,56</b>
<b>Díl: 775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>					
52	775511952R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 1 m2	kus	2,00	1 337,00	2 674,00
53	775531800R00	Demontáž plovoucí podlahy včetně lišt	m2	43,60	44,00	1 918,40
54	775540010RA0	Podlahy plovoucí vč.Mirelonu a soklu	m2	43,60	741,00	32 307,60
55	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	45,92	1,60	73,48
<b>Celkem za</b>		<b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>36 973,48</b>
<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					
56	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	6,00	25,00	150,00
<b>Celkem za</b>		<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>150,00</b>
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>					
57	783222100R00	Nátěr zárubní	kus	8,00	354,00	2 832,00
58	783322320R00	Nátěr syntetický ocel. radiátorů	kus	3,00	574,00	1 722,00
59	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	38,00	32,00	1 216,00
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>5 770,00</b>
<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>					
60	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	194,74	14,00	2 726,42
61	784165522R00	Malba tekutá , barva, bez penetrace, 2 x	m2	194,74	46,00	8 958,22
62	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	194,74	20,00	3 894,88
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>15 579,52</b>
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					
63	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	16,00	16,00	256,00
64	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	6,00	16,00	96,00
65	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- fáz. 1, obyč.prostředí	kus	8,00	96,00	768,00
66	210111022R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, průběž.zapojení	kus	14,00	152,00	2 128,00
67	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	6,00	60,00	360,00
68	210120803R00	Chráníč proudový dvoupólový do 40 A	kus	1,00	110,00	110,00
69	210190012R00	Osazení plastových rozvodnic SP, SD do výklenku	kus	1,00	313,00	313,00
70	210290841R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	2,00	32,00	64,00
71	210292019R00	Přezkoušení stoupaček vedení, prozv. a označení	kus	1,00	103,00	103,00
72	210292022R00	Vypnutí vedení a zajištění tabulkou proti zapnutí	kus	1,00	57,00	57,00



## Položkový rozpočet

Stavba :	1609117 PROVAZNIKOVA 1230/6	Rozpočet: 16091171
Objekt :	SO 01 OPRAVA BYTU Č.11	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
73	210800547RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 6	m	12,00	43,00	516,00
74	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	62,00	42,00	2 604,00
75	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	60,00	48,00	2 880,00
76	220260022R00	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	22,00	96,00	2 112,00
77	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	8,00	51,00	408,00
78	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	2,00	64,00	128,00
79	M21001R	Revizní zpráva	kpl	1,00	2 565,00	2 565,00
80	M210035R	Připojení do odběrného místa pro E-ON na chodbě	kpl	1,00	4 314,00	4 314,00
81	M210041R	Domácí telefon dod.+mont.	kpl	1,00	3 180,00	3 180,00
82	34535400	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	8,00	95,13	761,04
83	34536490	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	8,00	34,07	272,56
84	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	22,00	21,36	469,92
85	34551615	Zásuvka Tango 5519A-A02397	kus	14,00	125,58	1 758,12
86	357161631	Rozvodnice plastová ECO-13P	kus	1,00	930,07	930,07
87	35822109	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1	kus	1,00	148,58	148,58
88	35822111	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	5,00	126,40	632,00
89	35889013.A	Chráníč proudový OFE40-4-300AC	kus	1,00	1 550,10	1 550,10
90	900 RT4	HZS úprava rozvaděče, funkční zkouška	h	20,00	315,00	6 300,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>35 784,39</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
91	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,84	415,00	1 177,73
92	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	8,51	198,00	1 685,71
93	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,84	159,00	451,23
94	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	28,38	14,00	397,31
95	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,84	195,00	553,39
96	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,84	246,00	698,12
97	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	2,84	556,00	1 577,87
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>6 541,35</b>