

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi stranami

Objednatel:

Domov na Jarošce, příspěvková organizace

se sídlem: Hodonín, Jarošova 3, PSČ 695 01

IČ: 47377470

Zastoupen: Ing. Janou Matušinovou - ředitelkou

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Vít Strachota

se sídlem: Lipov č. 406, 696 72 Lipov

IČ: 04545095

DIČ: CZ7808064286

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

1. Předmět díla

Předmětem díla je provedení prací – **oprava stropů SDK, oprava maleb, nátěrů na oddělení B, oddělení L a I. NP** v budově Domova na Jarošce, příspěvkové organizace v Hodoníně - Jarošova ulice č. 3, dle cenové nabídky ze dne 8. 7. 2016, která je přílohou této smlouvy. Případné vícepráce budou předem konzultovány s objednatelem a bude o nich sepsán dodatek této smlouvy, na základě kterého mohou být fakturovány.

2. Cena díla

Celková cena provedené práce dle čl.1 této smlouvy představuje **203.450,-Kč** včetně 15%DPH.

3. Platební a fakturační podmínky

Faktura bude vystavena po dokončení a předání prací objednateli.

Předání díla bude provedeno písemnou formou ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů od převzetí faktury objednatelem.

4. Doba plnění

Zúčastněné strany se dohodly, že práce budou provedeny v termínu:

od 1. 9. 2016 do 16. 12. 2016

5. Práva a povinnosti smluvních stran

Kvalita díla musí plně odpovídat požadavkům objednatele, dílo musí být provedeno v souladu s právními předpisy a technickými normami.

Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění prací.

Veškerý materiál je majetkem zhotovitele do doby úhrady konečné faktury objednatelem.

Objednatel je povinen zajistit řádný a nerušený průběh provádění prací.

Zhotovitel je povinen při prováděných pracích respektovat denní režim uživatelů, ubytovaných v budově.

6. Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka

Zhotovitel odpovídá za nezávadnost díla a jeho řádné provedení dle předchozích dohod a ustanoveních v této smlouvě.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na nezávadnost díla v délce **24 měsíců** ode dne předání díla objednateli.

7. Smluvní pokuty

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, zaplatí za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla.

Bude-li zhotovitel v prodlení s termínem v plnění díla, zaplatí za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla.

8. Závěrečná ustanovení

Obsah této smlouvy je možno změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma zúčastněnými stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy dojde k podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží jedno vyhotovení.

V Hodoníně dne 11. 8. 2016

za objednatele:

Domov na Jarošce,
příspěvková organizace
Jarošce 105 01 Hodonín

.....
Ing. J. Tušínová

za zhotovitele:

VÍT STRACHOTA
696 72 Lipov č. 406
IČ: 04545095, DIČ: CZ7808064286
tel.: 606 731 222

.....
Vít Strachota

Vít Strachota - malířství a natěračství, stavební práce
696 72 Lipov č. 280, IČ: 04545095, DIČ: CZ 7808064286

Cenová nabídka

pro akci: chodby, kůřarna
ze dne: 8.7.2016

odběratel:

Domov na Jarošce, příspěvková organizace
Jarošova 3
695 01 Hodonín

popis prací	počet jednotek	jednotka	Kč/ jednotka	součet
kuřarna odd.B - 2NP				
montáž sádkkartonu - strop a na roštové konstrukce	13,6	m2		
odstranění štukové omítky oškrabáním	54,0	m2		
zednické zapravení po instalacích	3,0	m2		
penetrace podkladu	54,0	m2		
antimikotinový izolační nátěr před stěrkováním	54,0	m2		
2x stěrkování stěn s přebroušením	40,4	m2		
penetrace před malbou a nátěrem	54,0	m2		
antimikotinový izolační nátěr před malbou	40,4	m2		
2x malba vnitřní disperzní - bílá	13,6	m2		
2x malba vnitřní disperzní - tónovaná	15,2	m2		
nátěr omyvatelných soklů	22,2	m2		
uklid po škrabání, zakrývání, příprava	3,0	hod		
vybourání staré dlažby	13,6	m2		
vynošení a likvidace sutě	1,0			
penetrace + nivelizační stěrka	13,6	m2		
lepení dlažby, spárování (materiál do 400,-Kč)	13,6	m2		
soklík z dlažby, řezaný	14,8	bm		
vynošení materiálu do 2.NP	1,0			
	celkem bez DPH			
velká chodba před oddělením B -schodiště				
odstranění staré malby oškrabáním	88,3	m2		
odstranění soklu	54,0	m2		
zednické zapravení po instalacích	6,0	m2		
penetrace podkladu	142,3	m2		
2x stěrkování stěn s přebroušením	117,9	m2		
2x stěrkování stropu s přebroušením	24,4	m2		
penetrace před malbou a nátěrem	142,3	m2		
2x malba vnitřní disperzní - bílá	24,4	m2		
2x malba vnitřní disperzní - tónovaná	63,9	m2		
nátěr omyvatelných soklů	54,0	m2		
uklid po škrabání, zakrývání, příprava	7,0	hod		
	celkem bez DPH			
spojovací chodba mezi odd. L a velkou chodbou před odd. B - 2.NP				
odstranění staré malby oškrabáním	24,5	m2		
odstranění soklu	14,7	m2		

zednické zapravení po instalacích	2,0	m2	
penetrace podkladu	39,2	m2	
2x stěrkování stěn s přebroušením	33,4	m2	
2x stěrkování stropu s přebroušením	5,8	m2	
penetrace před malbou a nátěrem	39,2	m2	
2x malba vnitřní disperzní - bílá	5,8	m2	
2x malba vnitřní disperzní - tónovaná	18,7	m2	
nátěr omyvatelných soklů	14,7	m2	
uklid po škrabání, zakrývání, příprava	3,0	hod	
		celkem bez DPH	


chodba na oddělení B - 2.NP

odstranění staré malby oškrabáním	117,2	m2	
odstranění soklu	51,3	m2	
zednické zapravení po instalacích	8,0	m2	
penetrace podkladu	117,2	m2	
2x stěrkování stěn s přebroušením	92,4	m2	
2x stěrkování stropu s přebroušením	24,8	m2	
penetrace před malbou a nátěrem	117,2	m2	
2x malba vnitřní disperzní - bílá	24,8	m2	
2x malba vnitřní disperzní - tónovaná	41,1	m2	
nátěr omyvatelných soklů	51,3	m2	
uklid po škrabání, zakrývání, příprava	6,0	hod	
		celkem bez DPH	

chodba kolem kanceláří 1.NP

montáž sádkartonu - strop a na roštové konstrukce	36,0	m2	
odstranění staré malby oškrabáním	180,2	m2	
zednické zapravení po instalacích	10,0	m2	
penetrace podkladu	180,2	m2	
2x stěrkování stěn s přebroušením	180,2	m2	
penetrace před malbou a nátěrem	216,2	m2	
2x malba vnitřní disperzní - bílá	36,0	m2	
2x malba vnitřní disperzní - tónovaná	180,2	m2	
uklid po škrabání, zakrývání, příprava	8,0	hod	
		celkem bez DPH	

VÍT STRACHOTA
696 72 Lipov č. 406
IČ: 04545095, DIČ: CZ7808064286
info@malbystrachota.cz
tel.: 606 731 854



celková cena bez DPH	176 912,42 Kč
DPH 15%	26 536,86 Kč
zaokrouhlení +	0,25 Kč
celkem včetně DPH	203 449,53 Kč