

Oprava zádveří, chodby, kanceláře a společenské místnosti v 1.N.P. v objektu č.p. 80 Nový Jičín, místní část Straník

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
snížená	základní
15%	21%

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	DPH snížená	DPH základní	Cena celkem s DPH
1.	S	Straník č.p. 80	Oprava části přízemí		109 450,00	0,00	0,00	109 450,00
			CELKEM		109 450,00	0,00	0,00	109 450,00

**Dodavatel: Josef Indrák
Straník 60
741 01 Nový Jičín**

IČ: 06189342

Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem	Hodnota DPH	
			15%	21%		15%	21%
Svislé a kompletní konstrukce					9 600,00	0,00	
D+M Sádrokartonová předstěna jednoduchá, ocel profil + desky tl 12,5 mm	m2	20,000	480,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
Úpravy povrchů, podlahy, osazení					7 285,00	0,00	
Oprava omítek stěn do 10% pl. - hrubých	m2	35,000	31,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00
Vápenocementová omítka zdiva štuková	m2	20,000	185,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00
Cementová omítka zdiva hladká - oprava drážek	soub	1,000	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce a práce-bourání					25 112,00	0,00	
Lešení lehké pomocné	soub.	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby v podlaží do 4 m	m2	93,500	52,00	0,00	4 862,00	0,00	0,00
Demontáž stávajících dř. obkladů	soub.	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Vysekání rýh ve zdivu cihelném š. 50 mm hl. 50 mm	bm	15,000	64,00	0,00	960,00	0,00	0,00
Otlučení vápenné omítky do tl. 30Mm	m2	15,000	89,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00
Odsekání keramické dlažby bez začistění podkladu	m2	33,000	78,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00
Sražení nerovností (diamant kotouč)	m2	33,000	150,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,500	400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce vč. dopravy kontejnerů	t	3,500	1 250,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00
Přesun hmot HSV					3 549,00	0,00	
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ručně	t	3,500	490,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00
Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 25 m	t	3,500	524,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00
Konstrukce - dřevostavby					54 120,00	0,00	
D+M Sádrokartonová podhled jednoduchý, ocel profil + desky tl 12,5 mm	m2	44,000	660,00	0,00	29 040,00	0,00	0,00
D+M Podhled rozebíratelný z minerálních desek, viditelná konstrukce	m2	33,000	760,00	0,00	25 080,00	0,00	0,00
Malby , nátěry					5 784,00	0,00	
Oškrábání malby	m2	78,000	28,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00
jednonásobná penetrace podkladu - stará malba	m2	210,000	10,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
Olepení oken, dveří	soub	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Režijní náklady, drobný spojovací materiál, doprava	soub.	1,000	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

Celkem bez DPH		109 450,00
DPH snížené	15%	0,00
DPH základní	21%	0,00
Celkem s DPH		109 450,00