

ROZPOČET

Stavba: Úprava levostranného přítoku Stranického potoka dl. 0,070 km - III. etapa

Objekt: Vícepráce

Objednatel: Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 Nový Jičín

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: Straník

Datum: 22.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
10 Stavební stupeň u pod Lávkou						17 131,20	0,000
1	451317111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm	m2	4,000	325,00	1 300,00	0,000
2	451571221	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	4,000	79,70	318,80	0,000
3	461211721	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vyspárováním cementovou maltou	m3	3,000	3 110,00	9 330,00	0,000
4	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm	m2	6,400	966,00	6 182,40	0,000
20 Dopojení 2 ks kanalizace od RD ve svahu						10 934,00	0,030
5	251212144	Ruční výkop rýhy ve svahu	m	11,000	364,00	4 004,00	0,000
6	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 včetně úpravy do kamenné opěrné zidky	m	11,000	362,00	3 982,00	0,030
7	212525255	Ruční zásyp kanalizačního potrubí ve svahu	m	11,000	268,00	2 948,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						5 615,00	0,000
8	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	kpl	1,000	5 615,00	5 615,00	0,000
Celkem						33 680,20	0,030