

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					-37 541,12
		>2			D		1	Zemní práce					-18 800,00
		>3	oc	1	K	HSV	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců strojně pl přes 200 m2	m2	-400,000	47,00	1,000	-18 800,00
		>2			D		2	Zakládání					0,00
		>3	oc	2	K	HSV	278383113	Zálivka pod kotevní desky z cementové zálivkové hmoty plochy do 1 m2 tl 50 mm	m2	0,000	7 960,00	1,000	0,00
		>2			D		4	Vodorovné konstrukce					0,00
		>3	oc	3	K	HSV	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,000	7 870,00	1,000	0,00
		>3	oc	4	K	HSV	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,000	628,00	1,000	0,00
		>3	oc	5	K	HSV	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,000	189,00	1,000	0,00
		>3	oc	6	K	HSV	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,000	429,00	1,000	0,00
		>3	oc	7	K	HSV	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,000	159,00	1,000	0,00
		>3	oc	8	K	HSV	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	37 500,00	1,000	0,00
		>3	fc	9	K	HSV	413361821a	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů - úprava třmínků	kpl	0,000	2 000,00	1,000	0,00
		>2			D		5	Komunikace pozemní					-66 400,00
		>3	oc	10	K	HSV	584121112	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy přes 200 m2	m2	-400,000	158,00	1,000	-63 200,00
		>3	fc	11	M	HSV	M-584-010	dočasné použití silničních panelů - cena za nájem, naložení a dovoz	m2	-400,000	8,00	1,000	-3 200,00
		>2			D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
		>3	fc	12	K	HSV	62132510R1	Oprava pilíře zábradlí	kus	0,000	2 000,00	1,000	0,00
		>3	oc	13	K	HSV	629995102-R	Očištění vnějších ploch tlakovým vzduchem	m2	0,000	33,00	1,000	0,00
		>3	oc	14	K	HSV	629999001	Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou vysoce nasákavého podkladu	m2	0,000	19,00	1,000	0,00
		>2			D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					73 444,55
		>3	oc	15	K	HSV	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	0,000	42,00	1,000	0,00
		>3	fc	16	K	HSV	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 544,000	42,40	1,000	65 465,60
		>3	fc	17	K	HSV	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	46 320,000	1,30	1,000	60 216,00
		>3	fc	18	K	HSV	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 544,000	28,30	1,000	43 695,20

	>3	oc	19	K	HSV	943121121	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 5 do 450 kg/m2 v do 20 m	m3	-944,000	41,00	1,000	-38 704,00
	>3	oc	20	K	HSV	943121221	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.5 v 20 m za první a ZKD den použití	m3	-14 295,000	1,35	1,000	-19 298,25
	>3	oc	21	K	HSV	943121821	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 5 do 450 kg/m2 v do 20 m	m3	-944,000	26,00	1,000	-24 544,00
	>3	oc	22	K	HSV	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	0,000	84,00	1,000	0,00
	>3	oc	23	K	HSV	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	0,000	99,00	1,000	0,00
	>3	oc	24	K	HSV	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	-170,000	33,00	1,000	-5 610,00
	>3	oc	25	K	HSV	949211211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	-3 696,000	1,00	1,000	-3 696,00
	>3	oc	26	K	HSV	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	-170,000	24,00	1,000	-4 080,00
	>3	oc	27	K	HSV	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	0,000	1 259,00	1,000	0,00
	>3	fc	28	M	HSV	M-9539-010	kotevní profil ochozu - L 80/80/8 + kotvy	kg	0,000	122,00	1,000	0,00
	>3	oc	29	K	HSV	953991311	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva ze ŽB	kus	0,000	42,00	1,000	0,00
	>3	oc	30	K	HSV	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,000	5 200,00	1,000	0,00
	>3	oc	31	K	HSV	962052314	Bourání pilířů ze ŽB	m3	0,000	5 890,00	1,000	0,00
	>3	oc	32	K	HSV	966071111	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,000	6 250,00	1,000	0,00
	>3	oc	33	K	HSV	966071131	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	0,000	5 580,00	1,000	0,00
	>3	oc	34	K	HSV	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	0,000	121,00	1,000	0,00
	>3	oc	35	K	HSV	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,000	2 010,00	1,000	0,00
	>3	oc	36	K	HSV	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,000	2 910,00	1,000	0,00
	>3	oc	37	K	HSV	985331221	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 28 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,000	5 240,00	1,000	0,00
	>2			D		997	Přesun sutě					0,00
	>3	oc	38	K	HSV	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,000	841,00	1,000	0,00
	>3	oc	39	K	HSV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	229,00	1,000	0,00
	>3	oc	40	K	HSV	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	29,00	1,000	0,00
	>3	oc	41	K	HSV	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	0,000	800,00	1,000	0,00
	>3	oc	42	K	HSV	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	0,000	1 500,00	1,000	0,00

	>3	oc	43	K	HSV	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,00	205,00	1,000	0,00
	>3	oc	44	K	HSV	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,00	8,00	1,000	0,00
	>2			D		998	Přesun hmot					-25 785,67
	>3	oc	45	K	HSV	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	-162,174	159,00	1,000	-25 785,67
	1			D		PSV	Práce a dodávky PSV					36 800,00
	>2			D		712	Povlakové krytiny					1 800,00
	>3	fc	46	K	PSV	71240093R	Výřezání otvoru do střechy včetně následné opravy povlakové krytiny do 30° za správkový kus fóliemi	kus	3,000	600,00	1,000	1 800,00
	>2			D		740	Elektromontáže					0,00
	>3	oc	47	K	PSV	7409-010	Demontáž reproduktorů na krajních sloupech včetně vedení a zpětná montáž včetně zapojení	ks	0,000	4 000,00	1,000	0,00
	>3	oc	48	K	PSV	7409-020	Uzemnění sloupů	kpl	0,000	18 000,00	1,000	0,00
	>2			D		741	Elektroinstalace - silnoproud					0,00
	>3	fc	49	K	PSV	741440031	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	0,000	625,00	1,000	0,00
	>3	pc	50	M	PSV	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	kus	0,000	507,00	1,000	0,00
	>3	pc	51	M	PSV	354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	kus	0,000	37,30	1,000	0,00
	>2			D		762	Konstrukce tesařské					0,00
	>3	oc	52	K	PSV	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva	m2	0,000	159,00	1,000	0,00
	>3	oc	53	K	PSV	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,000	822,00	1,000	0,00
	>3	oc	54	K	PSV	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm	kus	0,000	48,00	1,000	0,00
	>3	fc	55	M	PSV	M-762-010	svorník ocelový M12x150 včetně podložek a matky	ks	0,000	44,00	1,000	0,00
	>3	oc	56	K	PSV	762086111	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg	0,000	89,00	1,000	0,00
	>3	fc	57	M	PSV	M-762-020	patka nosníku konstrukce ochozu - L 100/65/8 + P6, pozinkováno, poz. 30 a 31	kg	0,000	129,00	1,000	0,00
	>3	fc	58	K	PSV	76208R	Oprava degradovaných konců šikmých nosníků hlediště - vyztužení příložkami včetně demontáže a zpětné montáže sch.stupňů	hod	0,000	300,00	1,000	0,00
	>3	fc	59	M	PSV	605111670	materiál - hranol 0,12m3 + svorníky	kpl	0,000	1 600,00	1,000	0,00
	>3	fc	60	K	PSV	76208R1	Demontáž a zpětná montáž sedaček včetně doplnění degradované podpěrné konstrukce a překližek	hod	0,000	300,00	1,000	0,00
	>3	fc	61	M	PSV	605120010	spojovací materiál+překližky	kpl	0,000	2 000,00	1,000	0,00
	>3	oc	62	K	PSV	762332941	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 120 cm2	m	0,000	259,00	1,000	0,00
	>3	fc	63	M	PSV	60516101	řezivo smrkové sušené tl 50mm	m3	0,000	15 800,00	1,000	0,00
	>3	oc	64	K	PSV	762335821	Demontáž krokví rovnoběžných s okapem průřezové plochy do 120 cm2 na ocelový podklad	m	0,000	44,00	1,000	0,00
	>3	oc	65	K	PSV	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,000	954,00	1,000	0,00

	>3	oc	66	K	PSV	762421220	Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na sraz	m2	0,00	144,00	1,000	0,00
	>3	oc	67	K	PSV	762431220	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz	m2	0,00	149,00	1,000	0,00
	>3	fc	68	M	PSV	M-762-030	vodovzdorná překližka tl.9mm, foliovaný povrch - bříza 2500/1500/9 mm	m2	0,00	229,00	1,000	0,00
	>3	oc	69	K	PSV	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	0,00	29,00	1,000	0,00
	>3	oc	70	K	PSV	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	0,00	41,00	1,000	0,00
	>3	oc	71	K	PSV	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	0,00	138,00	1,000	0,00
	>3	fc	72	M	PSV	61189995-R	prkna jednostranně hoblovaná smrk 30x135 mm	m2	0,00	474,00	1,000	0,00
	>3	oc	73	K	PSV	762524911	Položení a nastavení polštářů tloušťky do 100 mm	m	0,00	114,00	1,000	0,00
	>3	fc	74	M	PSV	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	0,00	7 680,00	1,000	0,00
	>3	fc	75	M	PSV	31142010-R	vrut ocelový zápustný 6x70mm	100 ku	0,00	192,00	1,000	0,00
	>3	oc	76	K	PSV	762751210	Montáž prostorové vázané kce na hladko s ocelovými spojkami z hraněného řeziva plochy do 120 cm2	m	0,00	139,00	1,000	0,00
	>3	fc	77	M	PSV	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,00	8 690,00	1,000	0,00
	>3	fc	78	M	PSV	31140008-R	vrut ocelový se šestihrannou hlavou 10x160mm	100 ku	0,00	1 580,00	1,000	0,00
	>3	oc	79	K	PSV	762751810	Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	0,00	39,00	1,000	0,00
	>3	oc	80	K	PSV	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	0,00	899,00	1,000	0,00
	>3	oc	81	K	PSV	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,00	1 980,00	1,000	0,00
	>2			D		763	Konstrukce suché výstavby					0,00
	>3	oc	82	K	PSV	763734111	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování plochy do 50 cm2	m	0,00	55,00	1,000	0,00
	>3	fc	83	M	PSV	60516101	řezivo smrkové sušené tl 50mm	m3	0,00	15 800,00	1,000	0,00
	>3	oc	84	K	PSV	763734112	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel a zavětrování plochy do 150 cm2	m	0,00	134,00	1,000	0,00
	>3	fc	85	M	PSV	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,00	8 690,00	1,000	0,00
	>3	oc	86	K	PSV	763793111	Montáž dřevostaveb kotevních želez, příložek, patek, táhel	kg	0,00	44,00	1,000	0,00
	>3	fc	87	M	PSV	M-763-010	zavětrování střešní konstrukce, tyč prům.18mm+L 110/110/8+L80/80/8, pozinkováno, poz. 20 až 22	kg	0,00	128,00	1,000	0,00
	>3	fc	88	M	PSV	M-763-020	kotvení střešních vazníků, pásovina 6x80mm, tyč M20, pozinkováno, poz. 40 až 42	kg	0,00	128,00	1,000	0,00
	>3	oc	89	K	PSV	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,00	1 530,00	1,000	0,00
	>2			D		764	Konstrukce klempířské					0,00
	>3	oc	90	K	PSV	764215609	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 800 mm	m	0,00	1 250,00	1,000	0,00
	>3	fc	91	K	PSV	764218604	Oplechování spodků vazníků mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 315 mm	m	0,00	213,00	1,000	0,00
	>3	oc	92	K	PSV	764311406	Lemování rovných zdí z Pz plechu rš 500 mm	m	0,00	970,00	1,000	0,00

	>3	oc	93	K	PSV	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,00	1 895,00	1,000	0,00
	>2			D		767	Konstrukce zámečnické					35 000,00
	>3	oc	94	K	PSV	7679-010	Dodávka a montáž hlavní nosné ocelové konstrukce tribuny, pozinkováno	kg	0,00	102,00	1,000	0,00
	>3	fc	95	K	PSV	7679-011	Příplatek za použití jeřábu 110t (montáž bez najíždění na tartan. dráhu) - rozdíl - účtováno 70% ceny	kpl	0,700	50 000,00	1,000	35 000,00
	>3	fc	96	K	PSV	7679-012	Demontáž a zpětná montáž výplně zábradlí	hod	0,000	300,00	1,000	0,00
	>3	fc	97	M	PSV	005725200	spojovací materiál - doplnění	kpl	0,000	200,00	1,000	0,00
	>3	oc	98	K	PSV	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,000	1 955,00	1,000	0,00
	>2			D		783	Dokončovací práce - nátěry					0,00
	>3	oc	99	K	PSV	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	0,000	216,00	1,000	0,00
	>3	oc	100	K	PSV	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,000	119,00	1,000	0,00
	>3	oc	101	K	PSV	783923101	Napouštěcí jednonásobný akrylátový nátěr dřevěných podlah	m2	0,000	97,00	1,000	0,00
	>3	oc	102	K	PSV	783927111	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr dřevěné podlahy	m2	0,000	205,00	1,000	0,00
	1			D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					-111,15
	>2			D		VRN3	Zařízení staveniště					-111,15
	>3	fc	103	K	Ostatní nákl	030001000	Zařízení staveniště	%	15,000	-7,41	1,000	-111,15

vícepráce					206 176,80
méněpráce					-207 029,07
celkem ZL č. 2					-852,27